

平成 24 年度	道改第 14 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 まちづくり整備室				
事 業 名		和 賀 白 川 線 整 備 事 業										
施 工 場 所		亀 山 市 野 村 町 地 内										
工 事 名		和賀白川線道路改良(盛土その2)工事						設 計 24年 12月				
工 事 費												
工 期		255 日間		長	260m		幅	12 m				
工 事 の 大 要						起 工 理 由						
土工		路体盛土		9,900 m ³								
		路床盛土		1,800 m ³								
		機械盛土法面整形		1,470 m ²								
		種子散布工		1,480 m ²								
舗装工		表層工		2,320 m ²								
		上層路盤工		2,330 m ²								
		下層路盤工		1,950 m ²								
擁壁工		2号補強土壁工		89.3 m ²								
		4号補強土壁工		152.5 m ²								
ブロック積工				228.3 m ²								
函渠工				18.6 m								
小型水路工		街渠側溝工		289 m								
防護柵工		転落防止柵工		340 m								
道路付属施設工		区画線工		710 m								
構造物撤去工				1 式								