

平成23年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 市民相談協働室	
事 業 名	地区コミュニティセンター充実事業								
施 工 場 所	亀山市川崎町地内								
工 事 名	川崎地区コミュニティセンター改築工事(建築工事)						設計 H23年 3月		
工 期	平成24年2月29日まで	長		幅					
工 事 の 大 要									
<p>○川崎地区コミュニティセンター(新築工事)          ・構造:木造(在来・一部集成材)地上1階建          ・建築面積:292.63m<sup>2</sup>、延床面積:258.16m<sup>2</sup></p> <p>○旧近澤邸離れ(耐震工事)          ・構造:木造(在来)地上1階建          ・建築面積:66.31m<sup>2</sup>、延床面積:66.31m<sup>2</sup></p> <p>○旧近澤邸母屋・トイレ(解体工事):木造(在来)地上2階建 延床:193.98m<sup>2</sup>          ○旧近澤医院(解体工事):RC造 地上2階建 延床:158.44m<sup>2</sup>          ○2階建て倉庫(解体工事):S造 地上2階建 延床:79.02m<sup>2</sup>          ○平屋建て倉庫(解体工事):S造 地上1階建 延床:28.06m<sup>2</sup></p>									

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	川崎地区コミュニティセンター改築工事（建築主体工事）						
	<内 訳>						
I	共通仮設工事		1.0	式			
II	建築主体工事	本館棟	1.0	式			
III	耐震改修工事	既存棟	1.0	式			
IV	屋外整備工事	旧近澤医院跡地	1.0	式			
		純工事費					
V	現場管理費		1.0	式			
VI	解体工事費						
		工事原価					
VII	一般管理費		1.0	式			
		工事価格					千円止
VIII	消費税相当額		1.0	式			
		設計価格					

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	共通仮設工事						
	監理事務所損料	現場事務所内に併設	1.0	式			
	仮設便所損料	男女別ユニット・手洗い汲取式	1.0	式			
	機械器具損料		1.0	式			
	動力用水費		1.0	式			
	環境安全費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	安全保持費	交通誘導員	1.0	式			
	仮囲い損料	防音シート張り、ガードフェンス	1.0	式			
	門出入口	ジャバラゲート程度	1.0	式			
	仮設鉄板	722.0 掛払い溶接止共	1.0	式			
	場内整地	角地構造物撤去・砕石敷き・復旧含む	1.0	式			
	各種試験費	VOC測定、コン圧縮試験等 試験報告書作成等含む	1.0	式			
	I の計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	建築主体工事	本館棟					
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土・地業工事		1.0	式			
3	基礎工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	外装工事		1.0	式			
6	金属工事		1.0	式			
7	建具工事		1.0	式			
8	左官工事		1.0	式			
9	塗装工事		1.0	式			
10	内装工事		1.0	式			
11	家具・ユニット工事		1.0	式			
12	雑工事		1.0	式			
	Ⅱ の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-1	直接仮設工事						
	遣り方		1.0	式			
	墨出し	躯体・仕上共	1.0	式			
	外部足場	枠組本足場900枠	1.0	式			
	安全手摺	最上部	1.0	式			
	垂直養生	養生シート張	1.0	式			
	水平養生	安全ネット張	1.0	式			
	脚立足場 並列	H1.8m	1.0	式			
	枠組足場 ステージング	H3.6m	1.0	式			
	移動足場 ローリングタワー	W1.5m×H3.7m 2段	1.0	式			
	養生費	躯体・仕上共	1.0	式			
	整理清掃・片付け		1.0	式			
	Ⅱ-1 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-2	土・地業工事						
土工	根切り	機械	268.0	m3			
	鋤取り	機械	16.5	m2			
	埋戻し	機械 発生土	190.0	m3			
	盛り土	機械 発生土	21.6	m3			
	残土処分	場外 適切処理	50.9	m3			
	機械運搬費	片道30kmハック枠	1.0	式			
地業	砕石地業	基礎下 再生材・突固め共	5.0	m3			
	砕石地業	土間下 再生材・突固め共	37.0	m3			
	断熱材敷込	土間下 ポリスチレンフォーム 725	258.0	m2			
	防湿材敷込	土間下 ポリエチレンフィルム 70.15	258.0	m2			
	Ⅱ-2 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-3	基礎工事						
鉄筋	異形鉄筋	SD295A D10	1.20	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	4.43	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.04	t			
	鉄屑控除		1.0	式			
	鉄筋加工組立		5.67	t			
	鉄筋運搬費		5.45	t			
	ワイヤメッシュ敷き	φ6-@150*150	35.3	m2			
	スリーブ補強	φ100・150	1.0	式			
コン	均しコンクリート	Fc16-15-20	4.9	m3			
	土間コンクリート	Fc18-15-25	44.9	m3			
	ラップルコンクリート	Fc21-15-25	44.8	m3			
	基礎コンクリート	Fc21-18-25	45.3	m3			
	同上 打設手間	ポンプ圧送費・温度補正共	1.0	式			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通型枠	基礎部	137.0	m <sup>2</sup>			
	打放型枠	地上部	135.0	m <sup>2</sup>			
	杉板型枠	地上部	21.4	m <sup>2</sup>			
	同上運搬費		293.0	m <sup>2</sup>			
	面木	20mm程度	236.0	m			
	誘発目地	20×20mm程度	14.7	m			
	束石コンクリート	200×200×H200	32.0	箇所			
	土台パッキン	120×200×H20@1000+コーナ-部	118.0	箇所			
	水抜きパイプ	塩ビφ25@1820	9.0	箇所			
	Ⅱ-3 の 計						



内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-4	木 工 事						
①	構造用集成材躯体工事費	集会室	1.0	式			
②	在来 木材費		1.0	式			
③	在来 建材費		1.0	式			
④	在来 金物費		1.0	式			
⑤	在来 大工手間		1.0	式			
	Ⅱ-4 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-①	構造用集成材躯体工事						
a	木材費	ﾌﾟﾗｯﾄ材	1.0	式			
b	金物費		1.0	式			
	加工費	特殊加工共	1.0	式			
	建方費	土台敷・埋木・野地工共	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	柱下均しモルタル	150×330	4.0	箇所			
	柱下均しモルタル	150×150	2.0	箇所			
	アンカーボルト	M16-L560 L形・ナット付	20.0	組			
	4-① の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①-a	木材費						
	(軸組)ﾌﾟﾗｯﾄ材	※集成材は国産材以上とし、その他は県産材とする。					
	通し柱 唐松集成材 E105-F300	平角 150×330×L 6.0m	1.19	m3			
	通し柱 唐松集成材 E105-F300	平角 150×210×L 5.0m	0.32	m3			
	通し柱 唐松集成材 E105-F300	平角 150×210×L 4.0m	0.52	m3			
	通し柱 唐松集成材 E105-F300	正角 150×150×L 6.0m	0.27	m3			
	管 柱 唐松集成材 E105-F300	正角 150×150×L 3.0m	1.35	m3			
	土 台 桧 特一	平角 150×105×L 4.0m	0.33	m3			
	土 台 桧 特一	平角 150×105×L 3.0m	0.38	m3			
	(小屋組)ﾌﾟﾗｯﾄ材						
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×330×L 9.0m	1.78	m3			
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×300×L 5.0m	0.23	m3			
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×240×L 5.0m	0.36	m3			
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×240×L 4.0m	0.58	m3			
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×240×L 3.0m	1.19	m3			
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×240×L 2.0m	0.36	m3			
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×180×L 5.0m	0.14	m3			
	小屋梁 唐松集成材 E105-F300	平角 120×150×L 1.5m	0.14	m3			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	登り梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×400×L10.0m	2.40	m3			
	登り梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×400×L 5.0m	1.20	m3			
	登り梁 唐松集成材 E105-F300	平角 150×240×L 2.0m	0.72	m3			
	小屋束 唐松集成材 E105-F300	正角 150×150×L 2.0m	0.23	m3			
	母屋 唐松集成材 E105-F300	平角 120×180×L 4.0m	0.69	m3			
	母屋 唐松集成材 E105-F300	平角 120×180×L 3.0m	0.78	m3			
	(端柄材)						
	垂木 杉 上小化粧	平割 45×105×L 4.0m	0.08	m3			
	垂木 杉 上小化粧	平割 45×105×L 3.0m	0.94	m3			
	垂木 杉 特一	平割 45×105×L 4.0m	1.17	m3			
	①-a の計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①-b	金物費						
	(製作金物)						
	柱脚金物 1		4.0	個			
	柱脚金物 2		2.0	個			
	梁受け金物 1	T型	4.0	個			
	梁受け金物 2	フラットバー	8.0	個			
	梁受け金物 3	フラットバー	4.0	個			
	梁受け金物 4	フラットバー	4.0	個			
	梁受け金物 5	フラットバー	4.0	個			
	梁受け金物 6	フラットバー	4.0	個			
	ブレース受け金物		72.0	個			
	ブレースM12×L3.5m		36.0	個			
	(既成品)						
	TH-18		52.0	個			
	TH-24		26.0	個			
	HDP-20		10.0	個			
	ボルト類		1.0	式			
	①-b の計						

内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-②	在来 木材費						
	構造材（軸組）ﾌﾟﾗｯｸ材	※特記以外、県産材とする。					
	通し柱 桧 特一	正角 120×120×L 4.0m	0.17	m3			
	管 柱 杉 特一	正角 150×150×L 3.0m	0.88	m3			
	管 柱 桧 特一	正角 120×120×L 3.0m	1.21	m3			
	管 柱 桧 上小	正角 105×105×L 3.0m	0.23	m3			
	管 柱 杉 特一	正角 105×105×L 3.0m	0.89	m3			
	管 柱 杉 上小	丸太 180φ（市産材）	1.00	本			
	半 柱 桧 特一	平割 60×105×L 2.0m	0.03	m3			
	間 柱 桧 特一	平割 36×105×L 3.0m	1.76	m3			
	筋違い 杉 特一	平割 45×105×L 4.0m	1.15	m3			
	筋違い 杉 特一	平割 45×105×L 3.0m	0.17	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	板材 240× 45×L 3.0m	0.03	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	平角 150×105×L 3.0m	0.10	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	平割 150× 45×L 3.0m	0.06	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	平割 150× 45×L 2.0m	0.03	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	正角 105×180×L 4.0m	0.15	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	正角 105×105×L 4.0m	0.04	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	正角 105×105×L 3.0m	0.03	m3			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	窓まぐさ 桧 特一	正角 105×105×L 2.0m	0.11	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	平割 105× 45×L 2.0m	0.10	m3			
	窓 台 桧 特一	平角 150×105×L 3.0m	0.14	m3			
	窓 台 桧 特一	平角 150×105×L 2.0m	0.06	m3			
	窓 台 桧 特一	正角 105×105×L 2.0m	0.15	m3			
	胴 縁 杉 特一	平割 18× 36×L 3.0m	0.40	m3			
	妻壁受け材 桧 特一	平割 105× 36×L 3.0m	0.07	m3			
	外壁下地材 杉 特一	平割 105× 45×L 3.0m	1.84	m3			
	構造材（床組）ﾌﾟﾗｯﾄ材						
	土 台 桧 特一	平角 120×105×L 4.0m	0.55	m3			
	土 台 桧 特一	平角 120×105×L 3.0m	0.34	m3			
	火打土台 桧 特一	平割 90× 45×L 3.0m	0.02	m3			
	根 太 桧 特一	平割 45× 60×L 4.0m	0.04	m3			
	根 太 桧 特一	平割 45× 60×L 1.5m	0.01	m3			
	根太掛け 桧 特一	平割 60×120×L 2.0m	0.01	m3			
	構造材（小屋組）ﾌﾟﾗｯﾄ材						
	梁・桁 杉集成材 E65-F225	平角 120×300×L 4.0m	0.14	m3			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 120×300×L 3.0m	0.11	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 120×150×L 2.0m	0.07	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×270×L 5.0m	0.14	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×270×L 4.0m	0.22	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×240×L 6.0m	0.15	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×240×L 4.0m	0.40	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×210×L 5.0m	0.55	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×210×L 4.0m	1.94	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×210×L 3.0m	0.60	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×180×L 5.0m	0.10	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×180×L 4.0m	0.08	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×180×L 3.0m	0.28	m3		
	梁・桁	杉集成材 E65-F225	平角 105×150×L 2.0m	0.73	m3		
	頭繋ぎ	杉集成材 E65-F225	平角 105×120×L 4.0m	0.25	m3		
	頭繋ぎ	杉集成材 E65-F225	平角 105×120×L 1.5m	0.11	m3		
	火打梁	桧 特一	正角 90×90×L 1.5m	0.61	m3		
	小屋束	桧 特一	正角 105×105×L 3.0m	0.90	m3		



内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	小屋束 桧 特一	正角 105×105×L 2.0m	0.02	m3			
	棟 木 杉 特一	平角 120×150×L 6.0m	0.11	m3			
	棟 木 杉 特一	平角 120×150×L 5.0m	0.09	m3			
	棟 木 杉 特一	平角 105×135×L 6.0m	0.09	m3			
	母 屋 杉 特一	正角 105×105×L 6.0m	0.66	m3			
	母 屋 杉 特一	正角 105×105×L 5.0m	0.72	m3			
	母 屋 杉 特一	正角 105×105×L 4.0m	0.18	m3			
	母 屋 杉 特一	正角 105×105×L 3.0m	0.10	m3			
	小屋筋違い 杉 特一	平割 15× 90×L 6.0m	0.11	m3			
	小屋筋違い 杉 特一	平割 15× 90×L 4.0m	0.03	m3			
	小屋筋違い 杉 特一	平割 15× 90×L 3.0m	0.03	m3			
	小屋筋違い 杉 特一	平割 15× 90×L 2.0m	0.08	m3			
	垂木掛け 桧 特一	平割 60×120×L 5.0m	0.07	m3			
	垂木掛け 桧 特一	平割 60×120×L 3.0m	0.02	m3			
	垂 木 杉 上小化粧	平割 45× 60×L 4.0m	0.57	m3			
	垂 木 杉 上小化粧	平割 45× 60×L 3.0m	0.28	m3			
	垂 木 杉 特一	平割 45× 60×L 4.0m	0.24	m3			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	垂木 杉 特一	平割 45×60×L 3.0m	0.41	m3			
	野地板 杉 上小化粧	板材 12×120 本実加工	125.00	m2			
	造作材 (外部)						
	淀登淀 桧 特一	平割 105×45×L 3.0m	0.61	m3			
	外壁 桧 上小	板材 12×120 本実加工	129.00	m2			
	壁見切 桧 上小	板材 20×50	103.00	m			
	造作材 (内部)						
	巾木 杉 上小	板材 20×100 (市産材)	83.70	m			
	腰壁 杉 上小	板材 12×105 (市産材)	23.80	m2			
	見切縁 杉 上小	平割 45×60 (市産材)	37.30	m			
	内壁 杉無垢材	平割 15-30×40-60 (市産材)	5.50	m2			
	好格子 桧 上小	平割 45×60	39.20	m			
	押縁 桧 上小	板材 15×100	32.80	m			
	がら押縁 桧 上小	正割 15×15	33.60	m			
	照明BOX 桧 上小	板材 25×100	71.20	m			
	4-② の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-③	在来 建材費						
	(外部)						
	野地板 型枠用合板	712×900×1800 輸入品	271.00	m2			
	(内部)						
	床材 天然木フローリング	710 サラ 塗装品 クッションラバー付	147.00	m2			
	床下地 フワン合板	712×910×1820 1類 F4	147.00	m2			
	開口枠 スプルス	725×170	12.60	m			
	額縁 スプルス	725×140	124.00	m			
	天井ラバー レットパイン	715×90 溝切・面取り共	23.00	m2			
	同上受材 桧 特一	90×90@910	0.39	m3			
	壁際受材 桧 特一	90×90 露出	0.32	m3			
	中間受材 桧 特一	45×90@910 露出	0.16	m3			
	4-③ の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-④	在来 金物費						
	(製作金物)						
	柱脚金物 丸柱	350×350×H150 SUS HL加工	1.0	箇所			
	(既成金物)						
	柱脚金物 濡縁	90×90×H530 SUS 既成品	7.0	箇所			
	アンカボルト 埋込	M16-L560 L形ナット共	21.0	組			
	アンカボルト 埋込	表示金物 A-40 角座金ナット共	126.0	組			
	柱脚金物 据付	表示金物 PB-42	1.0	個			
	筋違金物	表示金物 BP	69.0	個			
	告示金物 イ	表示金物 短杵 <sup>〃</sup> 又はC120	20.0	個			
	告示金物 ロ	表示金物 長杵 <sup>〃</sup> CP-L+ZN65-5	26.0	個			
	告示金物 ニ	表示金物 SB又はS+M12ナット共	42.0	個			
	告示金物 ト	表示金物 HD-B/N15又はS-HD15	19.0	個			
	告示金物 ヌ	表示金物 上記金物を2枚	1.0	個			
	換気面戸	銅板製	202.0	個			
	4-④ の 計						

内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4-⑤	在来 大工手間						
	大工手間	現場加工・建方・運搬費 内外造作・その他金物一式共	1.0	式			
	4-⑤ の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-5	外装工事						
	(大屋根・下屋根・濡縁屋根)						
屋根	立馳せ葺	70.5 カラーGL鋼板 軒先カット加工共	396.0	m2			
	改質ゴムアスファルト系ルーフィング張	71.0	396.0	m2			
	棟包み	70.4 カラーGL鋼板 下地FB@500共	15.8	m			
	片棟包み	70.4 カラーGL鋼板 下地FB@500共	14.9	m			
	軒先唐草	70.4 カラーGL鋼板	74.1	m			
	ケラバ唐草	70.4 カラーGL鋼板	44.5	m			
	外壁取合 雨押え	70.4 カラーGL鋼板 ルーフ材挿込共	22.3	m			
	妻壁取合 雨押え	70.4 カラーGL鋼板 ルーフ材挿込共	8.6	m			
	破風板 防火サイディング張	717×H180 塗装品	44.5	m			
	(庇)						
	立馳せ葺 L2000×750	70.5 カラーGL鋼板 下地・仕上共	1.0	箇所			
	(大屋根・下屋根・濡縁屋根)						
とい	軒樋	アルミ角型 (ステンカラー) 軒6号 71.4	59.3	m			
	縦樋	アルミφ75 (ステンカラー) バンドレス	39.8	m			
	落し口	SUS自在ドレンφ75用	12.0	箇所			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(鎧囲い・腰壁他)						
外壁	金属サイディング縦張	ア18 リブ形状 ポリエステル塗装品	94.4	m2			
	同上出隅	ア18 外壁同材	19.4	m			
	下地透湿防水シート張	防水テープ 共	223.0	m2			
	下地石膏ボード張 GB-S	ア9.5	129.0	m2			
	下端水切	ア0.4 カラーGL鋼板	52.2	m			
	下端ケイ酸カルシウム板張	ア5.0×巾120 目地シーリング 共	52.2	m			
	Ⅱ-5 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-6	金属工事						
	(外部)						
手摺	エントランス 階段手摺	φ25/FB-6×25 SUS(鏡面/2B)加工	1.0	箇所			
	エントランス スロープ手摺	φ25/FB-6×25 SUS(鏡面/2B)加工	1.0	箇所			
手摺	濡 縁 手摺	FB-6×32 SUS(2B)加工・SUSワイヤ共	14.0	m			
	同 上 笠木・巾木	再生木 25×50 材工共	14.0	m			
	濡 縁 階段手摺	FB-6×32 SUS(2B)加工・SUSワイヤ共	1.0	箇所			
	同 上 笠木・巾木	再生木 25×50 材工共	1.0	箇所			
	濡 縁 手摺兼用扉	FB-6×32 SUS(2B)加工・SUSワイヤ共	2.0	箇所			
	同 上 笠木・巾木	再生木 25×50 材工共	2.0	箇所			
	(内部)						
床	ステン目地	73.0×H12 (SUS304)	12.0	m			
	ステン巾木	71.5×H60 (SUS304)	24.7	m			
壁	設備ラインガ下地	軽鉄壁下地90形	12.7	m <sup>2</sup>			
	ステン面台	75.0×120 (SUS304)	14.0	m			
	家具・設備器具下地	71.0×H100 メッキ鋼板	22.8	m			



内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井	軽鉄天井下地	19形JIS@225 振止め補強共	237.0	m2			
	軽鉄天井下地	下がり壁	21.8	m2			
	ルバー-天井下地	周囲アングル・FB@455・吊ボルト錆止共	23.0	m2			
	照明BOX下地 (SUS振止繋ぎ共)	真鍮パイプ・FB@455・吊ボルト錆止共	1.0	式			
	点検口 アルミ額縁枠	450×450 下地補強・ボート切込共	3.0	箇所			
	点検口 アルミ目地枠	450×450 下地補強・ボート切込共	3.0	箇所			
雑	玄関 SUS排水溝カバー	φ1.5×40×20 ハンチング加工	2.2	m			
	建具 SUSフラットレール 6枚引用	φ1.5×160×20 HL	6.5	m			
	建具 SUSフラットレール 引違い用	φ1.5×100×20 HL	5.6	m			
	建具 SUSフラットレール 片引き用	φ1.5×40×20 HL	3.5	m			
	事務室 郵便受入	SUS 370×455×150差込口共	1.0	箇所			
	事務室 キーBOX	スチール AC焼付 400×350×537°レト共	1.0	箇所			
	集会室 ロフト昇降用はしご	SUS受け (FL+2600)パイプ・手摺共	1.0	箇所			
	廊下 消火器BOX 半埋込型	スチール AC焼付 H740×270×150 (d75)	1.0	箇所			
	II-6 の計						

### 内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-7	建具工事						
a	7mm製 建具工事	AD・AW	1.0	式			
b	木製 建具工事	AD・WG・WD・GW	1.0	式			
c	硝子工事		1.0	式			
	Ⅱ-7 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7-a	アルミ製建具工事						
		W H					
ビル用 AD	AD-1 両袖FIX付引違い枠	3410×2200見切・額縁 木建別途	1.0	箇所			
	AD-2 片引きハンガ-框戸	920×2000押棒・額縁・収納網戸共	1.0	箇所			
	取付調整費		1.0	式			
		W H					
住宅用 AD	AD-3 引違い戸	2460×2000 網戸共	3.0	箇所			
	AD-4 FIX窓	3440×2000 網戸共	1.0	箇所			
	AD-5 引違い戸	1600×2200 網戸共	3.0	箇所			
住宅用 AW	AW-1 引違い窓	1600×900 網戸共	2.0	箇所			
	AW-2 縦滑出し窓	600×1300 ロール網戸共	2.0	箇所			
	AW-3 ガラスハ-窓	600×1300ガラス・ハンドル 網戸共	3.0	箇所			
	AW-4 横滑出し窓	600×500 ロール網戸共	2.0	箇所			
	AW-5 排煙外倒し3連窓	2460×450復帰・ケーブル 網戸共	3.0	箇所			
	AW-6 排煙外倒し2連窓	1600×450復帰セット 網戸共	2.0	箇所			
	AW-7 FIX窓	600×470	2.0	箇所			
	取付調整費		1.0	式			
	7-a の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7-b	木製建具工事						
		W H					
AD	AD-1 木製引違い戸	2160×2210 桧・FL5・取付費共	1.0	箇所			
		W H					
WG	WG-1 ケントンガリ扉	1165×1045 再生木 取付費共	1.0	箇所			
		W H					
WD	WD-1 6連引分フラッシュ戸 (8枚)	8680×2540 取付費共	1.0	箇所			
	WD-2 片袖窓片引框戸	2500×2800 PCT10・取付費共	1.0	箇所			
	WD-3 引違い戸	2000×2000 PCT 6・取付費共	2.0	箇所			
	WD-4 引違い戸	1640×2000 PCT 6・取付費共	1.0	箇所			
	WD-5 片引き戸	805×2000 PCT 6・取付費共	1.0	箇所			
	WD-6 片引込フラッシュハンガードア (自閉式)	800×2000 PCT 6・取付費共	2.0	箇所			
	WD-7 片引込フラッシュハンガードア (自閉式)	900×2000 取付費共	1.0	箇所			
	WD-8 両開きフラッシュ扉	670×1100 取付費共	1.0	箇所			
	WD-9 オープン枠	800×2200 取付費共	1.0	箇所			
		W H					
GW	GW-1 引違いガラス吊窓	1450×900 ハマ・レール・取付費共	1.0	箇所			
	7-b の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7-c	硝子工事						
	フロートガラス	FL8 ~2.0㎡	2.4	m <sup>2</sup>			
	複層ガラス	FL5 +A6+FL5 ~2.0㎡	3.4	m <sup>2</sup>			
	複層ガラス	FL5 +A6+FL5 特寸	6.9	m <sup>2</sup>			
	複層ガラス 低放射(遮熱・断熱型)	LES5+A9+FL5 ~2.0㎡	20.6	m <sup>2</sup>			
	複層ガラス 低放射(遮熱・断熱型)	LES5+A9+FL5 ~4.0㎡	14.8	m <sup>2</sup>			
	中空ポリカーボネート板	710	2.5	m <sup>2</sup>			
	ガラス廻りシーリング SR-1 シリコン系	両面 5×5 ハックアップ材共	181.0	m			
	飛散防止フィルム	片面 内外貼用	60.3	m <sup>2</sup>			
	衝突防止シール(ロク)	両面 SUS HL 70.8×40×40	15.0	組			
	7-c の計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-8	左官工事						
	(外部) 石・タイル						
	エントランス 外装床タイル 150角	磁器質(無釉)	23.1	m <sup>2</sup>			
	エントランス 段鼻タイル 150角	磁器質(無釉)	9.0	m			
	エントランス 点字・誘導タイル 300角	磁器質(無釉)	31.0	枚			
	(内部) 石・タイル						
	玄関ホール 外装床タイル 150角	磁器質(無釉)	5.4	m <sup>2</sup>			
	男子トイレ 汚垂れ石 950×20	御影石(本磨)	2.0	枚			
	(外部) 左官						
	床 コンクリート直押え	金ゴテ	7.1	m <sup>2</sup>			
	床 珪藻土塗	木ゴテ 737 タイル下地	23.1	m <sup>2</sup>			
	基礎コンクリート打放し補修	コーン処理 吹付下地	82.6	m <sup>2</sup>			
	天端コンクリート直押え	金ゴテ W120程度	118.0	m			
	建具周囲珪藻土詰め	防水材入	16.9	m			
	(内部) 左官						
	床 コンクリート直押え	金ゴテ	251.0	m <sup>2</sup>			
	床 珪藻土塗	木ゴテ 737 タイル下地	5.4	m <sup>2</sup>			
	床 珪藻土塗	木ゴテ 737 石張下地	1.3	m <sup>2</sup>			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	側溝外塗	金ゴテ 730	2.2	m			
	Ⅱ-8 の計						

内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-9	塗装工事						
	(外部)吹付・塗装						
基礎	外装薄塗材E吹付	ゆず肌仕上(RC面)	82.6	m2			
立上	打放し保護材 塗布2回	RC面 多機能コンクリート保護材	21.4	m2			
外壁	自然塗料(カラー半透明)3回塗	木部B種 素地調整・目節止共	129.0	m2			
建具	自然塗料(カラー半透明)3回塗	木部B種 素地調整・目節止共	9.5	m2			
軒天	EP塗 合成樹脂エマルジョンペイント	ホート面 パテ処理・素地調整共	52.2	m			
	(内部)吹付・塗装						
巾木	自然塗料(カラー半透明)2回塗	木部B種 素地調整・目節止共	83.7	m			
腰壁	自然塗料(カラー半透明)2回塗	木部B種 素地調整・目節止共	23.8	m2			
柱梁	自然塗料(カラー半透明)2回塗	木部B種 素地調整・目節止共	47.9	m2			
天井	EP塗 合成樹脂エマルジョンペイント	ホート面 パテ処理・素地調整共	49.6	m2			
雑	開口枠 糸幅240 FE塗 フタル酸樹脂エマル	木部B種 素地調整・目節止共	12.6	m			
	額縁 糸幅200 FE塗 フタル酸樹脂エマル	木部B種 素地調整・目節止共	124.0	m			
	木部 糸幅360 EP塗 合成樹脂エマルジョンペイント	木部B種 素地調整・目節止共	80.5	m			
	建具 UC塗 2液ホリウレタン樹脂ワニス	木部B種 素地調整・目節止共	126.0	m			
	家具 UC塗 2液ホリウレタン樹脂ワニス	木部B種 素地調整・目節止共	7.4	m2			
	木部 自然塗料(カラー半透明)2回塗	木部B種 素地調整・目節止共	196.0	m			



内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	防腐・防蟻剤塗リ GL+1m以下	柱及び土台 下塗・上塗2回	79.2	m2			
	Ⅱ-9 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-10	内装工事						
床	ビニル床シート貼	72.0 ㎡ 珪系接着剤	25.3	m2			
	ビニル床シート貼 (ノンワックスタイプ)	72.0 ㎡ 珪系接着剤	16.3	m2			
	タイルカーペット敷	76.5×500×500	39.8	m2			
巾木	ビニル床シート立上貼	72.0 ㎡ 珪系接着剤	21.1	m			
壁	ビニルクロス貼	量産品 素地調整共	209.0	m2			
	ビニルクロス貼 (汚れ防止)	中級品 素地調整共	39.0	m2			
	化粧ケイ酸カルシウム板張	76.0	73.6	m2			
	石膏ボード張 GB-R	712.5	223.0	m2			
	石膏ボード張 GB-S	712.5	122.0	m2			
	耐水ペニヤ張	712.0 ラワン合板 (1類) F4	12.7	m2			
	胴縁組 杉 特一	45×18 @450	374.0	m2			
天井	ロックウール化粧吸音板張 DR (リブ)	712.0 捨張GB-R9.5共	79.7	m2			
	化粧石膏ボード張 GB-D	79.5 ビス止	73.9	m2			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ビニルクロス貼	量産品 素地調整共	53.8	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード張 GB-R	79.5	103.0	m <sup>2</sup>			
	天井下地 杉 特一	釣木、野縁受け@900、野縁@455	6.3	m <sup>2</sup>			
雑	基礎 硬質ウレタンフォーム吹付	725 難燃 HFC	23.6	m <sup>2</sup>			
	床下 既成発砲床下地	H50	147.0	m <sup>2</sup>			
	外壁 アルミ箔グラスウール敷込	7100 24kg/m <sup>3</sup>	223.0	m <sup>2</sup>			
	天井 アルミ箔グラスウール敷込	7100 24kg/m <sup>3</sup>	268.0	m <sup>2</sup>			
	天井 ビニル廻縁	Z型 目透し	264.0	m			
	取合 ビニル見切縁	下壁・巾木	33.2	m			
	II-10 の計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
II-11	家具・ユニット工事						
	(造付・既製品)	W D H					
家具	F-1 受付カウンター	745×1800×900 据付共	1.0	箇所			
	F-4 男性用化粧カウンター	1120×600×770 据付共	1.0	箇所			
	F-4 女性用化粧カウンター	1900×600×770 据付共	1.0	箇所			
	F-5 男女トイレブース・用具入	アルミエッジ・SUS笠木・巾木 据付共	1.0	式			
	F-6 棚板2段	1155×395 据付共	2.0	箇所			
	F-7 調理台 (IHヒーター・キッチンパ 祿水切共)	2400×650×850 据付共	1.0	箇所			
	F-9 実習台 (IHヒーター・車対応)	2100×900×800 据付共	2.0	箇所			
	F-10 ミニキッチン (IHヒーター・上部塞ぎ)	900×500×1900 据付共	1.0	箇所			
	(サイン工事)						
銘板	A 玄関館名サイン	75.0×150×150	14.0	文字			
	B 玄関館名サイン	75.0×150×150	14.0	文字			
	C トアホソサイン	76.0×110×110 点字表記	1.0	箇所			
	F 室名サイン	71.0×150×150 点字表記	9.0	箇所			
	G 男・女トイレサイン	71.0×200×200 点字表記	2.0	箇所			
	G 多目的トイレサイン	71.0×200×200 点字表記	1.0	箇所			
	II-11 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ-12	雑工事						
	(外部)						
防水	シーリング MS-2 変成シリコン系	20×10 誘発目地	14.7	m			
	シーリング MS-2 変成シリコン系	15×10 建具廻り	141.0	m			
	シーリング MS-2 変成シリコン系	10×10 外壁廻り	103.0	m			
	(内部)						
	シーリング SR-2 シリコン系	10×10 金物・家具取合他	50.1	m			
	(外部)						
雑工	濡縁 再生木 中空材	ア 25×95 据付下地共	29.1	m <sup>2</sup>			
	濡縁 点字鋸 (蓄光タイプ)	φ23×5×25個付 (300×300)	4.0	枚			
	足洗い レゾコンクリート製 (埋込タイプ)	550×550×170 STグレチング付	1.0	箇所			
	(内部)						
	ふれあいスペース 遠赤外線PTC床暖房	ア 0.5 PTCカーボンヒーター6帖用	1.0	式			
	男女トイレ バック照明付化粧鏡	360×150×1000木製BOX・蛍光灯付	3.0	箇所			
	男女トイレ L型手摺 (抗菌タイプ)	φ32×600×600メープル材	2.0	箇所			
	男子トイレ 小便手摺 (抗菌タイプ)	φ32ステンレス+軟質樹脂	1.0	箇所			
	Ⅱ-12 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ	耐震改修工事	既存棟					
1	解体撤去工事		1.0	式			
2	直接仮設工事		1.0	式			
3	耐震補強工事		1.0	式			
4	外装改修工事		1.0	式			
5	内装改修工事		1.0	式			
6	雑工事		1.0	式			
	Ⅲ の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ-1	解体撤去工事						
	(外部)						
外壁	杉板張り撤去	下地胴縁共	1.0	式			
	壁上見切撤去	笠木共	1.0	式			
	荒壁撤去	片面	1.0	式			
	荒壁撤去	両面	1.0	式			
	妻壁撤去	北面	1.0	式			
	雨押え撤去	北面	1.0	式			
	(内部)						
床	畳敷き撤去		1.0	式			
	カーペット撤去		1.0	式			
	707合板撤去		1.0	式			
	荒床撤去		1.0	式			
	床組撤去	束立共	1.0	式			
巾木	雑巾摺撤去 H24		1.0	式			
	雑巾摺撤去 H30		1.0	式			
壁	壁珞外撤去 720	筋違い部、カッター入溝はつり	1.0	式			
	繊維壁撤去 720		1.0	式			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井	竿縁天井撤去		1.0	式			
	天井下地撤去		1.0	式			
雑	中段撤去		1.0	式			
	カーテン撤去	レール共	1.0	式			
	(処分)						
積込	積込・運搬費	モルタル類	1.0	式			
	積込・運搬費	内装仕上材・木材等	1.0	式			
廃材	運搬処分費	コンクリートがら 無筋	1.0	式			
	運搬処分費	木屑・廃プラ・ボード類等	1.0	式			
	Ⅲ-1 の 計						



内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ-2	直接仮設工事						
	墨出し	躯体・仕上共	1.0	式			
	外部足場	枠組本足場900枠	1.0	式			
	安全手摺	最上部	1.0	式			
	垂直養生	養生シート張	1.0	式			
	脚立足場 並列	H1.8m	1.0	式			
	ガラス養生	専用シート及びベニヤ等による養生	1.0	式			
	養生費	躯体・仕上共	1.0	式			
	整理清掃・片付け		1.0	式			
	Ⅲ-2 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ-3	耐震補強工事						
基礎	束石コンクリート	180×180×H200	11.0	個			
	(木材)	※特記以外は県産材とする。					
木工	壁筋違い 桧 無節	平割 30×105×L3.0m	0.06	m3			
	床束 桧 特一	正角 105×105×L0.5m	0.06	m3			
	根がらみ貫 杉 特一	平割 15×90×L4.0m	0.05	m3			
	根がらみ貫 杉 特一	平割 15×90×L3.0m	0.02	m3			
	根がらみ貫 杉 特一	平割 15×90×L2.0m	0.02	m3			
	小屋頭繋ぎ 杉 特一	正角 105×105×L1.0m	0.01	m3			
	小屋筋違い 杉 特一	平割 15×90×L3.0m	0.11	m3			
	小屋筋違い 杉 特一	平割 15×90×L2.0m	0.03	m3			
	(建材)						
	構造用合板 ㇿㇿ 1級B-C	ㇿ12	28.2	m2			
	(金物)						
	接着系ㇿㇿ 1-M12	ㇿㇿㇿㇿ 角座金ㇿㇿ共	18.0	組			
	接着系ㇿㇿ 1-M16	ㇿㇿㇿㇿ 角座金ㇿㇿ共	3.0	組			
	筋違金物	表示金物 BP	76.0	個			
	火打金物	表示金物 HB	24.0	個			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	告示金物 イ	表示金物 短杓 <sup>レ</sup> 又はC120	13.0	個			
	告示金物 ロ	表示金物 長杓 <sup>レ</sup> CP-L+ZN65-5	4.0	個			
	告示金物 ハ	表示金物 VP	6.0	個			
	告示金物 ニ	表示金物 SB又はS+M12ナット共	6.0	個			
	告示金物 ホ	表示金物 SB又はS+M12+ZS50ナット共	2.0	個			
	告示金物 ヘ	表示金物 HD-B/N10又はS-HD10	1.0	個			
	告示金物 チ	表示金物 HD-B/N20又はS-HD20	2.0	個			
	(手間)						
	大工手間	その他金物一式	1.0	式			
	Ⅲ-3 の 計						

内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ-4	外装改修工事						
	(木材)	※特記以外は県産材とする。					
木工	外 壁 檜 上小	板材 712×120 本実加工	48.7	m2			
	胴 縁 杉 特一	平割 18×36@455	48.7	m2			
	見切縁 檜 上小	平割 20×90×L4.0m 2枚	0.04	m3			
	見切縁 檜 上小	平割 20×90×L3.0m 2枚	0.02	m3			
	見切縁 檜 上小	平割 20×90×L2.0m 2枚	0.01	m3			
	見切縁 檜 上小	平割 20×90×L1.5m 2枚	0.02	m3			
	見切縁 檜 上小	平割 20×90×L1.0m 2枚	0.01	m3			
	見切縁 檜 上小	平割 20×45×L2.0m	0.01	m3			
	見切縁 檜 上小	平割 20×45×L1.5m	0.01	m3			
	付土台 檜 見え掛り上小	平割 60×45×L4.0m	0.03	m3			
	付土台 檜 見え掛り上小	平割 60×45×L3.0m	0.02	m3			
	付土台 檜 見え掛り上小	平割 60×45×L2.0m	0.01	m3			
	付土台 檜 見え掛り上小	平割 60×45×L1.5m	0.02	m3			
	付土台 檜 見え掛り上小	平割 60×45×L1.0m	0.01	m3			
	付 柱 檜 見え掛り上小	平割 120×45×L3.0m	0.42	m3			
	付 柱 檜 見え掛り上小	平割 120×45×L1.0m	0.02	m3			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	付 梁 桧 上小	平割 150×45×L4.0m	0.11	m3			
	付 梁 桧 上小	平割 150×45×L3.0m	0.10	m3			
	付 梁 桧 上小	平割 150×45×L2.0m	0.01	m3			
	付 梁 桧 上小	板材 300×45×L4.0m	0.01	m3			
	付鴨居 桧 上小	平割 45×90×L4.0m	0.02	m3			
	付鴨居 桧 上小	平割 45×90×L3.0m	0.04	m3			
	妻 壁 桧 上小	板材 712×120 本実加工	2.0	m2			
	縦 棧 桧 上小	正割 40×40×L1.5m	0.01	m3			
	縦 棧 桧 上小	正割 40×40×L1.0m	0.01	m3			
	縦 棧 桧 上小	正割 40×40×L0.5m	0.01	m3			
	雨押え 桧 上小	平割 20×90×L4.0m 2枚	0.03	m3			
	(建材)						
	ラスカットパ <sup>ル</sup> 桧 上小	モルタル下地合板	77.5	m2			
	(手間)						
	大工手間	その他金物一式	1.0	式			

内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属	軒樋	銅製 角 5号 70.35	10.2	m			
	竪樋	銅製 64×57 70.35	3.5	m			
	落し口	角アソコ	1.0	箇所			
	妻壁取合 捨水切	70.35 カラ-GL鋼板	3.1	m			
	庇銅板葺 雨押え脱着	下地共	13.1	m			
	竪樋脱着 止金具新設		10.5	m			
		W H					
建具 AW	AW-1 住宅用引違い窓	900×1100 取付調整・網戸共	1.0	箇所			
	AW-1 同上面格子	900×1100 再生木 材工共	1.0	箇所			
	AW-2 住宅用引違い窓	700×600 取付調整・網戸共	1.0	箇所			
	AW-1 同上面格子	700×600 再生木 材工共	1.0	箇所			
	建具廻り シーリング MS-2 変成シリコン系	15×10 建具廻り	8.5	m			
建具 WT	WT-1・2 木製雨戸 撤去復旧		1.0	式			
硝子	型板ガラス	F4 ~2.18m2	0.4	m2			
	フロート板ガラス	FL5 ~2.18m2	1.1	m2			

**内 訳 明 細 書**

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ガラス廻り シーリング SR-1 シリコン系	両面 5×5 バックアップ材共	3.4	m			
左官	砂壁仕上げ	ラスボード下地 下塗り共	9.0	m <sup>2</sup>			
	小舞下地荒壁コすり	片面	9.2	m <sup>2</sup>			
	小舞下地荒壁コすり	両面	0.7	m <sup>2</sup>			
塗装	外壁・妻壁・建具見え掛り 自然塗料（カラー半透明）3回塗	木部B種 素地調整・目節止共	48.7	m <sup>2</sup>			
	防腐・防蟻剤塗り GL+1m以下	柱及び土台 下塗り・上塗り2回	26.6	m <sup>2</sup>			
	Ⅲ-4 の 計						

内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ-5	内装改修工事						
基礎	鉄筋布基礎	土工・地業・鉄筋・コン・型枠共	0.9	m			
	(木材)	※特記以外は県産材とする。					
木工	管 柱 杉 特一	正角 105×105×L3.0m	0.03	m3			
	半 柱 桧 特一	平割 60×105×L3.0m	0.02	m3			
	間 柱 桧 特一	平割 36×105×L3.0m	0.02	m3			
	間 柱 桧 特一	平割 36×105×L1.0m	0.02	m3			
	土 台 桧 特一	正角 120×105×L3.0m	0.04	m3			
	頭繋ぎ 杉 特一	正角 105×105×L1.0m	0.01	m3			
	窓 台 桧 特一	正角 105×105×L1.5m	0.02	m3			
	窓 台 桧 特一	正角 105×105×L1.0m	0.01	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	平割 105× 45×L1.5m	0.01	m3			
	窓まぐさ 桧 特一	平割 105× 45×L1.0m	0.01	m3			
	電気炉下地 桧 特一	正角 105×105×L1.0m	0.03	m3			
	(建材)						
	型枠用合板	712×900×1800 輸入品	34.1	m2			
	ラスカットパ <sup>レ</sup> 裨 <sup>ル</sup> 珉 <sup>ル</sup> 外下地合板	77.5	0.7	m2			



内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(金物)						
	アンカーボルト	表示金物 A-40 角座金ナット共	2.0	組			
	(手間)						
	大工手間	その他金物一式	1.0	式			
		W H					
建具 WD	WD-6 片引きフラッシュ戸	800×2000 明り窓付 取付費共	1.0	箇所			
	(内装)						
床	ビニル床シート貼 (ノンワックスタイプ)	72.0 珪矽系接着剤	12.9	m2			
	ナラ縁甲張	715.0 ウレタン塗装共	18.0	m2			
	建材置敷	754.0	12.0	枚			
	床組 桧 特一	大引@940、根太@360共	26.0	m2			
巾木	木製巾木	H60 既製品	19.7	m			
	雑巾摺	H30 米楯	10.9	m			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁	ビニルクロス貼	素地調整共	31.0	m2			
	繊維壁仕上げ	荒壁下地 下塗り共	20.2	m2			
	石膏ボード張 GB-R	712.5	31.0	m2			
	胴縁 杉 特一	18×36@455	31.0	m2			
天井	化粧石膏ボード張 GB-D	79.5 ビス止	12.9	m2			
	天井下地 杉 特一	釣木、野縁受け@900、野縁@455	12.9	m2			
	廻り縁	塩ビ コ型 突付け	19.7	m			
	点検口	450×450 下地補強・合板切込共	1.0	箇所			
雑	押入 汁合板	中段共	2.0	箇所			
	開口枠 スプルス	800×2000	1.0	箇所			
	額縁 スプルス	20×40	17.9	m			
	新設建具・開口枠・額縁 自然塗料（カー半透明）2回塗	木部B種 素地調整・目節止共	22.7	m			
	Ⅲ-5 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅲ-6	雑工事						
	(外部)						
	WD-2 引違い戸	カマ錠取付	1.0	箇所			
	(内部)	W D H					
	研修室-1 茶道用遠赤外線電気炭・炉壇	425×300×210	1.0	箇所			
	準備室 ミニキッチン (IHヒーター)	1200×500×1900 据付共	1.0	箇所			
	トイレ 棚板 ホリ合板	780×300×725 据付共	1.0	箇所			
	廊下 消火器BOX 置型	ABS AC焼付 H620×290×230	1.0	箇所			
	Ⅲ-6 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
IV	屋外整備工事	旧近澤医院跡地					
囲障	メッシュフェンス H1200	化粧CB基礎共	64.0	m			
	メッシュフェンス H1200	既存RC基礎利用	26.0	m			
	両開き門扉 H1200×W2000	既存RC基礎利用	2.0	箇所			
	車止ポール 上下式	76.3φ×H700 SUSフェーン基礎共	5.0	箇所			
排水	U字側溝 240	内部モルタル勾配調整・据付共	34.7	m			
	横断側溝 G300B	鋼製グレーチング(T-25)蓋・据付共	4.9	m			
	集水柵 450×450×H600	コンクリート蓋・据付共	4.0	箇所			
	化粧蓋 300×300×H60	クッション付・据付共	2.0	箇所			
	排水管 VP150φ		14.3	m			
舗装	コンクリート舗装	Fc24 C-7-10 溶接金網共	21.4	m <sup>2</sup>			
	コンクリート平板敷き	300×300×60	11.2	m <sup>2</sup>			
	碎石敷き	碎石40mm敷込	20.0	m <sup>2</sup>			
	地先境界ブロック	120×120×L600 据付共	23.7	m			
	コンクリート縁石	120×120×L600 据付共	13.7	m			

**内 訳 明 細 書**

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート縁石（グレーﾄﾞ）	120×120×L600 据付共	95.6	m			
	玉砂利敷き（グレーﾄﾞ）	上砂利25mm・下碎石45mm敷込	50.8	m <sup>2</sup>			
	既存瓦敷き	玉砂利目地詰め共	1.0	式			
造園	ユキヤギ	落葉樹 H0.8m 3本立	68.0	本			
	リンギョウ	落葉樹 H0.8m 3本立	38.0	本			
	タマリユウ	5芽立	550.0	鉢			
	植付手間	客土入替え・土壌改良材共	1.0	式			
雑	既存CB積改修（片面）H1.2m	CB撤去・和型丸瓦・外装薄塗材共	23.5	m			
	既存CB積改修（両面）H1.2m	CB撤去・和型丸瓦・外装薄塗材共	38.2	m			
	既存控え改修（両面）H1.0m	CB撤去・和型丸瓦・外装薄塗材共	5.0	箇所			
	井戸蓋 桧 120×120	自然塗料（カー半透明）3回塗	1.0	箇所			
	IV の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VI	解体工事費						
1	旧近澤医院 診療所解体工事	<R C 造 2F-158.44m2>	1.0	式			
2	旧近澤医院 母屋・トイレ解体工事	<W+CB造 2F-193.98m2>	1.0	式			
3	旧近澤医院 2階建て倉庫解体工事	<S 造 2F- 79.02m2>	1.0	式			
4	旧近澤医院 平家建て倉庫解体工事	<L S 造 1F- 28.06m2>	1.0	式			
5	旧近澤医院 外構解体工事		1.0	式			
	VI の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VI-1	旧近澤医院 診療所解体工事	<R C 造 2F-158.44m2>					
仮設	外部足場	単管一本足場	1.0	式			
	垂直養生	防音シート張	1.0	式			
	重機運搬		1.0	式			
解体	内装撤去		158.0	m2			
	上屋撤去		158.0	m2			
	基礎撤去	土間撤去、埋戻し共	99.5	m2			
廃材	運搬処分費	がれき類、コンクリート・木・鉄屑	1.0	式			
	VI-1 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VI-2	旧近澤医院 母屋・トイレ解体工事	<W+CB造 2F-193.98m2>					
仮設	外部足場	単管一本足場	1.0	式			
	垂直養生	防音シート張	1.0	式			
	重機運搬		1.0	式			
解体	瓦手降ろし		178.0	m2			
	内装撤去	CB造トイレ撤去共	126.0	m2			
	上屋撤去	CB造トイレ撤去共	174.0	m2			
	基礎撤去	CB造トイレ・土間撤去、埋戻し共	126.0	m2			
廃材	運搬処分費	がれき類、コンクリート・木・鉄屑	1.0	式			
雑	浄化槽撤去	運搬処分、埋戻し共	1.0	式			
	VI-2 の 計						



内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VI-3	旧近澤医院 2階建て倉庫解体工事	<S 造 2F- 79.02m <sup>2</sup> >					
仮設	外部足場	単管一本足場	1.0	式			
	垂直養生	防音シート張	1.0	式			
	重機運搬		1.0	式			
解体	瓦手降ろし		59.0	m <sup>2</sup>			
	上屋撤去	内装撤去共	79.0	m <sup>2</sup>			
	基礎撤去	土間撤去、埋戻し共	39.5	m <sup>2</sup>			
廃材	運搬処分費	がれき類、コンクリート・木・鉄屑	1.0	式			
雑	汲取り便槽撤去	運搬処分、埋戻し共	1.0	式			
	VI-3 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VI-4	旧近澤医院 平家建て倉庫解体工事	<L S 造 1F- 28.06m <sup>2</sup> >					
仮設	外部足場	単管一本足場	1.0	式			
	垂直養生	防音シート張	1.0	式			
	重機運搬		1.0	式			
解体	スレート手降ろし		28.0	m <sup>2</sup>			
	上屋撤去		28.0	m <sup>2</sup>			
	基礎撤去	土間撤去、埋戻し共	28.0	m <sup>2</sup>			
廃材	運搬処分費	がれき類、コンクリート・木・鉄屑	1.0	式			
	VI-4 の 計						

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VI-5	旧近澤医院 外構解体工事						
仮設	重機運搬 (困障)		1.0	式			
解体	1- 1 石積擁壁撤去	基礎、取合補修共	1.0	式			
	1- 2 アルミ大和塀撤去	基礎、取合補修、一部移設共	1.0	式			
	1- 3 化粧コンクリートブロック撤去	基礎共	1.0	式			
	1- 4 アルミ片引門戸撤去	木枠、基礎共	1.0	式			
	1- 5 コンクリートブロック撤去	基礎共	1.0	式			
	1- 6 ネットフェンス撤去		1.0	式			
	1- 7 RC基礎補修	新設コア抜共	1.0	式			
	1- 8 ネットフェンス撤去		1.0	式			
	1- 9 CB基礎撤去		1.0	式			
	1-10 アルミ門扉移設 (排水)	基礎共 敷地内	1.0	式			
	2- 1 側溝撤去		1.0	式			
	2- 2 HP管撤去		1.0	式			
	2- 3 雨水桝撤去	鋳鉄蓋共	1.0	式			

内訳明細書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(舗装)						
	3- 1 アスファルト舗装撤去	路盤共	1.0	式			
	3- 2 土間コンクリート撤去	砕石共	1.0	式			
	3- 3 タイル貼撤去	土間コンクリート共	1.0	式			
	3- 4 コンクリート平板敷き撤去		1.0	式			
	3- 5 コンクリート縁石撤去		1.0	式			
	(造園)						
	4- 1 花壇撤去 (レンガ積)		1.0	式			
	4- 2 花壇移設 (石積小形)	敷地内	1.0	式			
	4- 3 花壇移設 (石積中形)	敷地内	1.0	式			
	4- 4 花壇移設 (石積大形)	敷地内	1.0	式			
	4- 5 石垣・石積移設	基礎、取合補修共 敷地内	1.0	式			
	4- 6 鉄平石舗装移設	砕石共 敷地内	1.0	式			
	4- 7 くつ脱ぎ石移設	砕石共 敷地内	1.0	式			
	4- 8 高木堀取り撤去		1.0	式			
	4- 9 高木堀取り移設	植付共 敷地内	1.0	式			
	4-10 中木堀取り移設	植付共 敷地内	1.0	式			
	4-11 低木堀取り移設	植付共 敷地内	1.0	式			

内 訳 明 細 書

部位	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(雑工)						
	5- 1 自転車置場撤去	基礎共	1.0	式			
	5- 2 アルミ門戸移設	基礎共 敷地内	1.0	式			
	5- 3 ろ過機・ポンプ・配管類撤去	基礎共	1.0	式			
	5- 4 アルミ門扉シリンダ-錠取替え		1.0	式			
	5- 5 井戸砂・碎石詰め		1.0	式			
廃材	運搬処分費	がれき類、コンクリート・木・鉄屑	1.0	式			
	VI-5 の 計						