

平成24年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 教 育 総 務 室		
事 業 名	井田川小学校教室増設事業									
工 事 場 所	三重県亀山市みどり町 地内									
工 事 名	井田川小学校教室等増築工事						設計 平成24年 5月			
工 事 費	円 (内消費税相当額 円)						室 長		設計審査監	
工 期	平成25年3月11日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
井田川小学校教室等増築工事 工事の概要 1. 建築工事 校舎 RC造2階建 主要室 :教室4教室、オープンスペース、トイレ、防災倉庫、フリースペース等 建築面積:605.53㎡ 延床面積:961.46㎡ 2. 設備工事 ①電気設備工事 …電力設備、通信情報設備、消防設備等 ②機械設備工事 …給水設備、排水設備、換気設備等 3. 外構工事 ①遊具撤去及び設置工事 ②中庭舗装工事										

井田川小学校教室等増築工事							
¥				円也			
但し消費税 ¥				円を含む			
内 訳							
符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	外構工事		1.0	式			
C	解体工事		1.0	式			
D	遊具工事		1.0	式			
E	電気設備工事		1.0	式			
F	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費合計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	共通仮設費						
	純工事費						
3	現場管理費						
	工事原価						
4	一般管理費						
	工事価格						
5	消費税相当額						
	計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	押出成形セメント板工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	タイル工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根・とい板工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	木製建具工事		1.0	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
15	金属製建具工事		1.0	式			
16	ガラス工事		1.0	式			
17	塗装・吹付工事		1.0	式			
18	内装工事		1.0	式			
19	雑工事		1.0	式			
20	家具工事		1.0	式			
21	既設校舎改修工事		1.0	式			
	合 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やりかた	建築面積	1.0	式			
	墨出し	延床面積	1.0	式			
	養生	延床面積	1.0	式			
	整理清掃	延床面積	1.0	式			
外部	地足場		606.0	m ²			
	枠組足場	W900 手摺先行足場 運搬共	921.0	m ²			
	安全手摺り	運搬共	150.0	m			
	防音パネル	アルミ製 既設校舎側	331.0	m ²			
	ネット養生	垂直 メッシュシート	590.0	m ²			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
内部	躯体支保工	5m超	212.0	m ²			
	脚立足場	運搬共	819.0	m ²			
	枠組棚足場	H=4m~5.7m 運搬共	143.0	m ²			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
a	一般土工事		1.0	式			
b	山留め工事	鋼矢板工法(自立山留め)	1.0	式			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	一般土工事						
	根切り	つぼ・布堀	727.0	m ³			
	根切り	総堀 自立山留め内	520.0	m ³			
	床付け		212.0	m ²			
	埋め戻し	残土 機械	1,005.0	m ³			
	残土処分	場外自由処分	242.0	m ³			
	残土処分	柱状改良体分 場外自由処分	23.0	m ³			
		※改良体残土として出たものは現場埋め戻し					
	小 計						

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
b	山留め工事	鋼矢板工法(自立山留め)					
	(材料費)						
	IV型	159枚 H9m 60日	109.0	t			
	(工事費)						
	【打設】	硬質地盤対応油圧圧入機 50<Nmax≤180 油圧伸縮ジブ型50t吊り					
	IV型 9m以下	根入れ5.205m	159.0	枚			
	油圧圧入機設置・撤去費用		1.0	式			
	材料現場荷卸費用		109.0	t			
	【引抜】	油圧引抜 油圧伸縮ジブ25t吊り					
	IV型 9m以下		159.0	枚			
	油圧圧入機設置・撤去費用		1.0	式			
	材料現場積込費用		109.0	t			
	重機機材回送費用	各1回	1.0	式			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
a	一般地業工事		1.0	式			
b	地盤改良工事		1.0	式			
	小計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
a	一般地業工事						
	砕石	基礎下	5.3	m ³			
	砕石	土間下	63.1	m ³			
	防湿土間シート	厚0.15ポリエチレンフィルム敷き	425.0	m ²			
	土間下断熱材	厚25ポリスチレンフォーム	89.6	m ²			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
b	地盤改良工事	テノコラム工法 ソイルセメント固結柱体					
		1200φ 掘削長3.4m 改良長2.0m 本数66本					
		1000φ 掘削長3.4m 改良長2.0m 本数13本					
	セメント系固化剤		57.5	m3			
	労務費			日			
	消耗費	削孔消耗	269.0	m			
	消耗費	注入消耗	57.5	m3			
	動力費			日			
	機械器具損料			日			
	機械運搬費	組立解体含む	1.0	式			
	仮設・技術管理費		1.0	式			
	全長コア採取費		1.0	ヶ所			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	15.8	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	35.6	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	8.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	2.4	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	33.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	6.9	t			
	鉄筋加工組立		98.1	t			
	運搬費		98.1	t			
	ガス圧接	D19+D19	1.0	式			
	〃	D22+D22	1.0	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	スクラップ控除	H2	2.7	t			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	無筋コンクリート	捨コン 18N-S15	26.0	m ³			
	普通コンクリート	土間 18N-S18	35.1	m ³			
	普通コンクリート	基礎 24N-S15	194.0	m ³			
	普通コンクリート	躯体 24N-S18	620.0	m ³			
	温度補正	+3N 24N→27N	485.0	m ³			
	温度補正	+6N 24N→30N	329.0	m ³			
	打設手間	ポンプ打ち 捨てコン	26.0	m ³			
	打設手間	ポンプ打ち 土間コン	35.1	m ³			
	打設手間	ポンプ打ち 基礎	194.0	m ³			
	打設手間	ポンプ打ち 躯体	620.0	m ³			
	ポンプ圧送費		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	普通合板型枠	厚12 基礎部	572.0	m ²			
	普通合板型枠	厚12 地上軸部	2,047.0	m ²			
	打放し合板型枠	厚12 打放し仕上げ面 B種	1,407.0	m ²			
	塗装合板型枠	厚12 打放しフッ素クリアー塗装面 A種	247.0	m ²			
	型枠運搬費		4,273.0	m ²			
	打継目地	20×20程度	192.0	m			
	誘発目地	20×20程度	103.0	m			
	化粧目地	20×20程度 水切含む	444.0	m			
	構造スリット	垂直 W25 D150	37.2	m			
	構造スリット	水平 W25 D150	1.2	m			
	ポリスチレンフォーム	厚25 打込	649.0	m ²			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小 計						

明 細 書

建築工事設計書 乙

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
7	押出成形セメント板工事						
	地下二重壁	厚40押出成形セメント板 フラット 無塗装品	138.0	m ²			
	取付下地金物		138.0	m ²			
	副資材		138.0	m ²			
	板間目地シーリング		138.0	m ²			
	運搬費		138.0	m ²			
	加工費		1.0	式			
	点検口		12.0	ヶ所			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事						
	ウレタン塗膜防水	X-2	198.0	m ²			
	〃	立上り X-2	87.8	m ²			
	ケイ酸質系塗布防水	地下外壁	178.0	m ²			
	シーリング*	サッシ廻り 2成分系変性シリコン15×10程度	604.0	m			
	シーリング*	打継・誘発目地廻り 2成分系ポリウレタン20×20程度	294.0	m			
	シーリング*	構造スリット廻り 2成分系ポリウレタン20×20	76.8	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
9	タイル工事						
外部	段鼻タイル	磁器質 150×60	9.0	m			
	25角モザイクタイル	磁器質 施釉	8.0	m ²			
内部	25角モザイクタイル	磁器質 施釉	23.9	m ²			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
10	木工事						
	<造作>						
	サッシ 額縁(AW1,2,3,5)	桧上小 25×100程度	106.0	m			
	サッシ 額縁(AW11,12,13)	桧上小 25×75程度	46.7	m			
	サッシ 額縁(AW4)	米樺 25×205	11.3	m			
	カーテンボックス	桧上小 W120×H100 t20	39.5	m			
	木柵(WD1)	米樺 90×40	4.5	m			
	トップライトルーバー 便所	米松 1000×2000 取外可 柵60×75 ルーバー18×60@75 繋ぎ材30×30	2.0	ヶ所			
	トップライトルーバー オープンスペース	米松 2000×2000 取外可 柵60×75 ルーバー18×60@75 繋ぎ材30×30	1.0	ヶ所			
	天井ルーバー 便所	米松 45×45@900 合板取付	131.0	m			
	床見切	タモ 20×20	15.2	m			
	壁見切	タモ 25×20	135.0	m			
	竪見切	タモ積層 25×125	8.8	m			
	出隅見切	タモ 25×40	15.2	m			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁見切	タモ 25×20	135.0	m			
	廻縁	タモ 30×30	67.5	m			
	巾木	タモ H100	91.2	m			
	巾木	タモ H60	16.7	m			
	<下地>						
	木胴縁	RC面 杉一等 横45×24@300 縦45×40@450	46.4	m ²			
	木胴縁	RC面 杉一等 横45×24@450 縦45×40@450	260.0	m ²			
	<壁・天井>						
	壁 ラワン合板貼	厚4 捨て	121.0	m ²			
	壁 ラワン合板貼	厚12 ルーバー下地	3.3	m ²			
	壁 シ合板貼	厚4 目透し	23.8	m ²			
	壁 シ合板貼	厚5.5 目透し	155.0	m ²			
	天井 ラワン合板貼	厚12 捨て	195.0	m ²			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	<その他>						
	木製棚 体育用器具庫	W4600+8150+6600×D900×H1900 アンカー固定	1.0	ヶ所			
	木製棚 倉庫3	W7500×D900×H1900 アンカー固定	1.0	ヶ所			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
11	屋根・とい板工事						
	<本体屋根>						
	瓦棒葺き 角棧	フッ素鋼板GL t0.45 棧カバー・吊り子共	464.0	m ²			
	ゴムアスルーフ	t=1.0	464.0	m ²			
	軒先唐草 W250	フッ素鋼板GL t0.45	102.0	m			
	軒前面戸(角棧)	フッ素鋼板GL	102.0	m			
	谷樋取合い 軒先水切 W200	フッ素GL鋼板 t0.45	56.0	m			
	ケラバ唐草 W220 多角R	フッ素GL鋼板 t0.45	61.7	m			
	片棟包み W450	フッ素GL鋼板 t0.45	83.2	m			
	陸屋根部 片棟包み W600	フッ素GL鋼板 t0.45	18.8	m			
	水上・水下幕板包み	フッ素GL鋼板 t0.45 受け下地共	84.0	m			
	ケラバ幕板包み 多角R	フッ素GL鋼板 t0.45 受け下地共	84.0	m			
	ケラバ幕板 コーナー	フッ素GL鋼板 t0.45 受け下地共	2.0	ヶ所			
	アルミ縦樋 バンドレス	φ 89 支持金具@1200共	28.4	m			
	エルボ	φ 89	8.0	ヶ所			
	排水管カバー	φ 89	4.0	個			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	底部 アルミ縦樋 バントレス	φ 63	2.6	m			
	排水管カバー	φ 63	1.0	個			
	<北面下屋>						
	瓦棒葺き 角棧	フッ素鋼板GL t0.45 棧カバー・吊り子共	162.0	m ²			
	ゴムアスルーフ	t=1.0	162.0	m ²			
	軒先唐草 W250	フッ素鋼板GL t0.45	102.0	m			
	軒前面戸(角棧)	フッ素鋼板GL	102.0	m			
	谷樋取合い 軒先水切 W200	フッ素GL鋼板 t0.45	50.8	m			
	ケラハ唐草 W220 多角R	フッ素GL鋼板 t0.45	7.5	m			
	水上水切 W450	フッ素GL鋼板 t0.45	51.4	m			
	片棟包み W450	フッ素GL鋼板 t0.45	50.8	m			
	水下幕板包み	フッ素GL鋼板 t0.45 受け下地共	51.4	m			
	ケラハ幕板包み 多角R	フッ素GL鋼板 t0.45 受け下地共	6.9	m			
	ケラハ幕板 コーナー	フッ素GL鋼板 t0.45 受け下地共	2.0	ヶ所			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	アルミ縦樋 バントレス	75角 支持金具@1200サッシ方立取付	28.4	m			
	エルボ	75角	8.0	ヶ所			
	排水管カバー	75角	4.0	個			
	運搬費		1.0	式			
	荷揚費		1.0	式			
	残材処理費		1.0	式			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
12	金属工事						
a	下地工事		1.0	式			
b	外部工事		1.0	式			
c	内部工事		1.0	式			
	小計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
a	下地工事						
	軽量鉄骨壁下地	25型 @450 下地貼有り	16.9	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	50型 @450 下地貼有り	7.1	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65型 @300 下地貼無し	7.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65型 @450 下地貼有り	35.2	m ²			
	軽量鉄骨壁開口補強	50型	1.0	式			
	軽量鉄骨天井下地	25型 @300	66.9	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @300 直張り	5.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360 下地張り有り	525.0	m ²			
	軽量鉄骨下がり壁下地	19型 H350～H470	79.2	m			
	軽量鉄骨天井開口補強	19型 450角	1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
b	外部工事						
陸屋根	横引きルーフトレイン	鋳鉄製 50φ 塗膜防水用 呼び樋共	4.0	ヶ所			
	オーバーフロー管	ステンレス製 塗膜防水用 メッシュ付	2.0	ヶ所			
	笠木	アルミ製 W225	9.5	m			
バルコニー	中継トレイン	鋳鉄製75φ 塗膜防水用	4.0	ヶ所			
	バルコニー手摺	スチール溶融亜鉛メッキ H1420 取付ブラケット共 手摺:27.2φ×1.9 手摺子:丸鋼16φ100@	52.4	m			
外壁	縦樋埋設(南北面)	VP100 L500 エルボ付	8.0	ヶ所			
	縦樋埋設(庇)	VP75 L500 エルボ付	1.0	ヶ所			
	庇軒樋	SUS304ハフ W200×H250×L1350 t0.8 曲げ 水切・落し口共	1.0	ヶ所			
	タラップ	SUS304ハフ 22φ350@6本 タテ25φ 歩み板SUS C.PL-4	1.0	ヶ所			
	タオル掛	SUS304ハフ 32φ×1.2 L1900	4.0	ヶ所			
	消火器ボックス(壁掛)	SUSHL W243×D176×H600 アンカー固定 標準ステッカー付き	3.0	ヶ所			
足洗い	グレーチング	鋳鉄製 300角 格子 受枠共	1.0	ヶ所			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
c	内部工事						
1階	共通 水抜きパイプ	VP50 L400 エルボ付	24.0	ヶ所			
	フリースペース 床見切	スチール溶融亜鉛メッキ L-30×30×3	8.9	m			
2階	男子便所 面台(SK)	SUS304HL L670×D100×t1.2	1.0	ヶ所			
	小便器用手摺	樹脂被覆	1.0	ヶ所			
	腰掛便器用手摺	樹脂被覆 跳ね上げ式ロック付 L700	1.0	ヶ所			
	〃	樹脂被覆 L型固定式 700+700	1.0	ヶ所			
	女子便所 面台(SK)	SUS304HL L940×D100×t1.2	1.0	ヶ所			
	腰掛便器用手摺	樹脂被覆 跳ね上げ式ロック付 L700	1.0	ヶ所			
	〃	樹脂被覆 L型固定式 700+700	1.0	ヶ所			
	廊下 床見切	SUS304HL t1.5 W30 L1600	1.0	ヶ所			
	消火器掛	SUSHL W250×H600 文字表示ステッカー付	3.0	ヶ所			
	ガラスブロック枠(GB-1)	スチール W1550×H2490 下地FB-9×90 枠t1.6曲げ加工	2.0	ヶ所			
	共通 カーテンレール	シングル SUS	39.5	m			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
13	左官工事						
外部	床 コンクリート金ゴテ	直均し仕上	69.4	m ²			
	床 コンクリート金ゴテ	防水下地	140.0	m ²			
	床 モルタル金ゴテ	金属屋根下地	596.0	m ²			
	床 モルタル金ゴテ	防水下地	57.2	m ²			
	床 モルタル金ゴテ	仕上	1.4	m ²			
	壁 タイル下モルタル		8.0	m ²			
	階段モルタル塗		1.1	m ²			
	側溝モルタル塗	バルコニー	53.5	m			
内部	床 コンクリート金ゴテ	直均し仕上	367.0	m ²			
	床 コンクリート木ゴテ	セルフベリング ^g 下地	433.0	m ²			
	床 セルフベリング ^g	厚10 セメント系	433.0	m ²			
	床 モルタル金ゴテ	仕上	43.2	m ²			
	側溝モルタル塗	2重壁	56.3	m			

明 細 書

建築工事設計書 乙

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
共通	壁 コンクリート打放し補修	吹付下地	795.0	m ²			
	壁 コンクリート打放し補修	クリア仕上げ下地	247.0	m ²			
	壁 コンクリート打放し補修	仕上げ無	598.0	m ²			
	建具周囲防水モルタル充填	外部	411.0	m			
	建具周囲モルタル充填	内部	47.9	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
14	木製建具工事						
a	木製建具工事		1.0	式			
b	木製学校間仕切工事		1.0	式			
c	トイレスクリーン工事		1.0	式			
	小計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
a	木製建具工事	取付運搬費共					
	WD-1	W625×H1875	1.0	ヶ所			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
b	木製学校間仕切工事						
	WP-01	W4055×H2660	4.0	ヶ所			
	WP-02	W3950×H2660	3.0	ヶ所			
	WP-03	W3970×H2660	1.0	ヶ所			
	取付運搬費		1.0	式			
	小 計						

明 細 書

建築工事設計書 乙

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
c	トイレスクリーン工事	取付運搬費共					
	TS-1	W5770×H1900×D40	1.0	ヶ所			
	TS-2	W940×H1900×D40	1.0	ヶ所			
	TS-3	W1282×H2090×D40	1.0	ヶ所			
	TS-3'	W1282×H2090×D40	1.0	ヶ所			
	TS-4	W940×H1900×D40	1.0	ヶ所			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
15	金属製建具工事	取付運搬費共					
	AW-1	W4105×H2980	4.0	ヶ所			
	AW-2	W3960×H2980	3.0	ヶ所			
	AW-3	W3980×H2980	1.0	ヶ所			
	AW-4	W1850×H965	2.0	ヶ所			
	AW-5	W4690×H2680	1.0	ヶ所			
	AW-6	W5405×H2070	1.0	ヶ所			
	AW-7	W12730×H2200	1.0	ヶ所			
	AW-7'	W12730×H2200	1.0	ヶ所			
	AW-8 防火設備	W5405×H1100	1.0	ヶ所			
	AW-9	W4170×H1100	1.0	ヶ所			
	AW-9 防火設備	W4170×H1100	2.0	ヶ所			
	AW-10	1000 φ	2.0	ヶ所			
	AW-11	W4095×H900 オペレーター付	4.0	ヶ所			
	AW-12	W3970×H900 オペレーター付	3.0	ヶ所			

明 細 書

建築工事設計書 乙

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	AW-13	W3950×H900 オペレーター付	1.0	ヶ所			
	SD-1	W2000×H2300	5.0	ヶ所			
	SD-2	W850×H2000	1.0	ヶ所			
	TP-1	900×900 耐火仕様	3.0	ヶ所			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
16	ガラス工事						
	強化フロート 4mm		50.8	m ²			
	強化型 4mm		47.2	m ²			
	網入磨 6.8mm		14.5	m ²			
	網入型 6.8mm		2.4	m ²			
	合わせ フロート3mm+フロート3mm		99.0	m ²			
	合わせ フロート3mm+型3mm		3.6	m ²			
	ガラスブロック 145角	乳白色	320.0	個			
	クリアミラー 5mm	1600×800	2.0	枚			
	ステンレス枠	鏡用 HL	9.6	m			
	ガラス押えシーリング	シリコン系 両面 サッシ	1,166.0	m			
	ガラス押えシーリング	シリコン系 両面 木建	693.0	m			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
17	塗装・吹付工事						
外部	弾性吹付タイル	RC面 平吹き 艶消し	374.0	m ²			
	外装薄塗材E	RC面	243.0	m ²			
	セメント系下地調整塗材	RC面	617.0	m ²			
	水系シリコングラー	RC面 浸透性吸水防止材+アト処理含む	156.0	m ²			
	同上 素地ごしらえ	RC面 B種	156.0	m ²			
内部	自然塗料	木造作 B種 素地ごしらえB種共	68.0	m ²			
	自然塗料	B種 素地ごしらえB種共	196.0	m ²			
	自然塗料 細物	B種 素地ごしらえB種共	361.0	m			
	SOP	木部 B種 素地ごしらえA種共	3.4	m ²			
	SOP 細物	木部 B種 素地ごしらえA種共	116.0	m			
	1-UC	木部 B種 素地ごしらえB種共	2.0	m ²			
	EP	ポード面 B種 素地ごしらえB種共	23.7	m ²			
	EP	ポード面見上げ B種 素地ごしらえB種共	5.0	m ²			

明 細 書

建築工事設計書 乙

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	EP-G	ケイカル板面見上げ B種 素地ごしらえB種共	66.9	m ²			
	錆止め塗	鋼製建具 A種 素地ごしらえC種共	82.1	m ²			
	SOP	鉄鋼面 B種	82.1	m ²			
	水系シリコングラー	RC面 浸透性吸水防止材+アート処理含む	90.7	m ²			
	同上 素地ごしらえ	RC面 B種	90.7	m ²			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
18	内装工事						
床	ビニル床シート	厚2.0 マーブル	43.2	m ²			
	フローリング	厚15 カハ セラミックUV塗装品 クッション付	433.0	m ²			
	防塵塗料	ウレタン系 コーティング工法	367.0	m ²			
壁	メラミン化粧板	厚3 不燃	53.7	m ²			
	同上 巾木	H60	24.3	m			
	杉羽目板	三重県産材 厚12 特一等 本実 自然塗料塗装品	46.5	m ²			
	石こうボード	GL工法 厚12.5 突付け	55.8	m ²			
	石こうボード	GL工法 厚12.5 継目処理	7.5	m ²			
	石こうボード	厚9.5 突付け	145.0	m ²			
	石こうボード	厚12.5 突付け	72.1	m ²			
	石こうボード	厚12.5 継目処理	15.1	m ²			
	耐水石こうボード	厚12.5 突付け	9.5	m ²			
	掲示用クロス		121.0	m ²			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
天井	杉羽目板	三重県産材 厚12 特一等 本実 自然塗料塗装品	195.0	m ²			
	石こうボード	厚9.5 継目処理共	5.0	m ²			
	ケイ酸カルシウム板	不燃 厚6.0 目透し	66.9	m ²			
	ロックウール吸音板	厚9.0 下地石こうボード厚9.5共	330.0	m ²			
	天井点検口	アルミ 450角	6.0	ヶ所			
	塩ビ廻縁	塩ビ 突付け	180.0	m			
	断熱材吹付	壁面 硬質ウレタンフォーム 厚20 難燃	202.0	m ²			
	天井裏グラスウール敷込	天井裏 厚50 24kg	554.0	m ²			
	小 計						

明細書

建築工事設計書 乙

符号	名称	品質 形状 寸法	員数	単位	単価	金額	摘要
19	雑工事						
a	黒板・ホワイトボード工事		1.0	式			
b	サイン工事		1.0	式			
c	その他工事		1.0	式			
	小計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
a	黒板・ホワイトボード工事						
C.R	UDスライダ-黒板	W3600×H1200 スチール 方眼案線入 R付樹脂枠	4.0	ヶ所			
	行事予定黒板	W1500×H1200 スチール 2日分予定 文字・ライン入 R付樹脂枠	4.0	ヶ所			
	背面黒板	W1800×H900 スチール 方眼案線入 R付樹脂枠	4.0	ヶ所			
オープン スペース	ホワイトボード	W3600×H1200 ホーロー R付樹脂枠	1.0	ヶ所			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
b	サイン工事						
	室名札(平付)	W185×H182×D12	5.0	ヶ所			
	室名札(シート)	H35/字	6.0	ヶ所			
	ピクトグラム	H1100	1.0	ヶ所			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
c	その他工事						
	既製品ハ小屋	FRC製 開口900×900用	1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
20	家具工事						
F-01		掃除用具入・生徒用ロッカー W7390×D560×H1100/2000	4.0	ヶ所			
F-02		教師用棚 W1100×D450×H1100	4.0	ヶ所			
F-03		生徒用ロッカー W2005+2075×D560×H885	4.0	ヶ所			
F-04a		流し台 W4290×D600×H800	1.0	ヶ所			
F-04b		流し台 W2790×D600×H800	2.0	ヶ所			
F-05		SK流し台・棚板 W675×D460×H500	1.0	ヶ所			
F-06		SK流し台 W940×D460×H500	1.0	ヶ所			
F-08		棚 W400×D400×H1100	2.0	ヶ所			
F-09		壁面装飾パネル W8600×H2550×t12	2.0	ヶ所			
	※F-7は欠番						
	男子便所 面台(洗面)	ポストフォーム L1200×D120×t19	1.0	ヶ所			
	面台(小便器)	ポストフォーム L2950×D120×t19	1.0	ヶ所			
	女子便所 面台(洗面)	ポストフォーム L1600×D120×t19	1.0	ヶ所			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
21	既設校舎改修工事						
a	新設工事		1.0	式			
b	解体工事		1.0	式			
c	ガラス入替工事		1.0	式			
	合 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
a	新設工事						
	天井 石こうボード	有孔 厚9.5	6.5	m ²			
	EP	ボード面見上げ B種 素地ごしらえB種共	6.5	m ²			
	天井 石こうボード	厚9.5 継目処理	3.3	m ²			
	天井 ビニルクロス		3.3	m ²			
	天井点検口	アルミ 450角	1.0	ヶ所			
	塩ビ廻縁	塩ビ 突付け	8.4	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
b	解体工事	積込・運搬・処分共					
	天井 石こうボード撤去	有孔 厚9.5	6.5	m ²			
	天井 石こうボード撤去	厚9.5	3.3	m ²			
	天井 ビニルクロス撤去		3.3	m ²			
	天井点検口撤去	アルミ 450角	1.0	ヶ所			
	塩ビ廻縁撤去	塩ビ	8.4	m			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
c	ガラス入替工事						
	ガラス外し手間	3mm 処分共	201.0	m ²			
	ガラス外し手間	3mm スリ 処分共	3.6	m ²			
	ガラス外し手間	6.8mm 網入り磨き 処分共	22.3	m ²			
	コーキング取り外し手間	処分共	2,063.0	m			
	網入磨 6.8mm		223.0	m ²			
	網入型 6.8mm		3.6	m ²			
	ガラス押えシーリング	シリコン系 両面 サッシ	2,063.0	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
B	外構工事						
1	渡り廊下工事		1.0	式			
2	大階段工事		1.0	式			
3	排水工事		1.0	式			
4	舗装・スロープ工事		1.0	式			
5	フェンス工事		1.0	式			
	合 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
1	渡り廊下工事						
a	直接仮設工事		1.0	式			
b	基礎工事		1.0	式			
c	鉄骨工事		1.0	式			
d	仕上工事		1.0	式			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	直接仮設工事						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃		1.0	式			
	脚立足場	運搬共	14.0	m ²			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
b	基礎工事						
	(表層地盤改良工事)						
	普通セメント(25kg袋)	80kg/m3	18.0	袋			
	労務費	改良土量5.5m3		人			
	機械器具	バックホー0.4m3		日			
	機械運搬費	大階段共	1.0	式			
	セメント材料空積	大階段共	1.0	車			
	室内配合試験費	大階段共	1.0	式			
	圧縮試験費(モールド)	大階段共	1.0	ヶ所			
	六価クロム流出試験	大階段共	1.0	検体			
	(土工事)						
	根切り	つぼ・布堀	28.1	m ³			
	床付け		5.3	m ²			
	埋め戻し	残土 機械	17.0	m ³			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	残土処分	場外自由処分	11.1	m ³			
	(地業工事)						
	碎石	基礎下	0.5	m ³			
	碎石	土間下	4.1	m ³			
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.57	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.75	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.08	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.32	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	1.66	t			
	スクラップ控除	H2	0.05	t			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(コンクリート工事)						
	無筋コンクリート	捨コン 18N-S15	0.3	m ³			
	普通コンクリート	土間 18N-S18	6.6	m ³			
	普通コンクリート	基礎 21+6N-S15	6.3	m ³			
	打設手間	ポンプ打	1.0	式			
	ポンプ圧送費		1.0	式			
	(型枠工事)						
	普通合板型枠	厚12	29.3	m ²			
	普通合板型枠	厚12 地上軸部	8.9	m ²			
	打放し合板型枠	厚12 打放し仕上げ面 B種	1.8	m ²			
	型枠運搬費		40.0	m ²			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
c	鉄骨工事						
	PL-6	SS400	60.0	kg			
	PL-9	〃	178.0	kg			
	PL-19	SN490C	156.0	kg			
	H-200×100×5.5×8	SS400	298.0	kg			
	H-250×125×6×9	SN400B	764.0	kg			
	L-65×65×6	SS400	87.0	kg			
	C-100×50×20×2.3	SSC400	63.0	kg			
	RB-16	SNR400	67.0	kg			
	□-150×150×6	STKR400	436.0	kg			
	S.PL-9	SN400B	116.0	kg			
	S.PL-12	〃	131.0	kg			
	HTB-16×40	S10T	5.0	kg			
	HTB-16×45	〃	66.0	kg			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	HTB-16×50	S10T	21.0	kg			
	A.BOLT-20×800	SNR400B	54.0	kg			
		(鋼材合計 2502kg)					
	工作図費		2.4	t			
	原寸型取費		2.4	t			
	工場加工費		2.4	t			
	溶接費		2.4	t			
	防錆塗装費	JIS-K-5674 2回塗	2.4	t			
	運搬費		2.4	t			
	建方薦工費		2.4	t			
	現場鉄工費		2.4	t			
	建方重機費		2.4	t			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	検査費		2.4	t			
	消耗費		2.4	t			
	アンカーセット費		5.0	台			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
d	仕上工事						
	(屋根工事)						
	ポリカーボネート折版	W600 H=88	18.7	m ²			
	折版	W600 H=88 カラーGL鋼板 t=0.8	14.4	m ²			
	タイトフレーム	剣先SUS	26.4	m			
	ケラパタイト	剣先SUS	9.2	m			
	ケラパ納め	カラーGL鋼板 t=0.6	9.2	m			
	鼻隠しパネル H450	カラーGL鋼板 t=0.6	12.0	m			
	軒樋 塩ビ角樋 カラー	前高130 WIDE 樋吊金具共	7.2	m			
	落し口 塩ビ 自在ドレイン	φ 50	2.0	ヶ所			
	縦樋 VP カラー	φ 50	6.8	m			
	エルボ 90度	φ 50	6.0	ヶ所			
	運搬費		1.0	式			
	荷揚げ重機費		1.0	式			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	残材処理費		1.0	式			
	(左官工事)						
	コンクリート木ゴテ	デッキ下地	36.8	m ²			
	天端コンクリート金ゴテ	立上り	23.2	m			
	(塗装工事)						
	DP塗装	ポリウレタン樹脂 素地ごしらえ共	38.4	m ²			
	DP塗装 細物	ポリウレタン樹脂 素地ごしらえ共	39.6	m			
	(人工木デッキ工事)						
	ウッドデッキ 自己消化性合成木材	W140 t27.5 H=150 コイン落下防止機能付 根太@500 大引@900 ZAM材	36.8	m ²			
	点検口	500×435	4.0	ヶ所			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(腰壁工事)						
	腰パネル	アルミ複合板 t=0.4 両面塗装品 W2450×H850 □-50×50×1.6 廻縁共	1.0	ヶ所			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
2	大階段工事						
a	躯体工事		1.0	式			
b	仕上工事		1.0	式			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
a	躯体工事						
	(直接仮設工事)						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃		1.0	式			
	(表層地盤改良工事)						
	普通セメント(25kg袋)	80kg/m3	136.0	袋			
	労務費	改良土量5.5m3		人			
	機械器具	バックホー0.4m3		日			
	※間接工事費は渡り廊下にて計上						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	(土工事)						
	根切り	つぼ・布堀	43.2	m ³			
	埋め戻し	残土 機械	7.4	m ³			
	残土処分	場外自由処分	35.9	m ³			
	(地業工事)						
	砕石		5.6	m ³			
	(鉄筋工事)						
	異形鉄筋	SD295A D10	1.11	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.07	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.79	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	2.86	t			
	スクラップ控除	H2	0.08	t			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	(コンクリート工事)						
	無筋コンクリート	捨コン 18N-S15	4.9	m ³			
	普通コンクリート	基礎 21+6N-S15	35.4	m ³			
	打設手間	ポンプ打	1.0	式			
	ポンプ圧送費		1.0	式			
	(型枠工事)						
	普通合板型枠	厚12	86.7	m ²			
	打放し合板型枠	厚12 打放し仕上げ面 B種	10.3	m ²			
	型枠運搬費		97.0	m ²			
	コンクリート面はつり	打継ぎ面	1.5	m ²			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
b	仕上工事						
	(左官工事)						
	階段モルタル塗		79.4	m ²			
	床 モルタル金ゴテ	仕上	12.6	m ²			
	天端コンクリート金ゴテ	立上り	17.2	m			
	(金属工事)						
	ステンレス手摺	SUS304ハフ L=8190 H650	2.0	本			
	ステンレス手摺	SUS304ハフ L=8190 H850	2.0	本			
	(タイル工事)						
	段鼻タイル	磁器質 150×60	200.0	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	排水工事						
C1	現場打ち側溝	運動場側	1.0	式			
C2	現場打ち側溝	北側・大階段上部	1.0	式			
C3	現場打ち側溝	スロープ	1.0	式			
C4	現場打ち側溝	掃出し窓	1.0	式			
C6	現場打ち集水枡		1.0	式			
C7	可変側溝	東側工事車両進入部	1.0	式			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
C1	現場打ち側溝						
	根切り	つぼ・布堀	52.3	m ³			
	埋め戻し	残土 機械	34.7	m ³			
	残土処分	場外自由処分	17.6	m ³			
	砕石		4.5	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.35	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.33	t			
	普通コンクリート	18N-S15	7.6	m ³			
	打設手間	ポンプ打 圧送費共	1.0	式			
	普通合板型枠	厚12	103.0	m ²			
	型枠運搬費		103.0	m ²			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	側溝コンクリート蓋	W250	68.7	m			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
C2	現場打ち側溝						
	根切り	つぼ・布堀	27.0	m ³			
	埋め戻し	残土 機械	16.8	m ³			
	残土処分	場外自由処分	10.2	m ³			
	砕石		2.5	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.24	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.23	t			
	普通コンクリート	18N-S15	4.4	m ³			
	打設手間	ポンプ打 圧送費共	1.0	式			
	普通合板型枠	厚12	67.3	m ²			
	型枠運搬費		67.3	m ²			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	側溝コンクリート蓋	W250	41.9	m			
	グレーチング	スチール細目ノンスリップ ^o W200	3.0	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
C3	現場打ち側溝						
	碎石		0.4	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.04	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.04	t			
	普通コンクリート	18N-S15	0.7	m ³			
	打設手間	ポンプ打	1.0	式			
	普通合板型枠	厚12	5.6	m ²			
	型枠運搬費		5.6	m ²			
	グレーチング	スチール細目ノンスリップ W250	3.6	m			
	グレーチング	スチール細目ノンスリップ W250	4.4	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
C4	現場打ち側溝						
	砕石		0.2	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.01	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.01	t			
	普通コンクリート	18N-S15	0.2	m ³			
	打設手間	ポンプ打	1.0	式			
	普通合板型枠	厚12	1.8	m ²			
	型枠運搬費		1.8	m ²			
	グレーチング	ステンレス縦目細目ノンスリップ° W350	3.6	m			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
C6	現場打ち集水枡						
	根切り	つぼ・布堀	10.1	m ³			
	埋め戻し	残土 機械	6.4	m ³			
	残土処分	場外自由処分	3.7	m ³			
	碎石		0.4	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.09	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.09	t			
	無筋コンクリート	捨コン 18N-S15	0.2	m ³			
	普通コンクリート	18N-S15	6.3	m ³			
	打設手間	ポンプ打 圧送費共	1.0	式			
	普通合板型枠	厚12	12.0	m ²			
	型枠運搬費		12.0	m ²			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	グレーチング	スチール細目ノンスリップ° 450角	3.0	枚			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
C7	可変側溝						
	可変側溝	東側工事車輛進入部 ｽﾘム型 500×700×2000	8.0	m			
	落ち蓋式U型側溝3種蓋	片手掛 400×500	8.0	枚			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	舗装・スロープ工事						
D1	コンクリート舗装		1.0	式			
D2	スロープ		1.0	式			
D3,4,C5	ポーチ床・既設側溝嵩上げ		1.0	式			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
D1	コンクリート舗装						
	根切り	つぼ・布堀	1.2	m ³			
	埋め戻し	残土 機械	0.8	m ³			
	残土処分	場外自由処分	0.4	m ³			
	砕石		14.6	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.03	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.01	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.04	t			
	溶接金網敷き	6φ-100×100	144.0	m ²			
	無筋コンクリート	捨コン 18N-S15	0.1	m ³			
	普通コンクリート	土間 21N-S18	17.8	m ³			
	打設手間	ポンプ打 圧送費共	1.0	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	普通合板型枠	厚12	3.9	m ²			
	打放し合板型枠	厚12 打放し仕上げ面 B種	2.6	m ²			
	型枠運搬費		6.5	m ²			
	床 コンクリート木ゴテ		144.0	m ²			
	天端コンクリート金ゴテ		6.5	m			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
D2	スロープ°						
	根切り	つぼ・布堀	4.6	m ³			
	埋め戻し	残土 機械	3.4	m ³			
	残土処分	場外自由処分	1.2	m ³			
	砕石		5.1	m ³			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.12	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.02	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.14	t			
	溶接金網敷き	6φ-100×100	25.7	m ²			
	無筋コンクリート	捨コン 18N-S15	0.2	m ³			
	普通コンクリート	土間 21N-S18	7.2	m ³			
	打設手間	ポンプ打	1.0	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	普通合板型枠	厚12	11.0	m ²			
	打放し合板型枠	厚12 打放し仕上げ面 B種	6.9	m ²			
	型枠運搬費		17.9	m ²			
	床 コンクリート木ゴテ		47.1	m ²			
	天端コンクリート金ゴテ		22.9	m			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
D3,4,C5	ホーチ床・既設側溝嵩上げ						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.01	t			
	鉄筋加工組立	運搬共	0.01	t			
	溶接金網敷き	6φ-100×100	10.0	m ²			
	差筋アンカー	D10 下向き	50.0	本			
	普通コンクリート	18N-S15	1.9	m ³			
	打設手間	ポンプ打	1.0	式			
	普通合板型枠	厚12	13.1	m ²			
	型枠運搬費		13.1	m ²			
	床タイル	磁器質 無釉 150角	24.1	m ²			
	床モルタル塗り	タイル下地	24.1	m ²			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	側溝コンクリート蓋	W250	10.6	m			
	グレーチング	スチール細目ノンスリップ W250	4.0	m			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
5	フェンス工事						
	ネットフェンス	H3.0 独立基礎共	6.0	m			
	ネットフェンス門扉	W4.0×H3.0 落とし棒・カンスキ付	1.0	ヶ所			
	(基礎工事)	基礎寸法 900×900×H1100					
	根切り	つぼ・布堀	6.4	m ³			
	埋め戻し	残土 機械	4.4	m ³			
	残土処分	場外自由処分	2.0	m ³			
	碎石		0.2	m ³			
	普通コンクリート	18N-S15	1.8	m ³			
	打設手間	カート打	1.0	式			
	普通合板型枠	厚12 運搬共	7.9	m ²			
	小 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
C	解体工事	積込・運搬・処分共					
	【外構解体撤去】						
	階段解体撤去	コンクリート製	40.6	m3			
	ステンレス手摺撤去	H=0.85 L=7.56	7.0	台			
	U字溝撤去	U300	58.7	m			
	U字溝蓋撤去	コンクリート製 厚60 巾400	12.8	m			
	樹木(桜)撤去	7m程度	9.0	本			
	低木撤去	H600程度	19.0	本			
	樹木撤去	2.5m程度	2.0	本			
	木柵撤去	H1000 100φ	36.0	本			
	花壇撤去	ブロック 2段	33.3	m ²			
	モニュメント撤去	コンクリート製 L1000×D100×H1000程度	9.0	体			
	花壇撤去	地先ブロック W100	40.2	m			
	土間コンクリート撤去	通路 厚120	13.3	m ²			
	土間カッター切り	コンクリート	9.9	m			
	犬走り・側溝撤去	コンクリート	0.6	m3			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	側溝蓋撤去	グレーチング W250	2.8	m			
	側溝蓋撤去	コンクリート W240	12.9	m			
	床 150角タイル撤去		16.4	m ²			
	手洗い・足洗い撤去	L=2880 H=850 D=630 コンクリート製 仕上げ人研ぎ・テラゾー・モルタル	2.0	ヶ所			
	ステンレス手摺撤去	W920 H790	2.0	台			
	ステンレス手摺撤去	L3850 H850	1.0	台			
	ネットフェンス撤去	H=3.0 独立基礎共	6.0	m			
	ネットフェンス門扉撤去	W4.0×H3.0 基礎共	1.0	ヶ所			
	樹木撤去	H1m程度	9.0	本			
	樹木撤去	H3m程度	40.0	本			
	樹木撤去	H4m程度	47.0	本			
	樹木撤去	H10m程度	9.0	本			
	タイヤ撤去	タイヤ飛び用	5.0	本			
	側溝撤去	W500 東側工事車輛進入部	8.0	m			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	盛土撤去		4.4	m3			
	【ガードレール工】						
	C種レール撤去・設置	発生品流用	8.0	m			
	C種支柱		3.0	本			
	支柱撤去	基礎コンクリート取り壊し、処分共	3.0	ヶ所			
	支柱設置	現場打ち基礎コンクリート共	3.0	ヶ所			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
D	遊具工事						
1	既設遊具撤去		1.0	式			
2	新設砂場工	4.3m×4.6m	1.0	式			
3	新設砂場工	3.2m×6.2m	1.0	式			
4	低鉄棒設置工	8連型	1.0	式			
5	低鉄棒設置工	6連型	1.0	式			
6	高鉄棒設置工	2連型	1.0	式			
7	大型夕代設置工	5本	1.0	式			
	合 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
1	既設遊具撤去						
	既設砂場撤去・処分	4.3m×4.6m	1.0	基			
	既設砂場撤去・処分	3.2m×6.2m	1.0	基			
	既設低鉄棒撤去・処分	8連型	1.0	基			
	既設低鉄棒撤去・処分	6連型	1.0	基			
	既設高鉄棒撤去・処分	2連型	1.0	基			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	新設砂場工	4.3m×4.6m					
	砂場基礎工事	ブロック2段積 土工事共	1.0	式			
	砂場枠	ゴム製枠 □-100×50	1.0	式			
	砂場枠下地金物	スチール製 □-60×30 アンカー共	1.0	式			
	砂場枠設置工		17.8	m			
	川砂充填	深さ50cm	9.9	m3			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	新設砂場工	3.2m×6.2m					
	砂場基礎工事	ブロック2段積 土工事共	1.0	式			
	砂場枠	ゴム製枠 □-100×50	1.0	式			
	砂場枠下地金物	スチール製 □-60×30 アンカー共	1.0	式			
	砂場枠設置工		19.8	m			
	川砂充填	深さ50cm	9.9	m3			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	低鉄棒設置工	8連型					
	低鉄棒基礎工	400×400×400	9.0	基			
	低鉄棒	単柱固定式 φ60.5 8連型 1欄の中1800 ハーステンレス丸棒28φ	1.0	基			
	低鉄棒組立設置工	8連型	1.0	基			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	低鉄棒設置工	6連型					
	低鉄棒基礎工	400×400×400	7.0	基			
	低鉄棒	単柱固定式 φ60.5 6連型 1欄の中1800 ハーステンレス丸棒28φ	1.0	基			
	低鉄棒組立設置工	2連型	1.0	基			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	高鉄棒設置工	2連型					
	高鉄棒基礎工	600×800×600	3.0	基			
	高鉄棒	単柱固定式 φ76.3 2連型 1欄の中2000 ハーステンレス丸棒28φ	1.0	基			
	高鉄棒組立設置工	2連型	1.0	基			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	大型タイヤ設置工						
	タイヤ設置工	支給品設置 手間のみ	5.0	本			
	小 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
E	電気設備工事						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	通信・情報設備工事		1.0	式			
3	屋外設備工事		1.0	式			
	合 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	電灯設備工事						
イ	電灯分岐		1.0	式			
ロ	コンセント分岐		1.0	式			
ハ	幹線分岐		1.0	式			
	1の計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
イ	電灯分岐						
	電線管	PF16 いんぺい	194.0	m			
	電線管	PF22 いんぺい	41.0	m			
	2種金属線ぴ	レースウェイ	136.0	m			
	レースウェイ用ジョイントボックス	直2方出	4.0	個			
	レースウェイ用ジョイントボックス	T分岐	8.0	個			
	レースウェイ用ジョイントボックス	X分岐	4.0	個			
	レースウェイ用ジョイントボックス	L分岐	4.0	個			
	電線	EM-IE2.0×3 可とう管内	41.0	m			
	電線	EM-IE1.6×2 可とう管内	26.0	m			
	電線	EM-IE1.6×3 可とう管内	99.0	m			
	電線	EM-IE1.6×3 管内	48.0	m			
	電線	EM-IE1.6×4 可とう管内	10.0	m			
	電線	EM-IE1.6×4 管内	30.0	m			
	電線	EM-IE1.6×5 可とう管内	8.0	m			
	電線	EM-IE1.6×5 管内	40.0	m			
	電線	EM-IE1.6×6 管内	4.0	m			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	235.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 可とう管内	23.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	96.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C 可とう管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C ころがし	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 可とう管内	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	99.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 可とう管内	24.0	m			
	ケーブル	EM-CPEES0.9-1P 管内	200.0	m			
	プルボックス	150° ×150	4.0	個			
	コンクリートボックス	8角(深カバー付)	27.0	個			
	アウトレットボックス	中浅(カバー付)	33.0	個			
	照明器具	A	19.0	台			
	照明器具	AG	5.0	台			
	照明器具	BG	6.0	台			
	照明器具	C	24.0	台			
	照明器具	D	12.0	台			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具	E	12.0	台			
	照明器具	F	4.0	台			
	照明器具	G	2.0	台			
	照明器具	H	23.0	台			
	照明器具	I	6.0	台			
	照明器具	J	10.0	台			
	照明器具	K	1.0	台			
	照明器具	L	3.0	台			
	昼光センサー	露出	8.0	個			
	昼光センサー	埋込	2.0	個			
	昼光センサー設定リモコン		1.0	個			
	FAN用コントローラー	支給品	6.0	個			
	熱線センサースイッチ		3.0	個			
	熱線センサースイッチ	(親機)	2.0	個			
	熱線センサースイッチ	(子機)	5.0	個			
	熱線センサースイッチ操作ユニット	RAS1	5.0	個			
	埋込スイッチ (新金属プレート)	3W×1	1.0	個			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15A×1	7.0	個			
	埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15A×2	2.0	個			
	埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15A×3+3W×1	1.0	個			
	埋込スイッチ (新金属プレート)	1P15A×4	4.0	個			
	防水スイッチ	1P15A×2	1.0	個			
	埋込コンセント (新金属プレート)	2P15A×1	1.0	個			
	塗装費		1.0	式			
	防火区画貫通処理	25	2.0	ヶ所			
	既設機器撤去 再取付		1.0	式			
	イの計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
ロ	コンセント分岐						
	電線管	PF16 いんぺい	99.0	m			
	電線管	PF22 いんぺい	109.0	m			
	電線	EM-IE2.0×3 可とう管内	47.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C ころがし	104.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 可とう管内	52.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	390.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 可とう管内	109.0	m			
	アウトレットボックス	中浅(カバー付)	41.0	個			
	埋込コンセント (新金属プレート)	2P15A×1 E,ET	6.0	個			
	埋込コンセント (新金属プレート)	2P15A×2	13.0	個			
	埋込コンセント (新金属プレート)	2P15A×2 E,ET	15.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 E付	2.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2 E付	1.0	個			
	防火区画貫通処理	(100φ)	2.0	ヶ所			
	ロの計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
ハ	幹線分岐						
	電線管	FEP65 地中	18.0	m			
	電線管	HIVE54 露出	3.0	m			
	電線	EM-IE22° 接地	53.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° ラック	17.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 可とう管内	21.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° ころがし	32.0	m			
	フルボックス	300° ×200 (SUS,WP)	2.0	個			
	フルボックス	300° ×300 (SUS,WP)	1.0	個			
	ケーブルラック	W=200(Z35)セハ°付	17.0	m			
	分電盤	L-1	1.0	面			
	盤用ダクト	H=700	1.0	面			
	開閉器	MCB3P 225/125	1.0	個			
	コア抜き	(100φ)	3.0	ヶ所			
	天井点検口	(450°)	2.0	ヶ所			
	埋設表示杭	(コンクリート)	1.0	本			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	土工費		1.0	式			
	ハの計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	通信・情報設備工事						
イ	構内情報通信網設備		1.0	式			
ロ	情報表示設備		1.0	式			
ハ	拡声設備		1.0	式			
ニ	誘導支援設備		1.0	式			
ホ	インターホン設備		1.0	式			
ヘ	自動火災報知設備		1.0	式			
	2の計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
イ	構内情報通信網設備						
	電線管	PF16 いんぺい	69.0	m			
	電線管	E31 露出	2.0	m			
	1種金属線ぴ	A型	1.0	m			
	メタルモール用コーナーボックス	A型	1.0	個			
	プルボックス	200° ×200(SUS、WP)	1.0	個			
	アウレットボックス	中浅(カバー付)	13.0	個			
	ケーブル	EM-UTP CAT-5e(4P) ころがし	314.0	m			
	ケーブル	EM-UTP CAT-5e(4P) 可とう管内	69.0	m			
	ケーブル	EM-UTP CAT-5e(4P) ラック	17.0	m			
	ケーブル	EM-UTP CAT-5e(4P) 管内	3.0	m			
	LAN用モジュラージャック		13.0	個			
	HUB(16ポート)		1.0	個			
	端子盤	T-1 タケ付	1.0	面			
	盤用タケ	H=700	1.0	面			
	防火区画貫通処理	(100φ)	2.0	ヶ所			
	イの計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロ	情報表示設備						
	電線管	PF16 いんぺい	16.0	m			
	アウトレットボックス	中浅(カバー付)	4.0	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	107.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ラック	17.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 管内	3.0	m			
	天吊両面時計		1.0	台			
	壁掛時計		4.0	台			
	ロの計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハ	拡声設備						
	電線管	PF16 いんぺい	23.0	m			
	1種金属線ぴ	B型	1.0	m			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	1.0	個			
	アウトレットボックス	中浅(カバー付)	8.0	個			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C ころがし	126.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 可とう管内	23.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C ラック	17.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	3.0	m			
	天井埋込スピーカー	L級	4.0	台			
	壁掛スピーカー	L級	4.0	台			
	アッテネーター	6W	4.0	個			
	天井開口	(200φ)	4.0	ヶ所			
	ハの計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
ニ	誘導支援設備						
	電線管	PF16 いんぺい	9.0	m			
	アウトレットボックス	中浅(カバー付)	2.0	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	24.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	24.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 可とう管内	2.0	m			
	トイレ呼出表示装置	(2窓)	1.0	台			
	3個用スイッチボックス	(カバー付)	1.0	個			
	呼出ボタン	(引きひも付)	2.0	個			
	ニの計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
ホ	インターホン設備						
	電線管	PF22 いんぺい	18.0	m			
	アウトレットボックス	中浅(カバー付)	4.0	個			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-3P ころがし	133.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-3P 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-3P 可とう管内	18.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-3P ラック	17.0	m			
	インターホン増設親機		4.0	台			
	コア抜き	(100φ)	1.0	ヶ所			
	ホの計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
へ	自動火災報知設備						
	電線管	PF16 いんぺい	51.0	m			
	電線管	PF28 いんぺい	25.0	m			
	1種金属線ぴ	B型	2.0	m			
	メタルモール用コーナーボックス	B型	3.0	個			
	コンクリートボックス	8角(深カバー付)	9.0	個			
	アウトレットボックス	中浅(カバー付)	2.0	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C ころがし	97.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C 可とう管内	51.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P ころがし	92.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 可とう管内	25.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P ラック	17.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 管内	2.0	m			
	総合盤	埋込	1.0	面			
	総合盤	露出	1.0	面			
	総合盤	防水型	2.0	面			
	差動式スポット型感知器		23.0	個			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	光電式スポット型感知器		2.0	個			
	防火区画貫通処理	(100φ)	2.0	ヶ所			
	コア抜き	(100φ)	1.0	ヶ所			
	既設機器撤去 再取付		1.0	式			
	への計						

明 細 書

符号	名称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
3	屋外設備工事						
イ	電灯設備		1.0	式			
ロ	拡声設備		1.0	式			
	3の計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
イ	電灯設備						
	電線管	FEP65 地中	30.0	m			
	電線管	VE16 露出	6.0	m			
	電線管	VE28 露出	5.0	m			
	金属製可とう電線管	#17 露出	1.0	m			
	金属製可とう電線管	#30 露出	1.0	m			
	電線	EM-IE8° 管内	1.0	m			
	電線	EM-IE22° ×2 管内	5.0	m			
	電線	EM-IE22° ×2 可とう管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE100° -2C 可とう管内	30.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 可とう管内	1.0	m			
	ケーブル直線ジョイント材	(CV100° -2C)	1.0	個			
	ハンドホール	750° ×1200H	1.0	基			
	支線		1.0	ヶ所			
	接地材	ED	1.0	ヶ所			
	土工費		1.0	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	埋設表示テープ	2倍	28.0	m			
	埋設表示杭	(コンクリート)	2.0	本			
	既設機器撤去 再取付		1.0	式			
	イの計						

明 細 書

符号	名 称	品 質 形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロ	拡声設備						
	電線管	HIVE16 地中	44.0	m			
	ケーブル	MVVS1.25° -2C 管内	22.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -3C 管内	22.0	m			
	レピータ盤基礎		1.0	式			
	既設機器撤去 再取付		1.0	式			
	ロの計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
F	機械設備工事						
1	増築棟		1	式			
2	既設棟		1	式			
	合 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	増築棟						
1)	屋外給水設備工事		1	式			
2)	屋内給水設備工事		1	式			
3)	屋外排水設備工事		1	式			
4)	屋内排水設備工事		1	式			
5)	衛生器具設備工事		1	式			
6)	換気設備工事		1	式			
	1 の 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	屋外給水設備工事						
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋外埋設 SGP-VD 50	31	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋外埋設 SGP-VD 40	10	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋外埋設 SGP-VD 32	6	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋外埋設 SGP-VD 25	20	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋外埋設 SGP-VD 20	11	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VA 25	4	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VA 20	7	m			
	仕切弁	JIS 5k コア付 32	2	個			
	仕切弁	JIS 5k コア付 25	6	個			
	仕切弁	JIS 5k コア付 20	1	個			
	弁柵	VC-1	9	個			
	掘方、埋戻し		1	式			
	防食工事		1	式			
	埋設標示費		1	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1) の 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	屋内給水設備工事						
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 25	3	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VD 20	21	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	便所 SGP-VD 32	8	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VA 50	20	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	屋内一般 SGP-VA 20	17	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	便所 SGP-VA 32	8	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	便所 SGP-VA 25	3	m			
	硬質塩ビライニング鋼管	便所 SGP-VA 20	51	m			
	仕切弁	JIS 5k コア付 50	1	個			
	掘方、埋戻し		1	式			
	保温工事		1	式			
	既設管接続費		1	式			
	コア抜き補修		1	式			
	スリーブ費	ツハ付実管スリーブ含む	1	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2) の 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
3)	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	屋外埋設 VU 150	7	m			
	硬質塩化ビニル管	屋外埋設 VP 125	1	m			
	硬質塩化ビニル管	屋外埋設 VP 100	74	m			
	硬質塩化ビニル管	屋外埋設 VP 50	4	m			
	流し排水金物	T14BA 50	2	個			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90L 300	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90L 600	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90L 1200	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 ST 1400	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90Y 400	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90Y 700	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90Y 900	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90Y 1000	2	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90Y 1100	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 90Y 1300	1	ヶ所			

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 45YS 800	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Bタイプ 100-200 塩ビ蓋 DR 1200	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋+化粧蓋 90L 300	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋+化粧蓋 90L 500	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋+T-8 90L 1500	1	ヶ所			
	小口径インバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋+T-8 90L 1700	1	ヶ所			
	掘方、埋戻し		1	式			
	既設管接続費		1	式			
	コア抜き補修費		1	式			
	インバート改修		1	式			
	アスファルトはつり補修費	廃材処分費含む	1	式			
	土間コンクリートはつり補修費	廃材処分費含む	1	式			
	3) の 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
4)	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50	20	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 100	16	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 75	33	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 65	19	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 50	23	m			
	硬質塩化ビニル管	便所 VP 40	6	m			
	流し排水金物	T14AA 50	9	個			
	床上掃除口	COA 50	1	個			
	床上掃除口	COA 65	1	個			
	床上掃除口	COA 80	2	個			
	床上掃除口	COA 100	2	個			
	通気金物	VC 埋込型 80	1	個			
	掘方、埋戻し		1	式			
	保温、塗装工事		1	式			
	スリーブ費	ツバ付実管スリーブ含む	1	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	4) の 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
5)	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS595B,HH220,SS594BAKL,TS420F3U TCF584R,HH05140	2	組			
	洋風大便器	CS595B,HH220,SS594BAKL,TS420F3U TCF584R,HH05140	4	組			
	紙巻器	YH701	6	組			
	小便器	UFS800CE,HH04060	4	組			
	はめ込み洗面器	L350CM,TEN12ARX,T6PM1,TS127AMN	4	組			
	横水栓	T23BNR13C	26	個			
	レバー式自在水栓	T30ARQ13	1	個			
	パイプシャワー	25φ×1100L 穴明け3mm@50	1	本			
	止水栓	TB9AX25	1	個			
	5) の 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
6)	換気設備工事						
	VF-1 壁付換気扇	格子タイプ,電気シャッター式(引きひもなし) 300φ 1002m3/h×35.0dB×30.5W	1	台			
		SUS製アンダープレート付ウェザーカバー (防虫網付)					
		1φ100V					
	FE-1 ストレートシロッコファン	消音形 #11/4 520×140Pa×49.0dB×87.5W	4	台			
		深形SUS・PF(防虫網付)200φ 防振天吊金具 強弱スイッチ					
	FE-2 ストレートシロッコファン	消音形 #11/4 540×130Pa×49.0dB×87.5W	1	台			
		深形SUS・PF(防虫網付)200φ 防振天吊金具 強弱スイッチ					
	FE-3 ストレートシロッコファン	消音形 #11/4 560×120Pa×49.0dB×87.5W	1	台			
		深形SUS・PF(防虫網付)200φ 防振天吊金具 強弱スイッチ					
	OG-1 給気口	インテリアグリル 深形SUS・PF(防虫網付)200φ	4	台			
	スパイラルダクト	150	3	m			
	スパイラルダクト	175	27	m			
	スパイラルダクト	200	30	m			
	風量調節ダンパー	VD 200	6	個			
	吸込口	GVS 200×200	13	個			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	制気口ボックス	400×400×350H (GW25mm内貼り)	13	個			
	天井開口補強費		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	6) の 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
2	既設棟						
1)	給排水衛生設備工事		1	式			
2)	空調換気設備工事		1	式			
	2 の 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	給排水衛生設備工事						
	バルブボックスかさ上げ		1	式			
	モルタル穴埋め		1	式			
	撤去工事	廃材処分費含む	1	式			
	1) の 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	空調設備工事						
(1)	空調換気設備工事		1	式			
(2)	換気設備工事		1	式			
	2) の 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
(1)	空調設備工事						
	保温付冷媒用銅管	(保温厚20mm) 15.9φ	30	m			
	保温付冷媒用銅管	(保温厚10mm) 9.5φ	30	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 25	6	m			
	硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 20	22	m			
	保温工事		1	式			
	計装工事		1	式			
	冷媒ガス回収、再充填、 試運転調整費		1	式			
	撤去工事	廃材処分費含む	1	式			
	(1) の 計						

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	換気設備工事						
	WC-1 ウエザーカバー	300φ用 SUS製(FD付)	13	個			
	撤去工事	廃材処分費含む	1	式			
	(2) の 計						

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費内訳						
A	共通仮設費	率計上分	1.0	式			
B	積上共通仮設費						
	仮囲い<1期>	波形亜鉛鉄板H=1.8m 運搬共	247.0	m			
	仮囲い<2期>	上記 盛り替え分	66.4	m			
	〃	新規分 波形亜鉛鉄板H=1.8m 運搬共	6.8	m			
	クロスゲート	6.0m×2.0m 運搬共	3.0	ヶ所			
	鉄板敷き	厚22 掛払い手間共 1ヶ月	72.0	m ²			
	鉄板敷き	厚22 掛払い手間共 9ヶ月	216.0	m ²			
	仮設道路	アスファルト舗装 厚50 撤去・整地を含む	164.0	m ²			
	仮設道路	砕石敷 厚100 撤去・整地を含む	70.0	m ²			
	仮設倉庫	1.8m×1.8m程度	1.0	式			
	交通誘導員		1.0	式			

明 細 書

符号	名 称	品質 形状 寸法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
	平板載荷試験	2ヶ所	1.0	式			
	機械運搬費	土工事用	1.0	式			
	鉄骨超音波探傷検査	第3者	1.0	式			
	環境測定	計2部屋 6物質測定	1.0	式			
	グラント北側 既設側溝清掃	35m程度	1.0	式			
	B 小 計						
	合 計						