

|   |                  |               |  |   |         |     |              |                    |       |  |
|---|------------------|---------------|--|---|---------|-----|--------------|--------------------|-------|--|
| 平成25年度  | 第 号              | 工 事 実 施 設 計 書 |  |   |         |     |              | 龜 山 市<br>教 育 総 務 室 |       |  |
| 事 業 名   | 白川小学校耐震化事業       |               |  |   |         |     |              |                    |       |  |
| 施 工 場 所   | 龜 山 市 白 木 町 地 内  |               |  |   |         |     |              |                    |       |  |
| 工 事 名   | 白川小学校耐震工事        |               |  |   |         |     | 設計 平成 25年 4月 |                    |       |  |
| 工 事 費   | 円<br>(内消費税相当額 円) |               |  |   |         |     | 室 長          |                    | 設計審査監 |  |
| 工 期   | 平成27年3月10日限り     | 長             |  | 幅 |         | 設 計 |              | 検 算                |       |  |
| 工 事 の 大 要   |                  |               |  |   | 起 工 理 由 |     |              |                    |       |  |
| 【工事概要】<br>校舎棟(北棟、南棟)/便所棟:木造<br>延べ面積 校舎棟:1,239.93㎡ 便所棟:30.97㎡<br>工事種目 外壁改修、内部改修、耐震改修 |                  |               |  |   |         |     |              |                    |       |  |

|                | 名 称                | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <工事名>白川小学校耐震工事 |                    |     |     |     |     |     |     |
| A              | 直接工事費              |     |     |     |     |     |     |
| (一)            | 建築工事 (25年度工事)      |     | 1   | 式   |     |     |     |
|                | 建築工事 (26年度工事)      |     | 1   | 式   |     |     |     |
| (二)            | 解体撤去工事 (25年度工事)    |     | 1   | 式   |     |     |     |
|                | 解体撤去工事 (26年度工事)    |     | 1   | 式   |     |     |     |
| (三)            | 電気設備工事 (25・26年度工事) |     | 1   | 式   |     |     |     |
| (四)            | 機械設備工事 (25・26年度工事) |     | 1   | 式   |     |     |     |
|                | Aの計                |     | 1   | 式   |     |     |     |
| B              | 共通仮設費 (25・26年度工事)  |     | 1   | 式   |     |     |     |
|                | 純工事費               |     |     |     |     |     |     |
| C              | 現場管理費 (25・26年度工事)  |     | 1   | 式   |     |     |     |
|                | 工事原価               |     |     |     |     |     |     |
| D              | 一般管理費等 (25・26年度工事) |     | 1   | 式   |     |     |     |
|                | 工事価格               |     |     |     |     |     |     |
|                | 消費税相当額             |     |     |     |     |     |     |
|                | 総合計                |     |     |     |     |     |     |
|                |                    |     |     |     |     |     |     |

|     | 名 称          | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (一) | 建築工事（平成25年度） |     |     |     |     |     |     |
| 1   | 直接仮設工事       |     | 1   | 式   |     |     |     |
| 2   | 土工事          |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 3   | 地業工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 4   | 鉄筋工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 5   | コンクリート・型枠工事  |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 6   | 防水工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 7   | 屋根及びとい工事     |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 8   | 木工事          |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 9   | 金属・プラスチック工事  |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 10  | 左官工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 11  | 金属製建具工事      |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 12  | 木製建具工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 13  | 塗装工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 14  | 内・外装工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 15  | その他工事        |     | 1   | 〃   |     |     |     |
|     |              |     |     |     |     |     |     |
|     |              |     |     |     |     |     |     |
|     | (一)の計        |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称       | 摘 要                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 直接仮設工事    |                            |     |     |     |     |     |
|   | 墨出し       |                            | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 屋根面養生     | ラン合板ビニールシート張               | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 床養生       |                            | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 整理清掃・後片付け |                            | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 木部磨き      | ワックス使用（床面）                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 〃         | ワックス使用（壁面）                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 内部仕上足場    | 脚立足場 H=1,800以下<br>運搬費共     | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 外部足場      | 手刈先行方式 くさび緊結<br>式足場 建地幅900 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 〃         | 単管足場・一本足場                  | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 垂直養生      | 手刈先行方式 くさび緊結<br>式足場部       | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 〃         | 単管足場・一本足場部                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   | 1の計       |                            |     |     |     |     |     |





|   | 名 称         | 摘 要                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | 鉄筋工事        |                    |       |     |     |     |     |
|   | 異形棒鋼(SD295) | D10 5t未満           | 5.75  | t   |     |     |     |
|   | 異形棒鋼(SD295) | D13 5t未満           | 0.50  | 〃   |     |     |     |
|   | 鉄筋加工組立      |                    | 1     | 式   |     |     |     |
|   | 鉄筋運搬費       | 4 t 車 30km程度       | 1     | 〃   |     |     |     |
|   | 鉄屑 (減額)     |                    | 1     | 〃   |     |     |     |
|   | あと施工アンカー    | 接着系アンカー D10<br>横向打 | 4,143 | 本   |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   | 4の計         |                    |       |     |     |     |     |

|   | 名 称         | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 5 | コンクリート・型枠工事 |                      |      |                |     |     |     |
|   | 捨てコンクリート    | F=18 S15             | 9.6  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 土間コンクリート    | F=21 S18             | 44.3 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 普通コンクリート    | F=24 S18             | 58.8 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | コンクリート打設手間  | 小型構造物 人力打設<br>ポンプ圧送共 | 1    | 式              |     |     |     |
|   | 普通合板型枠      | 基礎部                  | 155  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 型枠運搬        | 4 t 車 30km程度 往復      | 1    | 式              |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   | 5の計         |                      |      |                |     |     |     |

|   | 名 称               | 摘 要                     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------------|-------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 6 | 防水工事              |                         |     |                |     |     |     |
|   | アスファルトルーフィング 敷940 | 外壁面                     | 424 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | シーリング             | 変成シリコン系 (MS-2)<br>15x10 | 1   | 式              |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   |                   |                         |     |                |     |     |     |
|   | 6の計               |                         |     |                |     |     |     |

|   | 名 称                               | 摘 要                                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 7 | 屋根及びとい工事                          |                                     |      |                |     |     |     |
|   | 棧瓦葺                               | 既設瓦再使用 加工共<br>(付随瓦全て含)              | 811  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 屋根瓦棒葺<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.6 |                                     | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | アスファルトルーフィング 敷940                 | 屋根面 (棧瓦葺部)                          | 811  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 〃                                 | 屋根面 (屋根瓦棒葺部)                        | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 屋根谷部分水切                           | 糸尺600<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.6加工 | 18.2 | m              |     |     |     |
|   | 妻面水切                              | 糸尺200<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.4加工 | 18.6 | m              |     |     |     |
|   | 壁際水切                              | 糸尺200<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.4加工 | 13.9 | m              |     |     |     |
|   | 捨谷水切                              | 糸尺200<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.4加工 | 8.6  | m              |     |     |     |
|   | 土台水切                              | 糸尺360<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.4加工 | 22.9 | m              |     |     |     |
|   | 軒樋                                | 既設脱着 (角型)                           | 138  | m              |     |     |     |
|   | タテ樋                               | 〃 L=4,500                           | 15   | ヶ所             |     |     |     |
|   | タテ樋(カーVP) $\phi$ 75               |                                     | 2.9  | m              |     |     |     |
|   | 平瓦取外シ                             | 再使用                                 | 778  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 唐草瓦取外シ                            | 〃                                   | 155  | m              |     |     |     |
|   | ケラバ瓦取外シ                           | 〃                                   | 41.4 | m              |     |     |     |
|   | ひも丸瓦取外シ                           | 〃                                   | 73.2 | m              |     |     |     |
|   | のし瓦取外シ                            | 〃                                   | 146  | m              |     |     |     |
|   | 土居のし瓦取外シ                          | 〃                                   | 18.9 | m              |     |     |     |

|  | 名 称   | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 鬼瓦取外シ | 再使用 | 4   | ヶ所  |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  |       |     |     |     |     |     |     |
|  | 7の計   |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称                           | 摘 要                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 8 | 木工事                           |                             |      |                |     |     |     |
|   | <見掛け材：外部施工手間>                 |                             |      |                |     |     |     |
|   | 窓額縁（ﾀﾞ枠）施工手間                  | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含          | 55.8 | m              |     |     |     |
|   | 〃                             | 〃                           | 87.0 | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁（下枠）施工手間                   | 〃                           | 58.2 | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁（上枠）施工手間                   | 〃                           | 61.9 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁（ﾀﾞ）施工手間                  | 〃                           | 18.1 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁（ヨ）施工手間                   | 〃                           | 152  | m              |     |     |     |
|   | 化粧付柱（外壁出隅部）<br>施工手間           | 〃                           | 28.4 | m              |     |     |     |
|   | 巾木 施工手間                       | 〃                           | 15.6 | m              |     |     |     |
|   | 化粧壁見切（ヨ）施工手間                  | 〃                           | 93.0 | m              |     |     |     |
|   | 〃                             | 〃                           | 155  | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁（ﾀﾞ）施工手間<br>（土居のし瓦上部 水切受） | 〃                           | 18.6 | m              |     |     |     |
|   | 外壁 杉板よろい下見張<br>施工手間           | 施工手間及び加工費（小割り<br>施工手間共）含    | 241  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 外壁 杉羽目板張（相じゃく<br>り） 施工手間      | 施工手間（胴縁施工費共）<br>及び相じゃくり加工費含 | 14.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 破風板 施工手間                      | 施工手間及び加工費含                  | 20.9 | m              |     |     |     |
|   | 〃                             | 〃                           | 11.1 | m              |     |     |     |
|   | 軒天 杉板打上天井張<br>施工手間            | 〃                           | 82.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 軒天見切縁 施工手間                    | 〃                           | 140  | m              |     |     |     |

|  | 名 称                      | 摘 要               | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------------------------|-------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 土台腐朽部入替 施工手間             | 施工手間（支保工舎）及び加工費含  | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  |                          |                   |      |                |     |     |     |
|  | <見掛け材：外部 材料費>            |                   |      |                |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×40×60 特一等    | 材料費のみ（亀山産材または県産材） | 0.19 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 3m×145×60 特一等   | 〃                 | 0.98 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×60×70 特一等    | 〃                 | 0.33 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×60×60 特一等    | 〃                 | 0.30 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×45×45 特一等    | 〃                 | 0.05 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×60 特一等    | 〃                 | 0.57 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 4m×150×45 特一等   | 〃                 | 0.25 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 3m×25×150 特一等   | 〃                 | 0.08 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×60×70 特一等    | 〃                 | 0.53 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×12×60 特一等    | 〃                 | 0.20 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×9×90 一等      | 〃                 | 0.21 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×24×24 特一等    | 材料費のみ（亀山産材または県産材） | 0.14 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>ヒノキ 2m×105×90 特一等 | 〃                 | 0.03 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×90 特一等    | 〃                 | 0.11 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板79 特一等                 | 〃                 | 3.34 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板712 特一等                | 〃                 | 0.24 | m <sup>3</sup> |     |     |     |

|  | 名 称                       | 摘 要                    | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------------------|------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 杉板φ9 特一等                  | 〃                      | 0.29 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 〃                         | 〃                      | 0.02 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板φ7.5 特一等                | 〃                      | 1.00 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  |                           |                        |      |                |     |     |     |
|  | ＜見掛け材：内部取外シ施工手間＞          |                        |      |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井<br>取外シ手間        | 再利用分・取外シ手間のみ<br>仮置き保存共 | 71.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 床 ヒノキ板乱尺<br>取外シ手間         | 〃                      | 196  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 杉・ヒノキ羽目板張<br>取外シ手間     | 〃                      | 103  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                           |                        |      |                |     |     |     |
|  | ＜見掛け材：内部再取付施工手間 ※再利用材＞    |                        |      |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井<br>再取付手間        | 再利用分・施工手間のみ            | 71.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 床 ヒノキ板乱尺<br>再取付手間         | 〃                      | 196  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 杉・ヒノキ羽目板張<br>再取付手間     | 〃                      | 103  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                           |                        |      |                |     |     |     |
|  | ＜見掛け材：内部新設施工手間＞           |                        |      |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井<br>施工手間         | 施工手間及び加工費含             | 84.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井廻り縁 施工手間                | 〃                      | 152  | m              |     |     |     |
|  | 床 ヒノキ圧密フローリングφ15張<br>施工手間 | 〃                      | 255  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 木製巾木 施工手間                 | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含     | 277  | m              |     |     |     |

|  | 名 称                      | 摘 要                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 壁見切縁 施工手間                | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含          | 144  | m              |     |     |     |
|  | 腰壁 杉羽目板張<br>(相じゃくり) 施工手間 | 施工手間(胴縁施工費共)<br>及び相じゃくり加工費含 | 23.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 出隅部 施工手間              | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含          | 2.6  | m              |     |     |     |
|  | 木製建具額縁 (ﾀﾞ・ｺ共)<br>施工手間   | 〃                           | 91.0 | m              |     |     |     |
|  | 上り框 施工手間                 | 施工手間及び加工費含                  | 3.7  | m              |     |     |     |
|  | 〃                        | 〃                           | 2.3  | m              |     |     |     |
|  |                          |                             |      |                |     |     |     |
|  | <見掛り材：内部新設材工共>           |                             |      |                |     |     |     |
|  | 床 複合フローリング 712張          |                             | 20.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                          |                             |      |                |     |     |     |
|  | <見掛り材：内部 材料費>            |                             |      |                |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 3m×150×40 特一等   | 材料費のみ(亀山産材また<br>は県産材)       | 2.24 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 2m×150×90 特一等   | 〃                           | 0.06 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×50×50 特一等    | 〃                           | 0.50 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×90×90 特一等    | 〃                           | 0.03 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×55 特一等    | 〃                           | 0.53 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×36 特一等    | 〃                           | 0.22 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×90×60 特一等    | 〃                           | 0.02 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板7.5 特一等                | 〃                           | 1.02 | m <sup>3</sup> |     |     |     |

|  | 名 称                               | 摘 要                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 杉板 $\phi$ 9 特一等                   | 材料費のみ（亀山産材または県産材）             | 0.32  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | ヒノキ圧密フローリング $\phi$ 15<br>上小小節     | 〃                             | 5.30  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  |                                   |                               |       |                |     |     |     |
|  | <見隠れ材：施工手間>                       |                               |       |                |     |     |     |
|  | 床組下地手間                            | 鋼製束・大引・根太<br>施工手間             | 507   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 壁軸組下地手間                           | 筋かい・間柱・胴つなぎ<br>施工手間           | 576   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井軸組下地手間                          |                               | 213   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井面火打取付手間                         | 鋼製火打含む                        | 96    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 柱取付手間                             | L=2,400（仕口加工無し・柱<br>頭柱脚金物による） | 1     | 本              |     |     |     |
|  | 梁取付手間                             | L=1,820（仕口加工無し・梁<br>受金物による）   | 66    | 本              |     |     |     |
|  | 母屋取付手間                            | 新設（参考材寸：4m×105<br>×150mm）     | 16    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 既設母屋緊結手間<br>（ひねり金物@1820）          | 既設登り梁と緊結                      | 431   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 垂木取付手間                            | 新設（参考材寸：2m×54<br>×54mm）       | 131   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 既設垂木緊結手間<br>（コースレットビス（L=100）@910） | 既設母屋と取付                       | 1,999 | 本              |     |     |     |
|  | 壁 構造用合板 $\phi$ 9張<br>施工手間         |                               | 313   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 屋根 構造用合板 $\phi$ 12張<br>施工手間       |                               | 829   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 壁 木ずり 杉 7×40<br>施工手間              | 漆喰下地                          | 104   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井 木ずり 杉 9×40<br>施工手間             | 〃                             | 37.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井面ステンレスブレース取付費                   |                               | 1     | 式              |     |     |     |

|  | 名 称                        | 摘 要                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----------------------------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  |                            |                           |      |                |     |     |     |
|  | <見隠れ材：材料費>                 |                           |      |                |     |     |     |
|  | 正角材<br>ヒノキ 4 m×105mm×105mm | 材料費のみ（亀山産材または県産材）JAS 2 級品 | 6.26 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正角材<br>杉 3 m×105mm×105mm   | 材料費のみ（亀山産材または県産材）JAS 2 級品 | 0.04 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正角材<br>杉 4 m×90mm×90mm     | 〃                         | 0.21 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 4 m×105mm×150mm   | 〃                         | 3.55 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3 m×54mm×54mm     | 材料費のみ（亀山産材または県産材）無等級品     | 1.16 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3 m×45mm×45mm     | 〃                         | 3.41 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>ヒノキ 4 m×45mm×54mm   | 材料費のみ（亀山産材または県産材）JAS 2 級品 | 3.60 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×45mm×90mm     | 〃                         | 1.01 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 6 m×45mm×90mm     | 〃                         | 2.11 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3 m×30mm×90mm     | 〃                         | 0.19 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×30mm×150mm    | 〃                         | 3.21 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×30mm×105mm    | 〃                         | 4.98 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3 m×30mm×105mm    | 〃                         | 0.30 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×45mm×150mm    | 〃                         | 0.58 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×45mm×105mm    | 〃                         | 0.36 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3 m×18mm×36mm     | 材料費のみ（亀山産材または県産材）無等級品     | 0.47 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 構造用合板ア9（特類）                | 材料費のみ                     | 313  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

|  | 名 称           | 摘 要   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------|-------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 構造用合板ア 1 2    | 材料費のみ | 829  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 木ずり<br>杉 7×40 | 〃     | 104  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 木ずり<br>杉 9×40 | 〃     | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  |               |       |      |                |     |     |     |
|  | 8の計           |       |      |                |     |     |     |

|   | 名 称           | 摘 要                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | 金属・プラスチック工事   |                        |     |     |     |     |     |
|   | 天井面ステンレスブレース  |                        | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 火打金物          | 材のみ                    | 82  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 鋼製束           | 材のみ                    | 421 | 本   |     |     |     |
|   | 筋かい金物         | 45×90用：BP-2同等品<br>材のみ  | 220 | ヶ所  |     |     |     |
|   | 〃             | 30×90用：BP同等品<br>材のみ    | 32  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 短冊金物          | 材のみ                    | 102 | ヶ所  |     |     |     |
|   | 短冊金物用取付ボルトM12 | 〃                      | 198 | 本   |     |     |     |
|   | かど金物          | CP-L<br>材のみ            | 82  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 山形プレート        | VP<br>材のみ              | 12  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 羽子板ボルト        | スクリュー釘なし、SB-<br>F2/E2  | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|   | 羽子板ボルト        | スクリュー釘あり、SB-F/E<br>材のみ | 20  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 引き寄せ金物        | HD-B10、S-HD10<br>材のみ   | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|   | 引き寄せ金物        | HD-B15、S-HD15<br>材のみ   | 82  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 引き寄せ金物        | HD-B20、S-HD20<br>材のみ   | 8   | ヶ所  |     |     |     |
|   | 引き寄せ金物        | HD-B25、S-HD25<br>材のみ   | 8   | ヶ所  |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   | 9の計           |                        |     |     |     |     |     |

|    | 名 称                             | 摘 要        | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------------------|------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 10 | 左官工事                            |            |      |                |     |     |     |
|    | <外部>                            |            |      |                |     |     |     |
|    | 漆喰塗                             |            | 117  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | リプラスモルタル塗（外壁面）<br>ア20漆喰塗下地      |            | 117  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 根廻り モルタル塗り                      |            | 19.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                                 |            |      |                |     |     |     |
|    | <内部>                            |            |      |                |     |     |     |
|    | 漆喰塗                             | 天井面        | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                               | 内壁面（ボード下地） | 93.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                               | 内壁面（木ずり下地） | 92.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | リプラスモルタル塗（天井面）<br>ア10漆喰塗下地      | 木ずり下地      | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | リプラスモルタル塗（内壁面）<br>ア20漆喰塗下地      | 〃          | 104  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 石膏プラスター塗（漆喰塗下地）<br>（下地用塗布型増強剤共） |            | 93.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 珪藻土塗                            | 刷毛引仕上      | 9.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                                 |            |      |                |     |     |     |
|    |                                 |            |      |                |     |     |     |
|    |                                 |            |      |                |     |     |     |
|    |                                 |            |      |                |     |     |     |
|    | 10の計                            |            |      |                |     |     |     |

|    | 名 称            | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | 金属製建具工事        |               |     |     |     |     |     |
|    | アルミサッシ（既設建具取付） | W=1,470 H=935 | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | アルミ二重水切（便所棟）   | L=5,270       | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 〃              | L=1,170       | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | アルミ水切（便所棟）     | L=5,270       | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 〃              | L=1,170       | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | アルミ額縁（便所棟）     | L=530         | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 〃              | L=290         | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | アルミ板脱着手間       | 巾160 L=530    | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 〃              | 巾160 L=290    | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 網戸新設           | W=600 H530    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    | 11の計           |               |     |     |     |     |     |

|    | 名 称          | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | 木製建具工事       |               |     |     |     |     |     |
|    | 建具調整費        | 引違い戸          | 1   | 式   |     |     |     |
|    | 〃            | 引違い窓          | 1   | 式   |     |     |     |
|    | WD-1 片開き木製板戸 | W=800 H=1,800 | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    |              |               |     |     |     |     |     |
|    | 12の計         |               |     |     |     |     |     |

|    | 名 称                      | 摘 要                           | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 13 | 塗装工事                     |                               |      |                |     |     |     |
|    | <外部>                     |                               |      |                |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗り (WP)            | 木部 工程A種<br>素地ごしらえ共 工程A種       | 337  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 糸巾100程度 工程A種<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 897  | m              |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗替 (WP)            | 糸巾100程度 工程RA種<br>下地調整RA種 工程A種 | 267  | m              |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント塗<br>(EP)  | ケイカル板面 工程B種<br>素地ごしらえ共 工程B種   | 12.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント塗替<br>(EP) | モルタル面 工程A種<br>下地調整RB種共        | 8.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂調合ペイント塗替<br>(SOP)    | タテ樋 工程A種<br>下地調整RB種共          | 22.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | <内部>                     |                               |      |                |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗り (WP)            | 木部 工程A種 (床部)<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 276  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (壁部)<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 23.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (天井部)<br>素地ごしらえ共 工程A種 | 84.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 糸巾100程度 工程A種<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 673  | m              |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗替 (WP)            | 木部 工程A種 (床部)<br>下地調整RA種共      | 196  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (壁部)<br>下地調整RA種共      | 103  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (天井部)<br>下地調整RA種共     | 71.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                          |                               |      |                |     |     |     |
|    |                          |                               |      |                |     |     |     |
|    | 13の計                     |                               |      |                |     |     |     |

|    | 名 称            | 摘 要                             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 14 | 内・外装工事         |                                 |      |                |     |     |     |
|    | 床 耐水ラワン合板ア12   | ラワン合板（1類）                       | 30.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 床 ビニル床タイルア2.0張 | 複層ビニル床タイル                       | 2.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 床 カーペット敷ア6     |                                 | 7.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ビニル巾木          | H100                            | 14.2 | m              |     |     |     |
|    | 壁 耐水ラワン合板ア9    | ラワン合板（1類）                       | 7.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁 PB張          | ア12.5 突付 PBア12.5+PBア12.5は2枚分で計上 | 1353 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 壁 ビニルクロス張      | 中級品                             | 67.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 化粧PB張       | ア9.5 直張                         | 11.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 PB張         | ア9.5 直張                         | 23.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 耐水ラワン合板ア5.5 | ラワン合板（1類）                       | 0.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 ビニルクロス張     | 中級品                             | 23.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 天井 廻り縁         | 塩ビ                              | 48.0 | m              |     |     |     |
|    | 外壁 窯業系サイディング   | ア16                             | 50.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃              | 出隅役物ア16                         | 18.8 | m              |     |     |     |
|    | 外部 ケイ酸カルシウム板ア6 | 目透かし張                           | 12.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 内部 ケイ酸カルシウム板ア6 | 突き付け張                           | 10.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |

|  | 名 称    | 摘 要         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
|  | 陶器質タイル | 100角 接着張 施釉 | 0.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  |        |             |     |                |     |     |     |
|  | 14の計   |             |     |                |     |     |     |

|    | 名 称                    | 摘 要              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | その他工事                  |                  |     |     |     |     |     |
|    | 1 時間割黒板 取外シ再取付         | アルミ枠：W1200×H900  | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 2 黒板 取外シ再取付            | アルミ枠：W3600×H1200 | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 3 掲示板 取外シ再取付           | アルミ枠：W5700×H1200 | 3   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 4 黒板 取外シ再取付            | アルミ枠：W1800×H900  | 3   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 5 掲示板 取外シ再取付           | アルミ枠：W2100×H900  | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 6 掲示板 取外シ再取付           | アルミ枠：W1800×H900  | 5   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 7 ホワイトボード 取外シ再取付       | アルミ枠：W3600×H1200 | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 8 ロールスクリーン 取外シ再取付      | W2200            | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 9 かみ 取外シ再取付            | 木枠：W1380×H1100   | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 10 児童作品額 取外シ再取付        | 木枠：W1900×H900    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 11 木製かみ戸付掲示板<br>取外シ再取付 | 木枠：W1865×H940    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 12 行事用黒板 取外シ再取付        | アルミ枠：W3000×H1100 | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 13 黒板 取外シ再取付           | アルミ枠：W3600×H1100 | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 14 掲示板 取外シ再取付          | アルミ枠：W1780×H900  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 15 ステンレス流し台<br>取外シ再取付  | W1200×D550×H800  | 1   | 台   |     |     |     |
|    | 16 ガス台 取外シ再取付          | W600×D550×H630   | 1   | 台   |     |     |     |
|    | 17 ホワイトボード 取外シ         | アルミ枠：W1290×H940  | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 18 掲示板 取外シ             | アルミ枠：W2400×H940  | 1   | ヶ所  |     |     |     |

|  | 名 称             | 摘 要                    | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----------------|------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 19 掲示板 取外シ再取付   | アルミ枠：W3690×H1240       | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 20 掲示板 取外シ      | アルミ枠：W800×H1100        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 21 黒板 取外シ再取付    | アルミ枠：W3700×H1100       | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 22 掲示板 取外シ      | アルミ枠：W6230×H600        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 23 時間割黒板 取外シ再取付 | アルミ枠：W1650×H1100       | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 室名札 突出型         | 80x275 珞材 練付合板<br>UV印刷 | 8    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 室名札 撤去          |                        | 8    | ヶ所             |     |     |     |
|  | K1 木製棚          | W5500×D340×H640        | 3    | 台              |     |     |     |
|  | K2 掲示板（木枠）      | W1720×H1200（掲示クロス共）    | 6    | ヶ所             |     |     |     |
|  | K3 掲示板（木枠）      | W1620×H1100（掲示クロス共）    | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | K5 行事用黒板（木枠）    | W1200×H900（掲示クロス共）     | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | K6 棚            | W290×D220×H670         | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | K7 木製床下換気口      | W450×H195              | 4    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D1 掲示板          | W7040×H1365 枠下地共       | 3    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D2 傘立板          | W7200                  | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D6 物入中段         |                        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D7 掲示板          | W7200×H800 枠下地共        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D10 掲示板         | W7040×H1350 枠下地共       | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 掲示クロス張          |                        | 34.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

|  | 名 称           | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------|----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 天井換気口 取外シ手間   | 再利用分・撤去分共<br>取外シ手間のみ | 20   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 天井換気口 再取付手間   | 再利用分・施工手間のみ          | 7    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 天井換気口         | 材工共                  | 8    | か所             |     |     |     |
|  | 天井点検口         | 材工共・野縁補強含            | 5    | か所             |     |     |     |
|  | 仮設間仕切壁        | PB712.5張             | 45.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 〃             | 間仕切軸組                | 45.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | トイレブース 取外シ再取付 |                      | 2    | ヶ所             |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  |               |                      |      |                |     |     |     |
|  | 15の計          |                      |      |                |     |     |     |

|     | 名 称          | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (一) | 建築工事（平成26年度） |     |     |     |     |     |     |
| 1   | 直接仮設工事       |     | 1   | 式   |     |     |     |
| 2   | 土工事          |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 3   | 地業工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 4   | 鉄筋工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 5   | コンクリート・型枠工事  |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 6   | 防水工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 7   | 屋根及びとい工事     |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 8   | 木工事          |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 9   | 金属・プラスチック工事  |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 10  | 左官工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 11  | 金属製建具工事      |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 12  | 木製建具工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 13  | 塗装工事         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 14  | 内・外装工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 15  | その他工事        |     | 1   | 〃   |     |     |     |
|     |              |     |     |     |     |     |     |
|     |              |     |     |     |     |     |     |
|     | (一)の計        |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称       | 摘 要                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 直接仮設工事    |                            |     |     |     |     |     |
|   | 墨出し       |                            | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 屋根面養生     | フロン合板ビニールシート張              | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 床養生       |                            | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 整理清掃・後片付け |                            | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 木部磨き      | ワックス使用（床面）                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 〃         | ワックス使用（壁面）                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 内部仕上足場    | 脚立足場 H=1,800以下<br>運搬費共     | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 外部足場      | 手刈先行方式 くさび緊結<br>式足場 建地幅900 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 〃         | 単管足場・一本足場                  | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 垂直養生      | 手刈先行方式 くさび緊結<br>式足場部       | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 〃         | 単管足場・一本足場部                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   |           |                            |     |     |     |     |     |
|   | 1の計       |                            |     |     |     |     |     |

|   | 名 称   | 摘 要              | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 | 土工事   |                  |      |                |     |     |     |
|   | 根切り   | 人力掘削             | 69.6 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 埋戻し   | 場内仮置土 建物周辺20～30m | 7.5  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 発生土処理 | 場内仮置土 人力         | 69.6 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   |       |                  |      |                |     |     |     |
|   | 2の計   |                  |      |                |     |     |     |

|   | 名 称  | 摘 要        | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------|------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 3 | 地業工事 |            |      |                |     |     |     |
|   | 割石地業 | 基礎下 ア100mm | 17.8 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃    | 土間下 ア100mm | 32.1 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 小運搬費 | 人力土工       | 1    | 式              |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   |      |            |      |                |     |     |     |
|   | 3の計  |            |      |                |     |     |     |

|   | 名 称         | 摘 要                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 4 | 鉄筋工事        |                    |       |     |     |     |     |
|   | 異形棒鋼(SD295) | D10 5t未満           | 5.46  | t   |     |     |     |
|   | 異形棒鋼(SD295) | D13 5t未満           | 0.40  | 〃   |     |     |     |
|   | 鉄筋加工組立      |                    | 1     | 式   |     |     |     |
|   | 鉄筋運搬費       | 4 t 車 30km程度       | 1     | 〃   |     |     |     |
|   | 鉄屑 (減額)     |                    | 1     | 〃   |     |     |     |
|   | あと施工アンカー    | 接着系アンカー D10<br>横向打 | 3,720 | 本   |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   |             |                    |       |     |     |     |     |
|   | 4の計         |                    |       |     |     |     |     |

|   | 名 称         | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 5 | コンクリート・型枠工事 |                      |      |                |     |     |     |
|   | 捨てコンクリート    | F=18 S15             | 8.9  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 土間コンクリート    | F=21 S18             | 44.7 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 普通コンクリート    | F=24 S18             | 53.7 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | コンクリート打設手間  | 小型構造物 人力打設<br>ポンプ圧送共 | 1    | 式              |     |     |     |
|   | 普通合板型枠      | 基礎部                  | 134  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 型枠運搬        | 4 t 車 30km程度 往復      | 1    | 式              |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   |             |                      |      |                |     |     |     |
|   | 5の計         |                      |      |                |     |     |     |

|   | 名 称               | 摘 要 | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 6 | 防水工事              |     |     |                |     |     |     |
|   | アスファルトルーフィング 敷940 | 外壁面 | 374 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   |                   |     |     |                |     |     |     |
|   | 6の計               |     |     |                |     |     |     |

|   | 名 称                               | 摘 要                                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 7 | 屋根及びとい工事                          |                                     |      |                |     |     |     |
|   | 棧瓦葺                               | 既設瓦再使用 加工共<br>(付随瓦全て含)              | 911  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 棧瓦葺 新設                            | 再利用不可分<br>釉薬瓦                       | 287  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 屋根瓦棒葺<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.6 |                                     | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | アスファルトルーフィング 敷940                 | 屋根面 (棧瓦葺部)                          | 911  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 〃                                 | 屋根面 (屋根瓦棒葺部)                        | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 妻面水切                              | 糸尺200<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.4加工 | 18.6 | m              |     |     |     |
|   | 壁際水切                              | 糸尺200<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.4加工 | 11.0 | m              |     |     |     |
|   | 捨谷水切                              | 糸尺200<br>カラーガルバリウム鋼板 $\gamma$ 0.4加工 | 6.9  | m              |     |     |     |
|   | 軒樋                                | 既設脱着 (角型)                           | 203  | m              |     |     |     |
|   | 夕樋                                | 〃 L=4,500                           | 27   | ヶ所             |     |     |     |
|   | 平瓦取外シ                             | 再使用                                 | 878  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 唐草瓦取外シ                            | 〃                                   | 201  | m              |     |     |     |
|   | ケラハ 瓦取外シ                          | 〃                                   | 75.8 | m              |     |     |     |
|   | ひも丸瓦取外シ                           | 〃                                   | 92.2 | m              |     |     |     |
|   | のし瓦取外シ                            | 〃                                   | 184  | m              |     |     |     |
|   | 土居のし瓦取外シ                          | 〃                                   | 18.9 | m              |     |     |     |
|   | 鬼瓦取外シ                             | 〃                                   | 8    | ヶ所             |     |     |     |
|   | 7の計                               |                                     |      |                |     |     |     |

|   | 名 称                          | 摘 要                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------------------------|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 8 | 木工事                          |                             |      |                |     |     |     |
|   | <見掛け材：外部施工手間>                |                             |      |                |     |     |     |
|   | 窓額縁（ﾀ）施工手間                   | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含          | 58.4 | m              |     |     |     |
|   | 〃                            | 〃                           | 86.4 | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁（下枠）施工手間                  | 〃                           | 65.5 | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁（上枠）施工手間                  | 〃                           | 69.2 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁（ﾀ）施工手間                  | 〃                           | 18.1 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁（ヨ）施工手間                  | 〃                           | 152  | m              |     |     |     |
|   | 化粧付柱（外壁出隅部）<br>施工手間          | 〃                           | 28.4 | m              |     |     |     |
|   | 巾木 施工手間                      | 〃                           | 16.5 | m              |     |     |     |
|   | 化粧壁見切（ヨ）施工手間                 | 〃                           | 93.0 | m              |     |     |     |
|   | 〃                            | 〃                           | 162  | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁（ﾀ）施工手間<br>（土居のし瓦上部 水切受） | 〃                           | 18.6 | m              |     |     |     |
|   | 外壁 杉板よろい下見張<br>施工手間          | 施工手間及び加工費（小割り<br>施工手間共）含    | 243  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 外壁 杉羽目板張（相じゃく<br>り） 施工手間     | 施工手間（胴縁施工費共）<br>及び相じゃくり加工費含 | 14.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 破風板 施工手間                     | 施工手間及び加工費含                  | 20.9 | m              |     |     |     |
|   | 〃                            | 〃                           | 36.0 | m              |     |     |     |
|   | 軒天 杉板打上天井張<br>施工手間           | 〃                           | 82.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 軒天見切縁 施工手間                   | 〃                           | 140  | m              |     |     |     |

|  | 名 称                      | 摘 要                | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------------------------|--------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 方杖入替 施工手間                | 施工手間及び加工費含         | 7    | 箇所             |     |     |     |
|  | 土台入替 施工手間                | 施工手間（支保工含）及び加工費含   | 7    | 箇所             |     |     |     |
|  | 腐食柱入替 施工手間               | 〃                  | 2    | 箇所             |     |     |     |
|  | 〃                        | 施工手間（支保工含）及び継手加工費含 | 1    | 箇所             |     |     |     |
|  |                          |                    |      |                |     |     |     |
|  | <見掛け材：外部 材料費>            |                    |      |                |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×40×60 特一等    | 材料費のみ（亀山産材または県産材）  | 0.20 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 3m×145×60 特一等   | 〃                  | 0.98 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×60×70 特一等    | 〃                  | 0.37 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×60×60 特一等    | 〃                  | 0.34 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×45×45 特一等    | 〃                  | 0.05 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×60 特一等    | 〃                  | 0.57 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 4m×150×45 特一等   | 〃                  | 0.25 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 3m×25×150 特一等   | 〃                  | 0.08 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×60×70 特一等    | 〃                  | 0.53 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×12×60 特一等    | 〃                  | 0.21 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×9×90 一等      | 〃                  | 0.21 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×24×24 特一等    | 材料費のみ（亀山産材または県産材）  | 0.14 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正角材<br>マツ 3m×105×105 特一等 | 〃                  | 0.29 | m <sup>3</sup> |     |     |     |

|  | 名 称                       | 摘 要                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------------------|------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 正角材<br>マツ 3m×105×105 特一等  | 材料費のみ（亀山産材または県産材）      | 0.08  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正角材<br>マツ 2m×105×105 特一等  | 〃                      | 0.03  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正角材<br>ヒノキ 3m×105×105 特一等 | 〃                      | 0.13  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×90 特一等     | 〃                      | 0.11  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板79 特一等                  | 〃                      | 3.37  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板712 特一等                 | 〃                      | 0.26  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板79 特一等                  | 〃                      | 0.29  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 〃                         | 〃                      | 0.07  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板77.5 特一等                | 〃                      | 1.00  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  |                           |                        |       |                |     |     |     |
|  | <見掛け材：内部取外シ施工手間>          |                        |       |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井<br>取外シ手間        | 再利用分・取外シ手間のみ<br>仮置き保存共 | 104   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 床 ヒノキ板乱尺<br>取外シ手間         | 〃                      | 164   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 杉・ヒノキ羽目板張<br>取外シ手間     | 〃                      | 86.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                           |                        |       |                |     |     |     |
|  | <見掛け材：内部再取付施工手間 ※再利用材>    |                        |       |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井<br>再取付手間        | 再利用分・施工手間のみ            | 104.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 床 ヒノキ板乱尺<br>再取付手間         | 〃                      | 164   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 杉・ヒノキ羽目板張<br>再取付手間     | 〃                      | 86.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

|  | 名 称                                    | 摘 要                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  |  |                             |      |                |     |     |     |
|  | <見掛け材：内部新設施工手間>                        |                             |      |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井<br>施工手間                      | 施工手間及び加工費含                  | 31.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井廻り縁 施工手間                             | 〃                           | 162  | m              |     |     |     |
|  | 床 ヒノキ圧密フローリング <sup>®</sup> 15張<br>施工手間 | 〃                           | 319  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 木製巾木 施工手間                              | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含          | 283  | m              |     |     |     |
|  | 壁見切縁 施工手間                              | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含          | 187  | m              |     |     |     |
|  | 腰壁 杉羽目板張<br>(相しゃくり) 施工手間               | 施工手間(胴縁施工費共)<br>及び相しゃくり加工費含 | 39.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 出隅部 施工手間                            | 施工手間及び<br>しゃくり加工費含          | 2.6  | m              |     |     |     |
|  | 木製建具額縁 (タテ・ヨコ共)<br>施工手間                | 〃                           | 26.9 | m              |     |     |     |
|  | 上り框 施工手間                               | 施工手間及び加工費含                  | 3.7  | m              |     |     |     |
|  |  |                             |      |                |     |     |     |
|  | <見掛け材：内部 材料費>                          |                             |      |                |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 3m×150×40 特一等                 | 材料費のみ(亀山産材また<br>は県産材)       | 2.28 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 2m×150×90 特一等                 | 〃                           | 0.06 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×50×50 特一等                  | 〃                           | 0.65 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3m×90×90 特一等                  | 〃                           | 0.03 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×55 特一等                  | 〃                           | 0.56 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3m×45×36 特一等                  | 〃                           | 0.06 | m <sup>3</sup> |     |     |     |

|  | 名 称                                      | 摘 要   | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--|---|-------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 杉板 $\phi$ 7.5 特一等                        | 〃   | 0.39  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 杉板 $\phi$ 9 特一等                          | 材料費のみ（亀山産材または県産材）                           | 0.55  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | ヒキ圧密フローリング $\phi$ 15<br>上小小節             | 〃   | 6.64  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  |  |   |       |                |     |     |     |
|  | <見隠れ材：施工手間>                              |   |       |                |     |     |     |
|  | 床組下地手間                                   | 鋼製束・大引・根太<br>施工手間                           | 507   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 壁軸組下地手間                                  | 筋かい・間柱・胴つなぎ<br>施工手間                         | 533   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井軸組下地手間                                 |   | 158   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井面火打取付手間                                | 鋼製火打含む                                      | 110   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 梁取付手間                                    | L=1,820（仕口加工無し・梁<br>受金物による）                 | 64    | 本              |     |     |     |
|  | 母屋取付手間                                   | 新設（参考材寸：4 m $\times$ 105<br>$\times$ 150mm） | 16    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 既設母屋緊結手間<br>（ひねり金物 $\phi$ 1820）          | 既設登り梁と緊結                                    | 472   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 垂木取付手間                                   | 新設（参考材寸：2 m $\times$ 54<br>$\times$ 54mm）   | 131   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 既設垂木緊結手間<br>（コースレットビス（L=100） $\phi$ 910） | 既設母屋と取付                                     | 2,283 | 本              |     |     |     |
|  | 壁 構造用合板 $\phi$ 9張<br>施工手間                |   | 630   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 屋根 構造用合板 $\phi$ 12張<br>施工手間              |   | 920   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 壁 木ずり 杉 7 $\times$ 40<br>施工手間            | 漆喰下地  | 103   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井 木ずり 杉 9 $\times$ 40<br>施工手間           | 〃   | 26.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井面ステンレスブレース取付費                          |   | 1     | 式              |     |     |     |

|  | 名 称                        | 摘 要                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----------------------------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  |                            |                           |      |                |     |     |     |
|  | <見隠れ材：材料費>                 |                           |      |                |     |     |     |
|  | 正角材<br>ヒノキ 4 m×105mm×105mm | 材料費のみ（亀山産材または県産材）JAS 2 級品 | 6.37 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正角材<br>杉 4 m×90mm×90mm     | 〃                         | 0.50 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平角材<br>杉 4 m×105mm×150mm   | 〃                         | 3.55 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3 m×54mm×54mm     | 材料費のみ（亀山産材または県産材）無等級品     | 1.16 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 正割材<br>杉 3 m×45mm×45mm     | 〃                         | 2.63 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>ヒノキ 4 m×45mm×54mm   | 材料費のみ（亀山産材または県産材）JAS 2 級品 | 3.62 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×45mm×90mm     | 〃                         | 1.05 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 6 m×45mm×90mm     | 〃                         | 2.11 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×30mm×150mm    | 〃                         | 3.16 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×30mm×105mm    | 〃                         | 5.20 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×45mm×150mm    | 〃                         | 0.58 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 4 m×45mm×105mm    | 〃                         | 0.33 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 平割材<br>杉 3 m×18mm×36mm     | 材料費のみ（亀山産材または県産材）無等級品     | 0.50 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|  | 構造用合板ア 9（特類）               | 材料費のみ                     | 630  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 構造用合板ア 1 2                 | 材料費のみ                     | 920  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 木ずり<br>杉 7×40              | 〃                         | 103  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                            |                           |      |                |     |     |     |

|  | 名 称           | 摘 要 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------|-----|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 木ずり<br>杉 9×40 | 〃   | 26.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  |               |     |      |                |     |     |     |
|  | 8の計           |     |      |                |     |     |     |

|   | 名 称           | 摘 要                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | 金属・プラスチック工事   |                        |     |     |     |     |     |
|   | 天井面ステンレスブレース  |                        | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 火打金物          | 材のみ                    | 64  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 鋼製束           | 材のみ                    | 432 | 本   |     |     |     |
|   | 筋かい金物         | 45×90用：BP-2同等品<br>材のみ  | 224 | ヶ所  |     |     |     |
|   | 短冊金物          | 材のみ                    | 99  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 短冊金物用取付ボルトM12 | 〃                      | 192 | 本   |     |     |     |
|   | かど金物          | CP-L<br>材のみ            | 64  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 羽子板ボルト        | スクリーナ釘あり、SB-F/E<br>材のみ | 4   | ヶ所  |     |     |     |
|   | 引き寄せ金物        | HD-B15、S-HD15<br>材のみ   | 80  | ヶ所  |     |     |     |
|   | 引き寄せ金物        | HD-B20、S-HD20<br>材のみ   | 4   | ヶ所  |     |     |     |
|   | 引き寄せ金物        | HD-B25、S-HD25<br>材のみ   | 8   | ヶ所  |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   |               |                        |     |     |     |     |     |
|   | 9の計           |                        |     |     |     |     |     |

|    | 名 称                              | 摘 要         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 10 | 左官工事                             |             |      |                |     |     |     |
|    | <外部>                             |             |      |                |     |     |     |
|    | 漆喰塗                              |             | 115  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | リプラスモルタル塗 (外壁面)<br>ア20漆喰塗下地      |             | 115  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 根廻り モルタル塗り                       |             | 11.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 床 モルタル塗                          | 木コテ仕上       | 18.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                                  |             |      |                |     |     |     |
|    | <内部>                             |             |      |                |     |     |     |
|    | 漆喰塗                              | 天井面         | 26.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                                | 内壁面 (ボード下地) | 79.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                                | 内壁面 (木ずり下地) | 92.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | リプラスモルタル塗 (天井面)<br>ア10漆喰塗下地      | 木ずり下地       | 26.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | リプラスモルタル塗 (内壁面)<br>ア20漆喰塗下地      | 〃           | 102  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 石膏プラスター塗 (漆喰塗下地)<br>(下地用塗布型増強剤共) |             | 79.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                                  |             |      |                |     |     |     |
|    |                                  |             |      |                |     |     |     |
|    |                                  |             |      |                |     |     |     |
|    |                                  |             |      |                |     |     |     |
|    | 10の計                             |             |      |                |     |     |     |

|    | 名 称            | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | 金属製建具工事        |               |     |     |     |     |     |
|    | アルミサッシ（既設建具取付） | W=1,470 H=935 | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    |                |               |     |     |     |     |     |
|    | 11の計           |               |     |     |     |     |     |



|    | 名 称                      | 摘 要                           | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|-------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 13 | 塗装工事                     |                               |      |                |     |     |     |
|    | <外部>                     |                               |      |                |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗り (WP)            | 木部 工程A種<br>素地ごしらえ共 工程A種       | 341  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 糸巾100程度 工程A種<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 947  | m              |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗替 (WP)            | 糸巾100程度 工程RA種<br>下地調整RA種 工程A種 | 297  | m              |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント塗<br>(EP)  | ケイカル板面 工程B種<br>素地ごしらえ共 工程B種   | 9.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント塗替<br>(EP) | モルタル面 工程A種<br>下地調整RB種共        | 8.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂調合ペイント塗替<br>(SOP)    | タテ樋 工程A種<br>下地調整RB種共          | 27.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | <内部>                     |                               |      |                |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗り (WP)            | 木部 工程A種 (床部)<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 319  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (壁部)<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 40.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (天井部)<br>素地ごしらえ共 工程A種 | 32.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 糸巾100程度 工程A種<br>素地ごしらえ共 工程A種  | 665  | m              |     |     |     |
|    | 木材保護塗料塗替 (WP)            | 木部 工程A種 (床部)<br>下地調整RA種共      | 164  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (壁部)<br>下地調整RA種共      | 87.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 〃                        | 木部 工程A種 (天井部)<br>下地調整RA種共     | 104  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 合成樹脂エマルジョンペイント塗<br>(EP)  | ボード面 工程B種<br>素地ごしらえ共 工程B種     | 17.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                          |                               |      |                |     |     |     |
|    | 13の計                     |                               |      |                |     |     |     |

|    | 名 称            | 摘 要                             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------|---------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 14 | 内・外装工事         |                                 |      |                |     |     |     |
|    | 壁 PB張          | 712.5 突付 PB712.5+PB712.5は2枚分で計上 | 1385 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 外部 ケイ酸カルシウム板76 | 目透かし張                           | 9.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    |                |                                 |      |                |     |     |     |
|    | 14の計           |                                 |      |                |     |     |     |

|    | 名 称               | 摘 要                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | その他工事             |                     |     |     |     |     |     |
|    | 1 時間割黒板 取外シ再取付    | アルミ枠：W1200×H900     | 3   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 2 黒板 取外シ再取付       | アルミ枠：W3600×H1200    | 4   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 3 掲示板 取外シ再取付      | アルミ枠：W5700×H1200    | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 4 黒板 取外シ再取付       | アルミ枠：W1800×H900     | 3   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 5 掲示板 取外シ再取付      | アルミ枠：W2100×H900     | 4   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 24 掲示板 取外シ再取付     | アルミ枠：W6700×H1200    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 25 ホイトボード 取外シ再取付  | アルミ枠：W1900×H1100    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 26 掲示板 取外シ再取付     | アルミ枠：W3420×H1660    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 27 掲示板 取外シ再取付     | アルミ枠：W3680×H1100    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 28 ホイトボード 取外シ再取付  | アルミ枠：W3600×H1200    | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 29 ｶｶﾞﾐ 取外シ再取付    | 木枠：W1110×H1400      | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 30 調理台 取外シ再取付     | W1800×D1000×H760    | 10  | 台   |     |     |     |
|    | 31 水槽・ｶﾞｽ台 取外シ再取付 | W900×D800×H640      | 10  | 台   |     |     |     |
|    | 32 作業台 取外シ再取付     | W1800×D600×H700     | 4   | 台   |     |     |     |
|    | 33 洗濯機ﾊﾞﾝ 取外シ再取付  | W900×D630×H80       | 2   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 34 流し台 取外シ再取付     | W1800×D600×H700     | 4   | 台   |     |     |     |
|    | 35 上部棚 取外シ再取付     | 500×4200(L型ｱﾝｸﾞﾙ取付) | 1   | ヶ所  |     |     |     |
|    | 36 ｶｶﾞﾐ 取外シ再取付    | 木枠：W1370×H1090      | 1   | ヶ所  |     |     |     |

|  | 名 称               | 摘 要                     | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------------------|-------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 37 ホワイトボード 取外シ再取付 | 線引・アルミ枠：<br>W3600×H1200 | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 38 アンパ 台 取外シ再取付   | 木枠：W400～200×D350        | 2    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 39 アクリル掲示板 取外シ再取付 | 木枠：W3600×H1830          | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  |                   |                         |      |                |     |     |     |
|  |                   |                         |      |                |     |     |     |
|  | 室名札 突出型           | 80x275 珞材 練付合板<br>UV印刷  | 6    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 室名札 撤去            |                         | 6    | ヶ所             |     |     |     |
|  | K1 木製棚            | W5500×D340×H640         | 4    | 台              |     |     |     |
|  | K2 掲示板（木枠）        | W1720×H1200（掲示クロス共）     | 10   | ヶ所             |     |     |     |
|  | K4 掲示板（木枠）        | W1810×H910（掲示クロス共）      | 2    | ヶ所             |     |     |     |
|  | K7 木製床下換気口        | W450×H195               | 4    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D1 掲示板            | W7040×H1365 枠下地共        | 3    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D2 傘立板            | W7200                   | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D8 掲示板            | W5100×H1350 枠下地共        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D9 掲示板            | W5600×H1350 枠下地共        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D10 掲示板           | W7040×H1350 枠下地共        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D11 掲示板           | W7040×H1350 枠下地共        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | D12 掲示板（アルミ枠）     | W5730×H1200（掲示クロス共）     | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 掲示クロス張            |                         | 50.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

|  | 名 称         | 摘 要                  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------------|----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 天井換気口 取外シ手間 | 再利用分・撤去分共<br>取外シ手間のみ | 24   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 天井換気口 再取付手間 | 再利用分・施工手間のみ          | 17   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 天井換気口       | 材工共                  | 1    | か所             |     |     |     |
|  | 天井点検口       | 材工共・野縁補強含            | 6    | か所             |     |     |     |
|  | 仮設間仕切壁      | PB712.5張             | 41.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 〃           | 間仕切軸組                | 41.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  |             |                      |      |                |     |     |     |
|  | 15の計        |                      |      |                |     |     |     |

|     | 名 称            | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (二) | 解体撤去工事（平成25年度） |     |     |     |     |     |     |
| 1   | 基礎解体撤去工事       |     | 1   | 式   |     |     |     |
| 2   | 屋根解体撤去工事       |     | 1   | 式   |     |     |     |
| 3   | 木組解体撤去工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 4   | 内・外装解体撤去工事     |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 5   | 建設廃材処分工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     | (二)の計          |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称          | 摘 要                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 | 基礎解体撤去工事     |                           |      |                |     |     |     |
|   | 木造建物基礎解体     | 無筋コンクリートはつり撤去<br>手こわし 集積共 | 32.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 〃            | 割栗石撤去<br>手こわし 集積共         | 61.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | コンクリート面カッター切 |                           | 226  | m              |     |     |     |
|   | コンクリート面目荒シ   |                           | 154  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   | 1の計          |                           |      |                |     |     |     |

|   | 名 称          | 摘 要     | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------------|---------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 2 | 屋根解体撤去工事     |         |      |                |     |     |     |
|   | 杉皮二枚重撤去      | 撤去分 集積共 | 811  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 葺土おろし撤去      | 〃       | 811  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 既設屋根瓦棒葺撤去    | 〃       | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | ﾀﾝ樋(ｶﾗｰVP)撤去 | 〃       | 2.7  | m              |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   |              |         |      |                |     |     |     |
|   | 2の計          |         |      |                |     |     |     |

|   | 名 称      | 摘 要                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 3 | 木組解体撤去工事 |                           |      |                |     |     |     |
|   | 床組 撤去    | 根太・大引・床束・根がらみ<br>含 集積共    | 507  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 壁軸組 撤去   | 間柱・筋かい・胴差含<br>集積共         | 576  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 天井野縁 撤去  | 野縁受含 集積共                  | 213  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 木ずり下地 撤去 | 天井面 集積共                   | 104  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 同上       | 壁面 集積共                    | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 木製火打 撤去  | L=1,060、取付金物含<br>集積共      | 86   | 本              |     |     |     |
|   | くも筋かい 撤去 | 平均長さL=4,900、取付金物<br>含 集積共 | 32   | 本              |     |     |     |
|   | 垂木 撤去    | 集積共                       | 264  | m              |     |     |     |
|   | 杉野地板 撤去  | 集積共                       | 811  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 母屋 撤去    | 取付金物含、集積共                 | 59.2 | m              |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   | 3の計      |                           |      |                |     |     |     |

|   | 名 称                        | 摘 要 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------------------------|-----|------|----------------|-----|-----|-----|
| 4 | 【内・外装解体撤去工事】               |     |      |                |     |     |     |
|   | <外部：撤去分>                   |     |      |                |     |     |     |
|   | 窓額縁(ﾀ)撤去                   | 集積共 | 58.6 | m              |     |     |     |
|   | 〃                          | 〃   | 124  | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁(下柵)撤去                  | 〃   | 74.6 | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁(上柵)撤去                  | 〃   | 76.4 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁(ﾀ)撤去                  | 〃   | 18.1 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁(ヨ)撤去                  | 〃   | 152  | m              |     |     |     |
|   | 化粧付柱(外壁出隅部)撤去              | 〃   | 28.4 | m              |     |     |     |
|   | 巾木 撤去                      | 〃   | 15.6 | m              |     |     |     |
|   | 化粧壁見切(ヨ)撤去                 | 〃   | 93.0 | m              |     |     |     |
|   | 〃                          | 〃   | 155  | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁(ﾀ)撤去<br>(土居のし瓦上部 水切受) | 〃   | 18.6 | m              |     |     |     |
|   | 外壁 杉板よろい下見張 撤去             | 〃   | 214  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 外壁 杉羽目板張(相じゃくり)<br>撤去      | 〃   | 14.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 破風板 撤去                     | 〃   | 20.9 | m              |     |     |     |
|   | 〃                          | 〃   | 11.1 | m              |     |     |     |
|   | 軒天 杉板打上天井張 撤去              | 〃   | 82.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 軒天見切縁 撤去                   | 〃   | 140  | m              |     |     |     |

|  | 名 称                 | 摘 要                   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------------------|-----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 土台撤去（腐朽部）           | 材切断含む・集積共             | 1    | か所             |     |     |     |
|  | 外壁 窯業系サイディング        | ア16                   | 50.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 外部 ケイ酸カルシウム板ア6 撤去   |                       | 12.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                     |                       |      |                |     |     |     |
|  | <内部：撤去分>            |                       |      |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井張 撤去       | 集積共                   | 84.0 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井廻り縁撤去             | 〃                     | 152  | m              |     |     |     |
|  | 床 複合フローリングア12張 撤去   | 下地板(ヒノキ縁甲板)共撤去<br>集積共 | 276  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 木製二重巾木 撤去           | 集積共                   | 115  | m              |     |     |     |
|  | 木製巾木 撤去             | 集積共                   | 161  | m              |     |     |     |
|  | 壁見切縁 撤去             | 〃                     | 142  | m              |     |     |     |
|  | 腰壁 杉羽目板張 撤去         | 〃                     | 21.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 出隅部 撤去           | H=1,100 集積共           | 2.6  | m              |     |     |     |
|  | 鴨居 撤去               | 集積共 L=1,670           | 15.0 | m              |     |     |     |
|  | 中鴨居 撤去              | 〃                     | 15.0 | m              |     |     |     |
|  | 敷居 撤去               | 〃                     | 15.0 | m              |     |     |     |
|  | 窓額縁（ﾀﾞ・ｺ共） 撤去       | 教室・廊下外壁側撤去建具部<br>集積共  | 61.7 | m              |     |     |     |
|  | 木製建具額縁（ﾀﾞ・ｺ共）<br>撤去 | 廊下－教室間 掃き出し部<br>集積共   | 70.0 | m              |     |     |     |
|  | 上り框 撤去              | L=2,000 集積共           | 2    | か所             |     |     |     |

|  | 名 称               | 摘 要                   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-------------------|-----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 上り框 撤去            | L=2,350 集積共           | 1    | か所             |     |     |     |
|  | アルミ建具撤去           | W1470×H950 集積共        | 6    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 〃                 | W1470×H1300 集積共       | 6    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 〃                 | W720×H820 (2連)<br>集積共 | 2    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 〃                 | W1170×H820 集積共        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 木製建具撤去            | W800×H1760 集積共        | 1    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 床 ビニル床タイル2.0 撤去   |                       | 2.0  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 床 カーペット敷76 撤去     |                       | 7.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 耐水ワゴン合板 撤去        |                       | 67.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 漆喰壁 撤去            | 内外共                   | 472  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 内部 ケイ酸カルシウム板76 撤去 | 仕上共                   | 10.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                   |                       |      |                |     |     |     |
|  |                   |                       |      |                |     |     |     |
|  |                   |                       |      |                |     |     |     |
|  |                   |                       |      |                |     |     |     |
|  |                   |                       |      |                |     |     |     |
|  |                   |                       |      |                |     |     |     |
|  |                   |                       |      |                |     |     |     |
|  | 4の計               |                       |      |                |     |     |     |

|   | 名 称      | 摘 要            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 5 | 建設廃材処分工事 |                |      |                |     |     |     |
|   | 発生土処分    | 運搬費            | 107  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 処分費            | 150  | t              |     |     |     |
|   | 建設廃材処分費  | コンクリート（無筋） 運搬費 | 5.8  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | コンクリート（無筋） 処分費 | 13.3 | t              |     |     |     |
|   | 〃        | 割栗石 運搬費        | 8.5  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 割栗石 処分費        | 19.6 | t              |     |     |     |
|   | 〃        | 木材類 運搬費        | 50.2 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 木材類 処分費        | 25.1 | t              |     |     |     |
|   | 〃        | コンクリート2次製品 運搬費 | 10.8 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | コンクリート2次製品 処分費 | 11.8 | t              |     |     |     |
|   | 〃        | 金属類 運搬費        | 0.2  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 金属類 処分費        | 0.6  | t              |     |     |     |
|   | 〃        | ガラス類 運搬費       | 0.1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | ガラス類 処分費       | 0.2  | t              |     |     |     |
|   |          |                |      |                |     |     |     |
|   |          |                |      |                |     |     |     |
|   |          |                |      |                |     |     |     |
|   | 5の計      |                |      |                |     |     |     |

|     | 名 称            | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (二) | 解体撤去工事（平成26年度） |     |     |     |     |     |     |
| 1   | 基礎解体撤去工事       |     | 1   | 式   |     |     |     |
| 2   | 屋根解体撤去工事       |     | 1   | 式   |     |     |     |
| 3   | 木組解体撤去工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 4   | 内・外装解体撤去工事     |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 5   | 建設廃材処分工事       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     | (二)の計          |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称          | 摘 要                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 1 | 基礎解体撤去工事     |                           |      |                |     |     |     |
|   | 木造建物基礎解体     | 無筋コンクリートはつり撤去<br>手こわし 集積共 | 25.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 〃            | 割栗石撤去<br>手こわし 集積共         | 48.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | コンクリート面カッター切 |                           | 191  | m              |     |     |     |
|   | コンクリート面目荒シ   |                           | 136  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   |              |                           |      |                |     |     |     |
|   | 1の計          |                           |      |                |     |     |     |

|   | 名 称       | 摘 要     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------|---------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 2 | 屋根解体撤去工事  |         |     |                |     |     |     |
|   | 杉皮二枚重撤去   | 撤去分 集積共 | 911 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 葺土おろし撤去   | 〃       | 911 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 既設屋根瓦棒葺撤去 | 〃       | 9.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   |           |         |     |                |     |     |     |
|   | 2の計       |         |     |                |     |     |     |

|   | 名 称      | 摘 要                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 3 | 木組解体撤去工事 |                           |      |                |     |     |     |
|   | 床組 撤去    | 根太・大引・床束・根がらみ<br>含 集積共    | 507  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 壁軸組 撤去   | 間柱・筋かい・胴差含<br>集積共         | 533  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 天井野縁 撤去  | 野縁受含 集積共                  | 158  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 木ずり下地 撤去 | 天井面 集積共                   | 103  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 同上       | 壁面 集積共                    | 26.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 木製火打 撤去  | L=1,060、取付金物含<br>集積共      | 132  | 本              |     |     |     |
|   | くも筋かい 撤去 | 平均長さL=4,900、取付金物<br>含 集積共 | 32   | 本              |     |     |     |
|   | 垂木 撤去    | 集積共                       | 264  | m              |     |     |     |
|   | 杉野地板 撤去  | 集積共                       | 911  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 母屋 撤去    | 取付金物含、集積共                 | 59.2 | m              |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   |          |                           |      |                |     |     |     |
|   | 3の計      |                           |      |                |     |     |     |

|   | 名 称                        | 摘 要 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------------------------|-----|------|----------------|-----|-----|-----|
| 4 | 【内・外装解体撤去工事】               |     |      |                |     |     |     |
|   | <外部：撤去分>                   |     |      |                |     |     |     |
|   | 窓額縁(ﾀ)撤去                   | 集積共 | 58.4 | m              |     |     |     |
|   | 〃                          | 〃   | 130  | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁(下柵)撤去                  | 〃   | 87.4 | m              |     |     |     |
|   | 窓額縁(上柵)撤去                  | 〃   | 91.0 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁(ﾀ)撤去                  | 〃   | 18.1 | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁(ヨ)撤去                  | 〃   | 152  | m              |     |     |     |
|   | 化粧付柱(外壁出隅部)撤去              | 〃   | 28.4 | m              |     |     |     |
|   | 巾木 撤去                      | 〃   | 16.5 | m              |     |     |     |
|   | 化粧壁見切(ヨ)撤去                 | 〃   | 93.0 | m              |     |     |     |
|   | 〃                          | 〃   | 162  | m              |     |     |     |
|   | 壁見切縁(ﾀ)撤去<br>(土居のし瓦上部 水切受) | 〃   | 18.6 | m              |     |     |     |
|   | 外壁 杉板よろい下見張 撤去             | 〃   | 214  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 外壁 杉羽目板張(相じゃくり)<br>撤去      | 〃   | 14.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 破風板 撤去                     | 〃   | 20.9 | m              |     |     |     |
|   | 〃                          | 〃   | 36.0 | m              |     |     |     |
|   | 軒天 杉板打上天井張 撤去              | 〃   | 82.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 軒天見切縁 撤去                   | 〃   | 140  | m              |     |     |     |

|  | 名 称                        | 摘 要                   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----------------------------|-----------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 方杖撤去                       | 〃                     | 7    | か所             |     |     |     |
|  | 土台撤去                       | 集積共                   | 7    | か所             |     |     |     |
|  | 柱撤去                        | 〃                     | 2    | か所             |     |     |     |
|  | 柱一部撤去（腐朽部）                 | 材切断含む・集積共             | 1    | か所             |     |     |     |
|  | 外部 ケイ酸カルシウム板 $\phi$ 6 撤去   |                       | 9.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                            |                       |      |                |     |     |     |
|  | <内部：撤去分>                   |                       |      |                |     |     |     |
|  | 天井 杉板打上天井張 撤去              | 集積共                   | 31.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 天井廻り縁撤去                    | 〃                     | 163  | m              |     |     |     |
|  | 床 複合フローリング $\phi$ 12張 撤去   | 下地板(ヒノキ縁甲板)共撤去<br>集積共 | 319  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 木製二重巾木 撤去                  | 集積共                   | 145  | m              |     |     |     |
|  | 木製巾木 撤去                    | 集積共                   | 138  | m              |     |     |     |
|  | 壁見切縁 撤去                    | 〃                     | 130  | m              |     |     |     |
|  | 腰壁 杉羽目板張 撤去                | 〃                     | 21.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 腰壁 出隅部 撤去                  | H=1,100 集積共           | 2.6  | m              |     |     |     |
|  | 鴨居 撤去                      | 集積共 L=1,670           | 15.0 | m              |     |     |     |
|  | 中鴨居 撤去                     | 〃                     | 15.0 | m              |     |     |     |
|  | 敷居 撤去                      | 〃                     | 15.0 | m              |     |     |     |
|  | 窓額縁（ $\phi$ ・ $\phi$ 共） 撤去 | 教室・廊下外壁側撤去建具部<br>集積共  | 64.6 | m              |     |     |     |

|  | 名 称                  | 摘 要                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|----------------------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|  | 木製建具額縁 (ﾀﾞ・ｺ共)<br>撤去 | 廊下-教室間 掃き出し部<br>集積共 | 26.9 | m              |     |     |     |
|  | 上り框 撤去               | L=2,000 集積共         | 2    | か所             |     |     |     |
|  | ｱﾙﾐ建具撤去              | W1470×H950 集積共      | 10   | ヶ所             |     |     |     |
|  | 〃                    | W1470×H1300 集積共     | 4    | ヶ所             |     |     |     |
|  | 木製家具 撤去              | 集積共                 | 4.04 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  | 漆喰壁 撤去               | 内外共                 | 412  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  |                      |                     |      |                |     |     |     |
|  | 4の計                  |                     |      |                |     |     |     |

|   | 名 称      | 摘 要            | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 5 | 建設廃材処分工事 |                |      |                |     |     |     |
|   | 発生土処分    | 運搬費            | 108  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 処分費            | 151  | t              |     |     |     |
|   | 建設廃材処分費  | コンクリート（無筋） 運搬費 | 3.7  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | コンクリート（無筋） 処分費 | 8.6  | t              |     |     |     |
|   | 〃        | 割栗石 運搬費        | 7.2  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 割栗石 処分費        | 16.6 | t              |     |     |     |
|   | 〃        | 木材類 運搬費        | 53.4 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 木材類 処分費        | 26.7 | t              |     |     |     |
|   | 〃        | コンクリート2次製品 運搬費 | 8.3  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | コンクリート2次製品 処分費 | 9.1  | t              |     |     |     |
|   | 〃        | 金属類 運搬費        | 0.2  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | 金属類 処分費        | 0.5  | t              |     |     |     |
|   | 〃        | ガラス類 運搬費       | 0.1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|   | 〃        | ガラス類 処分費       | 0.2  | t              |     |     |     |
|   |          |                |      |                |     |     |     |
|   |          |                |      |                |     |     |     |
|   |          |                |      |                |     |     |     |
|   | 5の計      |                |      |                |     |     |     |

|     | 名 称            | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (三) | 電気設備工事（平成25年度） |     |     |     |     |     |     |
| 1   | 電灯設備           |     | 1   | 式   |     |     |     |
| 2   | 幹線動力設備         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 3   | 電話配管設備         |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 4   | インターホン設備       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 5   | 拡声信設備          |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 6   | テレビ共同受信設備      |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 7   | 表示設備           |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 8   | 自動火災報知設備       |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 9   | 情報用配管設備        |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| 10  | 監視カメラ設備        |     | 1   | 〃   |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     |                |     |     |     |     |     |     |
|     | (三) の計         |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称        | 摘 要              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 電灯設備       |                  |     |     |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ     | A形               | 4   | m   |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ     | B形               | 12  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF1.6-2C ころがし   | 13  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF1.6-3C ころがし   | 330 | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF1.6-4C ころがし   | 10  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF2.0-3C ころがし   | 784 | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF1.6-2C 管内     | 9   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF1.6-3C 管内     | 15  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF2.0-3C 管内     | 4   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF1.6-3C ステップル  | 11  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | VVF1.6-4C ステップル  | 4   | m   |     |     |     |
|   | ボックス類      |                  | 1   | 式   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ   | 片切×4 新金プレート      | 4   | 個   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ   | 片切×5 新金プレート      | 1   | 個   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ   | 3路×2 新金プレート      | 4   | 個   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ   | 片切×2+4路×1 新金プレート | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 防水タンブラスイッチ | 3路×1             | 1   | 個   |     |     |     |
|   | コンセント      | 2P15A×1 新金プレート   | 6   | 個   |     |     |     |

|  | 名 称          | 摘 要                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | コンセント        | 2P15A×2 新金プレート       | 6   | 個   |     |     |     |
|  | コンセント        | 2P15A×2E 新金プレート      | 29  | 個   |     |     |     |
|  | 防水コンセント      | 2P15A×1E             | 2   | 個   |     |     |     |
|  | 防水コンセント      | 2P15A×2E             | 1   | 個   |     |     |     |
|  | マルチフロアコン 2ヶ用 | 2P15A×2E+LAN×2       | 14  | 個   |     |     |     |
|  | マルチフロアコン 3ヶ用 | 2P15A×2E+LAN×2+TEL×1 | 4   | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 B31     | FSR12-321PH          | 8   | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 C34     |                      | 3   | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 D32     | FSL1-322PH           | 12  | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 E31     |                      | 2   | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 F       |                      | 1   | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 G       |                      | 1   | 個   |     |     |     |
|  | 既設器具取付費      |                      | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 既設配管配線撤去費    |                      | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 既設器具撤去費      |                      | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 区画貫通措置材      |                      | 1   | 式   |     |     |     |
|  |              |                      |     |     |     |     |     |
|  |              |                      |     |     |     |     |     |
|  | 1の計          |                      |     |     |     |     |     |

|   | 名 称         | 摘 要          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 幹線動力設備      |              |     |     |     |     |     |
|   | 電線管         | VE 28 露出     | 6   | m   |     |     |     |
|   | 電線管         | VE 54 露出     | 27  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV-T14 ころがし  | 24  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV-T38 ころがし  | 25  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV-T60 ころがし  | 17  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV-T60 管内    | 27  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV-T60 FEP管内 | 21  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV5.5-4C 管内  | 6   | m   |     |     |     |
|   | 絶縁電線        | IV5.5        | 24  | m   |     |     |     |
|   | 絶縁電線        | IV8          | 68  | m   |     |     |     |
|   | プルボックス      | 400*400*300  | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 開閉器         | MCB3P150/150 | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 開閉器         | ELB3P30/30   | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 分電盤         | L-S1         | 1   | 面   |     |     |     |
|   | 分電盤         | L-S2         | 1   | 面   |     |     |     |
|   | 分電盤         | L-S3         | 1   | 面   |     |     |     |
|   | 既設分電盤撤去費    |              | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設分電盤撤去再取付費 |              | 1   | 式   |     |     |     |

|  | 名 称       | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 既設ケーブル配線費 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 既設ケーブル撤去費 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  |           |     |     |     |     |     |     |
|  | 2の計       |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称     | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | 電話配管設備  |                |     |     |     |     |     |
|   | 電線管     | PF22           | 15  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | EBT0.4-2P ころがし | 71  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | EBT0.4-4P ころがし | 14  | m   |     |     |     |
|   | ボックス類   |                | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 防雨入線カバー |                | 1   | 個   |     |     |     |
|   | スラプレート  | 角1連 新金属製       | 3   | 枚   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費 |                | 1   | 式   |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   | 3の計     |                |     |     |     |     |     |

|   | 名 称        | 摘 要               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | インターホン設備   |                   |     |     |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ     | A形                | 2   | m   |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ     | B形                | 3   | m   |     |     |     |
|   | ボックス類      |                   | 1   | 式   |     |     |     |
|   | ケーブル       | F-CPEV1.2-5P ころがし | 107 | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | F-CPEV1.2-5P 管内   | 9   | m   |     |     |     |
|   | 既設器具撤去再取付費 |                   | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費    |                   | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 区画貫通措置材    |                   | 1   | 式   |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   |            |                   |     |     |     |     |     |
|   | 4の計        |                   |     |     |     |     |     |

|   | 名 称     | 摘 要              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | 拡声設備    |                  |     |     |     |     |     |
|   | 電線管     | PF16             | 11  | m   |     |     |     |
|   | 電線管     | PF28             | 7   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-2C ころがし    | 67  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-3C ころがし    | 140 | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-5P ころがし    | 30  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE0.9-10P ころがし   | 22  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | MVVS0.75-2C ころがし | 22  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | MVVS1.25-2C ころがし | 30  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-2C PF管内    | 4   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-10P PF管内   | 4   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE0.9-10P PF管内   | 4   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | MVVS0.75-2C PF管内 | 4   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | MVVS1.25-2C PF管内 | 4   | m   |     |     |     |
|   | ボックス類   |                  | 1   | 式   |     |     |     |
|   | パネルプレート | 角5連 新金属製         | 1   | 枚   |     |     |     |
|   | スピーカー   | 壁付               | 6   | 個   |     |     |     |
|   | スピーカー   | 天井露出             | 3   | 個   |     |     |     |
|   | アッテネーター |                  | 6   | 個   |     |     |     |

|  | 名 称     | 摘 要  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 端子盤     | T-S1 | 1   | 面   |     |     |     |
|  | 既設配線撤去費 |      | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 既設機器撤去費 |      | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 既設機器取付費 |      | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 区画貫通措置材 |      | 1   | 式   |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  |         |      |     |     |     |     |     |
|  | 5の計     |      |     |     |     |     |     |

|   | 名 称        | 摘 要          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | テレビ共同受信設備  |              |     |     |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | S-5C-FB ころがし | 210 | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | S-7C-FB ころがし | 28  | m   |     |     |     |
|   | メッセンジャーワイヤ | 14mm         | 4   | m   |     |     |     |
|   | ボックス類      |              | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 6分配器       |              | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 1分岐器       |              | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 直列ユニット     | 端末           | 5   | 個   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費    |              |     |     |     |     |     |
|   | 既設機器撤去費    |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   |            |              |     |     |     |     |     |
|   | 6の計        |              |     |     |     |     |     |



|   | 名 称     | 摘 要             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 火災報知設備  |                 |     |     |     |     |     |
|   | 電線管     | E25             | 2   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-4C ころがし   | 60  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | HP1.2-5P ころがし   | 94  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | HP1.2-5P 管内     | 2   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | HP1.2-10P ころがし  | 20  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | TIVF0.8-2C ころがし | 18  | m   |     |     |     |
|   | ボックス類   |                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 受信機     | P-1-15          | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 総合盤     | P-1露出 縦型        | 2   | 個   |     |     |     |
|   | 感知器     | 差動式スポット 2種      | 35  | 個   |     |     |     |
|   | 感知器     | 定温式スポット 1種 防水型  | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 既設器具撤去費 |                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費 |                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 立会検査費   |                 | 1   | 式   |     |     |     |
|   |         |                 |     |     |     |     |     |
|   |         |                 |     |     |     |     |     |
|   |         |                 |     |     |     |     |     |
|   | 8の計     |                 |     |     |     |     |     |

|   | 名 称        | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | 情報用配管設備    |               |     |     |     |     |     |
|   | 電線管        | P F 22 隠蔽     | 40  | m   |     |     |     |
|   | 電線管        | VE22 露出       | 6   | m   |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ     | MM1C          | 6   | m   |     |     |     |
|   | LANケーブル    | CAT5 ころがし     | 563 | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | TS-5C-FB ころがし | 37  | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | TS-7C-FB ころがし | 16  | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | TS-5C-FB PF管内 | 40  | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | TS-7C-FB 管内   | 6   | m   |     |     |     |
|   | ボックス類      |               | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 機器収納ラック    | 600×800×600   | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 既設機器撤去再取付費 |               | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費    |               | 1   | 式   |     |     |     |
|   |            |               |     |     |     |     |     |
|   |            |               |     |     |     |     |     |
|   |            |               |     |     |     |     |     |
|   |            |               |     |     |     |     |     |
|   |            |               |     |     |     |     |     |
|   | 9の計        |               |     |     |     |     |     |

|    | 名 称        | 摘 要        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 監視カメラ設備    |            |     |     |     |     |     |
|    | 同軸ケーブル     | 5C-FB ころがし | 105 | m   |     |     |     |
|    | 既設機器撤去再取付費 |            | 1   | 式   |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    |            |            |     |     |     |     |     |
|    | 10の計       |            |     |     |     |     |     |



|   | 名 称      | 摘 要               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 電灯設備     |                   |     |     |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ   | A形                | 8   | m   |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ   | B形                | 10  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-2C ころがし  | 58  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-3C ころがし  | 282 | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-4C ころがし  | 33  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF2. 0-3C ころがし  | 661 | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-2C 管内    | 7   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-3C 管内    | 10  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-4C 管内    | 3   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF2. 0-3C 管内    | 8   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-2C ステップル | 40  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-3C ステップル | 10  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル     | V VF1. 6-4C ステップル | 40  | m   |     |     |     |
|   | ボックス類    |                   | 1   | 式   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ | 片切×1 新金プレート       | 1   | 個   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ | 片切×4 新金プレート       | 4   | 個   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ | 片切×6 新金プレート       | 2   | 個   |     |     |     |
|   | タンブラスイッチ | 3路×2 新金プレート       | 2   | 個   |     |     |     |

|  | 名 称        | 摘 要              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | タンブラスイッチ   | 3路×1+4路×1 新金プレート | 1   | 個   |     |     |     |
|  | コンセント      | 2P15A×1 新金プレート   | 8   | 個   |     |     |     |
|  | コンセント      | 2P15A×2 新金プレート   | 13  | 個   |     |     |     |
|  | コンセント      | 2P15A×2E 新金プレート  | 19  | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 A32   | FSR2-322PH       | 12  | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 B31   | FSR12-321PH      | 12  | 個   |     |     |     |
|  | 照明器具 E 3 1 |                  | 5   | 個   |     |     |     |
|  | 既設器具取付費    |                  | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 既設配管配線撤去費  |                  | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 既設器具撤去費    |                  | 1   | 式   |     |     |     |
|  | 区画貫通措置材    |                  | 1   | 式   |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  |            |                  |     |     |     |     |     |
|  | 1の計        |                  |     |     |     |     |     |

|   | 名 称         | 摘 要         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 幹線動力設備      |             |     |     |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV-T22 ころがし | 22  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル        | CV-T38 ころがし | 35  | m   |     |     |     |
|   | 絶縁電線        | IV5.5       | 22  | m   |     |     |     |
|   | 絶縁電線        | IV8         | 35  | m   |     |     |     |
|   | 分電盤         | L-N1        | 1   | 面   |     |     |     |
|   | 分電盤         | L-N2        | 1   | 面   |     |     |     |
|   | 既設分電盤撤去費    |             | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設分電盤撤去再取付費 |             | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設ケーブル配線費   |             | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設ケーブル撤去費   |             | 1   | 式   |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   |             |             |     |     |     |     |     |
|   | 2の計         |             |     |     |     |     |     |

|   | 名 称        | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | インターホン設備   |                    |     |     |     |     |     |
|   | 電線管        | E25 露出             | 10  | m   |     |     |     |
|   | 1種金属線ぴ     | B形                 | 9   | m   |     |     |     |
|   | ボックス類      |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|   | ケーブル       | F-CPEV1.2-5P ころがし  | 92  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル       | F-CPEV1.2-5P 管内    | 18  | m   |     |     |     |
|   | プルボックス     | 200×200×100 SUS・WP | 1   | 個   |     |     |     |
|   | プルボックス     | 500×200×150 SUS・WP | 2   | 個   |     |     |     |
|   | 既設器具撤去再取付費 |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費    |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   |            |                    |     |     |     |     |     |
|   | 3の計        |                    |     |     |     |     |     |

|   | 名 称     | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | 拡声設備    |                    |     |     |     |     |     |
|   | 電線管     | E19                | 10  | m   |     |     |     |
|   | 電線管     | E25                | 20  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-2C ころがし      | 76  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-3C ころがし      | 108 | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-5P ころがし      | 13  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | MVVS1.25-2C ころがし   | 27  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | 4S6 ころがし           | 15  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-5P 管内        | 4   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | MVVS1.25-2C 管内     | 4   | m   |     |     |     |
|   | ボックス類   |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|   | プルボックス  | 100×100×100 SUS・WP | 1   | 個   |     |     |     |
|   | ノズルプレート | 角1連 新金属製           | 1   | 枚   |     |     |     |
|   | スピーカー   | 壁付                 | 6   | 個   |     |     |     |
|   | スピーカー   | 天井露出               | 3   | 個   |     |     |     |
|   | アッテネーター |                    | 6   | 個   |     |     |     |
|   | マイクジャック |                    | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費 |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|   |         |                    |     |     |     |     |     |

|  | 名 称     | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | 既設機器撤去費 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  |         |     |     |     |     |     |     |
|  | 4の計     |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称       | 摘 要          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | テレビ共同受信設備 |              |     |     |     |     |     |
|   | 電線管       | E25 露出       | 10  | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル    | S-5C-FB ころがし | 104 | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル    | S-7C-FB ころがし | 13  | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル    | S-7C-FB 管内   | 10  | m   |     |     |     |
|   | ボックス類     |              | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 6分配器      |              | 1   | 個   |     |     |     |
|   | 直列エント     | 端末           | 5   | 個   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費   |              | 1   | 式   |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   |           |              |     |     |     |     |     |
|   | 5の計       |              |     |     |     |     |     |

|   | 名 称     | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | 火災報知設備  |                |     |     |     |     |     |
|   | 電線管     | E25            | 2   | m   |     |     |     |
|   | 電線管     | E31            | 2   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | AE1.2-4C ころがし  | 26  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | HP1.2-5P ころがし  | 80  | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | HP1.2-5P 管内    | 9   | m   |     |     |     |
|   | ケーブル    | HP1.2-10P 管内   | 10  | m   |     |     |     |
|   | ボックス類   |                | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 総合盤     | P-1露出 縦型       | 3   | 個   |     |     |     |
|   | 感知器     | 差動式スポット 2種     | 29  | 個   |     |     |     |
|   | 感知器     | 定温式スポット 1種 防水型 | 2   | 個   |     |     |     |
|   | 既設器具撤去費 |                | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設配線撤去費 |                | 1   | 式   |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   |         |                |     |     |     |     |     |
|   | 6の計     |                |     |     |     |     |     |

|   | 名 称        | 摘 要       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | 情報用配管設備    |           |     |     |     |     |     |
|   | 電線管        | E19 露出    | 10  | m   |     |     |     |
|   | LANケーブル    | CAT5 ころがし | 243 | m   |     |     |     |
|   | LANケーブル    | CAT5 管内   | 10  | m   |     |     |     |
|   | ボックス類      |           | 1   | 式   |     |     |     |
|   | 既設機器撤去再取付費 |           | 1   | 式   |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   |            |           |     |     |     |     |     |
|   | 7の計        |           |     |     |     |     |     |

|   | 名 称        | 摘 要        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 監視カメラ設備    |            |     |     |     |     |     |
|   | 電線管        | E19 露出     | 10  | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | 5C-FB ころがし | 47  | m   |     |     |     |
|   | 同軸ケーブル     | 5C-FB 管内   | 10  | m   |     |     |     |
|   | 既設機器撤去再取付費 |            | 1   | 式   |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   |            |            |     |     |     |     |     |
|   | 8の計        |            |     |     |     |     |     |









|     | 名 称           | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I-3 | 衛生器具設備工事      |     |     |     |     |     |     |
|     | 既設衛生器具 取外し・取付 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     | I-3の計         |     |     |     |     |     |     |







|      | 名 称          | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| II-1 | 機器設備工事       |     |     |     |     |     |     |
|      | 既設空調機取外し・取付費 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      | II-1の計       |     |     |     |     |     |     |

|      | 名 称       | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| II-2 | 配管設備工事    |                    |     |     |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | ガス管 φ15.9(保温厚20mm) | 45  | m   |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | ガス管 φ12.7(保温厚20mm) | 11  | m   |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | 液管 φ9.5(保温厚8mm)    | 45  | m   |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | 液管 φ6.4(保温厚8mm)    | 11  | m   |     |     |     |
|      | 硬質塩化ビニル管  | 屋内一般 VP25          | 15  | m   |     |     |     |
|      | 硬質塩化ビニル管  | 屋外配管 VP25          | 34  | m   |     |     |     |
|      | 連絡配線      | EM-CEE2sq-2C(管内)   | 56  | m   |     |     |     |
|      | 保温塗装工事    |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|      | 既設管配管類撤去費 |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      | II-2の計    |                    |     |     |     |     |     |

|      | 名 称   | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| II-3 | 換気設備工事  |     |     |     |     |     |     |
|      | 既設換気扇 取外し・取付費   |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      | 既設 <sup>ダ</sup> 外用パイプ <sup>フ</sup> ード <sup>ト</sup> 取外し・取付 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      | 既設換気扇類撤去費   |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      | II-3の計  |     |     |     |     |     |     |









|     | 名 称           | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I-3 | 衛生器具設備工事      |     |     |     |     |     |     |
|     | 既設衛生器具 取外し・取付 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     |               |     |     |     |     |     |     |
|     | I-3の計         |     |     |     |     |     |     |







|      | 名 称          | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| II-1 | 機器設備工事       |     |     |     |     |     |     |
|      | 既設空調機取外し・取付費 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      |              |     |     |     |     |     |     |
|      | II-1の計       |     |     |     |     |     |     |

|      | 名 称       | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| II-2 | 配管設備工事    |                    |     |     |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | ガス管 φ15.9(保温厚20mm) | 10  | m   |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | ガス管 φ12.7(保温厚20mm) | 0   | m   |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | 液管 φ9.5(保温厚8mm)    | 10  | m   |     |     |     |
|      | 冷媒用被覆銅管   | 液管 φ6.4(保温厚8mm)    | 0   | m   |     |     |     |
|      | 硬質塩化ビニル管  | 屋内一般 VP25          | 2   | m   |     |     |     |
|      | 硬質塩化ビニル管  | 屋外配管 VP25          | 11  | m   |     |     |     |
|      | 連絡配線      | EM-CEE2sq-2C(管内)   | 10  | m   |     |     |     |
|      | 保温塗装工事    |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|      | 既設管配管類撤去費 |                    | 1   | 式   |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      |           |                    |     |     |     |     |     |
|      | II-2の計    |                    |     |     |     |     |     |

|      | 名 称   | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| II-3 | 換気設備工事  |     |     |     |     |     |     |
|      | 既設換気扇 取外し・取付費   |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      | 既設 <sup>ダ</sup> 外用パイプ <sup>フ</sup> ード <sup>ト</sup> 取外し・取付 |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      | 既設換気扇類撤去費   |     | 1   | 式   |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      |   |     |     |     |     |     |     |
|      | II-3の計  |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称           | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B | 共通仮設費         |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   | 建築工事（改修）共通仮設費 |     | 1   | 式   |     |     |     |
| a | 共通積上費（平成25年度） |     | 1   | 〃   |     |     |     |
| b | 共通積上費（平成26年度） |     | 1   | 〃   |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   |               |     |     |     |     |     |     |
|   | Bの計           |     |     |     |     |     |     |

|   | 名 称         | 摘 要             | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|-----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| a | 共通積上費       |                 |     |                |     |     |     |
|   | <25年度工事>    |                 |     |                |     |     |     |
|   | 仮設事務所損料     |                 | 1   | 式              |     |     |     |
|   | 仮設便所損料      |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | 仮囲い         |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | 通用口         |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | キャスターゲート    | W=6,000 H=1,800 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | 室内空気汚染物質測定費 |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | ｼﾌﾞﾘ調査費     |                 | 507 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 交通整理員       |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   | a の計        |                 |     |                |     |     |     |

|   | 名 称         | 摘 要             | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|-----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| b | 共通積上費       |                 |     |                |     |     |     |
|   | <26年度工事>    |                 |     |                |     |     |     |
|   | 仮設事務所損料     |                 | 1   | 式              |     |     |     |
|   | 仮設便所損料      |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | 仮囲い         |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | 通用口         | 722             | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | キャスターゲート    | W=6,000 H=1,800 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | A型 バリケード    | W=4000          | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | 室内空気汚染物質測定費 |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   | シロアリ調査費     |                 | 507 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|   | 交通整理員       |                 | 1   | 〃              |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   |             |                 |     |                |     |     |     |
|   | bの計         |                 |     |                |     |     |     |