

平成 24 年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 室	
事 業 名	農 業 集 落 排 水 事 業								
施 工 場 所	亀 山 市 下 庄 町 地 内								
工 事 名	昼生地区(本郷・神向谷地内)管路施設工事						設 計 24年 6月		
工 事 費							室 長		設 計 審 査 監
工 期	平成 25年 3月 8日 限り	長	2,472.2 m	幅		設 計		検 算	
工 事 の 大 要					起 工 理 由				
<b>【補助】</b>	<b>施工延長</b>	L=	<b>2,078.8 m</b>						
開削工	VU φ150	L=	1,706.9 m						
	VP φ75	L=	309.4 m						
	VP φ50	L=	62.5 m						
マンホール設置工	2号組立(レジン)	N=	4 基						
	1号組立	N=	14 基						
	1号組立(レジン)	N=	3 基						
	0号組立	N=	60 基						
	小口径塩ビ	N=	28 基						
公共污水枘工	小型レジン	N=	2 基						
	公共ます	N=	52 基						
<b>【非補助】</b>	<b>施工延長</b>	L=	<b>393.4 m</b>						
開削工	VU φ150	L=	381.4 m						
	VP φ 50	L=	12.0 m						
マンホール設置工	1号組立	N=	7 基						
	0号組立	N=	14 基						
	小口径塩ビ	N=	8 基						
公共污水枘工	公共ます	N=	14 基						