

## 旧亀山城多聞櫓修理工事内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【旧亀山城多聞櫓修理工事】</b>						
a. 直接工事費						
b. 共通仮設費		1	式			
	純工事費計					
c. 現場管理費		1	式			
	工事原価					
d. 一般管理費等		1	式			
	工事価格					
	改め計					
e. 消費税		1	式			5.00%
	総工事費					











## 旧亀山城多聞櫓修理工事内訳書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.	屋根工事						
	本瓦葺	平部 9寸尺判	226	m <sup>2</sup>			材工共 見
	本瓦葺	軒 軒巴、軒唐草	63.0	m			材工共 見
	本瓦葺	箕甲 本掛瓦	17.0	m			材工共 見
	棟積	大棟組棟 菊丸とも	22.9	m			材工共 見
	棟積	降棟	21.9	m			材工共 見
	棟積	隅棟	15.0	m			材工共 見
	鬼瓦	大棟 既設再用	3	基			材工共 見
	鬼瓦	降棟 既設再用	2	基			材工共 見
	鬼瓦	降棟 新補	4	基			材工共 見
	鬼瓦	隅棟 新補	5	基			材工共 見
	鳥衾	大棟 新補	3	基			材工共 見
	鳥衾	降棟 既設	5	基			材工共 見
	鳥衾	降棟 新補	1	基			材工共 見
	鳥衾	隅棟 既設	3	基			材工共 見
	鳥衾	隅棟 新補	2	基			材工共 見
	土居熨斗	既設	13.6	m			材工共 見
	谷瓦		11.0	m			材工共 見
	面戸瓦		75.8	m			材工共 見
	金型	軒巴、軒瓦	2	組			材工共 見
	小 計						













## 旧 亀 山 城 多 聞 櫓 修 理 工 事 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12.	電気設備工事					
	プルボックス	SUS-WP 150×150×100	1	個		
	アウトレットボックス	中型	18	個		
	ノズルプレート	角	1	個		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C (コカシ)	126.5	m		
	ケーブル	EM-IE電線 3.5° 管内	1.8	m		
	ケーブル	EM-IE電線 5.5° 管内	1.8	m		
	ケーブル	EM-CETケーブル 14° 管内	19.5	m		
	電線管	VE16 埋設	2.6	m		
	電線管	FEP30 埋設	19.0	m		
	電線管	FEP50 埋設	19.5	m		
	電線管	HIVE16	3.6	m		
	埋設テープ		42.1	m		
	土工事		5.0	m <sup>3</sup>		
	アース		2	個		
	埋込コンセント	2P15A×2	11	個		
	分電盤	主30A, 分岐20A×4	1	基		
	保安器箱	屋外用 5ヶ用	1	基		
	埋込スイッチ	1P15A×3	1	個		
	小 計					

