

平成 24 年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 室	
事 業 名		農 業 集 落 排 水 事 業							
施 工 場 所		亀 山 市 中 庄 町 ・ 下 庄 町 地 内							
工 事 名		昼 生 地 区 (中 庄 ・ 日 焼 ・ 出 屋 地 内) 管 路 施 設 工 事					設 計 24 年 6 月		
工 事 費									
工 期		平成 25 年 3 月 8 日 限 り	長	1,017.3 m	幅				
工 事 の 大 要					起 工 理 由				
【推進工】補助、単独 施工延長 L= 36.3 m 小口径管推進 鋼製さや管方式(鋼管) ボーリング方式(二重ケーシング式) さや管φ600 EF管φ100mm(下水道) L= 36.3 m EF管φ150mm(上水道) L= 36.3 m									
【上水道開削】単独 EF管φ150mm(上水道) L= 38.5 m									
【下水道開削】補助 施工延長 L= 817.0 m 開削工 VU φ150 L= 436.8 m VP φ100 L= 54.8 m VP φ75 L= 325.4 m マンホール設置工 1号組立 N= 11 基 1号組立(レジン) N= 1 基 0号組立 N= 1 基									
【下水道開削】非補助 施工延長 L= 164.0 m 開削工 VU φ150 L= 117.3 m VP φ50 L= 46.7 m マンホール設置工 1号組立 N= 3 基 0号組立 N= 1 基 小口径塩ビ N= 2 基									
【維持側溝修繕】単独 側溝工 L= 8.0 m									