［ 補助 ］

設 計 内 訳 表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
補助	式	1			
管路工	式	1			
管路工	式	1			第 0001 号 明細表
マンホール工	式	1			第 0002 号 明細表
仮設工	式	1			第 0003 号 明細表
立抗工	式	1			第 0004 号 明細表
取付管工	式	1			第 0005 号 明細表
公共汚水桝工	式	1			第 0006 号 明細表
舗装版処分工	式	1			第 0007 号 明細表
直接工事費計	式	1			
共通仮設費計	式	1			
運搬費	式	1			第 0910 号 明細表
事業損失防止施設費	式	1			第 0925 号 明細表

亀山市

[補助]

設 計 内 訳 表

費目　工種　種別　細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			第 0930 号 明細表
役務費	式	1			第 0935 号 明細表
技術管理費	式	1			第 0940 号 明細表
共通仮設費（率計上額）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
本工事費計	式	1			

亀山市

[非補助]

設計内訳表					
費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
非補助	式	1			
管路工	式	1			
仮駐車場設置工	式	1			第 0008 号 明細表
試掘工	式	1			第 0009 号 明細表
上水道工	式	1			第 0010 号 明細表
舗装版撤去工	式	1			第 0011 号 明細表
直接工事費計	式	1			
共通仮設費計	式	1			
事業損失防止施設費	式	1			第 0925 号 明細表
安全費	式	1			第 0930 号 明細表
共通仮設費（率計上額）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

亀山市

［非補助］

設計内訳表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
本工事費計	式	1			

亀山市

[補助]

第 0001 号　明細表　管路工					1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
バックホウ掘削積込	m3	1,840			第0001号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	1,380			第0002号単価表
機械土工（積込）	m3	1,530			第0002号施工単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	3,060			第0003号施工単価表 仮置分
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	310			第0004号施工単価表 残土処分
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	46			第0004号単価表
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150mm	m	183			
ｺﾝｸﾘｰﾄ全巻下水管据付工（φ150） 素堀	m	37			第0005号単価表
巻きたてｺﾝｸﾘｰﾄ φ250（450×450）	m	240			第0007号単価表
２重管（φ150-300）	m	486			第0011号単価表
高密度ポリエチレン管（φ75） 材工共	m	5			
高密度ポリエチレン管（φ150） 材工共	m	5			
高密度ポリエチレン管（中間継手） 材工共	箇所	1			

第 0001 号　明細表　管路工　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋設標識シート 150mm用ダブル	m	961			
ﾏﾝﾎｰﾙ接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	箇所	3			第0013号単価表
管接続ｺﾝｸﾘｰﾄ φ150	箇所	6			第0015号単価表
ベンド管　φ150 曲管　VP　45°	個	3			
ベンド管　φ150 曲管　VP　22° 1/2	個	1			
ベンド管　φ150 曲管　VP　5° 5/8	個	2			
VP用離脱防止用継手 φ150	個	8			
VSジョイント(S)(抜止付) φ150mm	個	3			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径150mm 離脱防止金具使用する	口	4			第0016号施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径150mm 離脱防止金具使用しない	口	2			第0017号施工単価表
水管橋	式	1			第0016号単価表
舗装版切断工 全層AS層、AS≦15cm径56	m	1,799			第0022号施工単価表
舗装版破砕工（As）（10cm以下）	m2	1,014			第0018号単価表

[補助]

第 0001 号　明細表　管路工					1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版処分（As） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	95			第0023号施工単価表
表層工（仮）【A2】 その他ｱｽｺﾝ 仕上り厚= 5 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	905			第0024号施工単価表
路盤工【A2】 RC-40 t =29cm	m2	905			第0019号単価表
表層工（仮）【B1 B3】 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	109			第0025号施工単価表
路盤工【B1】 RC-40 t =16cm	m2	109			第0020号単価表
敷砂利 RC-40 t =5cm	m2	55			第0021号単価表
[区画線：溶融式(手動)] 実線 幅 15cm	m	677			第0026号施工単価表
[区画線：溶融式(手動)] 実線 幅 30cm	m	20			第0027号施工単価表
[区画線：溶融式(手動)] 矢印･記号･文字	m	102			第0028号施工単価表
合　　計					

［ 補助 ］

第 0002 号　明細表　マンホール工				1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1 号マンホール底版ブロック据付 インバート・基礎板工含む	ヶ所				第0022号単価表
		12			
1号マンホール躯体ブロック φ900×600	個				
		1			
1号マンホール躯体ブロック φ900×1 800	個				
		11			
1号マンホール直壁ブロック φ900×600	個				
		3			
1号マンホール直壁ブロック φ900×900	個				
		4			
1号マンホール直壁ブロック φ900×1 200	個				
		2			
1号マンホール直壁ブロック φ900×1 500	個				
		1			
1号マンホール直壁ブロック φ900×1 800	個				
		1			
1号マンホール斜壁ブロック φ600-900×300	個				
		5			
1号マンホール斜壁ブロック φ600-900×450	個				
		7			
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所				
		4			
組立マンホール設置工 1号　3m超～4m以下	箇所				
		8			
調整リング φ600＊50	個				
		4			

第 0002 号　明細表　マンホール工				1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
調整リング φ600*100	個	4			
調整リング φ600＊150	個	4			
調整モルタル 20～70mm	ヶ所	12			第0024号単価表
マンホール蓋φ600 亀山市型　T-25	枚	12			
0・1号マンホール削孔費 VUφ150mm	ヶ所	6			
0・1号マンホール削孔費 VUφ250mm	ヶ所	12			
ゴム輪受口マンホール可とう継手 VUφ150mm	個	3			
ゴム輪受口マンホール可とう継手 VUφ250mm	個	24			
V型自在継手 φ150mm	個	2			
V型自在継手 φ200mm	個	6			
小口径マンホール蓋φ300 亀山市型　T-14	枚	9			
塩ビ製起点インバート φ150-300	個	1			
塩ビ製曲りインバート φ250-300	個	6			

[補助]

第 0002 号　明細表　マンホール工					1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塩ビ製マルチ φ150-300	個	1			
副管用９０° 支管（φ300mm以下） VSφ150mm	個	3			
接着受口カラー φ125mm	個	3			
副管用９０° 曲管 STφ125mm	個	3			
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ125mm　長4.0m	本	2			
コンクリート人力打設 18-8-25　　W/C=60%以下	m3	2			第0031号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	11			第0012号施工単価表
副管設置工 1.0m≦H＜1.5m	ヶ所	1			第0025号単価表
副管設置工 1.5m≦H＜2.0m	ヶ所	2			第0026号単価表
ステンレス鋼鋼管 SUS304 150A 10K 片F　L=1 000mm	本	2			
VSジョイント(S)(抜止付) φ150mm	個	2			
波付硬質ポリエチレン管 FEP（３０）	m	108			
レジン製4号マンホール　底版 φ1 800×200	個	2			

第 0002 号　明細表　マンホール工				1　式	
				（上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
レジン製4号マンホール　直壁 φ1 800×1 200	個	1			
レジン製4号マンホール　直壁 φ1 800×2 100	個	1			
レジン製4号マンホール　直壁 φ1 80×2 400	個	2			
レジン製4号マンホール　頂版 φ1 800×170(130)	個	2			
レジン用組立マンホール設置工2号 3～4m以下	箇所	2			第0027号単価表
レジン製4号マンホール削孔費 削孔径　～φ202	箇所	2			
レジン製調整リング（φ900） φ900×150	個	4			
レジン製マンホール部材 調整金具　～H=45	組	1			
レジン製マンホール部材 調整金具　～H=50	組	1			
レジン製マンホール部材 FRP製ハシゴ　～L=3 300	式	1			
レジン製マンホール部材 FRP製ハシゴ　～L=4 200	式	1			
マンホール親子蓋φ900-φ600 亀山市型　T-14	枚	1			
マンホール親子蓋φ900-φ600 亀山市型　T-25	枚	1			

[補助]

第 0002 号　明細表　マンホール工					1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ゴム輪受口マンホール可とう継手 VU φ 150mm	個	2			
レジン製1号マンホール　底版 φ 900×90	個	2			
レジン製1号マンホール部材 インバート材	箇所	2			
レジン製1号マンホール　直壁 φ 900×600	個	2			
レジン製1号マンホール　頂版 φ 900×120	個	2			
レジン用組立マンホール設置工1号 2～3m以下	箇所	2			第0028号単価表
レジン製調整リング（φ 600） φ 600×50	個	1			
レジン製調整リング（φ 600） φ 600×100	個	1			
レジン製調整リング（φ 600） φ 600×150	個	1			
レジン製マンホール部材 調整金具　～H=50	組	1			
レジン製マンホール部材 調整金具　～H=70	組	1			
マンホール蓋 φ 600 亀山市型　T-25	枚	2			
レジン製1号マンホール削孔費 削孔径　～φ 202	箇所	3			

[補助]

第 0002 号　明細表　マンホール工				1　式	
				（上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ゴム輪受口マンホール可とう継手 VU φ 150mm	個	2			
合　計					

第 0003 号　明細表　仮設工				1　式	
				（上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板　B－Ⅰ H=1.51m～2.00m	m	64			第0029号単価表
軽量鋼矢板　B－Ⅱ H=2.01m～2.50m	m	3			第0030号単価表
たて込み簡易土留 3.5m以下	m	156			第0031号単価表
たて込み簡易土留 4m以下	m	95			第0032号単価表
仮設ガードレール設置・撤去工	回				第0033号単価表
仮設電気設備工	箇所	1			第0034号単価表
合　計					

［ 補助 ］

第 0004 号　明細表　立抗工					1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断工 全層AS層、AS≦15cm径56	m	16			第0022号施工単価表
バックホウ掘削積込	m3	7			第0001号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.6			第0003号施工単価表
間詰めコンクリート その他(各種)	m3	1			第0036号施工単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.4			第0002号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	39			第0004号施工単価表
圧入機設置撤去工 φ2000	回				第0038号単価表
圧入掘削積込工 φ2000　　N≦30（砂質・粘性土）	m	6			第0040号単価表
圧入掘削積込工 φ2000　　（礫混じり土）	m	1.1			第0042号単価表
圧入掘削積込工 φ2000　軟岩Ⅰ	m	1.85			第0043号単価表
刃先（加工・接続含） φ2000	個	2			
鋼製ケーシング φ2000	m	10			
仮設ケーシング損料 φ2000	式	1			

[補助]

第 0004 号　明細表　立抗工				1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング引上げ工 φ2000	m	 2			第0044号単価表
ケーシング溶接工	m	 9			第0046号単価表
ケーシング撤去工 φ2000	箇所	 2			第0047号単価表
スクラップ控除 H１	t	 1.8			
底盤コンクリート打設工	m3	 2			第0050号単価表
うわ水排水工	箇所	 2			第0051号単価表
スライム処理工 φ2000	箇所	 2			第0052号単価表
汚水処分工	m3	 2			第0053号単価表
鏡切り工 ケーシング	箇所	 5			第0056号単価表
円形覆工板設置工 φ2000	箇所	 2			第0058号単価表
円形覆工板撤去工 φ2000	箇所	 2			第0059号単価表
円形覆工板開閉工 φ2000	回				第0060号単価表
円形覆工板損料 φ2000	式	 1			第0061号単価表

第 0004 号　明細表　立抗工　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層工（仮）【A2】 その他ｱｽｺﾝ 仕上り厚= 5 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	3			第0024号施工単価表
路盤工【A2】 RC-40 t =29cm	m2	3			第0019号単価表
表層工（仮）【B1 B3】 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	3			第0025号施工単価表
路盤工【B1】 RC-40 t =16cm	m2	3			第0020号単価表
合　計					

第 0005 号　明細表　取付管工　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
取付管タイプ　Ｂ１－２－４	ヶ所	2			第0062号単価表
取付管　A2-2-5 河川区域内	箇所	8			第0067号単価表
取付管　A2-2-6 河川区域内	箇所	1			第0070号単価表
合　計					

第 0006 号　明細表　公共汚水桝工　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
公共汚水桝（300－Ⅳ－A） 0.80m≦0.90m	ヶ所	1			第0071号単価表
公共汚水桝（300－Ⅵ－A） 1.00m≦1.10m	ヶ所	3			第0072号単価表
公共汚水桝（300－Ⅶ－A） 1.10m≦1.20m	ヶ所	1			第0073号単価表
公共汚水桝（300－Ⅳ－B） 0.80m≦0.90m	ヶ所	1			第0074号単価表
公共汚水桝（300－Ⅴ－B） 0.90m≦1.00m	ヶ所	1			第0075号単価表
公共汚水桝（300－Ⅶ－B） 1.10m≦1.20m	ヶ所	1			第0076号単価表
公共汚水桝（300－Ⅷ－B） 1.20m≦1.30m	ヶ所	1			第0077号単価表
公共汚水桝（300－ＸＶ－B） 1.90m≦2.00m	ヶ所	2			第0078号単価表
合　計					

第 0007 号　明細表　舗装版処分工　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	96			
汚水処分工	m3	4			第0053号単価表
合　計					

[補助]

第 0910 号　明細表　運搬費　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
輸送費（仮設材） 運搬距離= 4 km	式	1			第0050号施工単価表
合　計					

第 0925 号　明細表　事業損失防止施設費　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
家屋調査（事前）70㎡以上130㎡未	件	10			第0086号単価表 補助
合　計					

第 0930 号　明細表　安全費　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導員Ａ	人				補助
交通誘導員Ｂ	人				補助
交通誘導員Ａ	人				補助
交通誘導員Ｂ	人				補助
安全対策費	式	1			第0087号単価表
合　計					

[補助]

第 0935 号　明細表　役務費				1　式	
				（上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
低圧電力臨時	KW月				
合　計					

第 0940 号　明細表　技術管理費				1　式	
				（上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管内調査工	m	76			第0088号単価表
合　計					

第 0008 号　明細表　仮駐車場設置工				1　式	
				（上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
盛土工	m3				第0079号単価表
		400			
砂利舗装工（機械） 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 敷均し厚= 15 cm	m2				第0042号施工単価表
		1,000			
合　計					

第 0009 号　明細表　試掘工				1　式	
				（上段　：前　回　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
試掘工（県道）	箇所				第0080号単価表
		8			
合　計					

[非補助]

第 0010 号　明細表　上水道工					1　式 （上段　：前　回　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
バックホウ掘削積込	m3	40			第0001号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	2			第0002号単価表
機械土工（積込）	m3	2			第0002号施工単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	3			第0003号施工単価表 仮置分
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	40			第0004号施工単価表 残土処分
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	26			第0004号単価表
舗装版切断工 全層AS層、AS≦15cm径56	m	80			第0022号施工単価表
舗装版破砕工（As）（10cm以下）	m2	20			第0018号単価表
舗装版処分（As） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1			第0023号施工単価表
表層工（仮）【B1 B3】 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	20			第0025号施工単価表
路盤工【B1】 RC-40 t =16cm	m2	20			第0020号単価表
敷砂利 RC-40 t =5cm	m2	40			第0021号単価表
上水道配管工	式	1			第0082号単価表

[非補助]

第 0010 号　明細表　上水道工　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計					

第 0011 号　明細表　舗装版撤去工　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	1			
汚水処分工	m3	0.1			第0053号単価表
合　計					

第 0925 号　明細表　事業損失防止施設費　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水道加入金・検査費等	式	1			
合　計					

第 0930 号　明細表　安全費　　1　式

（上段　：前　回　下段　：今　回）

名　称　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導員Ａ	人				非補助
交通誘導員Ｂ	人				非補助
合　計					

人力土工（盛土･埋戻）

第0001号施工単価表

10　m3　当り

埋戻：人力まき出し 砂質土

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
雑品	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

機械土工（積込）

第0002号施工単価表

160　m3　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ運転経費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	160			
単位当り	m3	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)　　第0003号施工単価表

10　m3　当り

土砂

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準） 土砂	日				第0005号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)　　第0004号施工単価表

10　m3　当り

土砂

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準） 土砂	日				第0005号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリート人力打設　　第0005号施工単価表

18-8-25　　W/C=60%以下　　10　m3　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下	m3	10.2			第0006号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
養生	m3	10			第0007号施工単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

生コンクリート単価

第0006号施工単価表

1　m3　当り

18-8-25 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート 18－8－25（20）　W/C=60%以下	m3	1			
高炉セメント使用加算額	m3	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

養生

第0007号施工単価表

10　m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

型枠工

第0008号施工単価表

100　m2　当り

化粧型枠を使用しない

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

鉄筋工（市場単価）

第0009号施工単価表

1,000　kg　当り

一般構造物

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ13mm	t	1.03			
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1			
合計	kg	1,000			
単位当り	kg	1	当り		

養生					第0010号施工単価表 10 m3 当り
名称	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

人力小運搬（土砂、砕石等、生ｺﾝ、木材） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号施工単価表 1 m3 当り
名称	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

型枠工

第0012号施工単価表

100　m2　当り

化粧型枠を使用しない

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

基礎版設置工

第0013号施工単価表

10　m　当り

L=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し　　再利用撤去でない

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10			
合計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

型枠工

第0014号施工単価表

100　m2　当り

化粧型枠を使用しない

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

養生

第0015号施工単価表

10　m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径150mm 離脱防止金具使用する

第0016号施工単価表

1　口　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径150mm 離脱防止金具使用しない

第0017号施工単価表

1　口　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

コンクリート人力打設　　第0018号施工単価表

10　m3　当り

18-8-40　W/C=60%以下

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート単価 18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下	m3	10.4			第0019号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
養生	m3	10			第0015号施工単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

生コンクリート単価

第0019号施工単価表

18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下

1 m3 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 18－8－40 W/C=60%以下	m3	1			
高炉セメント使用加算額	m3	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

型枠工

第0020号施工単価表

化粧型枠を使用しない

100 m2 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

基礎材（基礎砕石工） 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) 敷均厚さ= 0.1 m				第0021号施工単価表 155 m2 当り	
名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	18.6			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	155			
単位当り	m2	1	当り		

舗装版切断工					第0022号施工単価表 240 m 当り
全層AS層、AS≦15cm径56					
名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
カッターブレード	枚	0.504			
普通作業員	人				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ運転(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	240			
単位当り	m	1	当り		

舗装版処分（As）					第0023号施工単価表 10 m3 当り
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	日				第0011号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

表層工（仮）【A2】　　第0024号施工単価表

250　m2　当り

その他ｱｽｺﾝ 仕上り厚= 5 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アスファルト合材	t	31.43			
アスファルト乳剤 ＰＫ－3	ﾘｯﾄﾙ				
振動ローラ機械損料	供日				
特殊作業員	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
砂散布費	式	1			
諸雑費	式	1			

表層工（仮）【A2】

第0024号施工単価表

250　m2　当り

その他ｱｽｺﾝ 仕上り厚= 5 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計	m2	250			
単位当り	m2	1	当り		

亀山市

表層工（仮）【B1，B3】　　第0025号施工単価表

250　m2　当り

再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦ 5cm

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン（13）	t	18.86			
アスファルト乳剤 ＰＫ－3	ﾘｯﾄﾙ				
振動ローラ機械損料	供日				
特殊作業員	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
砂散布費	式	1			
諸雑費	式	1			

表層工（仮）【B1，B3】

第0025号施工単価表

250 m2 当り

再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦ 5cm

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
合計	m2	250			
単位当り	m2	1	当り		

［区画線：溶融式(手動)］

第0026号施工単価表

1 m 当り

実線 幅 15cm

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

［区画線：溶融式(手動)］

第0027号施工単価表

1 m 当り

実線 幅 30cm

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ30cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

［区画線：溶融式(手動)］　　第0028号施工単価表

1　m　当り

矢印･記号･文字

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工溶融式（市場単価） 矢印・記号・文字15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

コンクリート人力打設　　第0029号施工単価表

10　m3　当り

18-8-25　　W/C=60%以下

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下	m3	10.6			第0006号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
養生	m3	10			第0030号施工単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

養生					第0030号施工単価表 10　m3　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリート人力打設　　第0031号施工単価表

18-8-25　　W/C=60%以下　　10　m3　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下	m3	10.6			第0006号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
養生	m3	10			第0010号施工単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

仮設ガードレール設置工 400超え 800(kg/基)以下					第0032号施工単価表 10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械運転費	時間				第0018号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	基	10			
単位当り	基	1	当り		

仮設ガードレール撤去工 400超え 800(kg/基)以下					第0033号施工単価表 10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械運転費	時間				第0018号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	基	10			
単位当り	基	1	当り		

運搬工					第0034号施工単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1			
合計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

低圧引込設備(損料)					第0035号施工単価表 1　箇所　当り
名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリートポール	本	1			
コンクリート根かせ（ハンド付）	個	1			
ステーブロック	組	1			
漏電遮断器	個	1			
屋外スイッチボックス	個	1			
その他材料	式	1			
合計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

間詰めコンクリート

第0036号施工単価表

10　m3　当り

その他(各種)

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート単価 その他(各種) 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	10.4			第0037号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
養生	m3	10			第0015号施工単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

生コンクリート単価

第0037号施工単価表

1　m3　当り

その他(各種) 高炉ｾﾒﾝﾄ

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート	m3	1			
高炉セメント使用加算額	m3	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)

第0038号施工単価表

10　m3　当り

土砂

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費 (標準) 土砂	日				第0022号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

アスファルト舗装版切断

第0039号施工単価表

240 m 当り

全層AS層、AS≦15cm径56

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
カッターブレード	枚	0.504			
普通作業員	人				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ運転(ﾊﾞｷｭｰﾑ式)	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	240			
単位当り	m	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)

第0040号施工単価表

10 m3 当り

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費 (標準) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	日				第0024号運転単価表
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

表層工（仮）【B1】　　第0041号施工単価表

250　m2　当り

再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦ 5cm

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン（13）	t	18.86			
アスファルト乳剤 ＰＫ－3	ﾘｯﾄﾙ				
振動ローラ機械損料	供日				
特殊作業員	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
砂散布費	式	1			
諸雑費	式	1			

表層工（仮）【B1】

第0041号施工単価表

250 m2 当り

再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦ 5cm

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
合計	m2	250			
単位当り	m2	1	当り		

砂利舗装工（機械）

第0042号施工単価表

100 m2 当り

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 敷均し厚= 15 cm

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	18.15			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ブルドーザ運転経費	時間				第0027号運転単価表
振動ﾛｰﾗ運転経費(賃料)	日				第0029号運転単価表
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

人力掘削（床掘）　　第0043号施工単価表

10　m3　当り

床掘

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　　第0044号施工単価表

10　m　当り

径25mm

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

ポリエチレン管継手工

径25㎜ 融着継手としない

第0045号施工単価表

1　口　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

管明示シート工

第0046号施工単価表

100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

第0047号施工単価表

径20㎜

10　m　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

ポリエチレン管継手工

第0048号施工単価表

径20㎜ 融着継手としない

1　口　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	口	1			
単位当り	口	1	当り		

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

第0049号施工単価表

2　口　当り

径20mm

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	2			
単位当り	口	1	当り		

輸送費（仮設材）

第0050号施工単価表

1　式　当り

運搬距離= 4 km
場積込～基地取卸

基地積込～現場取卸 現

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基本運賃料金 12m以内　運搬10kmまで	t	48.2			
積み込み取卸し費用	t	96.4			
合計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

バックホウ運転経費					第0001号運転単価表 1　時間　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ損料	時間				第0002号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ損料					第0002号運転単価表 1　時間　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ガス対策	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ運転経費

第0003号運転単価表
1　日　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ損料(供用日)	供用日				第0004号運転単価表
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ損料(供用日)

第0004号運転単価表
1　供用日 当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	日				
合計	供用日	1			
単位当り	供用日	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準） 土砂					第0005号運転単価表 1　日　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日)	供用日				第0006号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日)					第0006号運転単価表 1　供用日 当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック機械損料	日				
合計	供用日	1			
単位当り	供用日	1	当り		

トラッククレーン運転

第0007号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラッククレーン機械損料	時間				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ運転経費（賃料）

第0008号運転単価表
1　日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ賃料 排ガス対策	日				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

コンクリートカッタ運転（バキューム式）					第0009号運転単価表 1　日　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
コンクリートカッタ機械損料	供用日				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ運転					第0010号運転単価表 1　日　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					第0011号運転単価表 1　日　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日)	供用日				第0006号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

タンパ運転（賃料）					第0012号運転単価表 1　日　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
タンパ賃料	供用日				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
特殊作業員	人				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

小型バックホウ運転費

第0013号運転単価表
1　日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ運転経費

第0014号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ損料	時間				第0015号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ損料

第0015号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料 排ｶﾞｽ対策	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ運転経費

第0016号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ損料	時間				第0017号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ損料

第0017号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

機械運転費

第0018号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0019号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ機械損料					第0019号運転単価表 1　時間　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ運転経費					第0020号運転単価表 1　時間　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ損料	日				第0021号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ損料

第0021号運転単価表
1　日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ガス対策	日				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費（標準）

第0022号運転単価表
1　日　当り

土砂

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日)	供用日				第0023号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日)

第0023号運転単価表
1　　供用日 当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料	日				
合計	供用日	1			
単位当り	供用日	1	当り		

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転経費 (標準)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

第0024号運転単価表
1　　日　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料(供用日)	供用日				第0023号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ブルドーザ運転					第0025号運転単価表 1　時間　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ブルドーザ機械損料	時間				第0026号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

ブルドーザ機械損料					第0026号運転単価表 1　時間　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ブルドーザ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

ブルドーザ運転経費

第0027号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ブルドーザ損料	時間				第0028号運転単価表
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

ブルドーザ損料

第0028号運転単価表
1　時間　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ブルドーザ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

振動ローラ運転経費（賃料）					第0029号運転単価表 1　日　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
振動ローラ賃料 排出ガス対策型	日				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ運転					第0030号運転単価表 1　時間　当り
名　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料	時間				第0031号運転単価表
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
特殊運転手	人				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ機械損料					第0031号運転単価表 1　時間　当り
名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

バックホウ掘削積込

第0001号単価表
100　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合　　計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

流用土埋戻
BH　　＋コンパクタⅡ

第0002号単価表
1　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
バックホウ投入埋戻	m3	1			第0003号単価表
人力土工（盛土･埋戻） 埋戻：人力まき出し 砂質土	m3	1			第0001号施工単価表
合　　計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

バックホウ投入埋戻

第0003号単価表
100 m3 当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合　　計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）

第0004号単価表
1 m3 当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生砂 リサイクル認定製品	m3	1.26			
砂基礎工 機械施工	m3	1			
合　　計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリート全巻下水管据付工（φ150）
素堀

第0005号単価表
8　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン運転	時間				第0007号運転単価表
全巻下水管（φ150）	m	8			第0006号単価表
基礎板（W=500）	m	7.55			
運搬工	式	1			
諸雑費	式	1			
合　　計	m	8			
単位当り	m	1	当り		

全巻下水管（φ150）

第0006号単価表
100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート人力打設 18-8-25　W/C=60%以下	m3	9.4			第0005号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	99.1			第0008号施工単価表
鉄筋工（市場単価） 一般構造物	kg	506			第0009号施工単価表
硬質塩ビ管（VU）スリーブ付 φ150mm　有効長4.0m	本	25			
合　計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

巻きたてｺﾝｸﾘｰﾄ
φ250（450×450）

第0007号単価表
100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート打設	m3	14.7			第0008号単価表
人力小運搬（土砂、砕石等、生ｺﾝ、木材） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	14.7			第0011号施工単価表
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　250mm	m	100			
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	90			第0012号施工単価表
基礎版設置工（W=600）	m	100			第0010号単価表
合　計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

亀山市

コンクリート打設

第0008号単価表
10　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
生コンクリート単価	m3	10.6			第0009号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
養生	m3	10			第0010号施工単価表
合　　計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

生コンクリート単価

第0009号単価表
1 m3 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下	m3	1			
早強セメント使用加算額 18－8－25（20）	m3	1			
小型割増	m3	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

基礎版設置工（W=600）

第0010号単価表
100 m 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎板（W=600）	m	100			
基礎版設置工 L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない	m	100			第0013号施工単価表
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

２重管（φ150-300）

第0011号単価表
100　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150mm	m	100			
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　300mm	m	100			
注入材	m3	5			第0012号単価表
注入工 φ150-300	m	100			
合　　計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

注入材

第0012号単価表
1　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通ポルトランドセメント	t	0.5			
ベントナイト	t	0.1			
合　　計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

マンホール接続コンクリート

第0013号単価表
10　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	7.2			第0014号施工単価表
本管接続コンクリート人力打設	m3	1			第0014号単価表
合　　計	箇所	10			
単位当り	箇所	1	当り		

本管接続コンクリート人力打設

第0014号単価表
10　m3　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
超早強性モルタル（25kg入）	m3	10.4			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
養生	m3	10			第0015号施工単価表
合　　計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

管接続ｺﾝｸﾘｰﾄ
φ150

第0015号単価表
10　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	8.4			第0014号施工単価表
本管接続ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	m3	1.2			第0014号単価表
合　　計	箇所	10			
単位当り	箇所	1	当り		

水管橋

第0016号単価表
1　式　　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ステンレス鋼管（曲管） SUS304 150A×1000L×45° ×277L	本	1			
ステンレス鋼管（曲管） SUS304 150A×95L×45° ×604L	本	1			
ステンレス鋼管（曲管）リングサポート付 SUS304 150A×250A×94L×45° 43’ ×5620L	本	1			
ステンレス鋼管（曲管） SUS304 150A×229L×90° ×229L	本	1			
ステンレス短管 SUS304 150A×1901L	個	1			
ベローズ伸縮管 150A	箇所	1			
歩行防止柵 SUS304　200A用	個	2			
水管橋基礎工	式	1			第0017号単価表
合　　計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

水管橋基礎工

第0017号単価表
1　式　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート人力打設 18-8-40　　W/C=60%以下	m3	2			第0018号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	3			第0020号施工単価表
基礎材（基礎砕石工） 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) 敷均厚さ= 0.1 m	m2	9			第0021号施工単価表
合　　計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

舗装版破砕工（As）（10cm以下）

第0018号単価表
100　m2　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員（直接掘削･積込の時）	人				
バックホウ運転	日				第0010号運転単価表
合　　計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

路盤工【A2】
RC-40 t=29cm

第0019号単価表
100 m2 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC－40	m3	36.83			100＊0.29＊1.27
タンパ運転（賃料）	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

路盤工【B1】
RC-40 t=16cm

第0020号単価表
100 m2 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC－40	m3	20.32			100＊0.16＊1.27
タンパ運転（賃料）	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

敷砂利
RC-40 t=5cm

第0021号単価表
100 m2 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	6.35			100＊0.05＊1.27
タンパ運転（賃料）	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合　計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

１号マンホール底版ブロック据付
インバート・基礎板工含む

第0022号単価表
1 ヶ所 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール底版ブロック･ φ900	個	1			
コンクリート人力打設 18-8-25　　W/C=60%以下	m3	0.16			第0029号施工単価表
モルタル上塗工 配合比1：2　t=2cm	m2	0.74			第0023号単価表
基礎板（W=600）	m	2.4			
合　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

第0023号単価表

モルタル上塗工
配合比1：2　t=2cm

1　m2　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
セメントモルタル 1：2	m3	0.02			
左官	人				
普通作業員	人				
合　　計	m2	1			
単位当り	m2	1	当り		

第0024号単価表

調整モルタル
20～70mm

1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
高さ調整部材	組	1			
無収縮モルタル 25kg　45mm調整	組	1			
モルタル用型枠	組	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

副管設置工
1.0m≦H＜1.5m

第0025号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

副管設置工
1.5m≦H＜2.0m

第0026号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

レジン用組立マンホール設置工2号
3～4m以下

第0027号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

レジン用組立マンホール設置工1号
2～3m以下

第0028号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
基礎板（W=600）	m	2.4			
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

軽量鋼矢板　B－Ⅰ
H=1.51m～2.00m

第0029号単価表
100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板　B－Ⅰ 1.51m～2.00m	式	1			
土木一般世話役 設置	人				
特殊作業員 設置	人				
普通作業員 設置	人				
小型バックホウ運転費	日				第0013号運転単価表
土木一般世話役 撤去	人				
特殊作業員 撤去	人				
普通作業員 撤去	人				
トラッククレーン賃料	日				
支保工Ｂ－Ⅰ １段切梁　H＝1.51m～2.00m	式	1			
合　計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板　B－Ⅱ
H=2.01m～2.50m

第0030号単価表
100　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板　B－Ⅱ 2.01m～2.50m	式	1			
土木一般世話役 設置	人				
特殊作業員 設置	人				
普通作業員 設置	人				
小型バックホウ運転費	日				第0013号運転単価表
土木一般世話役 撤去	人				
特殊作業員 撤去	人				
普通作業員 撤去	人				
トラッククレーン賃料	日				
支保工Ｂ－Ⅱ ２段切梁　H＝2.01m～2.50m	式	1			
合　　計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

たて込み簡易土留
3.5m以下

第0031号単価表
30 m 当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建て込み簡易土留	m2・日				
バックホウ運転経費	時間				第0014号運転単価表
土木一般世話役（掘削・たて込み作業）	人				
特殊作業員（掘削・たて込み作業）	人				
普通作業員（掘削・たて込み作業）	人				
バックホウ運転経費	時間				第0014号運転単価表
土木一般世話役（引抜作業）	人				
特殊作業員（引抜作業）	人				
普通作業員（引抜作業）	人				
合　　計	m	30			
単位当り	m	1	当り		

亀山市

たて込み簡易土留
4m以下

第0032号単価表
30 m 当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建て込み簡易土留	m2・日				
バックホウ運転経費	時間				第0016号運転単価表
土木一般世話役（掘削・たて込み作業）	人				
特殊作業員（掘削・たて込み作業）	人				
普通作業員（掘削・たて込み作業）	人				
バックホウ運転経費	時間				第0016号運転単価表
土木一般世話役（引抜作業）	人				
特殊作業員（引抜作業）	人				
普通作業員（引抜作業）	人				
合　　計	m	30			
単位当り	m	1	当り		

仮設ガードレール設置・撤去工

第0033号単価表
1　回　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設ガードレール設置工 400超え 800(kg/基)以下	基	10			第0032号施工単価表
仮設ガードレール撤去工 400超え 800(kg/基)以下	基	10			第0033号施工単価表
運搬工	式	1			第0034号施工単価表
合　　計	回	1			
単位当り	回	1	当り		

仮設電気設備工

第0034号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
引込設備	箇所	0.019			第0035号単価表
仮設電気設置	箇所	1			第0036号単価表
仮設電気撤去	箇所	1			第0037号単価表
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

引込設備

第0035号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
漏電遮断器	個	1			
屋外スイッチボックス	個	1			
その他材料	式	1			
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

仮設電気設置

第0036号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電工	人				
普通作業員	人				
低圧引込設備(損料)	箇所	0.005			第0035号施工単価表
雑品（工事用低圧引込設備設置）	式	1			
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

仮設電気撤去					第0037号単価表 1　箇所　当り
名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電工	人				
普通作業員	人				
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

圧入機設置撤去工 φ2000					第0038号単価表 1　回　　当り
名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 φ2000	時間				第0039号単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合　　計	回	1			
単位当り	回	1	当り		

圧入機運転費
φ2000

第0039号単価表
1　時間　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
圧入機械損料 φ2000	時間				
諸雑費	式	1			
合　　計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

圧入掘削積込工
φ2000　　N≦30（砂質・粘性土）

第0040号単価表
1　m　　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 φ2000	時間				第0039号単価表
クラムシェル運転費	時間				第0041号単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合　　計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

クラムシェル運転費

第0041号単価表
1　時間　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
軽量鋼矢板　A-Ⅰ 1.51m～2.00m	式	1			
諸雑費	式	1			
合　　計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

圧入掘削積込工
φ2000　　(礫混じり土)

第0042号単価表
1　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 φ2000	時間				第0039号単価表
クラムシェル運転費	時間				第0041号単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合　　計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

圧入掘削積込工
φ2000　軟岩Ⅰ

第0043号単価表
1　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 φ2000	時間				第0039号単価表
クラムシェル運転費	時間				第0041号単価表
トラッククレーン賃料	日				
コンクリートブレーカー損料 20ｋｇ級	日				
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン3.5～3.7m3/分	日				
諸雑費	式	1			
合　　計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

亀山市

ケーシング引上げ工
φ2000

第0044号単価表
10　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機運転費 φ2000	時間				第0045号単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合　　計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

圧入機運転費
φ2000

第0045号単価表
1　時間　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
マンホール蓋φ600 亀山市型　T-14	枚	1			
諸雑費	式	1			
合　　計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

ケーシング溶接工

第0046号単価表
10　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
諸雑費	式	1			
合　　計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

ケーシング撤去工
φ2000

第0047号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転	時間				第0048号単価表
ケーシング切断工	m	10.41			第0049号単価表
諸雑費	式	1			
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

トラック運転

第0048号単価表
1　時間　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1			
合　　計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

ケーシング切断工

第0049号単価表
10　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合　　計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

底盤コンクリート打設工

第0050号単価表
10　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 30-18-20N(25N)	m3	10.4			
諸雑費	式	1			
合　　計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

亀山市

うわ水排水工

第0051号単価表
1　箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

スライム処理工
φ2000

第0052号単価表
1　箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

汚水処分工

第0053号単価表
10　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
汚泥吸排車	日				第0054号単価表
汚水処分費	m3	10			
合　　計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

汚泥吸排車

第0054号単価表
1　日　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
汚泥吸排車運転費	時間				第0055号単価表
合　　計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

汚泥吸排車運転費

第0055号単価表
1　時間　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
汚泥吸排車 機械損料	時間				
諸雑費	式	1			
合　計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

鏡切り工
ケーシング

第0056号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鏡切り工 ケーシング	m	1			第0057号単価表
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

鏡切り工
ケーシング

第0057号単価表
1　m　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合　　計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

円形覆工板設置工
φ2000

第0058号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転	時間				第0048号単価表
諸雑費	式	1			
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

円形覆工板撤去工
φ2000

第0059号単価表
1　箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
トラック運転	時間				第0048号単価表
諸雑費	式	1			
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

円形覆工板開閉工
φ2000

第0060号単価表
1　回　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
トラック運転	時間				第0048号単価表
諸雑費	式	1			
合　計	回	1			
単位当り	回	1	当り		

円形覆工板損料
φ2000

第0061号単価表
1　式　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板賃料 φ2000用	月				
円形覆工板整備料	枚	1			
合　　計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

取付管タイプ　Ｂ１－２－４

第0062号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	2.5			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.67			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.65			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.78			第0038号施工単価表 0.78*0.9
アスファルト舗装版切断 全層AS層、AS≦15cm径56	m	5			第0039号施工単価表
舗装版破砕工（As）（10cm以下）	m2	1.83			第0066号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.07			第0040号施工単価表
路盤工【B1】 RC-40 t =16cm	m2	1.83			第0020号単価表
表層工（仮）【B1】 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）仕上り厚= 3 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	1.83			第0041号施工単価表
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

バックホウ掘削積込

第0063号単価表
100 m3 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0013号運転単価表
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

流用土埋戻
BH ＋コンパクタⅡ

第0064号単価表
1 m3 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ投入埋戻	m3	1			第0065号単価表
人力土工（盛土・埋戻） 埋戻：人力まき出し 砂質土	m3	1			第0001号施工単価表
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

バックホウ投入埋戻

第0065号単価表
100　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0020号運転単価表
合　　計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

舗装版破砕工（As）（10cm以下）

第0066号単価表
100　m2　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員（直接掘削･積込の時）	人				
小型バックホウ運転費	日				第0013号運転単価表
合　　計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

取付管　A2-2-5
河川区域内

第0067号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
バックホウ掘削積込	m3	1.99			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.49			第0064号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	1.35			第0038号施工単価表 0.33*0.9*2
アスファルト舗装版切断 全層AS層、AS≦15cm径56	m	7			第0039号施工単価表
舗装版破砕工（As）（10cm以下）	m2	2.45			第0066号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3			第0040号施工単価表
表層工（仮）【A2】 その他ｱｽｺﾝ 仕上り厚= 5 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	0.245			第0024号施工単価表
路盤工【A2】 RC-40 t =29cm	m2	0.245			第0019号単価表
自在継手 φ100	個	2			
自在継手 φ200	個	2			
メカロック支管（９０° MLV） 塩ビ管用　φ２５０×１００	個	1			
中込注入工	m3	0.03			第0068号単価表
取付管布設および支管取付工 管径　200mm	箇所	1			

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所	1			
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

中込注入工　　第0068号単価表
5　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
注入材	m3	5			第0012号単価表
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
発動発電機運転	日				第0069号単価表
諸雑費	式	1			
合　　計	m3	5			
単位当り	m3	1	当り		

発動発電機運転

第0069号単価表
1　日　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
発動発電機賃料	日				
合　　計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

取付管　A2-2-6
河川区域内

第0070号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	2.48			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.49			第0064号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	1.68			第0038号施工単価表
アスファルト舗装版切断 全層AS層、AS≦15cm径56	m	9			第0039号施工単価表
舗装版破砕工（As）（10cm以下）	m2	2.45			第0066号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.68			第0040号施工単価表
表層工（仮）【A2】 その他ｱｽｺﾝ 仕上り厚= 5 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	3.15			第0024号施工単価表
路盤工【A2】 RC-40 t =29cm	m2	0.245			第0019号単価表
自在継手 φ100	個	2			
自在継手 φ200	個	2			
メカロック支管（９０° MLV） 塩ビ管用　φ２５０×１００	個	1			
中込注入工	m3	0.03			第0068号単価表
取付管布設および支管取付工 管径　200mm	箇所	1			

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所	1			
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

公共汚水桝（300－Ⅳ－A）
0.80m≦0.90m

第0071号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	0.62			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.38			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.19			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.2			第0038号施工単価表
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm　H=1.5m以下	箇所	1			
合　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

公共汚水桝（300－Ⅵ－A）
1.00m≦1.10m

第0072号単価表
1 ヶ所 当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	0.78			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.52			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.19			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.2			第0038号施工単価表 0.26*0.9
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm　H=1.5m以下	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

公共汚水桝（300－Ⅶ－A）
1.10m≦1.20m

第0073号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	0.86			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.59			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.19			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.2			第0038号施工単価表
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

公共汚水桝（300－Ⅳ－B）
0.80m≦0.90m

第0074号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
バックホウ掘削積込	m3	0.62			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.38			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.19			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（小規模土工） 土砂	m3	0.2			第0038号施工単価表
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm　H=1.5m以下	箇所	1			
公共桝蓋φ300 鋳鉄製　T-2	枚	1			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

公共汚水桝（300－Ｖ－B）
0.90m≦1.00m

第0075号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	0.7			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.45			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.19			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.2			第0038号施工単価表 0.25*0.9
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm　H=1.5m以下	箇所	1			
公共桝蓋φ300 鋳鉄製　T-2	枚	1			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

公共汚水桝（300－Ⅶ－B）
1.10m≦1.20m

第0076号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	0.86			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.59			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.19			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（小規模土工） 土砂	m3	0.2			第0038号施工単価表
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm　H=1.5m以下	箇所	1			
公共桝蓋φ300 鋳鉄製　T-2	枚	1			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

公共汚水桝（300－Ⅷ－B）
1.20m≦1.30m

第0077号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	0.95			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	0.67			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.19			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.21			第0038号施工単価表 0.28*0.9
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm　H=1.5m以下	箇所	1			
公共桝蓋φ300 鋳鉄製　T-2	枚	1			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

公共汚水桝（300－ＸＶ－B）
1.90m≦2.00m

第0078号単価表
1　ヶ所　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	2			第0063号単価表
流用土埋戻 BH　　＋コンパクタⅡ	m3	1.55			第0064号単価表
砂基礎（ﾘｻｲｸﾙ砂）	m3	0.3			第0004号単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 土砂	m3	0.5			第0038号施工単価表 0.45*0.90
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　300mm　H=1.5m以下	箇所	1			
公共桝蓋φ300 鋳鉄製　T-2	枚	1			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1			
合　　計	ヶ所	1			
単位当り	ヶ所	1	当り		

亀山市

盛土工

第0079号単価表
100　m3　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ブルドーザ運転	時間				第0025号運転単価表
普通作業員	人				
合　　計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

試掘工（県道）

第0080号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
バックホウ掘削積込	m3	2.8			第0001号単価表
バックホウ投入埋戻	m3	3			第0003号単価表
人力掘削（床掘） 床掘	m3	0.2			第0043号施工単価表
舗装版切断工 全層AS層、AS≦15cm径56	m	4			第0022号施工単価表
舗装版破砕工（As）（10cm以下）	m2	1			第0018号単価表
表層工（仮）【A2】 その他ｱｽｺﾝ 仕上り厚= 5 cm 車道及び路肩 仕上り厚≦5cm	m2	1			第0024号施工単価表
路盤工【A2】 RC-40 t =29cm	m2	1			第0019号単価表
軽量鋼矢板　C-Ⅲ H=2.51m～3.00m	m	4			第0081号単価表
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

軽量鋼矢板　C-Ⅲ
H=2.51m～3.00m

第0081号単価表
100　m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板　C-Ⅲ 2.51m～3.00m	式	1			
土木一般世話役 設置	人				
特殊作業員 設置	人				
普通作業員 設置	人				
バックホウ運転	時間				第0030号運転単価表
土木一般世話役 撤去	人				
特殊作業員 撤去	人				
普通作業員 撤去	人				
トラッククレーン賃料	日				
支保工C－Ⅲ ２段切梁　H＝2.51m～3.00m	式	1			
合　計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

上水道配管工					第0082号単価表 1　式　　当り
名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル分水栓（PPユニオンソケット付） φ100×φ25	個	1			
ポリエチレンパイプ 2種 φ25mm外径34.0mm肉厚5.0mm重量423g/m	m	112			
仕切弁 φ25	個	1			
ポリジョイント(オネジ) φ25mm	個	2			
仕切弁ボックス（日水協円形１号） 鉄蓋H=150JWWA B132ボルトナット付	個	1			
仕切弁ボックス（日水協円形１号） 調整リングH=50JWWA K148 RB25(K)	個	2			
仕切弁ボックス（日水協円形１号） 下部壁H=300JWWA K148 RB25(CA)	個	1			
仕切弁ボックス（日水協円形１号） 底版H=40JWWA K148 RB25(P)	個	1			
ポリジョイント(ソケット) φ25mm	個	2			
ポリジョイント(異径ソケット) φ25mm×φ13mm	個	1			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	112			
管路識別マーカー杭	個	3			
サドル分水栓取付 φ100×φ25	箇所	1			第0083号単価表

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径25mm	m	112			第0044号施工単価表
埋設仕切弁据付工 φ25	箇所	1			第0084号単価表
仕切弁筐据付工 φ25	箇所	1			第0085号単価表
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口	8			第0045号施工単価表
管明示シート工	m	112			第0046号施工単価表
ポリエチレンパイプ 2種 φ20mm外径27.0mm肉厚4.0mm重量269g/m	m	2.5			
ポリジョイント(エルボ) φ20mm	個	1			
ポリジョイント(PVエルボ) φ20mm	個	1			
ボール止水栓(HIｼﾓｸ・ﾅｯﾄ・ﾒﾀﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ含) φ20mm	個	1			
量水器ボックス(FRP製) φ20mm	個	1			
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ 150mm	m	2			
管路識別マーカー杭	個	1			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 径20mm	m	2.5			第0047号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	4			第0048号施工単価表

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径20㎜	口	3			第0049号施工単価表
管明示シート工	m	2			第0046号施工単価表
合　　計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

サドル分水栓取付
φ100×φ25

第0083号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合　　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

埋設仕切弁据付工
φ25

第0084号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

仕切弁筐据付工
φ25

第0085号単価表
1　箇所　当り

名　　称	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合　計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

家屋調査（事前）70㎡以上130㎡未

第0086号単価表
1　件　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
技師（A）	人				
技師（B）	人				
技師（C）	人				
合　　計	件	1			
単位当り	件	1	当り		

安全対策費

第0087号単価表
1　式　　当り

名　　称	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設ガードレール ５ｍ	基／日				
信号機	台／日				
規制用電工掲示板	台／日				
回転サークル	台／日				
合　　計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

管内調査工					第0088号単価表 400 m 当り
名・称	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	人				
測量技師補	人				
調査作業員	人				
TVカメラ車運転工	日				第0089号単価表
合計	m	400			
単位当り	m	1	当り		

TVカメラ車運転工					第0089号単価表 1 日 当り
名称	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
TVカメラ搭車損料（小中口径管用） ２ｔ ９７PS	時間				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

平成25年度

昼生地区（本郷地内)管路施設工事

数　量　計　算　書

（開　削　工）

亀山市　上下水道局下水道室

数　量　総　括　表

（補　助）

亀山市　上下水道局下水道室

管路工数量総括表

L = 972.38 m

（補　助）
（1 ／ 2）

工　種	名　　称	規　　格・寸　　法	数　量	単位	備　　考
土　　工	バックホウ掘削			m3	
	〃		1,839.0	m3	
	〃			m3	
	〃			m3	
	埋　　戻	在来土		m3	
	〃	在来土	1,375.5	m3	
	〃	在来土		m3	
	〃	在来土		m3	
	〃	砕　石（RC-40）		m3	
	〃	砕　石（RC-40）		m3	
	積　　込 （仮置分）	在来土	1,528.3	m3	
	ダンプトラック運搬 （仮置分）			m3	
	〃		3,056.6	m3	1,375.5　÷0.9×2
	〃			m3	
	〃			m3	
	残　土　処　分			m3	
	〃		310.7	m3	1,839.0　−1,375.5　÷0.9
	〃			m3	
	〃			m3	
基　礎　工	砂　　基　　礎	リサイクル砂		m3	
	〃	リサイクル砂	45.8	m3	
	〃	リサイクル砂		m3	
配　管　工	下水道用 硬質塩化ビニル管	RR　VU　円形 φ150mm　L=4,000mm	182.9	m	
	〃	RR　VU　円形（ｺﾝｸﾘｰﾄ全巻き） φ150mm　L=4,000mm	37.0	m	おか打ち
	〃	RR　VU　円形（ｺﾝｸﾘｰﾄ全巻き） φ250mm　L=4,000mm	239.7	m	現場打ち
	〃	VU　円形（２重管） φ150−300mm　L=4,000mm	485.5	m	
	高密度ポリエチレン管	φ75−150mm	4.6	m	
	高密度ポリエチレン管	継ぎ手 φ75−150mm	1.0	個	
	埋設表示テープ	150mm×50m	960.6	m	
	ﾏﾝﾎｰﾙ取付ｺﾝｸﾘｰﾄ		3	箇所	
	管接続ｺﾝｸﾘｰﾄ		6	箇所	

工　種	名　　称	規　　格　・　寸　　法	数　量	単位	備　　考
圧送管材料	ベ　ン　ド　管	曲管　VPφ150　45°	3	個	
	ベ　ン　ド　管	曲管　VPφ150　22°	1	個	
	ベ　ン　ド　管	曲管　VUφ150-300　5°	2	個	
	離脱防止金具	φ150mm 用	8	個	
	VSジョイント	φ150mm 用	3	個	2+1
	曲管	150Ａ×1000Ｌ×45° 227Ｌ SUS304	1	個	
	曲管	150Ａ×95Ｌ×45° 604Ｌ SUS304	1	個	
	曲管	150Ａ×250Ａ94Ｌ×45° 5620Ｌ SUS305	1	個	
	曲管	150Ａ×1901Ｌ SUS304	1	個	
	曲管	150Ａ×229Ｌ×90° 229Ｌ SUS304	1	個	
	伸縮管	φ150mm 用	1	個	
	歩行防止柵	φ150mm 用	2	個	
水管橋基礎			1	式	
舗装復旧工	舗　装　切　断		1,798.8	m	
	〃			m	
	舗装取壊し(As)			m2	
	〃		1,014.4	m2	
	〃			m2	
	舗装版処分（As塊）			m3	
	〃		94.9	m3	
	〃			m3	
	〃			m3	
	舗装版処分（Co塊）			m3	
舗装復旧工 （仮復旧）	県道ｱｽﾌｧﾙﾄ A2 表　　層	再生密粒度アスコン(20) ｔ＝　5cm　Ｂ＜1.4m	905.3	m2	
	下　　層	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40 ｔ＝ 29cm　Ｂ＜1.6m	905.3	m2	
	市道ｱｽﾌｧﾙﾄ B1,B3 表　　層	再生密粒度アスコン(13) ｔ＝　3cm　Ｂ＜1.4m	109.1	m2	
	B1 路　　盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40 ｔ＝ 16cm　Ｂ＜1.6m	109.1	m2	
	市道ｺﾝｸﾘｰﾄ 表　　層	18-25-8		m2	
	B4 路　　盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40 ｔ＝ 10cm	55.4	m2	
区画線工	溶融式	実線 ｔ＝15cm	677	m	
		実線 ｔ＝30cm	20	m	
		矢印・記号・文字 ｔ＝15cm換算	102	m	

マンホール工数量総括表

マンホール数　25 ヶ所

レジン4号　2 ヶ所
1号　12 ヶ所
レジン1号　2 ヶ所

塩ビ　9 ヶ所

（補　助）
（1 ／ 5）

工　種	名　　称	規　　格 ・ 寸　　法	数　量	単位	備　　考
1号マンホール	底 版 ブ ロ ッ ク	φ900 ｲﾝﾊﾞｰﾄ・基礎工含む	12	ヶ所	
	く 体 ブ ロ ッ ク	φ 900 × 600	1	個	
	〃	φ 900 × 1,800	11	個	
	直 壁 ブ ロ ッ ク	φ 900 × 600	3	個	
	〃	φ 900 × 900	4	個	
	〃	φ 900 × 1200	2	個	
	〃	φ 900 × 1,500	1	個	
	〃	φ 900 × 1,800	1	個	
	斜 壁 ブ ロ ッ ク	φ900－600 × 150		個	
	〃	φ900－600 × 300	5	個	
	〃	φ900－600 × 450	7	個	
	〃	φ900－600 × 600		個	
	マンホール ブロック据付	1－Aタイプ (MH≦3.0m)	4	ヶ所	
	〃	1－Bタイプ (3.0m＜MH≦4.0m)	8	ヶ所	
	〃	1－Cタイプ (4.0m＜MH≦5.0m)		ヶ所	
0号マンホール	底 版 ブ ロ ッ ク	φ750 ｲﾝﾊﾞｰﾄ・基礎工含む		ヶ所	
	く 体 ブ ロ ッ ク	φ 750 × 600		個	
	〃	φ 750 × 900		個	
	〃	φ 750 × 1,200		個	
	〃	φ 750 × 1,500		個	
	〃	φ 750 × 1,800		個	
	直 壁 ブ ロ ッ ク	φ 750 × 300		個	
	斜 壁 ブ ロ ッ ク	φ750－600 × 150		個	
	〃	φ750－600 × 300		個	
	〃	φ750－600 × 450		ヶ所	
	〃	φ750－600 × 600		個	
	マンホール ブロック据付	0－Aタイプ (MH≦2.0m)		ヶ所	
		0－Bタイプ (2.0m＜MH≦3.0m)		ヶ所	
		0－Cタイプ (3.0m＜MH≦4.0m)		ヶ所	

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
マンホール共通部材	調整ブロック	φ 600 × 50	4	個	0号 1号 4
	〃	φ 600 × 100	4	個	4
	〃	φ 600 × 150	4	個	4
	調整モルタル	調整高 7cmまで	12	組	
	組立マンホール蓋及び受枠	亀山市型 鋳鉄製 防水・防臭 φ600 T- 8t		枚	0号 1号
	〃	亀山市型 鋳鉄製 防水・防臭 φ600 T-14t	0	枚	
	〃	亀山市型 鋳鉄製 防水・防臭 φ600 T-25t	12	枚	12
	削孔	φ１００		ヶ所	0号 1号
	〃	φ１５０	6	ヶ所	
	〃	φ２００		ヶ所	
	〃	φ２５０	12	ヶ所	
マンホール接手	マンホール接合材	ゴム付 φ150	3	個	0号 1号 2号 3
	〃	ゴム付 φ200		個	
	〃	ゴム付 φ250	24	個	24
	V型継手	φ150	2	個	
	〃	φ250	6	個	
塩ビ製小口径マンホール	組立マンホール蓋及び受枠	亀山市型 鋳鉄製 防水・防臭 φ300 T- 14t	9	枚	
	塩ビ製ﾏﾝﾎｰﾙ据付	始点・中間点・曲点 塩-A φ150-300 H＜2.0m	1	ヶ所	
	〃	始点・中間点・曲点 塩-A φ250-300 H＜2.0m	6	ヶ所	
	〃	合流点・落差工 塩-C φ150-300 H＜2.0m	1	ヶ所	
	〃	合流点・落差工 塩-D φ150-300 2.0m≦H		ヶ所	
副管工	副管用90°支管	φ 150 × 125	3	個	
	接着受口カラー	φ 125 mm	3	個	
	副管用90°曲管	φ 125 mm	3	個	
	塩ビ直管	φ 125 mm	2	本	
	無筋コンクリート	小構造物 18 N/mm2-25-8	1.5	m3	
	型枠	小構造物 Ⅱ	10.8	m2	
	副管設置工	0.60＜H≦1.00		ヶ所	
	〃	1.00＜H≦1.50	1	ヶ所	
	〃	2.00＜H≦2.50	2	ヶ所	

工　種	名　　称	規　　格・寸　　法	数　量	単位	備　　考
中継ポンプ槽工 土　工	バックホウ掘削			m3	
	埋　　戻	在来土		m3	
	積　　込 （仮置分）	在来土		m3	
	ダンプトラック運搬 （仮置分）			m3	
	残土処分			m3	
配管工	ステンレス鋼鋼管	（埋設管） SUS 50A 10K 片F		本	
	〃	（埋設管） SUS 80A 10K 片F		本	
	〃	（埋設管） SUS 150A 10K 片F	2	本	
	ＶＳジョイント	Φ150	2	個	
	可とう管	Φ150		個	
	〃	Φ100		個	
	電　線　管	波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　(30)	108.0	m	
土留工	軽量鋼矢板	Ｃ－Ⅱ型		m	
	〃	Ｃ－Ⅲ型		m	
	〃	Ｃ－Ⅳ型		m	
4号レジンマンホール	底版ブロック	φ1,800　基礎工含む	2	ヶ所	
	く体・直壁	φ1,800 × 900		個	
	〃	φ1,800 × 1,200	1	個	
	〃	φ1,800 × 1,500		個	
	〃	φ1,800 × 1,800		個	
	〃	φ1,800 × 2,100	1	個	
	〃	φ1,800 × 2,400	2	個	
	頂版斜壁	φ900－1,800 × 130	2	個	
	マンホール ブロック据付	Ｒ２－Ａタイプ（MH≦2.0m）		ヶ所	
	〃	Ｒ２－Ｂタイプ（2.0m<MH≦3.0m）		ヶ所	
	〃	Ｒ２－Ｃタイプ（3.0m<MH≦4.0m）	2	ヶ所	
	削　　孔	φ202以下　２号用	2	ヶ所	Φ100　Φ150 2
	〃	φ258以下　２号用		ヶ所	

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
中継ポンプ槽工 共通部材	調整ブロック	φ 900 × 50		個	
	〃	φ 900 × 100		個	
	〃	φ 900 × 150	4	個	
	調整金具	25mm		個	
	〃	45mm	1	個	
	〃	50mm	1	個	
	〃	70mm		個	
	レジン用ハシゴ	H=1,200		個	
	〃	H=1,800		個	
	〃	H=3,400	1	個	
	〃	H=4,200	1	個	
	組立マンホール 蓋及び受枠	亀山市型 鋳鉄製 親子蓋 防水・防臭 φ900 T-14t	1	枚	
	〃	亀山市型 鋳鉄製 親子蓋 防水・防臭 φ900 T-25t	1	枚	
マンホール接手	マンホール接合材	ゴム付 φ150	2	個	
	〃	ゴム付 φ200		個	
	〃	ゴム付 φ250		個	
1号レジン マンホール工	底版ブロック	φ900 ｲﾝﾊﾞｰﾄ･基礎工含む	2	ヶ所	
	く体・直壁	φ 900 × 300		個	
	〃	φ 900 × 600	2	個	
	〃	φ 900 × 900		個	
	〃	φ 900 × 1,200		個	
	〃	φ 900 × 1,500		個	
	〃	φ 900 × 1,800		個	
	頂版ブロック	φ900－600 × 120	2	個	
	マンホール ブロック据付	Ｒ１－Ａタイプ (MH≦2.0m)	2	ヶ所	
	〃	Ｒ１－Ｂタイプ (2.0m<MH≦3.0m)		ヶ所	

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
1号レジンMH共通部材	調整ブロック	φ 600 × 50	1	個	
	〃	φ 600 × 100	1	個	
	〃	φ 600 × 150	1	個	
	調整金具	25mm		個	
	〃	45mm		個	
	〃	50mm	1	個	
	〃	70mm	1	個	
	レジン用ハシゴ	H=600		個	
	〃	H=900		個	
	〃	H=1,200		個	
	〃	H=1,500		個	
	〃	H=1,800		個	
	組立マンホール蓋及び受枠	亀山市型 鋳鉄製 防水・防臭 φ600 T-25t	2	枚	
	削孔	φ202以下 1号用	3	ヶ所	
	〃	φ258以下 1号用		ヶ所	
マンホール接手	マンホール接合材	ゴム付 φ150	2	個	
	〃	ゴム付 φ200		個	
	〃	ゴム付 φ250		個	

仮　設　工　数　量　総　括　表

（補　助）
（1／1）

工　種	名　　称	規　　格　・　寸　　法	数　量	単位	備　　考
土　留　工		A－Ⅰ型（1.5＜H≦2.0m）		m	
		A－Ⅱ型（2.0＜H≦2.5m）		m	
		B－Ⅰ型（1.5＜H≦2.0m）	64.3	m	軽量鋼矢板
		B－Ⅱ型（2.0＜H≦2.5m）	3.1	m	軽量鋼矢板
		C－Ⅰ型（1.5＜H≦2.0m）		m	
		C－Ⅱ型（2.0＜H≦2.5m）		m	
		C－Ⅲ型（2.5＜H≦3.0m）		m	
		C－Ⅳ型（3.0＜H≦3.5m）	156.3	m	簡易土留
		D－Ⅰ型（1.5＜H≦2.0m）		m	
		D－Ⅱ型（2.0＜H≦2.5m）		m	
		D－Ⅲ型（2.5＜H≦3.0m）		m	
		D－Ⅳ型（3.0＜H≦3.5m）		m	
		D－Ⅴ型（3.5＜H≦3.8m）	95.0	m	簡易土留
				m	
素　堀　工		バックホウ 0.45m3級		m	
		バックホウ 0.28m3級	653.6	m	
		バックホウ 0.13m3級		m	
		バックホウ 0.08m3級		m	

立坑工 数量総括表

鋼製ケーシング φ2000

工種	名称	規格	数量	単位	摘要
立坑工					
(土工)	舗装版切断工	t≦20	16.0	m	
	舗装版直接掘削積込工	t≦10	7.2	m2	
	残塊処分工	AS塊	0.6	m3	
	埋戻	コンクリート C170	1.0	m3	
	機械埋戻	流用土	0.4	m3	
	発生土処分工		38.5	m3	
(土留工)	圧入機設置撤去工	φ2000mm	4	回	
	圧入掘削積込み工 (φ2000mm)	砂質土 N<30	4.10	m	
		粘性土 N≦5	3.40	m	
		粘性土 5<N≦30	0.80	m	
		礫質土 N≦30	1.10	m	
		礫質土 30<N≦50		m	
		軟岩Ⅰ	1.85	m	
	資材 (φ2000mm)	刃先	2	個	
		ケーシング	10.00	m	
		仮設ケーシング	2	箇所	
	ケーシング引上げ工	φ2000mm	1.8	m	
	ケーシング溶接工	t= 12mm	9.4	m	
	ケーシング撤去工	切断工	2	箇所	
		スクラップ	1.8	t	
	うわ水排水工		2.0	箇所	
	スライム処理工		2.0	箇所	
	泥水処分工		2.4	m3	
	鏡切		5.0	m	
	底盤工	φ2000mm	6.2	m3	
(路面覆工)	簡易覆工板	φ2000mm	1	枚	
	覆工板開閉工	φ2000mm	9	回	
	覆工板損料	φ2000mm	1	式	
(舗装仮復旧工)	表層工	再生密粒度As t=3cm	3.36	m2	
	路盤工	RC-40 t=16cm	2.51	m2	
	表層工	再生密粒度As t=5cm	3.36	m2	
	路盤工	RC-40 t=29cm	2.51	m2	

取付管工数量総括表

11ヶ所　　　（補助）

（1／1）

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
取付管工	取付管	<市道> B1－2－4	2	ヶ所	
【河川区域】 取付管工	取付管	<県道> A2－2－5	8	ヶ所	
		A2－2－6	1	ヶ所	

公共汚水桝工数量総括表

公共汚水桝　　11ヶ所　　φ300 ＝ 11ヶ所　　（補助）
簡易MH ＝　　（1／1）

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
公共汚水桝	公共桝	300－Ⅳ－A	1	ヶ所	
	〃	300－Ⅵ－A	3	ヶ所	
	〃	300－Ⅶ－A	1	ヶ所	
	〃	300－Ⅳ－B	1	ヶ所	
	〃	300－Ⅴ－B	1	ヶ所	
	〃	300－Ⅶ－B	1	ヶ所	
	〃	300－Ⅷ－B	1	ヶ所	
	〃	300－XV－B	2	ヶ所	

舗装版処分工数量総括表

（補　助）
（１／１）

工　種	名　称	規格・寸法	数　量	単位	備　考
産業廃棄物処分	管路工	アスファルト塊	95.5	m3	94.85+0.4+0.2
	〃	汚泥	3.8	m3	

事業損失防止施設費　数　量　総　括　表

（補　助）
（1／1）

工　種	名　　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　　考
	家屋調査	家屋	10	件	
	〃	外柵のみ		件	

管路調査工　数　量　総　括　表

（補　助）
（1／1）

工　種	名　　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　考
管内調査工					
	カメラ調査	カメラ調査	75.6	m	

安 全 費 数 量 総 括 表

（補 助）
（1 ／ 1）

工 種	名 称	規 格・寸 法	数 量	単位	備 考
	交通誘導員A			人	
	交通誘導員B			人	
	交通誘導員A	夜間		人	
	交通誘導員B	夜間		人	
	安全対策	仮設ガードレール等	1	式	

数　量　集　計　表

（　補　助　）

亀山市　上下水道局下水道室

管路土工集計表

(補助)

名称	種別	細別	単位	数量	設計数量	備考
管路延長			m	972.38	972	
舗装版切断工	As/Con t=15cm以下		m	1,798.84	1,798	As版 1,798.84 Con版 0.00
舗装版切断工	As/Con 15cm＜t≦40cm		m	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		㎡	1,014.37	1,014	As版 1,014.37 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm＜t≦15cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm＜t≦15cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm＜t≦15cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版 直接掘削積込工	As・Con 10cm＜t≦15cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版破砕工	As/Con 15cm＜t≦30cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版破砕工	As/Con 15cm＜t≦40cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版破砕工	As/Con 15cm＜t≦40cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
舗装版破砕工	As/Con 15cm＜t≦40cm		㎡	－		As版 0.00 Con版 0.00
機械掘削工			m³	－		
機械掘削工			m³	－		
機械掘削工			m³	1,839.00	1,839	
機械掘削工			m³	－		
機械埋戻工		流用土	m³	－		
機械埋戻工		流用土	m³	－		
機械埋戻工		流用土	m³	1,375.45	1,375	
機械埋戻工		流用土	m³	－		
機械埋戻工		再生砕石	m³	－		
機械埋戻工		再生砕石	m³	－		
機械埋戻工		再生砕石	m³	－		
機械埋戻工		再生砕石	m³	－		

管路土工集計表

（補助）

名　　称	種　別	細　別	単位	数　量	設計数量	備　　考
残土処分工			m^3	－		
残土処分工			m^3	－		
残土処分工			m^3	310.74	310	
残土処分工			m^3	－		
残塊処分工		As塊/Con塊	m^3	－		As版 0.00 Con版 0.00
残塊処分工		As塊/Con塊	m^3	－		As版 0.00 Con版 0.00
残塊処分工		As塊/Con塊	m^3	94.85	94	As版 94.85 Con版 0.00
残塊処分工		As塊/Con塊	m^3	－		As版 0.00 Con版 0.00
建設廃材処理費	As塊/Con塊		m^3	94.85	94	As版 94.85 Con版 0.00
流用土運搬(往路)			m^3			
流用土運搬(復路)			m^3			
流用土運搬(往路)			m^3			
流用土運搬(復路)			m^3			
流用土運搬(往路)			m^3	1,528.26	1,528	1,375.45 / 0.9
流用土運搬(復路)			m^3	1,528.26	1,528	
流用土運搬(往路)			m^3			
流用土運搬(復路)			m^3			
積込工(流用)			m^3	1,528.26	1,528	
残塊処分工		石綿管	m^3	－		
残塊処分工		石綿管	m^3	－		
石綿管撤去積込工			m	－		

管布設工集計表

(補助)

名　　称	種　別	細　別	単位	数　量	設計数量	備　　考
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	φ150		m	182.89	182	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力) コンクリート全巻	φ250		m	239.72	239	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)　2重管	φ300		m	485.52	485	
硬質塩化ビニール管 布設工(人力) コンクリート全巻	φ150		m	36.98	36	
高密度ポリエチレン管 布設工(人力)　2重管	φ150-75		本	4.6	4	
高密度ポリエチレン管 布設工(人力)　2重管	継ぎ手 φ150-75		個	1.0	1	
硬質塩化ビニール管	φ250 ゴム輪受口		本	54.0	54	
硬質塩化ビニール管	φ250 プレーンエンド		本	5.9	6	
硬質塩化ビニール管	φ300 ゴム輪受口		本	−		
硬質塩化ビニール管	φ300 プレーンエンド		本	−		
硬質塩化ビニール管	φ150 ゴム輪受口		本	39.0	39	
硬質塩化ビニール管	φ150 プレーンエンド		本	8.1	9	
コンクリート	18-8-25		m^3	−		
型枠			m^2	−		
基礎砕石工	RC-40 t=10cm		m^2	−		
標識埋設シート			m	949.44	949	
砂基礎工			m^3	−		
砂基礎工			m^3	−		
砂基礎工			m^3	45.75	45	
砂基礎工			m^3	−		

土留工集計表

（補助）

名　　称	種　別	細　別	単位	数　量	設計数量	備　　考
鋼矢板 設置撤去工	A－Ⅰ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	A－Ⅱ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	B－Ⅰ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	B－Ⅱ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	C－Ⅰ型		m	64.33	64	軽量矢板　59.14m 簡易土留　5.19m
鋼矢板 設置撤去工	C－Ⅱ型		m	3.09	3	簡易土留　3.09m
鋼矢板 設置撤去工	C－Ⅲ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	C－Ⅳ型		m	156.34	156	簡易土留　156.34m
鋼矢板 設置撤去工	D－Ⅰ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	D－Ⅱ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	D－Ⅲ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	D－Ⅳ型		m	－		
鋼矢板 設置撤去工	D－Ⅴ型		m	94.98	94	簡易土留，81.30m
素掘			m	－		
素掘			m	－		
素掘			m	653.64	653	
素掘			m	－		

舗装仮復旧工集計表

（補助）

名称	種別	細別	単位	数量	設計数量	備考
表層工	t＝3cm	歩道部 密粒度As(13)	㎡	－		
路盤工	t＝10cm	歩道部 RC－40	㎡	－		
表層工	t＝3cm	車道部 密粒度As(13)	㎡	109.14	109	
表層工	t＝4cm	車道部 密粒度As(13)	㎡	－		
表層工	t＝5cm	車道部 密粒度As(20)	㎡	905.26	905	
表層工	t＝5cm	車道部 密粒度As(20)	㎡	－		
基層工	t＝5cm	車道部 粗粒度As(20)	㎡	－		改質Ⅰ型
基層工	t＝5cm	車道部 粗粒度As(20)	㎡	－		改質Ⅱ型
路盤工	t＝10cm	車道部 C－40	㎡	55.43	55	
路盤工	t＝16cm	車道部 RC－40	㎡	109.14	109	
路盤工	t＝22cm	車道部 RC－40	㎡	－		
上層路盤工	t＝10cm	車道部 瀝青安定処理	㎡	－		
路盤工	t＝29cm	車道部 RC－40	㎡	905.26	905	
上層路盤工	t＝14cm	車道部 M－30	㎡	－		
上層路盤工	t＝15cm	車道部 M－30	㎡	－		
上層路盤工	t＝17cm	車道部 M－30	㎡	－		
下層路盤工	t＝10cm	車道部 RC－40	㎡	－		
下層路盤工	t＝14cm	車道部 RC－40	㎡	－		
下層路盤工	t＝15cm	車道部 RC－40	㎡	－		

管 路 土 工 集 計 表

名　　称	① Φ150	② Φ300	③ Φ250	④ Φ150	補助合計	①	②	③	④	非補助合計
管路延長	190.51	485.72	251.32	44.83	972.38					—
舗装版切断工	241.66	971.44	502.64	83.10	1798.84					—
舗装版切断工					—					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 直接掘削積込工	109.14	473.19	364.41	67.63	1014.37					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版 直接掘削積込工					—					—
舗装版破砕工					—					—
舗装版破砕工					—					—
舗装版破砕工					—					—
舗装版破砕工					—					—
機械掘削工					—					—
機械掘削工					—					—
機械掘削工	190.00	374.50	1202.80	71.70	1839.00					—
機械掘削工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工	116.30	225.14	993.51	40.50	1375.45					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—					—
機械埋戻工					—					—

管 路 土 工 集 計 表

名　　称	① Φ150	② Φ300	③ Φ250	④ Φ150	補助合計	①	②	③	④	非補助合計
残土処分工					－					－
残土処分工					－					－
残土処分工	60.78	124.35	98.91	26.70	310.74					－
残土処分工					－					－
残塊処分工					－					－
残塊処分工					－					－
残塊処分工	4.36	47.30	36.43	6.76	94.85					－
残塊処分工					－					－
建設廃材処理費	4.36	47.30	36.43	6.76	94.85					
流用土運搬(往路)										
流用土運搬(復路)										
流用土運搬(往路)										
流用土運搬(復路)										
流用土運搬(往路)	129.22	250.15	1,103.89	45.00	1,528.26					
流用土運搬(復路)	129.22	250.15	1,103.89	45.00	1,528.26					
流用土運搬(往路)										
流用土運搬(復路)										
積込工(流用)	129.22	250.15	1,103.89	45.00	1,528.26					
残塊処分工					－					－
残塊処分工					－					－
石綿管撤去積込工					－					－

管布設工集計表

名　　称	① Φ150	② Φ300	③ Φ250	④ Φ150	補助合計	①	②	③	④	非補助合計
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)	182.89				182.89					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力) コンクリート全巻			239.72		239.72					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力)　2重管		485.52			485.52					—
硬質塩化ビニール管 布設工(人力) コンクリート全巻				36.98	36.98					—
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 布設工(人力)　2重管				4.55	4.55					—
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 布設工(人力)　2重管				1.00	1.00					—
硬質塩化ビニール管			216.00		54.00					—
硬質塩化ビニール管			23.72		5.93					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管					—					—
硬質塩化ビニール管	124.00			32.00	39.00					—
硬質塩化ビニール管	23.02			9.53	8.14					—
コンクリート					—					—
型枠					—					—
基礎砕石工					—					—
標識埋設シート	182.67	485.52	239.72	41.53	949.44					—
砂基礎工					—					—
砂基礎工					—					—
砂基礎工	45.75				45.75					—
砂基礎工					—					—

土留工集計表

名　称	① Φ150	② Φ300	③ Φ250	④ Φ150	補助合計	①	②	③	④	非補助合計
鋼矢板 A－Ⅰ型					－					－
鋼矢板 A－Ⅱ型					－					－
鋼矢板 B－Ⅰ型					－					－
鋼矢板 B－Ⅱ型					－					－
鋼矢板 C－Ⅰ型	59.14			5.19	64.33					－
鋼矢板 C－Ⅱ型				3.09	3.09					－
鋼矢板 C－Ⅲ型					－					－
鋼矢板 C－Ⅳ型			156.34		156.34					－
鋼矢板 D－Ⅰ型					－					－
鋼矢板 D－Ⅱ型					－					－
鋼矢板 D－Ⅲ型					－					－
鋼矢板 D－Ⅳ型					－					－
鋼矢板 D－Ⅴ型			94.98		94.98					－
素掘					－					－
素掘					－					－
素掘	131.37	485.72		36.55	653.64					－
素掘					－					－

舗装仮復旧工集計表

名　称	① Φ150	② Φ300	③ Φ250	④ Φ150	補助合計	①	②	③	④	非補助合計
表層工					－					－
路盤工					－					－
表層工	109.14				109.14					－
表層工					－					－
表層工		473.20	364.42	67.64	905.26					－
表層工					－					－
基層工					－					－
基層工					－					－
路盤工	55.43				55.43					－
路盤工	109.14				109.14					－
路盤工					－					－
上層路盤工					－					－
路盤工		473.20	364.42	67.64	905.26					－
上層路盤工					－					－
上層路盤工					－					－
上層路盤工					－					－
下層路盤工					－					－
下層路盤工					－					－
下層路盤工					－					－

①　φ150　土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																	
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
			M1502		0.81	0.915																					
1	補助	K21	M1503	20.86	0.60	1.175	1.045	0.10	0.10		15.4				8.8								5.6		
			M1503		0.81	1.175																					
2	補助		M1504	12.22	0.60	0.915	1.045	0.10	0.10		9.0				5.2								3.2		
			M1504		0.78	0.915																					
3	補助		M1505	10.02	0.60	0.915	0.915	0.10	0.10		6.3				3.2								2.7		
			M1505		0.78	0.915																					
4	補助		M1506	26.58	0.60	0.915	0.915	0.10	0.10		16.8				8.6								7.2		
			M1506		1.00	1.635		0.04	0.03																		
5	補助		M1507	11.65	1.00	1.595	1.615	0.15	0.16		18.3				12.3								4.6		
			M1507		1.00	1.595		0.04	0.03																		
6	補助		M1508	10.52	1.00	1.675	1.635	0.15	0.16		16.8				11.4								4.1		
			M1508		1.00	1.675		0.04	0.03																		
7	補助		MP.14	15.12	1.00	1.835	1.755	0.15	0.16		25.9				18.1								5.8		
8																											
			MP.14		1.00	1.665		0.04	0.03																		
9	補助	K22	+3.89	3.89	1.00	1.665	1.665	0.15	0.16		6.3				4.3								1.5		
			+3.89		0.83	1.665		0.04	0.03		9.7				5.6								3.5		
10	補助		+15.66	11.77	0.60	0.725	1.195	0.15	0.16																		
			+15.66		0.74	0.725		0.04	0.03		9.8				2.5								7.0		
11	補助		+37.12	21.46	0.60	0.725	0.725	0.15	0.16																		
12																											
			M1205		1.00	1.555		0.04	0.03																		
13	補助	S115-3	+14.96	14.96	1.00	1.735	1.645	0.15	0.16		24.0				16.3								5.9		
14																											
			M1211		0.87	1.305		0.04	0.03		9.6				6.1								2.8		
15	補助	S115-4	+9.5	9.50	0.60	1.505	1.405	0.15	0.16																		
			+9.5		0.88	1.505		0.04	0.03		6.8				4.4								1.9		
16	補助		M1212	6.65	0.60	1.355	1.430	0.15	0.16																		

① φ150 土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土				
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	補助		M1212 +12.31	12.31	0.83 0.60	1.355 1.065	1.210	0.04 0.15	0.03 0.16		10.3				6.0								3.6		
18																									
19																									
20	補助	S123-2	M1258 +3.0	3.00	1.00 1.00	1.685 1.735	1.710	0.04 0.15	0.03 0.16		5.0				3.5								1.1		
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
合計																									
	補助			190.51							190.00				116.30								60.50		
	単独																								
	全体			190.51							190.00				116.30								60.50		

① φ150 管布設工 土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工											土留工								
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎							軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH機種	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
																I型(m)	II型(m)	III型(m)	IV型(m)	V型(m)			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3							m		
1	補助	K21	M1502 M1503	20.86	20.10	0.45 0.31	20.0	0.10	20.03	0.525 0.310		4.22			BH:0.28						20.86		
2	補助		M1503 M1504	12.22	11.71	0.20 0.31	8.0	3.71	11.71	0.200 0.310		2.47			BH:0.28						12.22		
3	補助		M1504 M1505	10.02	9.51	0.20 0.31	8.0	1.51	9.51	0.200 0.310		2.01			BH:0.28						10.02		
4	補助		M1505 M1506	26.58	26.07	0.20 0.31	24.0	2.07	26.07	0.200 0.310		5.50			BH:0.28						26.58		
5	補助		M1506 M1507	11.65	11.14	0.20 0.31	8.0	3.14	11.14	0.200 0.310		3.83			BH:0.28	11.65							
6	補助		M1507 M1508	10.52	10.01	0.20 0.31	8.0	2.01	10.01	0.200 0.310		3.44			BH:0.28	10.52							
7	補助		M1508 MP.14	15.12	13.67	0.20 1.25	12.0	1.67	13.67	0.200 1.250		4.70			BH:0.28	15.12							
8																							
9	補助	K22	MP.14 +3.89	3.89	2.64	1.25			2.64	1.250		0.91			BH:0.28	3.89							
10	補助		+3.89 +15.66	11.77	11.77				11.77			2.48			BH:0.28						11.77		
11	補助		+15.66 +37.12	21.46	21.46				21.46			4.53			BH:0.28						21.46		
12																							
13	補助	S115-3	M1205 +14.96	14.96	14.51	0.45	12.0	2.51	14.44	0.525		4.96			BH:0.28	14.96							
14																							
15	補助	S115-4	M1211 +9.5	9.50	9.30	0.20	8.0	1.30	9.30	0.200		1.96			BH:0.28						9.50		
16	補助		+9.5 M1212	6.65	6.34	0.31	4.0	2.34	6.34	0.310		1.34			BH:0.28						6.65		

① φ150 管布設工 土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工										土留工								
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎						軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	機種	I型(m)	II型(m)	III型(m)	IV型(m)	V型(m)	m		
17	補助		M1212 +12.31	12.31	12.11	0.20	12.0	0.11	12.11	0.200		2.55			BH:0.28						12.31		
18																							
19																							
20	補助	S123-2	M1258 +3.0	3.00	2.55	0.45		2.55	2.48	0.525		0.85			BH:0.28	3.00							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
合計															BH0.08								
	補助			190.51	182.89		124.00	23.02	182.67			45.75			BH0.13								
	単独														BH0.28	59.14					131.37		
	全体			190.51	182.89		124.00	23.02	182.67			45.75			BH0.45	59.14					131.37		

① φ150 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し						仮復旧工									
						表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
						上層路盤	t≦20cm	20cm<t	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
			M1502		0.81	0.81																
1	補助	K21	M1503	20.86	0.60																	
			M1503		0.81	0.81																
2	補助		M1504	12.22	0.60																	
			M1504		0.78	0.78																
3	補助		M1505	10.02	0.60																	
			M1505		0.78	0.78																
4	補助		M1506	26.58	0.60																	
			M1506		1.00	1.00																
5	補助		M1507	11.65	1.00		23.30			0.47			11.65	11.65								
			M1507		1.00	1.00																
6	補助		M1508	10.52	1.00		21.04			0.42			10.52	10.52								
			M1508		1.00	1.00																
7	補助		MP.14	15.12	1.00		30.24			0.60			15.12	15.12								
8																						
			MP.14		1.00	1.00																
9	補助	K22	+3.89	3.89	1.00		7.78			0.16			3.89	3.89								
			+3.89		0.83	0.83																
10	補助		+15.66	11.77	0.60		23.54			0.39			9.78	9.78								
			+15.66		0.74	0.74																
11	補助		+37.12	21.46	0.60		42.92			0.63			15.82	15.82								
12																						
			M1205		1.00	1.00																
13	補助	S115-3	+14.96	14.96	1.00		29.92			0.60			14.96	14.96								
14																						
			M1211		0.87	0.87																
15	補助	S115-4	+9.5	9.50	0.60		19.00			0.33			8.29	8.29								
			+9.5		0.88	0.88																
16	補助		M1212	6.65	0.60		13.30			0.23			5.84	5.84								

① φ150 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し						仮復旧工									
						表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
						上層路盤	t≦20cm	20cm<t	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	補助		M1212 +12.31	12.31	0.83 0.60	0.83	24.62			0.41			10.27	10.27								
18																						
19																						
20	補助	S123-2	M1258 +3.0	3.00	1.00 1.00	1.00	6.00			0.12			3.00	3.00								
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			190.51			241.66			4.36			109.14	109.14								
	単独																					
	全体			190.51			241.66			4.36			109.14	109.14								

①　φ150

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																		舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤		
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=4cm	t=14cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm		
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3		
1	補助	K21	M1502 M1503	20.86			16.88																6
2	補助		M1503 M1504	12.22			9.89																6
3	補助		M1504 M1505	10.02			7.85																6
4	補助		M1505 M1506	26.58			20.81																6
5	補助		M1506 M1507	11.65																			1
6	補助		M1507 M1508	10.52																			1
7	補助		M1508 MP.14	15.12																			1
8			———																				
9	補助	K22	MP.14 +3.89	3.89																			1
10	補助		+3.89 +15.66	11.77																			1
11	補助		+15.66 +37.12	21.46																			1
12			———																				
13	補助	S115-3	M1205 +14.96	14.96																			1
14			———																				
15	補助	S115-4	M1211 +9.5	9.50																			1
16	補助		+9.5 M1212	6.65																			1

①　φ150

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																	舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=4cm	t=14cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=14cm	t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	
17	補助		M1212 +12.31	12.31																		1
18																						
19																						
20	補助	S123-2	M1258 +3.0	3.00																		1
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			190.51			55.43															
	単独																					
	全体			190.51			55.43															

② φ300 土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																	
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土					
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08		
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3		
			MP.5		0.97	0.968		0.10	0.05		45.3				27.2								15.0				
1	補助	K20-2	+58.90	58.90	0.80	0.968	0.968	0.24	0.29																		
			+58.90		0.97	0.968		0.10	0.05		20.3				12.2								6.8				
2	補助		+85.21	26.31	0.80	0.968	0.968	0.24	0.29																		
			+85.21		0.97	0.968		0.10	0.05		16.7				10.0								5.6				
3	補助		+106.90	21.69	0.80	0.968	0.968	0.24	0.29																		
			+106.90		0.97	0.968		0.10	0.05		69.3				41.6								23.1				
4	補助		+196.87	89.97	0.80	0.968	0.968	0.24	0.29																		
			+196.87		0.97	0.968		0.10	0.05		90.1				54.1								30.0				
5	補助		+286.84	116.97	0.80	0.968	0.968	0.24	0.29																		
			+286.84		0.97	0.968		0.10	0.05		69.3				41.6								23.1				
6	補助		+376.82	89.98	0.80	0.968	0.968	0.24	0.29																		
			+376.82		0.97	0.968		0.10	0.05		59.3				35.6								19.7				
7	補助		+453.87	77.05	0.80	0.968	0.968	0.24	0.29																		
			+453.87		0.99	1.068		0.10	0.05		4.2				2.7								1.2				
8	補助		+458.72	4.85	0.80	1.068	1.068	0.24	0.29																		
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											

②　　φ300　土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																	
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
合計																											
	補助			485.72							374.50				225.14								124.50		
	単独																										
	全体			485.72							374.50				225.14								124.50		

② φ300 管布設工 土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工										土留工								
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎						軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
															機種	I型(m)	II型(m)	III型(m)	IV型(m)	V型(m)			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3							m		
1	補助	K20-2	MP.5 +58.90	58.90	58.70	0.20			58.70	0.200					BH:0.28						58.90		
2	補助		+58.90 +85.21	26.31	26.31				26.31						BH:0.28						26.31		
3	補助		+85.21 +106.90	21.69	21.69				21.69						BH:0.28						21.69		
4	補助		+106.90 +196.87	89.97	89.97				89.97						BH:0.28						89.97		
5	補助		+196.87 +286.84	116.97	116.97				116.97						BH:0.28						116.97		
6	補助		+286.84 +376.82	89.98	89.98				89.98						BH:0.28						89.98		
7	補助		+376.82 +453.87	77.05	77.05				77.05						BH:0.28						77.05		
8	補助		+453.87 +458.72	4.85	4.85				4.85						BH:0.28						4.85		
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							

② φ300 管布設工 土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工										土留工								
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎						軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
															機種	I型(m)	II型(m)	III型(m)	IV型(m)	V型(m)			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3							m		
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
合計															BH0.08								
	補助			485.72	485.52				485.52						BH0.13						485.72		
	単独														BH0.28						485.72		
	全体			485.72	485.52				485.52						BH0.45								

② φ300 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し						仮復旧工									
						表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
						上層路盤	t≦20cm	20cm<t	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
1	補助	K20-2	MP.5		0.97	0.97																
			+58.90	58.90	0.80		117.80			5.74												
2	補助		+58.90		0.97	0.97																
			+85.21	26.31	0.80		52.62			2.56												
3	補助		+85.21		0.97	0.97																
			+106.90	21.69	0.80		43.38			2.11												
4	補助		+106.90		0.97	0.97																
			+196.87	89.97	0.80		179.94			8.76												
5	補助		+196.87		0.97	0.97																
			+286.84	116.97	0.80		233.94			11.39												
6	補助		+286.84		0.97	0.97																
			+376.82	89.98	0.80		179.96			8.76												
7	補助		+376.82		0.97	0.97																
			+453.87	77.05	0.80		154.10			7.50												
8	補助		+453.87		0.99	0.99																
			+458.72	4.85	0.80		9.70			0.48												
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						

② φ300 舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し						仮復旧工									
						表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
						上層路盤	t≦20cm	20cm<t	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			485.72			971.44			47.30												
	単独																					
	全体			485.72			971.44			47.30												

② φ300

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																	舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)		下層路盤		表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=5cm	t=13cm	t=14cm	t=5cm		t=29cm		t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m2		m^2		m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	
1	補助	K20-2	MP.5 +58.90	58.90							57.37		57.37									8
2	補助		+58.90 +85.21	26.31							25.63		25.63									8
3	補助		+85.21 +106.90	21.69							21.13		21.13									8
4	補助		+106.90 +196.87	89.97							87.63		87.63									8
5	補助		+196.87 +286.84	116.97							113.93		113.93									8
6	補助		+286.84 +376.82	89.98							87.64		87.64									8
7	補助		+376.82 +453.87	77.05							75.05		75.05									8
8	補助		+453.87 +458.72	4.85							4.82		4.82									8
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						

② φ300

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																	舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)		下層路盤		表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=5cm	t=13cm	t=14cm	t=5cm		t=29cm		t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m2		m^2		m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			485.72							473.20		473.20									
	単独																					
	全体			485.72							473.20		473.20									

③　φ250　土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																	
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
1																											
2																											
3	補助		M1161 M1206	13.68	1.45 1.45	4.139 4.109	4.124	0.10 0.24	0.05 0.29		79.8				69.3								2.8		
4	補助	K19-1	M1206 +30.24	30.24	1.45 1.45	4.129 3.279	3.704	0.10 0.24	0.05 0.29		158.0				134.7								8.3		
5	補助		+30.24 M1207	46.21	1.45 1.45	3.279 3.419	3.349	0.10 0.24	0.05 0.29		217.7				182.2								15.3		
6	補助		M1207 M1208	23.60	1.45 1.45	3.439 3.569	3.504	0.10 0.24	0.05 0.29		116.5				98.4								7.2		
7	補助		M1208 M1209	12.04	1.45 1.45	3.589 3.559	3.574	0.10 0.24	0.05 0.29		60.6				51.3								3.6		
8	補助		M1209 M1210	15.42	1.45 1.45	3.579 3.469	3.524	0.10 0.24	0.05 0.29		76.6				64.7								4.7		
9	補助		M1210 M1213	11.05	1.45 1.45	3.489 3.379	3.434	0.10 0.24	0.05 0.29		53.4				44.9								3.5		
10	補助		M1213 M1213-1	18.69	1.45 1.45	3.399 3.189	3.294	0.10 0.24	0.05 0.29		86.6				72.2								6.3		
11	補助		M1213-1 M1213-2	17.62	1.45 1.45	3.209 3.099	3.154	0.10 0.24	0.05 0.29		78.0				64.5								6.4		
12	補助		M1213-2 M1253	44.49	1.45 1.45	3.097 3.047	3.072	0.10 0.24	0.05 0.29		191.7				146.1								29.4		
13	補助		M1253 M1259	7.89	1.45 1.45	3.157 3.277	3.217	0.10 0.24	0.05 0.29		35.7				27.6								5.0		
14	補助		M1259 MP.13	10.39	1.45 1.45	3.297 3.307	3.302	0.10 0.24	0.05 0.29		48.2				37.6								6.4		
15																											
16																											

③　φ250　土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																	
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
合計																											
	補助			251.32							1202.80				993.51								98.90		
	単独																										
	全体			251.32							1202.80				993.51								98.90		

③　φ250　管布設工　土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工										土留工								
					管体延長	人孔減長	片受流管	PE直管	砂基礎						軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
															機種	Ⅰ型(m)	Ⅱ型(m)	Ⅲ型(m)	Ⅳ型(m)	Ⅴ型(m)			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3							m		
1																							
2																							
3	補助		M1161 M1206	13.68	12.78	0.45 0.45	12.0	0.78	12.78						BH:0.28					13.68			
4	補助	K19-1	M1206 +30.24	30.24	29.34	0.45 0.45	28.0	1.34	29.34						BH:0.28					30.24			
5	補助		+30.24 M1207	46.21	45.31	0.45 0.45	44.0	1.31	45.31						BH:0.28				46.21				
6	補助		M1207 M1208	23.60	22.70	0.45 0.45	20.0	2.70	22.70						BH:0.28					23.60			
7	補助		M1208 M1209	12.04	11.14	0.45 0.45	8.0	3.14	11.14						BH:0.28					12.04			
8	補助		M1209 M1210	15.42	14.52	0.45 0.45	12.0	2.52	14.52						BH:0.28					15.42			
9	補助		M1210 M1213	11.05	10.15	0.45 0.45	8.0	2.15	10.15						BH:0.28				11.05				
10	補助		M1213 M1213-1	18.69	17.79	0.45 0.45	16.0	1.79	17.79						BH:0.28				18.69				
11	補助		M1213-1 M1213-2	17.62	16.72	0.45 0.45	16.0	0.72	16.72						BH:0.28				17.62				
12	補助		M1213-2 M1253	44.49	43.59	0.45 0.45	40.0	3.59	43.59						BH:0.28				44.49				
13	補助		M1253 M1259	7.89	6.99	0.45 0.45	4.0	2.99	6.99						BH:0.28				7.89				
14	補助		M1259 MP.13	10.39	8.69	0.45 1.25	8.0	0.69	8.69						BH:0.28				10.39				
15																							
16																							

③　φ250 管布設工 土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工										土留工								
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	砂基礎						軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
															機種	I型(m)	II型(m)	III型(m)	IV型(m)	V型(m)			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3							m		
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
合計															BH0.08								
	補助			251.32	239.72		216.00	23.72	239.72						BH0.13				156.34	94.98			
	単独														BH0.28				156.34	94.98			
	全体			251.32	239.72		216.00	23.72	239.72						BH0.45								

③　φ250　舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し						仮復旧工									
						表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
						上層路盤	t≦20cm	20cm<t	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
1																						
2																						
3	補助		M1161 M1206	13.68	1.45 1.45	1.45	27.36			1.98												
4	補助	K19-1	M1206 +30.24	30.24	1.45 1.45	1.45	60.48			4.38												
5	補助		+30.24 M1207	46.21	1.45 1.45	1.45	92.42			6.70												
6	補助		M1207 M1208	23.60	1.45 1.45	1.45	47.20			3.42												
7	補助		M1208 M1209	12.04	1.45 1.45	1.45	24.08			1.75												
8	補助		M1209 M1210	15.42	1.45 1.45	1.45	30.84			2.24												
9	補助		M1210 M1213	11.05	1.45 1.45	1.45	22.10			1.60												
10	補助		M1213 M1213-1	18.69	1.45 1.45	1.45	37.38			2.71												
11	補助		M1213-1 M1213-2	17.62	1.45 1.45	1.45	35.24			2.55												
12	補助		M1213-2 M1253	44.49	1.45 1.45	1.45	88.98			6.45												
13	補助		M1253 M1259	7.89	1.45 1.45	1.45	15.78			1.14												
14	補助		M1259 MP.13	10.39	1.45 1.45	1.45	20.78			1.51												
15																						
16																						

③　φ250　舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し						仮復旧工									
						表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
						上層路盤	t≦20cm	20cm<t	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			251.32			502.64			36.43												
	単独																					
	全体			251.32			502.64			36.43												

③ φ250

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)		下層路盤		表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=5cm	t=13cm	t=14cm	t=5cm		t=29cm		t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3		m^2		m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	
1			———																		
2			———																		
3	補助		M1161 M1206	13.68							19.84		19.84								8
4	補助	K19-1	M1206 +30.24	30.24							43.85		43.85								8
5	補助		+30.24 M1207	46.21							67.00		67.00								8
6	補助		M1207 M1208	23.60							34.22		34.22								8
7	補助		M1208 M1209	12.04							17.46		17.46								8
8	補助		M1209 M1210	15.42							22.36		22.36								8
9	補助		M1210 M1213	11.05							16.02		16.02								8
10	補助		M1213 M1213-1	18.69							27.10		27.10								8
11	補助		M1213-1 M1213-2	17.62							25.55		25.55								8
12	補助		M1213-2 M1253	44.49							64.51		64.51								8
13	補助		M1253 M1259	7.89							11.44		11.44								8
14	補助		M1259 MP.13	10.39							15.07		15.07								8
15			———																		
16			———																		

③ φ250

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																	舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)		下層路盤		表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=5cm	t=13cm	t=14cm	t=5cm		t=29cm		t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3		m^2		m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			251.32							364.42		364.42									
	単独																					
	全体			251.32							364.42		364.42									

④　φ150　土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																	
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
			P1500		1.54	1.038		0.10	0.10		6.8				3.3								3.2		
1	補助	S154-1	M1500	5.00	1.35	1.038	1.038	0.24	0.24																
			M1500		1.54	1.038		0.10	0.10		35.8				17.4								16.5		
2	補助	S154-2	M1501	26.02	1.35	1.068	1.053	0.24	0.24																
			M1501		1.56	1.228		0.10	0.10		5.1				2.8								2.0		
3	補助		+3.28	3.28	1.35	1.108	1.168	0.24	0.24																
4																									
			+14.96		1.35	1.808		0.10	0.10																
5	補助	S115-3	M1206	5.19	1.35	1.858	1.833	0.24	0.24		12.1				8.8								2.4		
6																									
			+12.31		1.57	1.188		0.10	0.10		3.6				2.0								1.4		
7	補助	S115-4	M1213	2.25	1.35	1.228	1.208	0.24	0.24																
8																									
			+3.00		1.35	2.018		0.10	0.10																
9	補助	S123-2	M1259	3.09	1.35	2.148	2.083	0.24	0.24		8.3				6.3								1.3		
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									

④　φ150　土工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	掘削深	平均掘削深	舗装厚		土工																	
										掘削				埋戻し				埋戻し(砕石)				残土			
								現況	仮復旧	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08
				m	m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
合計																											
	補助			44.83							71.70				40.50								26.80		
	単独																										
	全体			44.83							71.70				40.50								26.80		

④　φ150　管布設工　土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工								土留工								
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	巻立コンクリート				軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	コンクリート	型枠	BH	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^2	機種	I型(m)	II型(m)	III型(m)	IV型(m)	V型(m)	m		
1	補助	S154-1	P1500 M1500	5.00	4.55	0.45	4.0	0.55	4.55				BH:0.28						5.00		
2	補助	S154-2	M1500 M1501	26.02	24.97	0.60 0.45	24.0	0.97	24.97				BH:0.28						26.02		
3	補助		M1501 +3.28	3.28	2.83	0.45		2.83	2.83				BH:0.28						3.28		
4																					
5	補助	S115-3	+14.96 M1206	5.19	4.74	0.45	4.0	0.74	4.74				BH:0.28	5.19							
6																					
7	補助	S115-4	+12.31 M1213	2.25	1.80	0.45		1.80	1.80				BH:0.28						2.25		
8																					
9	補助	S123-2	+3.00 M1259	3.09	2.64	0.45		2.64	2.64				BH:0.28		3.09						
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					

④　φ150　管布設工　土留工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	管布設工										土留工								
					管体延長	人孔減長	片受直管	PE直管	巻立コンクリート						軽量鋼矢板						素掘り		
									基礎延長	人孔減長	コンクリート	型枠			BH	H=2.20m	H=2.70m	H=3.20m	H=3.70m	H=4.00m			
				m	m	m	m	m	m	m	m^3	m^2			機種	I型(m)	II型(m)	III型(m)	IV型(m)	V型(m)	m		
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
合計															BH0.08								
	補助			44.83	41.53		32.00	9.53	41.53						BH0.13								
	単独														BH0.28	5.19	3.09				36.55		
	全体			44.83	41.53		32.00	9.53	41.53						BH0.45	5.19	3.09				36.55		

④　φ150　舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅 表層 上層路盤	舗装取り壊し 切断 t≦20cm	切断 20cm<t	舗装取り壊し及びガラ処分 BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	仮復旧工 表層(13) t=3cm	路盤 t=16cm	表層(13) t=3cm	上層路盤 t=15cm	下層路盤 t=14cm	表層(13) t=3cm	上層路盤 t=17cm	下層路盤 t=15cm	表層(13) t=3cm	路盤 t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
1	補助	S154-1	P1500 M1500	5.00	1.54 1.35	1.54	10.00			0.77												
2	補助	S154-2	M1500 M1501	26.02	1.54 1.35	1.54	52.04			4.01												
3	補助		M1501 +3.28	3.28	1.56 1.35	1.56				0.51												
4																						
5	補助	S115-3	+14.96 M1206	5.19	1.35 1.35	1.35	10.38			0.70												
6																						
7	補助	S115-4	+12.31 M1213	2.25	1.57 1.35	1.57	4.50			0.35												
8																						
9	補助	S123-2	+3.00 M1259	3.09	1.35 1.35	1.35	6.18			0.42												
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						

④　φ150　舗装取り壊し及び仮復旧工

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	掘削幅	舗装幅	舗装取り壊し						仮復旧工									
						表層	切断		舗装取り壊し及びガラ処分				表層(13)	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	路盤
						上層路盤	t≦20cm	20cm<t	BH0.45	BH0.28	BH0.13	BH0.08	t=3cm	t=16cm	t=3cm	t=15cm	t=14cm	t=3cm	t=17cm	t=15cm	t=3cm	t=10cm
				m	m	m	m	m	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			44.83			83.10			6.76												
	単独																					
	全体			44.83			83.10			6.76												

④ φ150

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																	舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)		下層路盤		表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=5cm	t=13cm	t=14cm	t=5cm		t=29cm		t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3		m^2		m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	
1	補助	S154-1	P1500 M1500	5.00							7.69		7.69									8
2	補助	S154-2	M1500 M1501	26.02							40.10		40.10									8
3	補助		M1501 +3.28	3.28							5.13		5.13									8
4																						
5	補助	S115-3	+14.96 M1206	5.19							7.01		7.01									8
6																						
7	補助	S115-4	+12.31 M1213	2.25							3.54		3.54									8
8																						
9	補助	S123-2	+3.00 M1259	3.09							4.17		4.17									8
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						

④　φ150

データ番号	区分	管番	人孔番号	人孔間距離	仮復旧工																	舗装種別
					表層(13)	路盤	路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	表層(20)		下層路盤		表層(20)	基層(20)	上層路盤	下層路盤	表層(13)	上層路盤	下層路盤	
					t=3cm	t=22cm	t=10cm	t=5cm	t=13cm	t=14cm	t=5cm		t=29cm		t=5cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	t=10cm	
				m	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2	m^2	m^3		m^2		m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	m^3	
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
合計																						
	補助			44.83							67.64		67.64									48.00
	単独																					
	全体			44.83							67.64		67.64									

圧送管集計表

（補助）

				K20-2路線		k22						計		
種　別	規格寸法	寸法(m)	単位	数量	延長	数量	延長	数量	延長	数量	延長	数量	延長	摘　要
直　管	φ150-300 VU (2重管)		本	116								116		
曲　管	φ150-300 45(2重管)		個											
	φ150-300 22° 1/2 (2重管)		個											
	φ150-300 11° 1/4 (2重管)		個											
	φ150-300 5° (2重管)		個	2								2		
直　管	φ150 VP		本			8						8		
曲　管	φ150 45°		個			3						3		
	φ150 22° 1/2		個			1						1		
	φ150 11° 1/4		個											
	φ150 5°		個											
VSジョイント	φ150		個	1		1						2		
可とう管	φ150		個			1						1		

水管橋基礎

項　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.1＊1.5＊1.2－0.7＊1*0.7+1*0.6*0.6	1.9
砕石基礎	RC-40 t=100	m^2	1,550*1.200+1.050*0.7	2.6
型枠		m^2	1.2*1.5＊2＋1.2＊1.1＊2＋0.7＊1＊2+0.6*1*2+0.6*0.6	9.20

1号組立人孔数量計算書

路線番号　　支線　　補助　　昼生地区

人孔番号	人孔深 m	流出管 管種管径	流出管 管底高 m	流入管 管種管径	流入管 管底高 m	流入管 落差 m	副管 管種管径	副管 落差 m	ブロック類 底版 P 個	ブロック類 底版 PB 個	躯体ブロック 600 個	躯体ブロック 900 個	躯体ブロック 1200 個	躯体ブロック 1500 個	躯体ブロック 1800 個	直壁ブロック 300 個	直壁ブロック 600 個	直壁ブロック 900 個	直壁ブロック 1200 個	直壁ブロック 1500 個	直壁ブロック 1800 個	斜壁ブロック 150 個	斜壁ブロック 300 個	斜壁ブロック 450 個	斜壁ブロック 600 個	調整ブロック 50 個	調整ブロック 100 個	調整ブロック 150 個	調整モルタル 7cmまで ヶ所	蓋・枠	その他集計
M1161	3.907	VU φ250	15.073	VU φ250	15.093	0.020			1			1											1			1			1	T-25	
M1206	3.898	VU φ250	15.012	VU φ150 VU φ250	17.229 15.032	2.217 0.020	VU φ125	2.217	1			1							1				1					1	1	T-25	
M1207	3.207	VU φ250	14.763	VU φ250	14.783	0.020			1			1					1						1				1		1	T-25	
M1208	3.358	VU φ250	14.672	VU φ250	14.692	0.020			1			1						1					1				1		1	T-25	
M1209	3.344	VU φ250	14.616	VU φ250	14.636	0.020			1			1						1					1			1			1	T-25	
M1210	3.260	VU φ250	14.550	VU φ250	14.570	0.020			1			1					1						1				1		1	T-25	
M1213	3.173	VU φ250	14.497	VU φ150 VU φ250	16.674 14.517	2.177 0.020	VU φ125	2.177	1			1						1					1				1		1	T-25	
M1213-1	2.979	VU φ250	14.421	VU φ250	14.441	0.020			1			1					1						1				1		1	T-25	
M1213-2	2.892	VU φ250	14.348	VU φ250	14.368	0.020			1			1					1						1				1		1	T-25	
M1253	2.952	VU φ250	14.098	VU φ250	14.215	0.117			1			1					1						1				1		1	T-25	
M1259	3.086	VU φ250	14.054	VU φ150 VU φ250	15.220 14.074	1.166 0.020	VU φ125	1.166	1			1						1					1				1		1	T-25	
M1501	0.993	VU φ250	15.157	VU φ250	15.316	0.159			1		1												1				1		1	T-25	
合計									12		1				11		3	4	2	1	1		5	7		4	4	4	12	12	

人孔据付

タイプ	数量
1-A	4
1-B	8
1-C	

蓋集計

タイプ	数量
T-8	
T-14	
T-20	
T-25	12

削孔集計

径	数量
φ100	
φ150	6
φ200	
φ250	12

ゴム輪集計

径	数量
φ150	3
φ200	
φ250	24

副管工数量計算書

路線番号　　支線　　補助　　昼生地区

路線名	マンホール区分		副管工落差	本管管径	副管管径	副管用90°支管	接着受口カラー	副管用90°曲管	塩ビ直管		マンホール接合材	基礎栗石	型枠	無筋コンクリート	副管取付工				備考
	番号	種別	H						口径	延長	1号用	t=15cm			0.60＜H≦1.00	1.00＜H≦1.50	1.50＜H≦2.00	2.00＜H≦2.50	
			m							m	個	m2	m2	m3	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
支線	M1161	1号																	
	M1206	1号	2.217	φ150	φ125	150-125	φ125	φ125	φ125	2.17	φ125用	0.3	4.15	0.57				1	
	M1207	1号																	
	M1208	1号																	
	M1209	1号																	
	M1210	1号																	
	M1213	1号	2.177	φ150	φ125	150-125	φ125	φ125	φ125	2.13	φ125用	0.3	4.09	0.56				1	
	M1213-1	1号																	
	M1213-2	1号																	
	M1253	1号																	
	M1259	1号	1.166	φ150	φ125	150-125	φ125	φ125	φ125	1.12	φ125用	0.3	2.57	0.35		1			
	M1501	1号																	
合計				150-125 200-150		3	3	3	φ125 φ150	5.42	3	0.90	10.81	1.48		1		2	

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 支線(1)　　補助　　昼生地区

人孔番号	人孔深 m	流出管 管種管径	流出管 管底高 m	流入管 管種管径	流入管 管底高 m	落差 m	インバート及び付帯資材 起点 KT 個	中間点・曲点 ST 個	中間点・曲点 曲がり 個	落差工 マルチ 個	落差工 支管 個	落差工 DR 個	落差工 曲管	落差工 直管 m	桝立管 タイプ	桝立管 直管実延長 m	蓋・受枠
M1503	1.172	VU φ250	14.978	VU φ250	14.978				1						600	0.552	T-14
M1504	0.909	VU φ250	14.651	VU φ250	14.651				1						300	0.289	T-14
M1505	0.909	VU φ250	14.351	VU φ250	14.351				1						300	0.289	T-14
M1506	1.626	VU φ250	13.344	VU φ250	13.943	0.599				1	1				1600MA	1.476	T-14
M1507	1.591	VU φ250	13.309	VU φ250	13.309				1						1200	0.971	T-14
M1508	1.693	VU φ250	13.277	VU φ250	13.277				1						1200	1.073	T-14
M1205	1.431	VU φ150	17.609	VU φ150	17.609				1						1200	0.911	T-14
M1211	1.198	VU φ150	17.182							1					1200MA	1.048	T-14
M1212	1.252	VU φ150	16.718	VU φ150	16.718				1						900	0.732	T-14
合計						φ150 φ200		2		1					1.643		9

その他集計

人孔据付 起点・中間点

タイプ	φ150	φ250
塩-A	2	6
塩-B		

合流点・落差

タイプ	φ150	φ250
塩-C	1	
塩-D		

蓋集計

荷重	数量
T- 2	
T- 8	
T-14	9
T-20	

桝立管集計

タイプ	数量
300	2
600	1
900	1
1200	3
1500	
1800	

マルチインバート集計

タイプ	数量
600MA	
800MA	
1000MA	
1200MA	1
1400MA	
1600MA	1
1800MA	

V型継手

タイプ	数量
φ150	2
φ200	
φ250	6

（中継ポンプ槽）レジン２号組立人孔数量計算書　路線番号　　補助　　昼生地区

人孔番号	人孔深 m	流出管 管種管径	流出管 管底高 m	流入管 管種管径	流入管 管底高 m	流入管 落差 m	副管 管種管径	副管 落差 m	ブロック類 底版 P 個	底版 PB 個	躯体・直壁 600 個	900 個	1200 個	1500 個	2100 個	2400 個	頂版 130 個	調整金具 25 個	45 個	50 個	70 個	調整ブロック 50 個	100 個	150 個	レジン用梯子 mm	蓋・枠	その他集計
MP.13	5.099	VP φ150	15.143	VU φ250	14.021				1				1	1			1			1				2	4200	T-25	
MP.14	4.168	VP φ150	19.325	VU φ250	13.192				1			1			1		1		1					2	3400	T-14	
合計									2			1		1	2		2		1	1				4	2		

人孔据付

タイプ	数量
R2-A	
R2-B	
R2-C	2

蓋集計

タイプ	数量
T-8	
T-14	
T-20	1
T-25	1

削孔集計

径	数量
φ100	
φ150	2
φ200	
φ250	

ゴム輪

径	数量
φ150	2
φ200	
φ250	

MP13(k20-2) 中継ポンプ槽 (4号ﾏﾝﾎｰﾙ)

地盤高 EL= 17.12　　底版高 EL= 12.021

控除量		
名称	計算式	数量
4号ﾏﾝﾎｰﾙ	(2.12^2×π/4)×5.34	18.85 m3
K20-1(0.0°) A (φ250)	1.00×3.20×0.50	1.60 m3
k20-2(33.0°) B (φ150)	1.00×2.08×0.80	1.66 m3

マンホール組立寸法	
有効H	5,099
鋳鉄蓋	120
調整金具	29
調整リング	150
斜壁	300
直H	4,500
計	5,099

貯留容量(斜壁下～HWL) 6.489 m3

名称	規格	計算式	数量
掘削			
埋戻			
〃		土工については、立抗工で計上	
基盤整形			
基礎栗石			
残土処分			
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	SUS304-10s 150A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片ﾌﾗﾝｼﾞ(10kF)付	1.00 m
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	FEP 30	30.00×3	90.0 m

MP14(K21) 中継ポンプ槽 (4号ﾏﾝﾎｰﾙ)

地盤高 EL= 15.06　　底版高 EL= 10.892

控除量		
名称	計算式	数量
4号ﾏﾝﾎｰﾙ	(2.12^2×π/4)×4.41	15.57 m3
K21(0.0°) A (φ250)	1.00×1.97×0.50	0.99 m3
K22(33.0°) * B (φ150)	0.60×-4.17×0.80	-2.00 m3

マンホール組立寸法	
有効H	4,168
鋳鉄蓋	120
調整金具	48
調整リング	100
斜壁	300
直H	3,600
計	4,168

(φ150) 管路削孔位置 (*印) 管路削孔位置：注意

貯留容量(斜壁下～HWL) 3.435 m3

名称	規格	計算式	数量
掘削			
埋戻			
〃			
基盤整形			
基礎栗石			
残土処分			
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	SUS304-10s 150A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片ﾌﾗﾝｼﾞ(10kF)付	1.00 m
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	FEP 30	6.00×3	18.0 m

土工については、立抗工で計上

レジン１号組立人孔数量計算書

路線番号　　補助　　昼生地区

人孔番号	人孔深 m	流出管 管種管径	流出管 管底高 m	流入管 管種管径	流入管 管底高 m	流入管 落差 m	副管 管種管径	副管 落差 m	ブロック類 底版 P 個	ブロック類 底版 PB 個	ブロック類 躯体 300 個	ブロック類 躯体 600 個	ブロック類 躯体 900 個	ブロック類 躯体 1200 個	ブロック類 躯体 1500 個	ブロック類 頂版 120	ブロック類 調整金具 25	ブロック類 調整金具 45	ブロック類 調整金具 50	ブロック類 調整金具 70	ブロック類 調整ブロック 50 個	ブロック類 調整ブロック 100 個	ブロック類 調整ブロック 150 個	レジン用梯子	蓋・枠	その他集計
M1500	0.806	VU φ150	15.394	pp φ75	15.431	0.037				1		1				1				1		1			T-25	
M1502	0.909	VU φ250	15.041	VU 150 VP 150	15.142 15.143	0.101 0.102				1		1				1			1		1		1		T-25	
合　計										2		2				2			1	1	1	1	1	1		

人孔据付

タイプ	数量
R1-A	2
R1-B	
R1-C	

蓋集計

タイプ	数量
T-8	
T-14	
T-20	
T-25	2

削孔集計

径	数量
φ100	
φ150	3
φ200	
φ250	

ゴム輪

径	数量
φ150	2
φ200	
φ250	

取付管数量計算書

路線番号　幹線　　補助　　昼生地区

路線名	取付位置（測点）	家屋番号	道路種別	本管素掘断面（○－1－○） 取付管タイプ										本管矢板断面（○－2－○） 取付管タイプ										備考
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
K19-1	本郷99		A２																1					
	本郷92		A２															1						
	本郷130		A２															1						
	本郷109		A２															1						
	本郷97		A２															1						
	本郷110		A２															1						
	本郷81		A２															1						
	本郷150		A２															1						
	本郷149-2		A２															1						
計																		8	1					
タイプ別数量			A１																					
			A２															8	1					
			A３																					
			B１																					
			B２																					
			B３																					
			B４																					

取付管数量計算書

路線番号　支線　　補助1　　昼生地区

路線名	取付位置（測点）	家屋番号	道路種別	本管素掘断面（○－1－○） 取付管タイプ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	本管矢板断面（○－2－○） 取付管タイプ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
				ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	
S115-4	本郷96		B 1														1							
	本郷95		B 1														1							
計																	2							
タイプ別数量			A 1																					
			A 2																					
			A 3																					
			B 1														2							
			B 2																					
			B 3																					
			B 4																					

公共汚水桝数量計算書

路線番号　　幹線　　補助　　昼生地区

路線名	取付位置（測点）	家屋番号	塩ビ製公共桝 蓋タイプ	公共桝タイプ I ヶ所	II ヶ所	III ヶ所	IV ヶ所	V ヶ所	VI ヶ所	VII ヶ所	VIII ヶ所	IX ヶ所	XV ヶ所	簡易マンホール 底版ブロック 個	躯体ブロック 600 個	900 個	直壁ブロック 300 個	600 個	900 個	斜壁ブロック 150 個	300 個	調整リング 50 個	100 個	150 個	調整モルタル ヶ所	MH蓋 枚	備考
K19-1	本郷99		B					1					1														
	本郷92		A				1																				
	本郷130		B				1																				
	本郷109		B							1																	
	本郷97		A						1																		
	本郷110		A						1																		
	本郷81		B																								
	本郷150		A						1																		
	本郷149-2		B										1														
計							2	1	3	1			2														
タイプ別数量			A				1		3																		
			B				1	1		1			2														

公共汚水桝数量計算書

路線番号　　支線　　補助1　　昼生地区

路線名	取付位置（測点）	家屋番号	塩ビ製公共桝 蓋タイプ	公共桝タイプ I ヶ所	II ヶ所	III ヶ所	IV ヶ所	V ヶ所	VI ヶ所	VII ヶ所	VIII ヶ所	IX ヶ所	X ヶ所	簡易マンホール 底版ブロック 個	躯体ブロック 600 個	900 個	直壁ブロック 300 個	600 個	900 個	斜壁ブロック 150 個	300 個	調整リング 50 個	100 個	150 個	調整モルタル ヶ所	MH蓋 枚	備考
S115-4	本郷96		B								1																
	本郷95		A							1																	
計										1	1																
タイプ別数量			A							1																	
			B								1																

MP 13 立 坑

MP 13 立坑工 数量集計表

鋼製ケーシング φ2000

工種	名称	規格	数量	単位	摘要
立坑工					
(土工)	舗装版切断工	t≦20	8.0	m	
	舗装版直接掘削積込工	t≦10	3.6	m2	
	残塊処分工	AS塊	0.4	m3	
	埋戻	コンクリート C170	0.6	m3	
	機械埋戻	流用土	0.2	m3	
	発生土処分工		20.8	m3	
(土留工)	圧入機設置撤去工	φ2000mm	2	回	
	圧入掘削積込み工 (φ2000mm)	砂質土30<N≦50		m	
		砂質土N<30	2.05	m	
		粘性土N≦5	1.70	m	
		粘性土5<N≦30	0.40	m	
		礫質土N≦30	0.55	m	
		礫質土30<N≦50		m	
		軟岩Ⅰ	1.30	m	
	資材 (φ2000mm)	刃先	1	個	
		ケーシング	5.50	m	
		仮設ケーシング	1	箇所	
	ケーシング引上げ工	φ2000mm	0.9	m	
	ケーシング溶接工	t=12mm	4.7	m	
	ケーシング撤去工	切断工	1	箇所	
		スクラップ	0.9	t	
	底盤工	φ2000mm 30-18-20N	3.1	m3	
	うわ水排水工		1.0	箇所	
	スライム処理工		1.0	箇所	
	泥水処分工		1.2	m3	
	鏡切		2.5	m	
(路面覆工)	簡易覆工板	φ2000mm	1	枚	
	覆工板開閉工	φ2000mm	5	回	
	覆工板損料	φ2000mm	1	式	

MP 13 立坑工 数量集計表

鋼製ケーシング φ2000

工　種	名　称	規　格	数　量	単位	摘　要
(仮設材運搬工)	往路運搬工	ケーシング 覆工板	2.39	t	
	復路運搬工	ケーシング 覆工板	2.39	t	
(舗装仮復旧工)	表層工	再生密粒度As t=5cm	3.36	m2	
	路盤工	RC-40 t=29cm	2.51	m2	

数 量 計 算 書

名　称	規 格	計　　算　　式	小計	計
(土 工)				
舗装版切断工		L = 2.00 × 4 =		8.00 m
舗　装　版 直接掘削積込工	t=100	A = 2.00 × 1.80 =		3.60 m2
残 塊 処 分 工		V = 2.00 × 2.00 × 0.10 =		0.40 m3
掘　削　量		V = 3.352 × 6.209 =	20.81	20.8 m3
機 械 埋 戻 工				
	コンクリート	V1= 3.142 × 3.709 =	11.654	
		人孔　　^2 -V2= π／4 × 1.95 × 3.709 =	-11.077	
		計	0.577	0.6 m3
	流用土	^2 V= π／4 × 2.000 × 1.16 =	3.644	
	控除部	人孔　　^2 -V= π／4 × 1.95 × 1.16 =	-3.464	
		計	0.180	0.2 m3
発 生 土 処 分 工		V = 20.81 =		20.8 m3

数 量 計 算 書

名　称	規 格	計　　算　　式	小計	計
(土留工)				
圧入機設置撤去工	φ2000mm	N＝　2.0　＝		2 回
圧入掘削積込み工 (φ2000mm)	砂質土 30＜N≦50	L＝　＝		m
	砂質土 N＜30	L＝ 1.4+0.65　＝		2.05 m
	粘性土 N≦ 5	L＝ 1.700　＝		1.70 m
	粘性土 5＜N≦30	L＝ 0.400　＝		0.40 m
	礫質土 N≦30	L＝ 0.550　＝		0.55 m
	礫質土 30＜N≦50	L＝　＝		m
	軟岩 I	L＝ 1.300　＝		1.30 m
資　　材 (φ2000mm)	刃先	N＝　1.0　＝		1 個
	ケーシング	L＝　5.50　＝		5.50 m
	仮設ケーシング	N＝ (2.00m/箇所)　＝		1 箇所
ケーシング引上げ工	φ2000mm	L＝　＝		0.90 m
ケーシング溶接工	t= 12mm	N＝ (6.3m／箇所)　＝		1 箇所
ケーシング撤去工	切 断 工	(4分割切断) L＝ 1.422 × 4 ＋ 6.280　＝		11.97 m
	スクラップ	W＝ 1.422 × 0.615 t/m　＝		0.875 t
うわ水排水工				1 箇所
スライム処理工				1 箇所
泥水処分工		V＝　1.2　＝		1.2 m3
鏡切		L＝　1.1 ＋ 1.4		2.50 m
底 盤 工	φ2000mm	V＝　3.10 m3		1 箇所

数 量 計 算 書

名　称	規 格	計　　算　　式	小計	計
(路面覆工)				
簡 易 覆 工 板	φ2000mm			1 枚
覆工板開閉工	φ2000mm			5 回
覆工板損料	φ2000mm			1 式
(仮設材運搬工)				
往 路 運 搬 工	仮設 ケーシング	W＝ 2.00 × 0.615 t/m ＝	1.230	
	覆工板	W＝ 1.160 ＝	1.160	
			計	2.39 t
復 路 運 搬 工	仮設 ケーシング	W＝ 2.00 × 0.615 t/m ＝	1.230	
	覆工板	W＝ 1.160 ＝	1.160	
			計	2.39 t
(舗装仮復旧工)				
表　層　工	再生密粒度As t＝5cm	A＝ 2.00 × 2.00 － π／4 × 0.90^2 ＝		3.36 m2
路　盤　工	RC-40 t＝29cm	路盤工 A＝ π／4 × 2.000^2 ＝	3.142	
		A＝ 3.142 － π／4 × 0.90^2 ＝	2.506	2.51 m2

路　面　覆　工

立坑番号	覆工板				覆工受桁					簡易覆工板				すべり止め材				
	長さL	幅B	面積	重量	規格	長さ	本数	単位重量	重量	φ1500mm用	φ1800mm用	φ2000mm用	φ2500mm用	規格	長さ	本数	単位重量	重量
NO.	m	m	m2	t		m	本	t/m	t	枚					m	本	t/m	t
MP.13												1						
計																		

簡易覆工板

種　別	単位重量 (t/枚)
φ1500mm	0.730
φ1800mm	1.060
φ2000mm	1.160
φ2500mm	1.970

覆工板

種 別	寸　法	単位重量 (t/m2)
共通	—	0.187

受桁、桁受

種 別	寸　法	単位重量(t/m)
H-200	200×200×8×12	0.0600
H-250	250×250×9×14	0.0800
H-300	300×300×10×15	0.1000
H-350	350×350×12×19	0.1500
H-400	400×400×13×21	0.2000
[-200	200×80×7.5×11	0.0246
[-250	250×90×11×14.5	0.0402
[-300	300×90×10×15.5	0.0438
L-125	125×90×10	0.0161
L-150	150×90×12	0.0215

MP 14　立 坑

MP 14 立坑工 数量集計表

鋼製ケーシング φ2000

工種	名称	規格	数量	単位	摘要
立坑工					
(土工)	舗装版切断工	t≦20	8.0	m	
	舗装版直接掘削積込工	t≦10	3.6	m2	
	残塊処分工	AS塊	0.2	m3	
	埋戻	コンクリート C170	0.4	m3	
	機械埋戻		0.2	m3	
	発生土処分工		17.7	m3	
(土留工)	圧入機設置撤去工	φ2000mm	2	回	
	圧入掘削積込み工 (φ2000mm)	砂質土30<N≦50		m	
		砂質土N<30	2.05	m	
		粘性土N≦ 5	1.70	m	
		粘性土5<N≦30	0.40	m	
		礫質土N≦30	0.55	m	
		礫質土30<N≦50		m	
		軟岩 I	0.55	m	
	資材 (φ2000mm)	刃先	1	個	
		ケーシング	4.50	m	
		仮設ケーシング	1	箇所	
	ケーシング引上げ工	φ2000mm	0.9	m	
	ケーシング溶接工	t= 12mm	4.7	m	
	ケーシング撤去工	切断工	1	箇所	
		スクラップ	0.9	t	
	底盤工	φ2000mm 30-18-20N	3.1	m3	
	うわ水排水工		1.0	箇所	
	スライム処理工		1.0	箇所	
	泥水処分工		1.2	m3	
	鏡切		2.5	m	
(路面覆工)	簡易覆工板	φ2000mm	1	枚	
	覆工板開閉工	φ2000mm	4	回	
	覆工板損料	φ2000mm	1	式	

MP 14 立坑工 数量集計表

鋼製ケーシング φ2000

工 種	名 称	規 格	数 量	単位	摘 要
(仮設材運搬工)	往 路 運 搬 工	ケーシング 覆工板	2.39	t	
	復 路 運 搬 工	ケーシング 覆工板	2.39	t	
(舗装仮復旧工)	表 層 工	再生密粒度As t＝3cm	3.36	m2	
	路 盤 工	RC-40 t＝16cm	2.51	m2	

数 量 計 算 書

名　称	規 格	計　　算　　式	小計	計
(土 工)				
舗装版切断工		L = 2.00 × 4 =		8.00 m
舗　装　版 直接掘削積込工		A = 2.00 × 1.80 =		3.60 m2
残塊処分工		V = 2.00 × 2.00 × 0.04 =		0.20 m3
掘　削　量		V = 3.352 × 5.278 =	17.69	17.7 m3
機械埋戻工				
	コンクリート	V1= 3.142 × 2.778 =	8.728	
		人孔　　^2 -V2= π／4 × 1.95 × 2.778 =	-8.296	
		計	0.432	0.4 m3
	流用土	^2 V= π／4 × 2.000 × 1.31 =	4.115	
	控除部	人孔　　^2 -V= π／4 × 1.95 × 1.31 =	-3.912	
		計	0.203	0.2 m3
発生土処分工		V = 17.69 =		17.7 m3

数 量 計 算 書

名　称	規 格	計　　算　　式	小計	計
(土留工)				
圧入機設置撤去工	φ2000mm	N= 2.0 =		2 回
圧入掘削積込み工 (φ2000mm)	砂質土 30<N≦50	L= =		m
	砂質土 N<30	L= 1.4+0.65 =		2.05 m
	粘性土 N≦ 5	L= 1.700 =		1.70 m
	粘性土 5<N≦30	L= 0.400 =		0.40 m
	礫質土 N≦30	L= 0.550 =		0.55 m
	礫質土 30<N≦50	L= =		m
	軟岩 I	L= 0.550 =		0.55 m
資　　材 (φ2000mm)	刃先	N= 1.0 =		1 個
	ケーシング	L= 4.50 =		4.50 m
	仮設ケーシング	N= (2.00m/箇所) =		1 箇所
ケーシング引上げ工	φ2000mm	L= =		0.90 m
ケーシング溶接工	t= 12mm	N= (6.3m／箇所) =		1 箇所
ケーシング撤去工	切 断 工	(4分割切断) L= 1.422 × 4 + 6.280 =		11.97 m
	スクラップ	W= 1.422 × 0.615 t/m =		0.875 t
うわ水排水工				1 箇所
スライム処理工				1 箇所
泥水処分工		V= 1.2 =		1.2 m3
鏡切		L= 1.1 + 1.4		2.50 m
底 盤 工	φ2000mm	V= 3.10 m3		1 箇所

数 量 計 算 書

名　称	規 格	計　　算　　式	小計	計
(路面覆工)				
簡 易 覆 工 板	φ2000mm			1 枚
覆工板開閉工	φ2000mm			4 回
覆工板損料	φ2000mm			1 式
(仮設材運搬工)				
往 路 運 搬 工	仮設 ケーシング	W＝ 2.00 × 0.615 t/m ＝	1.230	
	覆工板	W＝ 1.160 ＝	1.160	
			計	2.39 t
復 路 運 搬 工	仮設 ケーシング	W＝ 2.00 × 0.615 t/m ＝	1.230	
	覆工板	W＝ 1.160 ＝	1.160	
			計	2.39 t
(舗装仮復旧工)				
表　層　工	再生密粒度As t＝3cm	A＝ 2.00 × 2.00 － π／4 × 0.90^2 ＝		3.36 m2
路　盤　工	RC-40 t＝16cm	路盤工 A＝ π／4 × 2.000^2 ＝	3.142	
		A＝ 3.142 － π／4 × 0.90^2 ＝	2.506	2.51 m2

路　面　覆　工

立坑番号	覆工板				覆工受桁					簡易覆工板				すべり止め材				
	長さL	幅B	面積	重量	規格	長さ	本数	単位重量	重量	φ1500mm用	φ1800mm用	φ2000mm用	φ2500mm用	規格	長さ	本数	単位重量	重量
NO.	m	m	m2	t		m	本	t/m	t	枚					m	本	t/m	t
MP.13												1						
計																		

簡易覆工板

種　別	単位重量 (t/枚)
φ1500mm	0.730
φ1800mm	1.060
φ2000mm	1.160
φ2500mm	1.970

覆工板

種 別	寸　法	単位重量 (t/m2)
共通	ー	0.187

受桁、桁受

種 別	寸　法	単位重量(t/m)
H-200	200×200×8×12	0.0600
H-250	250×250×9×14	0.0800
H-300	300×300×10×15	0.1000
H-350	350×350×12×19	0.1500
H-400	400×400×13×21	0.2000
⌈-200	200×80×7.5×11	0.0246
⌈-250	250×90×11×14.5	0.0402
⌈-300	300×90×10×15.5	0.0438
L-125	125×90×10	0.0161
L-150	150×90×12	0.0215

各 種 数 量 計 算 書

亀山市　上下水道局下水道室

各　種　計　算　書

管内調査

【補助】

・ M1206	～	M1206	L＝	75.6	m
・			L＝		m
・			L＝		m
・			L＝		m
・			L＝		m
・			L＝		m
・			L＝		m

合計	ΣL＝	75.6	m

各　種　計　算　書

仮設

仮設ガードレール	50m	設置・撤去回数　9回
工事用電工掲示板	2基	
回転サークル	2基	
仮設電源	1基	

数　量　総　括　表

（　非補助　）

亀山市　上下水道局下水道室

数量総括表

（非補助）
（1／2）

工種	名称	規格・寸法	数量	単位	備考
仮駐車場設置工	盛土	流用土	400.0	m3	
	敷き砂利工	ＲＣ４０　t=150	1,000.0	m2	
試掘工	試掘（県道部）		8.0	箇所	
上水道設置工					
土工	バックホウ掘削		44.4	m3	
	埋戻	在来土	1.5	m3	
	積込（仮置分）	在来土	1.7	m3	1.5/0.9
	ダンプトラック運搬（仮置分）		3.3	m3	
	残土処分		43.8	m3	
基礎工	砂基礎	リサイクル砂	26.1	m3	
舗装復旧工	舗装切断	アスファルト版　10cmまで	80.0	m	
	舗装取壊し(As)		20.0	m2	
	舗装版処分（As塊）		0.8	m3	
舗装復旧工（仮復旧）	市道ｱｽﾌｧﾙﾄ B1,B3 表層	再生密粒度アスコン(13) t＝ 3cm　B＜1.4m	20	m2	
	B1 路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40 t＝ 16cm　B＜1.6m	20	m2	
	B4 路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　C-40 t＝ 10cm	40	m2	
配管工			1	式	

舗 装 版 処 分 工 数 量 総 括 表

非補助
（１／１）

工　種	名　　称	規　格・寸　法	数　量	単位	備　　考
産業廃棄物処分	管路工	アスファルト塊	0.8	m3	
	〃	汚泥	0.1	m3	

数　量　集　計　表

（　非補助　）

亀山市　上下水道局下水道室

延長L＝ 40.00 m　　管天H＝ 0.65 m　　舗装厚t＝ 4 cm　管外径区分 3

矢板厚t＝ cm　　仮舗装厚t＝ 3 cm　路盤厚t＝ 16

名　称	形　状　寸　法		単位	数　量	摘　要
舗装切断工	As, t＝4cm	40.00 × 2.00	m	80.0	
舗装版取り壊し工	As, t＝4cm	40.00 × 0.50	m²	20.0	
掘削工	砂質土	40.00 × 0.50 × 0.7134	m³	14.3	
埋め戻し工	砂質土	40.00 × 0.50 × 0.026	m³	0.5	
埋め戻し工	砂	40.00 × 0.50 × 0.434 − 0.0009	m³	8.7	
残土処理	砂質土	14.30 − (0.50 × 0.624) ÷0.9	m³	14.0	
機械掘削押土	砂質土	×	m³	14.0	
残塊処理	As	20.00 × 0.04	m³	0.80	
仮舗装工	再生As, t＝3cm		m²	20.0	
路盤工	RC-40, t＝16cm		m²	20.0	

延長L＝ 80.00 m　　管天H＝ 0.65 m　　舗装厚t＝ cm　管外径区分 3

矢板厚t＝ cm　　仮舗装厚t＝ cm　路盤厚t＝ 10

名　称	形　状　寸　法		単位	数　量	摘　要
舗装切断工	As, t＝4cm		m		
舗装版取り壊し工	As, t＝4cm		m²		
掘削工	砂質土	80.00 × 0.50 × 0.7534	m³	30.1	
埋め戻し工	砂質土	80.00 × 0.50 × 0.026	m³	1.0	
埋め戻し工	砂	80.00 × 0.50 × 0.434 － 0.0009	m³	17.4	
残土処理	砂質土	30.10 －（ 0.50 × 0.624 ） ÷0.9	m³	29.8	
機械掘削押土	砂質土		m³	29.8	
残塊処理	As		m³		
仮舗装工	再生As, t＝3cm		m²		
路盤工	C-40, t＝10cm	80.00 × 0.50	m²	40.0	

上水道管布設工　資材・労務【本管】

名　称	規格	略図及び算式	数　量	単位
【資材】				
サドル分水栓 (PPユニオンソケット付)	配水ポリ用 φ100mm×φ25mm	1	1	個
ポリエチレンパイプ	φ25mm	3.0 + 50.0 + 50.0 + 9.0	112.0	m
埋設用仕切弁	φ25mm	1	1	基
ポリジョイント	オネジ φ25mm	1 + 1	2	個
仕切弁筐	蓋枠 JWWA B 132	φ25mm 1	1	個
仕切弁筐	調整リング RB25(K)	1 + 1	2	個
仕切弁筐	下部壁 RB25(CA)	1	1	個
仕切弁筐	スラブ RB25(P)	1	1	個
PPソケット	φ25mm	1 + 1	2	個
PP異径エルボ	φ25mm×φ20mm	1	1	個
明示テープ	アルタン無し	φ25mm 112.0	112.0	m
マーカー杭		1 + 1 + 1	3	個
【労務】				
分水栓取付工	配水ポリ用 φ100mm×φ25mm	1	1	箇所
ポリエチレン管布設工	φ25mm	112.0	112.0	m
埋設用仕切弁設置工	φ25mm	1	1	箇所
仕切弁筐据付工	内寸φ250mm	1	1	箇所
PP継手工	φ25mm	分水栓　仕切弁　PPソケット　PP異径エルボ 1 + 2 + 4 1	8	口
明示テープ布設工	アルタン無し	112.0	112.0	m

上水道管布設工　資材・労務【給水管】

名　称	規格	略図及び算式	数　量	単位
【資材】				
ポリエチレンパイプ	φ20㎜	2.0 ＋ 0.5	2.5	m
PPエルボ	φ20㎜	1	1	個
PVエルボ	φ20㎜	1	1	個
HIソケット	φ20㎜	1	1	個
ボール止水栓	HIシモク付 φ20㎜	1	1	個
量水器BOX		1	1	個
明示テープ	アルタン無し	2.0	2.0	m
マーカー杭		1	1	個
【労務】				
ポリエチレン管布設工	φ20㎜	2.5	2.5	m
PP継手工	φ20㎜	PP異径エルボ　PPエルボ　PVエルボ 1 ＋ 2　1	4	口
TS継手工	φ20㎜	PVエルボ　HIソケット 1 ＋ 2	3	口
明示テープ布設工		2.0	2.0	m