

平成 25 年度	道 第 6 舗 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 維 持 修 繕 室		
事 業 名	道 路 舗 装 事 業									
施 工 場 所	亀 山 市 川 崎 町 地 内									
工 事 名	市 道 川 崎 白 木 線 舗 装 工 事						設 計 25 年 9 月			
工 事 費							室 長		設 計 審 査 監	
工 期	平成 26 年 3 月 10 日 限 り	長	525.8 m	幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
【 舗 装 工 事 】 ・舗装工(1工区) 舗装版切断 L=34m 舗装版掘削積込 A=1,690㎡ 機械掘削 V=910m ³ セメント安定処理工 A=1,690㎡ 下層路盤工 A=1,690㎡ 上層路盤工 A=1,690㎡ 基層工 A=1,690㎡ 表層工 A=1,690㎡ アスカーフ工 L=30m 区画線工 L=556m すべり止め A=50㎡					・舗装工(2工区) 舗装版切断 L=27m 舗装版掘削積込 A=2,500㎡ 機械掘削 V=1,350m ³ セメント安定処理工 A=2,500㎡ 下層路盤工 A=2,500㎡ 上層路盤工 A=2,500㎡ 基層工 A=2,500㎡ 表層工 A=2,500㎡ 区画線工 L=926m					