

名 称	摘 要	単 位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
	亀山市立医療センター屋上改修工事					
A	1. 直接工事費	式	1.0			
	2. 共通仮設費	式	1.0			
	3. 現場管理費	式	1.0			
B	解体撤去処分費	式	1.0			
	計					
	4. 一般管理費	式	1.0			
	合計					
	消費税相当額					
	総合計（工事費）					

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
2	2階バルコニー防水改修工事					
2-1	バルコニー:A					
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デックブラシ掛け	m ²	40.7		0
	既存不良部補修	ポリマーセメント (全体の10%程度)	m ²	4.1		0
	立上りシーリング 撤去	15*10程度	m	27.0		0
	立上りシーリング 新設	15*10程度	m	27.0		0
	ウレタン系塗膜防水	POX (X-2) 工法	m ²	28.9		0
	ウレタン系塗膜防水 (立上り部)	POX (X-2) 工法	m ²	11.8		0
	小計					0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
2-2	バルコニー:B					
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面テックブラス掛け	m ²	147.8		0
	既存不良部補修	ポリマーセメント (全体の10%程度)	m ²	14.8		0
	立上りシーリング 撤去	15*10程度	m	87.3		0
	立上りシーリング 新設	15*10程度	m	87.3		0
	ウルタン系塗膜防水	P0X (X-2) 工法	m ²	115.2		0
	ウルタン系塗膜防水 (立上り部)	P0X (X-2) 工法	m ²	33.6		0
	屋外階段 下地処理 (ケレン・清掃)	テックブラス掛け	m ²	15.7		0
	同上 踏面部 ウルタン系塗膜防水	P0X (X-2) 工法	m ²	10.4		0
	蹴上げ部 ウルタン系塗膜防水	P0X (X-2) 工法	m ²	5.3		0
	小計					0

名	称	摘	要	単位	数	量	予 算 金 額		備 考
							単 価	小 計	
2-3	バルコニー:C								
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け		m ²	207.0			0	
	既存不良部補修	ポリマーセメント (全体の10%程度)		m ²	20.7			0	
	立上りシーリング 撤去	15*10程度		m	116.5			0	
	立上りシーリング 新設	15*10程度		m	116.5			0	
	ウレタン系塗膜防水	P0X (X-2) 工法		m ²	160.4			0	
	ウレタン系塗膜防水 (立上り部)	P0X (X-2) 工法		m ²	46.5			0	
	小計							0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
2-4	バルコニー:D					
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	45.1		0
	既存不良部補修	ポリマーセメント (全体の10%程度)	m ²	4.5		0
	立上りシーリング 撤去	15*10程度	m	19.6		0
	立上りシーリング 新設	15*10程度	m	19.6		0
	ウレタン系塗膜防水	P0X (X-2) 工法	m ²	34.6		0
	ウレタン系塗膜防水 (立上り部)	P0X (X-2) 工法	m ²	10.5		0
	小計					0

名 称	摘 要	単 位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
2-5	バルコニー:N					
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	61.4		0
	既存不良部補修	ポリマーセメント (全体の10%程度)	m ²	4.6		0
	立上りシーリング 撤去	15*10程度	m	34.5		0
	立上りシーリング 新設	15*10程度	m	34.5		0
	ウレタン系塗膜防水	P0X (X-2) 工法	m ²	46.3		0
	ウレタン系塗膜防水 (立上り部)	P0X (X-2) 工法	m ²	15.1		0
	小計					0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
3-1)	既存加硫ゴムシート露出防水部					
a	屋根:E					
	下地調整（既存防水層面）	高圧洗浄	m ²	129.5	0	
	既存不良部補修 （立上り部）	全体の10%程度	m ²	13.0	0	
	既存防水層撤去 （平場）	加硫ゴムシート	m ²	27.6	0	
	露出改質アスファルトシート防水 （立上り部）	S4AS(AS-1)工法 （1層目粘着層付き改質アスファルトシート）	m ²	129.5	0	
	露出改質アスファルトシート防水 （立上り部）	S4AS(AS-1)工法	m ²	27.6	0	
	既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w250	m	32.2	0	
	既設 EXP. J アルミ笠木 撤去	既成品 w500	m	15.4	0	
	アルミ笠木	既成品(カラー) w250	m	30.2	0	
	同上 コーナーアルミ笠木	既成品(カラー) w250	ヶ所	2.0	0	
	EXP. J アルミ笠木	既成品(カラー) w500	m	15.4	0	
	改修用二重ドレン		ヶ所	2.0	0	
	小々計				0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
b 屋根:F						
既存防水層(断熱材共) 撤去	加硫ゴムシート・断熱工法	m ²	135.0		0	
同上 立上り防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	28.5		0	
下地処理(ケレン・清掃)	全面デッキフレンシ掛け	m ²	135.0		0	
下地調整(コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	135.0		0	
(平場) 露出改質アスファルトシート防水・断熱工法	断熱材:硬質ウレタンフォームt30 S3ASI(ASI-1)	m ²	135.0		0	
(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水・断熱工法	S3ASI(ASI-1)	m ²	28.5		0	
脱気筒	ステンレス	ヶ所	2.0		0	
改修用二重ドレン		ヶ所	2.0		0	
既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w225	m	23.8		0	
既設 EXP. J アルミ笠木 撤去	既成品 w500	m	23.8		0	
アルミ笠木	既成品(カラー) w225	m	22.8		0	
同上 コーナーアルミ笠木	既成品(カラー) w225	ヶ所	1.0		0	
EXP. J アルミ笠木	既成品(カラー) w500	m	23.8		0	
小々計					0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
c	屋根:G					
	既存防水層(断熱材共) 撤去	加硫ゴムシート・断熱工法	m ²	132.8		0
	同上 立上り防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	32.5		0
	下地処理(ケレン・清掃)	全面デッキフレンシ掛け	m ²	132.8		0
	下地調整(コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	132.8		0
	(平場) 露出改質アスファルトシート防水・断熱工法	断熱材:硬質ウレタンフォームt30 S3ASI(ASI-1)	m ²	132.8		0
	(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水・断熱工法	S3ASI(ASI-1)	m ²	32.5		0
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	2.0		0
	改修用二重ドレン		ヶ所	2.0		0
	既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w225	m	10.3		0
	アルミ笠木	既成品(カラー) w225	m	10.3		0
	同上 コーナーアルミ笠木	既成品(カラー) w225	ヶ所	2.0		0
	機械基礎・ハト小屋 防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	15.5		0
	同上 下地調整(既存塗膜防水層面)	高圧洗浄 天端・見附共	m ²	9.7		0
	同上 ウレタン系塗膜防水	L4X(X-2)工法	m ²	9.7		0
	小々計					0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
d	屋根:H					
	既存防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	1294.7		0
	同上 立上り防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	171.9		0
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	1294.7		0
	下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	1294.7		0
	(平場) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	1294.7		0
	(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	171.9		0
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	14.0		0
	改修用二重ドレン		ヶ所	14.0		0
	既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w225	m	214.3		0
	アルミ笠木	既成品 (カラー) w225	m	197.3		0
	同上 コーナーアルミ笠木	既成品 (カラー) w225	ヶ所	17.0		0
	アルミ水切りフラッシング 撤去・新設	既成品 (カラー)	m	4.7		0
	ハト小屋・トップライト 防水端未押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーキング 共	m	83.1		0
	同上 下地調整 (既存塗膜防水層面)	高圧洗浄 天端・見附共	m ²	4.1		0
	同上 ウレタン系塗膜防水	L4X (X-2) 工法	m ²	4.1		0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
防水立上り アコ [®] 天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面テグキブ [®] ラン掛け	m ²	11.0		0	
同上 ウルタ [®] 系塗膜防水	天端・見附共 POX(X-2)工法	m ²	11.0		0	
					0	
トップライト防水立上り アコ [®] 見附 下地処理 (ケレン・清掃)	全面テグキブ [®] ラン掛け	m ²	4.4		0	
同上 ウルタ [®] 系塗膜防水	天端・見附共 POX(X-2)工法	m ²	4.4		0	
同上 水切り取合いシーリング [®] 撤去		m	29.3		0	
水切り取合いシーリング [®]		m	29.3		0	
建物番号 [®] イント表示	10-12(5文字)	式	1.0		0	
小々計					0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
e 屋根:J						
既存防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	27.6		0	
同上 立上り防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	14.6		0	
下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	27.6		0	
下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	27.6		0	
(平場) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS(AS-4)	m ²	27.6		0	
(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS(AS-4)	m ²	14.6		0	
脱気筒	ステンレス	ヶ所	1.0		0	
改修用二重ドレン		ヶ所	1.0		0	
					0	
防水立上り アコ天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面デッキブラシ掛け	m ²	6.3		0	
同上 ウレタン系塗膜防水	天端・見附共 POX(X-2)工法	m ²	6.3		0	
防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	25.1		0	
小々計					0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
3-2	既存加硫ゴムシート保護防水部					
a	屋根：I					
	防水層押さえ撤去（立上り部）	厚50程度 H=300程度	m ²	16.4		0
	既存目地材 撤去	目地テープ処理	m	90.6		0
	下地処理（ケレン・清掃）	全面デッキブラシ掛け	m ²	101.9		0
	下地調整（コンクリート面）	ポリマーセメントペースト	m ²	101.9		0
	（平場） 露出改質アスファルトシート防水	POAS(A-2)	m ²	101.9		0
	（立上り部） 露出改質アスファルトシート防水	POAS(A-2)	m ²	16.4		0
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	2.0		0
	改修用二重ドレン		ヶ所	2.0		0
						0
	防水立上り アコ天端 下地処理（ケレン・清掃）	天端・見附共 全面デッキブラシ掛け	m ²	13.2		0
	同上 ウレタン系塗膜防水	天端・見附共 POX(X-2)工法	m ²	13.2		0
	防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	41.1		0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
客土 撤去		m ³	12.0		0	
碎石 撤去		m ³	19.5		0	
U字溝 撤去	JIS A5305 180	m	32.0		0	
縁石 撤去	PCコンクリート(150*150*600)	m	20.0		0	
植栽	サツキ(20m ²)、サザンカ(20m ²) 苜込 伐採	m ²	40.0		0	
植栽 (サツキ、サザンカ)	サツキH300程度 20m ² (8株/m ²):新植 サザンカ 20m ² (3本/m ²):新植	m ²	40.0		0	
インターロッキングブロック 撤去	空練モルタル、均しコンクリートt50	m ²	61.9		0	
屋上緑化システム	樹脂製見切り材H400程度 人工軽量土壌 t400程度	m ²	40.0		0	
屋上二重床ルーフィングシステム	ウッドデッキ:再生木材 樹脂製スタンプ、アルミ製根太	m ²	61.9		0	
既存庭園灯	撤去、新設	式	1.0			
小々計					0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
4-1	既存加硫ゴムシート露出防水部					
a	屋根:K					
	既存露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	351.3	0	
	立上り露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	40.4	0	
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面テックブレーション掛け	m ²	351.3	0	
	下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	351.3	0	
	(平場) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS(AS-4)	m ²	351.3	0	
	(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS(AS-4)	m ²	40.4	0	
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	6.0	0	
	改修用二重ドレン		ヶ所	4.0	0	
					0	
	防水立上り アゴ天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面テックブレーション掛け	m ²	6.0	0	
	同上 ウレタン系塗膜防水	天端・見附共 POX(X-2)工法	m ²	6.0	0	
	防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーキング共	m	18.7	0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
b 屋根:L						
既存露出防水層(断熱材共) 撤去	加硫ゴムシート・断熱工法	m ²	54.7		0	
立上り露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	22.1		0	
下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	54.7		0	
下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	54.7		0	
(平場) 露出改質アスファルトシート防水・断熱工法	断熱材:硬質ウレタンフォームt30 S3ASI (ASI-1)、断熱材下部に防湿層有り	m ²	54.7		0	
(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水・断熱工法	S3ASI (ASI-1)	m ²	22.1		0	
					0	
改修用二重ドレン		ヶ所	3.0		0	
既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w200	m	16.5		0	
既設 EXP. J アルミ笠木 撤去	既成品 w400	m	4.6		0	
アルミ笠木	既成品 (カラー) w200	m	15.5		0	
同上 コーナーアルミ笠木	既成品 (カラー) w200	ヶ所	1.0		0	
EXP. J アルミ笠木	既成品 (カラー) w400	m	4.6		0	
小々計					0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
c	屋根:P					
	既存露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	130.7		0
	立上り露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	49.8		0
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面テックブレン掛け	m ²	130.7		0
	下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	130.7		0
	(平場) ウレタン系塗膜防水	S3X (X-2) 工法、粗面仕上げ	m ²	130.7		0
	(立上り部) ウレタン系塗膜防水	S3X (X-2) 工法	m ²	49.8		0
	防水立上り アコ天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面テックブレン掛け	m ²	30.1		0
	(同上) ウレタン系塗膜防水	天端・見附共 POX (X-2) 工法	m ²	30.1		0
						0
	X7～X13立上り壁、天端 高圧洗浄	既設吹付けタイル除去	m ²	48.2		0
	(同上) ウレタン系塗膜防水	X-2	m ²	48.2		0
	(同上) シーリング 撤去	10*15	m	13.4		0
	(同上) シーリング 新設	10*15	m	13.4		0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
4-2	既存加硫ゴムシート保護防水部					
a	屋根:M					
	立上り防水層押え撤去	厚50程度、H300程度	m ²	85.7	0	
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	530.5	0	
	下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	530.5	0	
	(平場) 露出改質アスファルトシート防水	POAS (AS-4)	m ²	530.5	0	
	(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	POAS (AS-4)	m ²	85.7	0	
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	8.0	0	
	改修用二重ドレン		ヶ所	7.0	0	
					0	
	防水立上り アコ天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面デッキブラシ掛け	m ²	33.7	0	
	(同上) ウレタン系塗膜防水	天端・見附共 POX (X-2) 工法	m ²	33.7	0	
	防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	186.4	0	
	既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w450	m	51.5	0	
	アルミ笠木	既成品 (カラー) w450	m	49.5	0	
	同上 コーナーアルミ笠木	既成品 (カラー) w450	ヶ所	2.0	0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
既存伸縮目地撤去		m	501.5		0	
既存伸縮目地処理	既製品	m	501.5		0	
					0	
機械基礎 立上り・天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面デッキブラシ掛け	m ²	20.7		0	
同上 ウレタン系塗膜防水	天端 POX(X-2)工法	m ²	12.9		0	
防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	18.1		0	
					0	
(隙間埋め)コンクリート	FC=21、S=15	m ³	1.6		0	
	打設手間	m ³	1.6		0	
合板型枠		m ²	1.0		0	
コンクリート上面 直均し仕上げ	木鏝押え	m ²	4.1		0	
小々計					0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
b 屋根:0						
立上り防水層押え撤去	厚50程度、H300程度	m ²	63.2		0	
下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	432.6		0	
下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	432.6		0	
(平場) 露出改質アスファルトシート防水	POAS(AS-4)	m ²	432.6		0	
(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	POAS(AS-4)	m ²	63.2		0	
脱気筒	ステンレス	ヶ所	6.0		0	
改修用二重ドレン		ヶ所	3.0		0	
					0	
防水立上り アコ天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面デッキブラシ掛け	m ²	44.9		0	
(同上) ウルタン系塗膜防水	天端・見附共 POX(X-2)工法	m ²	44.9		0	
防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	140.4		0	
既存伸縮目地撤去		m	349.8		0	
既存伸縮目地処理	既製品	m	349.8		0	
機械基礎 立上り・天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面デッキブラシ掛け	m ²	9.1		0	
同上 ウルタン系塗膜防水	天端 POX(X-2)工法	m ²	4.9		0	
防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	7.9		0	

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
(隙間埋め)コンクリート	FC=21、S=15	m ³	0.5		0	
	打設手間	m ³	0.5		0	
合板型枠		m ²	0.1		0	
コンクリート上面 直均し仕上げ	木鏝	m ²	1.4		0	
					0	
既設鉄骨階段 撤去、再取付	鉄部:フッ樹脂再塗装	か所	1.0		0	
小々計					0	

名	称	摘	要	単位	数	予 算 金 額		備	考
						単	小		
						価	計		
5	PH階・PHR屋上防水改修工事								
5-1	既存加硫ゴムシート露出防水部								
a	屋根:Q			式	1.0		0		
b	屋根:R			式	1.0		0		
c	屋根:S			式	1.0		0		
5-2	既存加硫ゴムシート保護防水部								
a	屋根:T			式	1.0		0		
b	屋根:U			式	1.0		0		
	小計						0		

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
5-1	既存加硫ゴムシート露出防水部					
a	屋根:Q					
	既存露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	126.3		0
	立上り露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	31.0		0
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	126.3		0
	下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	126.3		0
	(平場) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	126.3		0
	(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	31.0		0
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	2.0		0
	改修用二重ドレン		ヶ所	2.0		0
	既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w225	m	48.3		0
	アルミ笠木	既成品 (カラー) w225	m	44.3		0
	同上 コーナーアルミ笠木	既成品 (カラー) w225	ヶ所	4.0		0
	既設アルミフラッシング 撤去		m	5.2		0
	アルミフラッシング	既製品 (カラー)	m	5.2		0
	小々計					0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
b 屋根:R						
既存露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	37.4		0	
立上り露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	12.3		0	
下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキアブラシ掛け	m ²	37.4		0	
下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	37.4		0	
(平場) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	37.4		0	
(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	12.3		0	
脱気筒	ステンレス	ヶ所	1.0		0	
改修用二重ドレン		ヶ所	1.0		0	
既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w225	m	24.5		0	
アルミ笠木	既成品 (カラー) w225	m	20.5		0	
同上 コーナーアルミ笠木	既成品 (カラー) w225	ヶ所	4.0		0	
小々計					0	

名 称	摘 要	単 位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
c	屋根:S					
	既存露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	35.5		0
	立上り露出防水層 撤去	加硫ゴムシート	m ²	12.0		0
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デックブラシ掛け	m ²	35.5		0
	下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	35.4		0
	(平場) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	35.5		0
	(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	S3AS (AS-4)	m ²	12.0		0
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	1.0		0
	改修用二重ドレン		ヶ所	1.0		0
	既設 アルミ笠木 撤去	既成品 w225	m	23.9		0
	アルミ笠木	既成品 (カラー) w225	m	19.9		0
	同上 コーナーアルミ笠木	既成品 (カラー) w225	ヶ所	4.0		0
	小々計					0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
5-2	既存加硫ゴムシート保護防水部					
a	屋根:T					
	立上り防水層押え撤去	厚50程度、H300程度	m ²	20.4		0
	下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブラシ掛け	m ²	142.4		0
	下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	142.4		0
	(平場) 露出改質アスファルトシート防水	POAS (AS-4)	m ²	142.4		0
	(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	POAS (AS-4)	m ²	61.3		0
	脱気筒	ステンレス	ヶ所	2.0		0
	改修用二重ドレン		ヶ所	2.0		0
						0
	防水立上り アコ天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面デッキブラシ掛け	m ²	16.5		0
	(同上) ウレタン系塗膜防水	天端・見附共 POX (X-2) 工法	m ²	16.5		0
	防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	54.9		0
						0
	既存伸縮目地撤去		m	125.9		0
	既存伸縮目地処理	既製品	m	125.9		0

名 称	摘 要	単位	数 量	予 算 金 額		備 考
				単 価	小 計	
b 屋根:U						
立上り防水層押え撤去	厚50程度、H300程度	m ²	22.2		0	
下地処理 (ケレン・清掃)	全面デッキブレン掛け	m ²	155.9		0	
下地調整 (コンクリート面)	ポリマーセメントペースト	m ²	155.9		0	
(平場) 露出改質アスファルトシート防水	POAS (AS-4)	m ²	155.9		0	
(立上り部) 露出改質アスファルトシート防水	POAS (AS-4)	m ²	41.9		0	
脱気筒	ステンレス	ヶ所	2.0		0	
改修用二重ドレン		ヶ所	2.0		0	
					0	
防水立上り アコ天端 下地処理 (ケレン・清掃)	天端・見附共 全面デッキブレン掛け	m ²	31.5		0	
(同上) ウレタン系塗膜防水	天端・見附共 POX (X-2) 工法	m ²	31.5		0	
防水端末押え金物	既製品 アルミアングル・アスファルトコーチング共	m	55.4		0	
					0	
既存伸縮目地撤去		m	128.6		0	
既存伸縮目地処理	既製品	m	128.6		0	

