

平成25年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 地域づくり支援室		
事 業 名	地区コミュニティセンター充実事業									
工 事 場 所	亀山市 太岡寺町 地内									
工 事 名	神辺地区コミュニティセンター改築工事						設計 平成25年12月			
工 事 費	円 (内消費税相当額 円)						室 長		設計審査監	
工 期	平成26年 10月31日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
【神辺地区コミュニティセンターの改築工事】 ・木造1階建て 建築面積312.95㎡ 延べ面積278.17㎡ (事務室 集会室 和室 調理室 ホール 便所 その他) ・外構工事 一式										

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	神辺地区コミュニティセンター-改築工事					
1	建築工事	1.00	式			
2	電気設備工事	1.00	式			
3	機械設備工事	1.00	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.00	式			
B	共通仮設費	1.00	式			
C	共通仮設費積上分	1.00	式			
D	現場管理費	1.00	式			
E	解体処分費	1.00	式			
	小計					
F	一般管理費	1.00	式			
	合計					
	消費税相当額	1.00	式			
	合計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B	共通仮設工事					
	誘導員	1.00	式			
	仮囲い ガードフェンス+シート張	1.00	式			
	仮囲い 波板亜鉛鉄板	1.00	式			
	囲い カーボン	1.00	式			
	門 キャスターゲート W6000×H1800 7ヵ月	1.00	台			
	床 敷き鉄板 t22 7ヵ月	19.40	m2			
	化学物質濃度測定 6か所 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	1.00	式			
	1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2	建築工事					
2-1	直接仮設工事	1.00	式			
2-2	土工事	1.00	式			
2-3	地業工事	1.00	式			
2-4	コンクリート工事	1.00	式			
2-5	鉄筋工事	1.00	式			
2-6	防水工事	1.00	式			
2-7	石工事	1.00	式			
2-8	タイル工事	1.00	式			
2-9	木工事	1.00	式			
2-10	屋根・樋工事	1.00	式			
2-11	金属工事	1.00	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-12	左官工事	1.00	式			
2-13	金属製建具工事	1.00	式			
2-14	木製建具工事	1.00	式			
2-15	ガラス工事	1.00	式			
2-16	塗装工事	1.00	式			
2-17	内装工事	1.00	式			
2-18	雑工事	1.00	式			
2-19	外構工事	1.00	式			
	2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-1	直接仮設工事					
	やりかた	304.00	m2			
	墨出し	269.00	m2			
	外部足場 枠組本足場 900枠	412.00	m2			
	垂直養生	412.00	m2			
	足場 脚立足場 H1.8m 並列	200.00	m2			
	枠組棚足場	68.70	m2			
	養生	269.00	m2			
	清掃・片付け	269.00	m2			
	2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-2	土工事					
	根切り 布堀	68.20	m ³			
	埋戻し 根切土	52.10	m ³			
	盛土 根切土	16.10	m ³			
	盛土 搬入土	121.80	m ³			
	床付	118.00	m ²			
	山留 軽量鋼矢板 W250×t4 H1300程度 29.0m	37.70	m ²			
	機械運搬費	1.00	式			
	2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-4	コンクリート工事					
	(型枠)					
	普通合板型枠 (基礎部)	414.20	m ²			
	打放し合板型枠 (基礎部) 塗装合板型枠	3.70	m ²			
	運搬費	417.90	m ²			
	(コンクリート)					
	捨てコンクリート Fc-18N/mm ² S-18	5.90	m ³			
	基礎 Fc-21N/mm ² S-15	42.40	m ³			
	土間コンクリート Fc-18N/mm ² S-18	38.40	m ³			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	コンクリート打設手間 捨てコンクリート ポンプ打	5.90	m ³			
	コンクリート打設手間 基礎 ポンプ打	42.40	m ³			
	コンクリート打設手間 土間コンクリート ポンプ打	38.40	m ³			
	ポンプ 圧送 3回	3.00	回			
	基礎 温度補正	1.00	式			
	土間コンクリート 温度補正	1.00	式			
	2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-5	鉄筋工事					
	(材料費)					
	異形鉄筋 SD295A - D13	1.31	t			
	異形鉄筋 SD295A - D10	3.27	t			
	鉄筋加工組立て費	4.58	t			
	運搬費	4.58	t			
	溶接金網 6 150×150	13.40	m2			
	2-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-6	防水工事					
	(外 部)					
	トレ屋根床 合成高分子系シート t2.0 塩化ビニル樹脂	7.10	m2			
	トレ屋根立上り 合成高分子系シート t2.0 塩化ビニル樹脂	2.30	m2			
	トレ屋根立上り 押え金物 コキグ 共	11.70	m			
	金物取り合いシーリング 変成シリコン系 15×10	87.60	m			
	建具廻りシーリング 変成シリコン系 15×10	176.00	m			
	洗面化粧廻りシーリング シリコン系 10×10	2.20	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(内 部)					
	洗面化粧廻りシーリング シリコン系 10×10	5.30	m			
	流し取合いシーリング シリコン系 10×10	3.00	m			
	面台廻りシーリング シリコン系 10×10	23.10	m			
	汚垂石廻りシーリング シリコン系 10×10	4.70	m			
	2-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-7	石工事					
	(内 部)					
	男子便所 汚垂石 御影石t20本磨 W1700×D500 並程度	1.00	ヶ所			
	2-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-8	タイル工事					
	(外 部)					
	ポーチ床タイル 磁器質 150角(無釉)	18.60	m2			
	同上部垂れ付タイル	4.70	m			
	便所前床タイル 磁器質 150角(無釉)	6.70	m2			
	同上部垂れ付タイル	6.20	m			
	(内 部)					
	床タイル 磁器質 150角(無釉)	7.40	m2			
	便所2床タイル 磁器質 100角(無釉)	3.80	m2			
	便所2壁タイル 磁器質 100角(無釉)	4.50	m2			
	2-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-9	木工事					
	構造材 材料費	1.00	式			
	造作材 材料費	1.00	式			
	合板 材工費	1.00	式			
	構造材 建て方大工手間費(土台引き手間含む)	1.00	式			
	構造材 プレカット金物費(建て方ボルトのみ)	1.00	式			
	構造材 プレカット費(運送費含む)	1.00	式			
	造作材 工事大工手間費(加-リッパ 張含む)	1.00	式			
	造作材 大工金物費(釘、その他)	1.00	式			
	2-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	構造材 (横架材)					
	土台 桧 特一 L 4.0m × 105 × 105	30.00	本			
	梁型 杉 特一 L 6.0m × 105 × 270	1.00	本			
	梁型 杉 特一 L 5.0m × 105 × 270	3.00	本			
	梁型 杉 特一 L 6.0m × 105 × 240	1.00	本			
	梁型 杉 特一 L 5.0m × 105 × 240	7.00	本			
	梁型 杉 特一 L 5.0m × 105 × 210	1.00	本			
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 210	1.00	本			
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 210	3.00	本			
	梁型 杉 特一 L 3.0m × 105 × 210	3.00	本			
	梁型 杉 特一 L 6.0m × 105 × 180	1.00	本			
	梁型 杉 特一 L 5.0m × 105 × 180	6.00	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 180	2.00	本			
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 180	10.00	本			
	梁型 杉 特一 L 3.0m × 105 × 180	5.00	本			
	梁型 杉 特一 L 6.0m × 105 × 150	4.00	本			
	梁型 杉 特一 L 5.0m × 105 × 150	4.00	本			
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 150	6.00	本			
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 150	9.00	本			
	梁型 杉 特一 L 3.0m × 105 × 150	17.00	本			
	梁型 杉 特一 L 5.0m × 105 × 105	1.00	本			
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	3.00	本			
	梁型 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	3.00	本			
	梁型 杉 特一 L 3.0m × 105 × 105	1.00	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	梁型 杉 (EW) 化粧特一 L 8.0m × 150 × 300	1.00	本			
	梁型 杉 (EW) 化粧特一 L 8.0m × 150 × 300	4.00	本			
	母屋 杉 特一 L 4.0m × 105 × 150	1.00	本			
	母屋 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	14.00	本			
	母屋 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	15.00	本			
	母屋 杉 特一 L 3.0m × 105 × 105	49.00	本			
	登り梁 杉 特一 L 5.0m × 150 × 180	1.00	本			
	登り梁 杉 特一 L 3.0m × 105 × 240	1.00	本			
	登り梁 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	8.00	本			
	登り梁 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	12.00	本			
	登り梁 持込材 特一 L 8.0m × 150 × 210	6.00	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	構造材 (柱材)					
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 150	2.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	1.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	2.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	7.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	1.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	54.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	2.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	8.00	本			
	管柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	1.00	本			
	管柱 杉 特一 L 3.0m × 105 × 105	3.00	本			
	管柱 杉 特一 L 2.0m × 105 × 105	5.00	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	管柱 杉 4上小 L 4.0m × 105 × 105	2.00	本			
	特殊柱 杉 特一 L 3.0m × 150 × 150	3.00	本			
	特殊柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	3.00	本			
	特殊柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	1.00	本			
	特殊柱 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	1.00	本			
	特殊柱 杉 特一 L 3.0m × 105 × 105	1.00	本			
	特殊柱 杉 無節上小 L 6.0m × 150 × 180	1.00	本			
	特殊柱 杉 4無節上小 L 4.0m × 150 × 180	1.00	本			
	特殊柱 杉 4無節上小 L 4.0m × 150 × 180	8.00	本			
	特殊柱 杉 4無節上小 L 4.0m × 150 × 180	2.00	本			
	特殊柱 杉(化粧)特一 ポーチ柱 L 3.0m × 105 × 105	6.00	本			
	小屋束 杉 特一 L 4.0m × 105 × 105	40.00	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	構造材 (その他)					
	火打 杉 特一 L 1.3m × 90 × 90	63.00	本			
	筋違 杉 特一 L 4.0m × 45 × 90	37.00	本			
	間柱 杉 特一 L 4.0m × 36 × 105	49.00	本			
	間柱 杉 特一 L 3.0m × 36 × 105	169.00	本			
	垂木 杉 特一 L 5.0m × 45 × 90	1.00	本			
	垂木 杉 特一 L 4.0m × 45 × 90	17.00	本			
	垂木 杉 特一 L 3.0m × 45 × 90	100.00	本			
	垂木 杉 特一 L 4.0m × 45 × 45	257.00	本			
	垂木 杉 特一 L 3.0m × 45 × 45	134.00	本			
	破風板 杉 特一 L 4.0m × 180 × 30	14.00	本			
	鼻隠し 杉 特一 L 4.0m × 180 × 30	14.00	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	窓台 杉 特一 L3.0m x 45 x 105	11.00	本			
	窓まぐさ 杉 特一 L5.0m x 45 x 105	3.00	本			
	窓まぐさ 杉 特一 L3.0m x 45 x 105	27.00	本			
	構造材 計					

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
造作材 (外部)					
鼻隠し 杉 上小 平割	2.60	m3			
鼻隠し 杉 上小 小幅板	0.30	m3			
廻縁・壁見切 桧 上小 正割	0.20	m3			
格子下地 桧 上小 平割	0.10	m3			
軒天下地・トイレ屋根下地 杉 特一 正割	2.30	m3			
胴縁 杉 特一 平割	1.00	m3			
<その他>					
木製縦格子 桧 上小 30×30 @45 材のみ	17.80	m2			
壁 桧板張 上小 t12×105 本実、目透し、V溝加工 材のみ	119.00	m2			
軒天 杉板張 上小 t12 材のみ	113.00	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(内 部)					
	杉 上小 正角	0.10	m ³			
	杉 上小 平角	0.10	m ³			
	杉 上小 正割	0.10	m ³			
	杉 上小 平割	1.10	m ³			
	杉 上小 小幅板	0.90	m ³			
	下地材 杉 特一 正割	4.20	m ³			
	下地材 杉 特一 平割	3.20	m ³			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	<その他> 材のみとする					
	天井 木製ルバー 杉 上小 45×90@90 材のみ	12.30	m ²			
	ルバー-下地 杉 上小 45×90 吊ボルト別途計上 材のみ	11.00	m			
	ブラインドボックス1 杉 上小t25 W120.5×H150・250 材のみ	4.00	m			
	ブラインドボックス2 杉 上小t25 W120×H150 材のみ	6.10	m			
	カーテンボックス1 杉 上小t25 W150×H80・135 材のみ	9.00	m			
	カーテンボックス2 杉 上小t25 W190×H80 材のみ	6.60	m			
	カーテンボックス3 杉 上小t25 W150×H80・90 材のみ	2.20	m			
	ホール照明BOX 杉 上小t24 150角×H50～100 材のみ	3.00	ヶ所			
	集会室照明BOX 天板t24 側板(四面)t30 杉 上小t24 L1250×D250×H126 材のみ	8.00	ヶ所			
	集会室照明BOX 天板t24 側板(四面)t30 杉 上小t24 L2500×D250×H126 材のみ	8.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	床 杉圧縮複合フローリング 亀山市産材 t15×105 床暖仕様 (WP塗装品)	168.00	m2			
	圧縮率60%					
	和室床 縁甲板 亀山市産材 桧t15×W105 (WP塗装品)	2.10	m2			
	源平上小					
	壁 杉板張 t12×105 横張 材のみ	62.90	m2			
	天井 杉板張 t12 材のみ	7.40	m2			
	造作材 計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	合板 (外部)					
	屋根 野地板 ㇿ合板t12 構造用	243.00	枚			
	ﾄｲﾚ屋根床 下地合板 ㇿ合板t15 構造用	7.10	m2			
	ﾄｲﾚ屋根立上り 下地合板 ㇿ合板t15 構造用	2.30	m2			
	床 発砲床下地 t50	192.00	m2			
	床 ㇿ合板 t21	8.00	m2			
	壁 ㇿ合板 t12	25.00	m2			
	天井 ㇿ合板 t9	3.20	m2			
	床 ㇿ合板 t12	173.00	m2			
	中棚 ㇿ合板 t5.5	2.60	m2			
	合板 計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-10	屋根・樋工事					
	屋根カラガリウム鋼板瓦棒葺 t0.4 勘合式 ポリレンフォームt4裏張共	389.00	m2			
	同上下地アスファルトフイック 940型	389.00	m2			
	換気棟 カラガリウムt0.4 水切り共 軒包共	25.00	m			
	腰壁水切 カラガリウム t0.35 既製品 通気口付	62.50	m			
	軒先化粧キャップ カラガリウム鋼板	50.00	m			
	軒先水切 カラガリウム鋼板	50.00	m			
	ケラバ水切 カラガリウム鋼板	42.80	m			
	壁取合い水切 カラガリウム鋼板	5.90	m			
	トイレ屋根笠木 カラガリウム t0.5 W190	5.90	m			
	同上用コーナー 直角	4.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	トイレ下り壁見切金物 カラ-ガ 11 ヲリム t0.35	5.90	m			
	軒樋 カラ-塩ビW120×H120、90 受金物共	50.00	m			
	軒樋落し口 75 防塵網付	8.00	ヶ所			
	縦樋 カラ-V P 75	33.82	m			
	縦樋用工材 カラ-V P 75 用	24.00	ヶ所			
	縦樋 カラ-VP50 掴み金物共	2.90	m			
	2-10-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-11	金属工事					
	(外 部)					
	ルーフドレイン 鋳鉄製 豎型50 シート防水用	1.00	ヶ所			
	排水目皿 SUS 50A	1.00	ヶ所			
	トイレ屋根立上り 水切り金物 アルミ	5.80	m			
	濡縁床 床ユニット SUS製 H350	16.30	m2			
	壁 見切金物 SUS HL 加工	13.60	m			
	トイレ部 目隠しルーバー アルミ押出材(ウッドカー)30×50@60	1.00	式			
	W4100×H2550 支柱・下地金物共					
	濡縁 柱脚金物 SUS製鋼管27.2 RC打込 その他ボルト・PL類含む	6.00	ヶ所			
	濡縁床 再生木材+廃プラ再生 t25×W145	17.50	m2			
	ベンチ 再生木材+廃プラ再生 t40 W3900×D450	1.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(内 部)					
	玄関 排水溝 SUS製	4.00	m			
	玄関 上框 SUS PL1.5 40×20加工	4.00	m			
	沓摺 SUS t1.5HL W40 コ型	1.40	m			
	口外昇降用タフ [°] アルミ製 W400×H2700	1.00	ヶ所			
	同上用タフ [°] 掛け アルミ32 既製品	2.00	ヶ所			
	便所 多目的手摺 壁付けL型 樹脂製 L700	4.00	ヶ所			
	便所 多目的手摺 小便器用 樹脂製	1.00	ヶ所			
	カ-テンレ-ル SUS S	9.00	m			
	カ-テンレ-ル SUS W	15.60	m			
	天井点検口 アルミ製 450角	3.00	ヶ所			
	梁部分タフ [°] - L2900程度 10組 付属金物共	1.00	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	集会室 照明BOX吊金物 SUSパイ25 吊ボルト9 共 H1500程度	40.00	ヶ所			
	ホール 格子吊り用ボルト・ナット	6.00	ヶ所			
	ブラインド BOX2取付下地金物	25.00	ヶ所			
	ブラインド BOX3取付下地金物	6.00	ヶ所			
	2-11-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-12	左官工事					
	(外 部)					
	濡縁床 コンクリート金罫 床ユニット下	16.30	m2			
	床 タイル下地珪外	25.30	m2			
	壁珪外塗	57.10	m2			
	壁 伸縮目地棒 幅10	10.50	m			
	壁 打放補修 B種	3.70	m2			
	建具 廻り防水珪外詰	4.60	m			
	外壁 通気胴縁+ラス珪外 通気胴縁+通気ラス+珪外塗t20+ガラスファイバ'-ネット張	79.00	m2			
	サッシ廻り防水テープ 両面テープ 75mm幅	1.00	式			
	壁 防湿防水シート	199.00	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(内 部)					
	床 コンクリート金鋺 貼物下	46.10	m2			
	床 コンクリート金鋺 発砲床下	192.00	m2			
	床 コンクリート金鋺	0.40	m2			
	床 タイル下地珪砂	11.20	m2			
	壁 タイル下地珪砂	4.50	m2			
	壁 珪砂塗 t20	0.80	m2			
	土台下 防水珪砂詰	118.00	m			
	2-12-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-13	金属製建具工事					
1)	アルミ製建具	1.00	式			
2)	鋼製建具	1.00	式			
3)	トイレブース	1.00	式			
	2-13-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1)	アルミ製建具					
	AW-1引違い窓 W 2090 ×H 2460	2.00	ヶ所			
	AW-2FIX付引違い窓 W 2560 ×H 2200	1.00	ヶ所			
	AW-3引違い窓 W 1650 ×H 2000	2.00	ヶ所			
	AW-4滑り出し窓 W 2090 ×H 410 枠レター付	2.00	ヶ所			
	AW-5滑り出し付引違い窓 W 2105 ×H 1690 枠レター付	1.00	ヶ所			
	AW-6FIX付引違い窓 W 2330 ×H 1300	1.00	ヶ所			
	AW-7滑り出し付FIX窓 W 3875 ×H 2675 枠レター付	1.00	ヶ所			
	AW-8FIX窓 W 450 ×H 2000	6.00	ヶ所			
	AW-9縦滑り出し窓付FIX窓 W 450 ×H 2000	4.00	ヶ所			
	AW-10FIX窓 W 1900 ×H 1690	1.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	AW-11滑り出し窓 W 770 ×H 770 ポレター付	1.00	ヶ所			
	AW-12滑り出し窓 W 500 ×H 500	1.00	ヶ所			
	AW-13ルバー窓 W 600 ×H 900 ガラス共	2.00	ヶ所			
	AD-1FIX窓 W 3830 ×H 2825 アルミ額縁付	1.00	ヶ所			
	運搬費	1.00	式			
	取付調整費	1.00	式			
	1) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2)	鋼製建具					
	SD-1片開きワッショ戸 W 800 × H 2000 ガリ付	2.00	ヶ所			
	SD-2片開きワッショ戸 W 600 × H 1800 材工共	1.00	ヶ所			
	SD-1用 アルミ額縁 25 × 116	9.60	m			
	運搬費	1.00	式			
	取付調整費	1.00	式			
	2) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-14	木製建具工事					
	AD-1引違い戸 W 2200 ×H 2200 桧無垢材	1.00	ヶ所			
	WD-1引違いフラッシュ戸 W 1640 ×H 2000	1.00	ヶ所			
	WD-2引違いフラッシュ戸 W 2000 ×H 2000	1.00	ヶ所			
	WD-3引違いフラッシュ戸 W 1640 ×H 2000	1.00	ヶ所			
	WD-4FIX付片引きフラッシュ戸 W 1610 ×H 2000	1.00	ヶ所			
	WD-5片片引きハガ -フラッシュ戸 W 1020 ×H 2000	1.00	ヶ所			
	WD-6片片引きハガ -フラッシュ戸 W 920 ×H 2000	2.00	ヶ所			
	WD-7片開きフラッシュ戸 W 500 ×H 2000	1.00	ヶ所			
	WD-8引違い格子戸 W 1910 ×H 2000	1.00	ヶ所			
	WD-9両開きフラッシュ戸 W 650 ×H 2000	1.00	ヶ所			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
WW-1引違い窓 W 1550 ×H 950	1.00	ヶ所			
F-1 4枚引違い襖 W 3889 ×H 2000	1.00	ヶ所			
F-1ヲマ(縦格子) W 3889 ×H 360	1.00	ヶ所			
F-2 3枚引違い襖 W 2530 ×H 2000	2.00	ヶ所			
SH-1引違い障子 W 1650 ×H 2000	2.00	ヶ所			
運搬取付調整費	1.00	式			
付属金物	1.00	式			
2-14-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-15	ガラス工事					
	型板ガラス t4.0 2.18㎡以下	0.10	m2			
	型板ガラス t6.0 2.18㎡以下	0.30	m2			
	フロート板ガラス t8.0 2.18㎡以下	5.90	m2			
	ガラスルーバー(型板ガラス) t6.0 W600×H900	2.00	ヶ所			
	複層ガラス 2.00㎡以下 FL-5+A6+FL-5	34.60	m2			
	複層ガラス 4.00㎡以下 FL-5+A6+FL-5	18.40	m2			
	強化ガラス t5.0 2.00㎡以下	1.50	m2			
	ポリカボネート樹脂板 t4.0	2.60	m2			
	ガラス廻りシーリング (両面数量)	555.00	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	2-15-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-16	塗装工事					
	(外 部)					
	壁 装飾製仕上塗 E1外面 ショリパットアルファJP-100横こだち同等	61.10	m2			
	壁 外装薄塗材 E E1外面	17.80	m2			
	壁 外装薄塗材 E ケ1外面	1.00	m2			
	天井 外装薄塗材 E ケ1外面	7.10	m2			
	自然塗料塗(WP) 木部面 ｸ-半透明 B種	74.90	m2			
	自然塗料塗(WP) 木建面 ｸ-半透明 3回塗	6.80	m2			
	見切材 自然塗料塗(WP) 木部面 ｸ-半透明	68.90	m			
	壁 自然塗料塗(WP) 木部面 ｸｱ B種	119.00	m2			
	軒天 自然塗料塗(WP) 木部面 ｸｱ B種	116.00	m2			
	見切材 自然塗料塗(WP) 木部面 ｸｱ	40.80	m			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
自然塗料塗(WP) 木部面 ｸﾞﾗ B種	5.50	m2			
壁 撥水材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	3.70	m2			
(内 部)					
壁 外装薄塗材 E ﾎﾞｰﾄﾞ面	3.90	m2			
天井 外装薄塗材 E ｸﾞﾗ面	0.40	m2			
ﾙｰﾊﾞ - 自然塗料塗 木部面 ｸﾞﾗ半透明	451.00	m2			
自然塗料塗 木部面 ｸﾞﾗ	26.70	m2			
梁 自然塗料塗 木部面 ｸﾞﾗ	23.50	m2			
壁 自然塗料塗 木部面 ｸﾞﾗ	62.90	m2			
天井 自然塗料塗 木部面 ｸﾞﾗ	7.90	m2			
自然塗料塗 木建面 ｸﾞﾗ	24.70	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ブライド・カーテンBOX 自然塗料塗 木部面 ｸﾘｱ	37.10	m2			
	見切材 自然塗料塗 木部細物 ｸﾘｱ	91.50	m			
	見切材 自然塗料塗 木部細物 ｸﾘｱ	8.90	m			
	巾木 自然塗料塗 木部細物 ｸﾘｱ	89.60	m			
	長押 自然塗料塗 木部細物 ｸﾘｱ	30.40	m			
	WD枠 自然塗料塗 木部細物 ｸﾘｱ	130.00	m			
	額縁 自然塗料塗 木部細物 ｸﾘｱ	143.00	m			
	壁 EP-G ボード面	23.20	m2			
	鉄部 SOP塗 鉄部面	0.50	m2			
	2-16-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-17	内装工事					
	(外 部)					
	壁 耐水石膏ボード t9.5 木下地面	119.00	m2			
	壁 ケイ加板 t8.0 木下地面	1.00	m2			
	天井 ケイ加板 t6.0 木下地面	7.10	m2			
	廻り縁 塩ビ	13.90	m			
	(内 部)					
	床 スタイル畳 1帖物	12.00	枚			
	床 タイルカーペット t6.5 1種 ループパイン500角	27.60	m2			
	床 ビニル床シート t2.0 ノックスタイプ (不織布積層床)	18.50	m2			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
巾木 ビニル巾木 H60	48.10	m			
壁 ビニルクロス ボート面 量産品	199.00	m2			
壁 ビニルクロス ボート面(和風) 中級品	34.60	m2			
壁 ビニルクロス ボート面(汚れ防止機能付) 中級品	43.50	m2			
壁 石膏ボート t12.5 木下地面	238.00	m2			
壁 耐水石膏ボート t12.5 木下地面	66.70	m2			
壁 耐水石膏ボート t12.5 木下地面 (捨て貼用)	75.30	m2			
壁 化粧ケイカル板 t6.0 目透し張 ボート面	66.60	m2			
壁 キッチンボート	4.70	m2			
壁 キッチンボート用見切	3.60	m2			
壁 コルク板 t 10	1.40	m2			
天井 ビニルクロス ボート面 量産品	68.80	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	天井 ビニルクロス ボード面(和風) 中級品	22.70	m2			
	天井 ビニルクロス ボード面(模様貼) 中級品	12.70	m2			
	天井 石膏ボード t9.5 木下地面	104.00	m2			
	天井 化粧石膏ボード t9.5+PB t9.5共 木下地面	71.50	m2			
	天井 化粧石膏ボード t9.5 木下地面	88.40	m2			
	天井 ケイカル板 t6.0 木下地面	0.40	m2			
	廻り縁 塩ビ	282.00	m			
	下り壁見切 塩ビ	16.90	m2			
	壁ボード出隅 コナ-ボード	32.10	m			
	壁 クロス下地処理	382.00	m2			
	外壁 グラスウール充填 t100 24kg/m3	172.00	m2			
	天井 グラスウール敷込 t100 24kg/m3	333.00	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	壁 断熱材吹付 硬質ウレタンフォームt15	13.30	m2			
	2-17-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-18	雑工事					
	(外 部)					
	排水管 VP20	1.10	m			
	排水管 VU50	6.10	m			
	水抜きパイプ VU50 半割 L200	6.00	ヶ所			
	軒天換気口 樹脂製サンメッシュ防虫網 W30	50.10	m			
	手洗い流し SUS製 L700×D500 フラット共	2.00	ヶ所			
	化粧鏡 SUS製	2.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(内 部)					
	便所面台 SUS PL1.5加工 W100	10.50	m			
	男子便所1 洗面化粧台 腰(開き戸)ポリ合板 L1200×D500 天板:マグライトカウンター	1.00	ヶ所			
	女子便所1 洗面化粧台 腰(開き戸)ポリ合板 L2100×D500 天板:マグライトカウンター	1.00	ヶ所			
	便所1 化粧鏡 t5 W450×H750	3.00	ヶ所			
	便所2 帽子掛け アクリ製 杉田エス:帽子掛AL-1型同等	2.00	ヶ所			
	便所2 棚 W810×D400 マグミン化粧 受材共	2.00	ヶ所			
	収納2 可動棚 SUSダボ 14か所共 パーティクルボード t20 3枚 W600×D260	1.00	ヶ所			
	収納3 可動棚 SUSダボ 14か所共 パーティクルボード t20 3枚 W800×D260	1.00	ヶ所			
	玄関 下足入れ L1745×D450×H1590	1.00	ヶ所			
	玄関 受付カウンター+下足入れ L2200×D450×H980	1.00	ヶ所			
	調理室 木製食器戸棚 L3000×D500×H2000	1.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	調理室 調理台 L2100×D900×H800	2.00	ヶ所			
	調理室 システムキッチン L2100 吊戸・フード・水切棚共	1.00	ヶ所			
	事務室 ミニキッチン L1200	1.00	ヶ所			
	郵便受 杉田エス:スライドポスト箱同等	1.00	ヶ所			
	消火器BOX 半埋込型 杉田エス:UFB-2F-168同等	1.00	ヶ所			
	外部比°外サイン SUS 200角	2.00	ヶ所			
	OS-1名称サイン(A) 外構分 壁付 SUS箱文字15文字	1.00	ヶ所			
	OS-3屋外掲示板 外構分 アルミ製 W1230×H1800	1.00	ヶ所			
	OS-4インターホンサイン 壁付 アルミ複合板150×80	1.00	ヶ所			
	S-1室名サイン 壁付 死材200×200	4.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	S-2 ^o 外サイ 壁付 珪材200×200	3.00	ヶ所			
	床暖工事 シート ^o	1.00	式			
	2-18-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-19	外構工事					
a)	舗装工事	1.00	式			
b)	擁壁工事	1.00	式			
c)	囲障工事	1.00	式			
d)	植栽工事	1.00	式			
e)	排水工事	1.00	式			
f)	その他工事	1.00	式			
g)	土工事	1.00	式			
h)	撤去工事	1.00	式			
	2-19-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
a)	舗装工事					
	アスファルト舗装 車道用 A - 4 - 15	446.00	m2			
	アスファルト舗装 歩道用 A - 3 - 10	32.90	m2			
	コンクリート舗装 車道用 C - 15 - 15	18.90	m2			
	コンクリート舗装 歩道用 C - 7 - 10	21.50	m2			
	30°タイル舗装 コンクリート下地装 t170 C - 7 - 10	14.80	m2			
	同上部 タイル 磁器質 150角 (無釉)	14.80	m2			
	同上部 タイル下地t170	14.80	m2			
	石貼舗装下 コンクリート下地 t100	15.10	m2			
	同上用 石貼 中国産割肌石 t20 方形乱形	15.10	m2			
	坪庭 飛び石 900 × 450 × 60	3.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	入-フ° 平板舗装 カ-平板 t60	4.10	m2			
	平板舗装 カ-平板 t60	50.10	m2			
	砂利敷き t60	21.30	m2			
	視覚障害ブ° ロック(停止用) 窯業製品 300角	3.00	ヶ所			
	地先境界ブ° ロック 150×150×600 基礎共	27.70	m			
	花壇・車止めブ° ロック 150/170×200×600 基礎共	32.50	m			
	花壇・車止めブ° ロック(曲面) 150/170×200×600 基礎共	14.90	m			
	駐車ス° -ス 車止め コンクリートブ° ロック L600 基礎共	30.00	ヶ所			
	駐車ス° -ス 白線引き W150	70.50	m			
	国際シボ° ルマーク	1.00	ヶ所			
	a) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
b)	擁壁工事					
	擁壁1 H1320 RC+CB+メッシュフェンス	8.40	m			
	擁壁2 H1945 RC+CB+メッシュフェンス	4.30	m			
	擁壁3 H2580 RC+CB+メッシュフェンス	4.00	m			
	擁壁4 H1670 RC+CB+メッシュフェンス	7.40	m			
	擁壁5 H1230 RC+CB+メッシュフェンス	12.20	m			
	擁壁6 H880 RC+CB+メッシュフェンス	12.00	m			
	床 張りコンクリート t50	37.90	m ²			
	擁壁継合せ部 15スタット t20	0.80	m ²			
	b) - 計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
c)	困障工事					
	コンクリート銘板 L2950×H1500	1.00	ヶ所			
	ｽｰﾌﾟ 横RC壁 H210	3.00	m			
	コンクリートﾌﾞ ﾛｯｸ塀 H330 RC基礎共	27.50	m			
	RC壁 H360	11.50	m			
	メッシュフェンス両開き戸 朝日ｽｰﾙ:エフェンス同等 W1500×H1000 支柱共 袖300	1.00	ヶ所			
	基礎ﾌﾞ ﾛｯｸ300角H500 2か所共					
	化粧コンクリートﾌﾞ ﾛｯｸ塀 H480 RC基礎共	9.10	m			
	ｽｰﾌﾟ 横手摺+RC壁 L7080	1.00	ヶ所			
	c) - 計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
d)	植栽工事					
	シマトリコ H2.5 C0.1 W0.6 2本株立て	4.00	本			
	ソコ H1.8 3本株立て	1.00	本			
	サツキツツ H0.4 W0.5	56.00	本			
	タマリウ 密植 5芽立て	4.40	m2			
	高麗芝	119.00	m2			
	二脚鳥居支柱	4.00	ヶ所			
	一脚丸太支柱	1.00	ヶ所			
	客土 畑土程度	43.50	m ³			
	ハ ^o -ケ肥料	145.00	m2			
	d) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
e)	排水工事					
	現場打ち雨水桝 450角 H601～700以下	2.00	ヶ所			
	現場打ち雨水桝 450角 H701～800以下	1.00	ヶ所			
	現場打ち雨水桝 600角 H1001～1100以下	4.00	ヶ所			
	既製雨水桝 350角 501～600以下	9.00	ヶ所			
	既製雨水桝 450角 601～700以下	2.00	ヶ所			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 350角用 既製品	9.00	ヶ所			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 450角用 既製品	2.00	ヶ所			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 600角用 既製品	1.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	化粧蓋 600角用 スチール製	3.00	ヶ所			
	グレーチング蓋 細目ノスリップ仕様 T-14 450角用 スチール製 枠付 ボルト止	3.00	ヶ所			
	U字側溝 W150 基礎共	33.50	m			
	同上用グレーチング蓋 W150用 スチール製 歩行用ノスリップ	27.00	m			
	隣地側 既存側溝用グレーチング蓋 リサイクル製品 既存側溝用グレーチング蓋 W412 T-25細目	15.50	m			
	道路側 既存側溝用グレーチング蓋 リサイクル製品 既存側溝用グレーチング蓋 W412 T-25細目	7.00	m			
	排水管 VU50	2.40	m			
	排水管 VU75	4.50	m			
	排水管 VU100	58.60	m			
	排水管 VU150	4.00	m			
	排水管 VU100 コンクリート巻き360°	14.20	m			
	e) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
f)	その他工事					
	サイクルポート L4294 基礎共	1.00	ヶ所			
	流し水洗い レジコンクリート製 W650 × D590 × H170	1.00	ヶ所			
	設備基礎 W3300 × D800	1.00	ヶ所			
	設備基礎 W6400 × D800	1.00	ヶ所			
	設備基礎 W2000 × D2000	1.00	ヶ所			
	コンクリート踏み台 L2000 × D400 × H200	1.00	ヶ所			
	駐輪場から本館 階段 L1200	1.00	ヶ所			
	ポーチから駐車場 階段 L2000	1.00	ヶ所			
	駐車場からポーチ 階段 L2000 × D850	1.00	ヶ所			
	サービスヤード 階段 L1500 × D2000	1.00	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	屋外掲示板基礎 基礎2個分	1.00	ヶ所			
	f) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
g)	土工事(外構分)					
	根切	227.00	m ³			
	鋤取り	76.90	m ³			
	埋戻し	166.00	m ³			
	盛土	104.00	m ³			
	浄化槽部 山砂	40.50	m ³			
	g) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
h)	撤去工事					
	アスファルト舗装撤去 t50+路盤t150 (36.1㎡)	7.20	m ³			
	蓋撤去 グレーチング蓋W300 1.0m、コンクリート蓋W300 21.3m	1.00	式			
	スクラップ H2	-25.10	kg			
	h) -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	処分工事費					
	運搬費 アスファルト類 積込み共	1.80	m ³			
	運搬費 砕石類 積込み共	5.40	m ³			
	運搬費 コンクリート二次製品 積込み共	0.30	m ³			
	処分費 アスファルト類 1.8m ³ *2.35	4.20	t			
	処分費 砕石類 5.4m ³ *2.0	10.80	t			
	処分費 コンクリート二次製品 0.3m ³ *2.35	0.70	t			
	D-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2	電気設備工事					
2-1	引込・幹線設備工事	1.00	式			
2-2	動力設備工事	1.00	式			
2-3	電灯コンセント設備工事	1.00	式			
2-4	電話設備工事	1.00	式			
2-5	放送設備工事	1.00	式			
2-6	テレビ共聴設備工事	1.00	式			
2-7	インタ-ホン設備工事	1.00	式			
2-8	LAN設備工事	1.00	式			
2-9	通信・信号設備工事	1.00	式			
2-10	非常警報設備工事	1.00	式			
2-11	防災無線設備工事	1.00	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-12	太陽光発電設備工事	1.00	式			
	2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-1	引込・幹線設備工事					
	電線 EM-1E5.5x2 FEP管内	10.00	m			
	電線 EM-1E8x2 FEP管内	31.00	m			
	電線 EM-1E14x2 FEP管内	18.00	m			
	電線 EM-1E14x1 管内	9.00	m			
	電線 EM-1E60x3 管内	5.50	m			
	電線 EM-1E100x3 管内	5.50	m			
	ケーブル EM-CE8-3C FEP管内	10.00	m			
	ケーブル EM-CET60 FEP管内	34.00	m			
	ケーブル EM-CET100 FEP管内	18.00	m			
	電線管 HI16 地中	11.00	m			
	電線管 G54 露出	11.00	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	電線管 FEP30 地中	10.00	m			
	電線管 FEP65 地中	49.00	m			
	引込盤 WH-S	1.00	面			
	電灯分電盤 1L-1	1.00	面			
	動力盤 1M-1	1.00	面			
	動力盤 1M-2	1.00	面			
	接地工材 ED14 x1500x2連 測定共	2.00	箇所			
	コンクリート柱 CP10-19-35附属共	1.00	基			
	埋設標示テープ	13.50	m			
	埋設標示ピン	2.00	個			
	2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-2	動力設備工事					
	電線 EM-1E2.0x1 管内	4.50	m			
	電線 EM-1E2.0x3 管内	3.50	m			
	電線 EM-1E5.5x1 管内	15.00	m			
	電線 EM-1E5.5x3 管内	4.50	m			
	電線 EM-1E14x3 管内	15.00	m			
	電線管 C25 露出	6.00	m			
	電線管 C31 露出	12.00	m			
	2種可とう電線管 24	2.00	組			
	2種可とう電線管 30	3.00	組			
	C25,C31塗装費	1.00	式			
	2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-3	電灯コンセント設備工事					
2-3-1	電灯設備工事	1.00	式			
2-3-2	換気扇電源設備工事	1.00	式			
2-3-3	コンセント設備工事	1.00	式			
	2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-3-1	電灯設備工事					
	ケーブル EM-EEF1.6-2C コロガシ	37.00	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C PF管内	6.50	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C コロガシ	160.00	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C PF管内	18.00	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C コロガシ	3.50	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C PF管内	1.50	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C コロガシ	22.50	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C PF管内	14.00	m			
	ケーブル EM-CE3.5-3C FEP管内	76.50	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C コロガシ	33.50	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C PF管内	6.00	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	電線管 PF16 インパイ	46.00	m			
	電線管 FEP30 地中	76.50	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	31.00	個			
	プルボックス 200x200x150WP SUS	1.00	個			
	埋込型スイッチ 1P15Ax1 ワイド型	4.00	個			
	埋込型スイッチ 1P15Ax2 ワイド型	2.00	個			
	埋込型スイッチ 1P15Ax4 ワイド型	1.00	個			
	センサ - 親器	2.00	個			
	センサ - 子機	2.00	個			
	センサ - 換気扇連動型	3.00	個			
	センサ -	4.00	個			
	操作ユニット 2連	1.00	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ライトコントロール FEF用	2.00	個			
	照明器具 A321W	1.00	台			
	照明器具 A322W	6.00	台			
	照明器具 B322	6.00	台			
	照明器具 C322	24.00	台			
	照明器具 DLED	2.00	台			
	照明器具 E19.9	20.00	台			
	照明器具 F6.5	18.00	台			
	照明器具 G16.5	4.00	台			
	照明器具 H6.7	2.00	台			
	照明器具 I51	1.00	台			
	照明器具 J5.2	8.00	台			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	照明器具 K24.3	1.00	台			
	照明器具 イ10B	1.00	台			
	基礎 I51用	1.00	基			
	カバ - プレ - ト 角 WP	1.00	枚			
	埋設標示テープ 2倍	76.50	m			
	埋設標示ピン	3.00	個			
	埋設標示杭	1.00	本			
	2-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-3-2	換気扇電源設備工事					
	ケーブル EM-EEF1.6-2C コロガシ	51.50	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C PF管内	8.50	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C コロガシ	13.00	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C PF管内	9.00	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C コロガシ	7.00	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C PF管内	2.00	m			
	電線管 PF16 インペイ	19.50	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	9.00	個			
	埋込型スイッチ 1P15Ax1PL ワイド型	1.00	個			
	埋込型スイッチ 1P15Ax2PL ワイド型	1.00	個			
	埋込型スイッチ 1P15Ax3PL ワイド型	1.00	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	埋込型コンセント 2P15Ax1	1.00	個			
	操作ユニット	5.00	個			
	2-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-3-3	コンセント設備工事					
	電線 EM-1E1.6x1 PF管内	18.00	m			
	電線 EM-1E2.0x1 PF管内	45.00	m			
	電線 EM-1E2.0x2 PF管内	3.00	m			
	電線 EM-1E5.5x2 PF管内	45.00	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C コロガシ	40.50	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C PF管内	46.50	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C コロガシ	241.50	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C PF管内	175.50	m			
	ケーブル EM-CE5.5-3C コロガシ	18.00	m			
	ケーブル EM-CE5.5-3C PF管内	4.50	m			
	ケーブル EM-CE5.5-3C 管内	2.00	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	電線管 PF16 インペイ	265.00	m			
	電線管 PF22 インペイ	27.50	m			
	電線管 C25 露出	1.00	m			
	2種可とう電線管 24	1.00	組			
	アウトレットボックス VE 中浅	57.00	個			
	プルボックス 200x200x150WP SUS	1.00	個			
	埋込型コンセント 2P15Ax2	13.00	個			
	埋込型コンセント 2P15Ax1ET	12.00	個			
	埋込型コンセント 2P15Ax2ET	7.00	個			
	埋込型コンセント 2P15Ax2EET	6.00	個			
	埋込型コンセント 2P30AE	3.00	個			
	防雨型コンセント 2P15AE	10.00	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	フロア - コンセント 2P15Ax1E	2.00	個			
	C25 塗装費	1.00	式			
	2-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-4	電話設備工事					
	電線 EM-1E5.5x1 管内	6.00	m			
	ケーブル EM-EBT0.4-2P コロガシ	2.50	m			
	ケーブル EM-EBT0.4-2P PF管内	4.50	m			
	電線管 HI16 地中	6.00	m			
	電線管 PF16 インパイ	4.50	m			
	電線管 FEP30 地中	36.00	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	2.00	個			
	プルボックス 400x400x300WP SUS	1.00	個			
	TEL受口 壁	1.00	個			
	TEL受口 床	1.00	個			
	端子盤 1T-1	1.00	面			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
接地工材 ED10 x1500x2連	1.00	箇所			
接地埋設票	1.00	枚			
埋設標示テープ 2倍	11.00	m			
埋設標示ピン	1.00	個			
2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-5	放送設備工事					
	ケーブル EM-4S-6 コロガシ	25.50	m			
	ケーブル EM-4S-6 PF管内	10.00	m			
	ケーブル EM-5C-2E コロガシ	21.50	m			
	ケーブル EM-5C-2E PF管内	7.00	m			
	電線管 PF16 インペイ	17.00	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	6.00	個			
	スピ - カ 壁付	2.00	個			
	スピ - カ 天井埋込	2.00	個			
	ワイヤレスアンテナ	2.00	個			
	接続プレート	1.00	個			
	2-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-6	テレビ共聴設備工事					
	ケ-ブル EM-S5C-FB コロガシ	32.50	m			
	ケ-ブル EM-S5C-FB PF管内	13.50	m			
	電線管 PF16 インパイ	13.50	m			
	電線管 FEP30 地中	18.00	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	3.00	個			
	分配器 CS-4D	1.00	個			
	プ-スタ- UHF35dB	1.00	個			
	整合器 端末	3.00	個			
	2-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-7	インタ-ホン設備工事					
	ケ-ブル EM-AE1.2-2C コロガシ	4.00	m			
	ケ-ブル EM-AE1.2-2C PF管内	3.00	m			
	電線管 PF16 インペイ	3.00	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	2.00	個			
	TVインタ-ホン親器,子機1対1	1.00	組			
	2-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-8	LAN設備工事					
	ケーブル EM-UTP(CAT5E) コロガシ	23.50	m			
	ケーブル EM-UTP(CAT5E) PF管内	14.00	m			
	電線管 PF16 インペイ	14.00	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	3.00	個			
	LAN受口 壁	2.00	個			
	LAN受口 床	1.00	個			
	2-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-9	通信・信号設備工事					
	ケーブル EM-AE1.2-2C コロガシ	4.00	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C PF管内	2.00	m			
	ケーブル EM-AE1.2-3C コロガシ	4.50	m			
	ケーブル EM-AE1.2-3C PF管内	4.00	m			
	電線管 PF16 インペイ	6.00	m			
	アウトレットボックス VE 中浅	4.00	個			
	呼出釦	2.00	個			
	表示灯	1.00	個			
	復旧釦	1.00	個			
	表示器(電源アダプタ - 共)	1.00	個			
	2-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-11	防災無線設備工事					
	電線管 FEP30 地中	18.00	m			
	2-11-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-12	太陽光発電設備工事					
	単結晶 太陽電池モジュール(245W/枚)	24.00	枚			
	エコ延長ケーブル	3.00	組			
	取付架台工事	24.00	枚			
	パワ - コンディショナ	1.00	面			
	接続箱	1.00	面			
	表示ゆにモニタ -	1.00	面			
	機器取付費	1.00	式			
	試運転調整費	1.00	式			
	導入線 Fe1.2 PF管内	7.00	m			
	電線 EM-1E2.0x1 PF管内	16.00	m			
	電線 EM-1E5.5x2 PF管内	6.00	m			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
ケーブル EM-CE3.5-1C PF管内	90.00	m			
ケーブル EM-CE5.5-2C PF管内	3.00	m			
ケーブル EM-CE5.5-3C PF管内	3.00	m			
ケーブル EM-UTP(CAT5E) PF管内	4.00	m			
電線管 PF16 インペイ	10.00	m			
電線管 PF28 インペイ	18.00	m			
電線管 PFD28 インペイ	4.00	m			
アウトレットボックス VE 中浅	3.00	個			
プルボックス 200x200x100WP SUS	1.00	個			
太陽光 雑材消耗品	1.00	式			
計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	3 . 機械設備工事					
1	給水設備工事	1.00	式			
2	給湯設備工事	1.00	式			
3	排水設備工事	1.00	式			
4	衛生器具設備工事	1.00	式			
5	し尿浄化槽設備工事	1.00	式			
6	空調設備工事	1.00	式			
7	換気設備工事	1.00	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-1	屋内給水設備工事					
	硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD20A地中配管	50.00	m			
	硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VA20A屋内配管	6.00	m			
	硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VA20A便所配管	13.00	m			
	給水管保温 SGP-VA20A屋内配管	6.00	m			
	給水管保温 SGP-VA20A便所配管	13.00	m			
	1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-2	屋外給水設備工事					
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20A地中配管	69.00	m			
	仕切弁 GV10K-20A	13.00	個			
	止水弁きょう B5-1	12.00	個			
	埋設標示テープ	69.00	m			
	スリーブ工事	1.00	式			
	給水装置引込工事					
	材料費					
	不断水分水栓 DIP 300×20	1.00	個			
	インサートコア 20	1.00	個			
	ポリエチレン管 20	4.00	m			
	同上継手費 20	1.00	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	直結止水栓 20 ボール止水栓	1.00	個			
	メーターボックス 鋳鉄製 20	1.00	個			
	工事費					
	舗装切断工 t=50	7.00	m			
	舗装版取壊撤去工(積込)	3.00	m ²			
	ガラ処分工(運搬及び処理費) 産業廃棄物処分	0.35	t			
	掘削工 BF-0.1m ³ 級	2.40	m ³			
	残土処分工	2.40	m ³			
	不断水分水栓取付穿孔工	1.00	式			
	インサートコア挿入工	1.00	式			
	配管工	4.00	m			
	止水栓設置工 20	1.00	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	メーターボックス取付工 20	1.00	個			
	メーター取付費 20 貸与品	1.00	個			
	埋戻し工 砂・砕石	2.40	m ³			
	転圧工	2.40	m ³			
	路面復旧工 アスファルト舗装	3.00	m ²			
	付帯工事					
	路面復旧費					
	舗装切断工 t=50	12.20	m			
	舗装版取壊撤去工	9.76	m ²			
	ガラ処分工 (運搬及処理費)	0.81	t			
	路盤工	9.76	m ²			
	不陸整正工 補足材無	9.76	m ²			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	乳剤散布	9.76	m ²			
	表層工	9.76	m ²			
	1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2	給湯設備工事					
	ステンル鋼管拡管式 SUS20A地中配管	7.00	m			
	ステンル鋼管拡管式 SUS20A屋内一般	16.00	m			
	防錆工事 SUS20A地中配管	18.00	m			
	保温工事 SUS20A屋内一般	5.00	m			
	ヒートポンプ給湯器 WHH-1一式	1.00	組			
	仕切弁 GV10K-20A	1.00	個			
	スリーブ工事	1.00	式			
	2-計					

明 細 書

No.	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3	排水設備工事					
3-1	屋内排水設備工事	1.00	式			
3-2	屋外排水設備工事	1.00	式			
	3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1	屋内排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VP50A屋内一般	11.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP50A便所配管	11.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP65A便所配管	12.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP75A屋内一般	14.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP75A便所配管	13.00	m			
	床上掃除口 COA80	3.00	m			
	床上掃除口 COA65	4.00	m			
	床上掃除口 COA50	1.00	m			
	床排水金物 T5A50	2.00	m			
	3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-2	屋外排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VP75A地中配管	14.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP100A地中配管	9.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP125A地中配管	1.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP100A地中配管（通気）	6.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP100A屋外配管（通気）	1.00	m			
	トルコ通気弁 屋外用100A	1.00	個			
	汚水枥1 管底深さGL-275mm 枥サイズ 100-200 塩ビ製蓋 90L	1.00	組			
	汚水枥2 管底深さGL-300mm 枥サイズ 100-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			
	汚水枥3 管底深さGL-550mm 枥サイズ 100-200 塩ビ製蓋 90L	1.00	組			
	汚水枥4 管底深さGL-570mm 枥サイズ 100-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			
	汚水枥5 管底深さGL-595mm 枥サイズ 100-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	汚水枺6 管底深さGL-620mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 90L	1.00	組			
	汚水枺7 管底深さGL-645mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 90L	1.00	組			
	汚水枺8 管底深さGL-660mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			
	汚水枺9 管底深さGL-680mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			
	汚水枺10 管底深さGL-710mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			
	汚水枺11 管底深さGL-730mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			
	汚水枺12 管底深さGL-745mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 90L	1.00	組			
	汚水枺13 管底深さGL-715mm 枺サハ 100-200 塩ビ製蓋 DR	1.00	組			
	汚水枺14 管底深さGL-770mm 枺サハ 125-200 塩ビ製蓋 90Y	1.00	組			
	汚水枺15 管底深さGL-895mm 枺サハ 125-200 塩ビ製蓋 ST	1.00	組			
	スリブ 工事	1.00	式			
	3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
4	衛生器具設備工事					
	腰掛式便器 CS220B一式	3.00	組			
	洗面器 L530一式	3.00	組			
	掃除用流し SK22A一式	1.00	組			
	壁掛小便器 UFS800C一式	2.00	組			
	擬音装置 YES412R	4.00	組			
	腰掛式便器 CS220B一式 多目的	1.00	組			
	壁掛洗面器 L270C一式	1.00	組			
	L型手摺 T112CL9一式	1.00	組			
	可動式手摺 T112H7一式	1.00	組			
	背もたれ EWC385CR一式	1.00	組			
	耐食鏡 YM4510FAC	1.00	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ベビシート YKA24一式	1.00	組			
	腰掛式便器 CS220B一式 屋外	2.00	組			
	床置小便器 UFH507CR一式	1.00	組			
	止水栓 T4B8U	7.00	組			
	横水栓 T28AUNH13	2.00	組			
	キ-式散水栓 T28KUNH13	4.00	組			
	散水栓BOX	4.00	組			
	自閉式水栓 TL19A	2.00	個			
	排水金具 T6BMS1	2.00	個			
	水栓柱 樹脂製	1.00	個			
	4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
5	し尿浄化槽設備工事					
	1. 共通仮設費					
	運搬費	1.00	式			
	2. 躯体工事費					
	処理槽躯体工事費					
	直接仮設費					
	昇降設備 登り棧橋	3.00	m			
	金属・雑工事					
	浮上防止金物アカ- D13, SS+タール	6.00	箇所			
	3. 機器設備費					
	合併処理浄化槽 25人, 5.00m ³ /日 自然流入、自然放流、中荷重(T-6)	1.00	式			
	据付工費	1.00	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	4. 配管設備費					
	処理槽配管工事	1.00	式			
	5-計					

明 細 書

No.	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
6	空調設備工事					
	保温付冷媒用銅管 CU6.4	51.00	m			
	保温付冷媒用銅管 CU9.5	115.00	m			
	保温付冷媒用銅管 CU12.7	14.00	m			
	保温付冷媒用銅管 CU15.9	34.00	m			
	保温付冷媒用銅管 CU22.2	44.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP30A屋内一般	13.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP40A屋内一般	42.00	m			
	硬質塩化ビニル管 VP40A地中配管	22.00	m			
	冷媒管保温 屋外SUS鋼板	37.00	m			
	ドレン管保温 VP40A屋内一般	42.00	m			
	ルネブルダクト 保温付200	3.00	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ケーブル EM-CEE1.25-2C管内 連絡線	131.00	m			
	ケーブル EM-CEE1.25-2C管内 リン線	8.00	m			
	ケーブル EM-CEE1.25-2Cころがし リン線	36.00	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF16壁内	8.00	m			
	空気調和器 ACP-224a一式 冷房20.0kW/暖房22.4kW	2.00	組			
	空気調和器 ACP-224b一式 冷房20.0kW/暖房22.4kW	1.00	組			
	空気調和器 ACP-140一式 冷房12.5kW/暖房14.0kW	1.00	組			
	空気調和器 ACP-50一式 冷房4.5kW/暖房5.0kW	1.00	組			
	空気調和器 ACP-45一式 冷房4.5kW/暖房5.3kW	2.00	組			
	吹出口 200	22.00	個			
	スリーブ工事	1.00	式			
	6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
7	換気設備工事					
	スパンダ外 100	20.00	m			
	スパンダ外 150	37.00	m			
	スパンダ外保温 150	5.46	m ²			
	換気扇 EF-1一式 30cm × 1000m ³ /h	1.00	組			
	換気扇 VF-1一式 150 × 220m ³ /h × 40Pa	2.00	組			
	換気扇 VF-2一式 150 × 170m ³ /h × 30Pa	1.00	組			
	換気扇 VF-4一式 100 × 70m ³ /h × 25Pa	2.00	組			
	換気扇 VF-5一式 150 × 160m ³ /h × 30Pa	2.00	組			
	換気扇 VF-6一式 100 × 70m ³ /h × 30Pa	1.00	組			
	換気扇 VF-7一式 150 × 400m ³ /h × 130Pa	2.00	組			
	換気扇 VF-K一式 150 × 575m ³ /h	1.00	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	給気口 OAG-1一式 150 フード付	5.00	組			
	給気口 OAG-2一式 150 ヘルメット付	3.00	組			
	7-計					

特記仕様書

本工事は、神辺地区コミュニティーセンターを改築する工事である。

【工事場所】

三重県亀山市 太岡寺町 地内

【工事概要】

・木造 1階建て 建築面積 312.95m²
延べ面積 278.17m²

(事務室 集会室 和室 調理室 ホール 便所 その他)

・外構工事 一式

【注意事項】

1. 本工事に起因する近隣・利用者及び施設関係者などの安全対策について十分配慮し、事前協議を行い、対策を講ずること。工事期間中の施設関係者の出入り・一般利用者の利用方法などは、施工者・工程決定後に別途協議するものとする。
2. 工程については、施設運営上なるべく支障なきようにするため、十分な打合せを行うこと。
3. 本工事において施工上、設備上必要欠くべからざる事項は、設計書及び仕様書に記載なき場合でも本工事に含むこととする。
4. 廃材処理については、建設物副産物適正処理推進要綱等に基づき適正に処理すること。
5. その他については、亀山市工事執行規則、亀山市会計規則及び亀山市契約規則に従うこと。
6. 設計書の数量については、参考とする。
7. 現地確認のうえ、見積りを行うこと。
8. 工事に先立ち、工事建物を十分に把握し、現況を調査すること。またその結果内容を監督員に報告をすること。
9. 本工事に係る諸官庁の手続きについては本工事に含むものとする。

1章 共通事項

この特記事項以外は下記に準拠する。ただし改修部分で監督員が適用することが不適切であると判断した場合は監督員の指示による。

国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（平成 25 年版）

（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）

国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書（平成 25 年版）

（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）

国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備工事標準図（平成 25 年版）

（電気設備工事編、機械設備工事編）

国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築物解体工事共通仕様書・同解説（平成 18 年版）

国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室監修

三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）

1.1 設計図書の疑義（質問）

設計図書に関する疑義は原則として、入札執行前に質疑書の提出によって確かめるものとするが、ない場合は質疑書の提出は不要とする。

1.2 官公署その他への手続き

工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、費用とともに請負者の責任において行うものとする。

1.3 発生材の処理

引渡しを要するものは、監督員の指定する場所に整理し、リストを作成し管理者へ引き渡す。

引渡しを要しないものは、全て場外に搬出し、関係法令等に従い、適切に処理する。

事前に建設廃棄物処分計画書を監督員に提出し承諾を得ること。

1.4 記録

・工事写真

工事着工に先立ち、敷地及び周辺の道路、建築物、工作物等の現況を撮影する。黒板に所定事項を明記し工事の進捗状況を撮影記録すると共に特に施工後、隠蔽または埋設される部分は被写体にカメラテープを添え撮影すること。

撮影は、建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」に準じて行うものとする。

提出部数	工事写真（着工～完成）	1部
	完成写真	2部

デジタル工事写真 可（電子媒体でも1部提出）

1.5 環境対策（ISO14001対応）

物品及び労務の供給又は請負業務並びに委託業務の実践にあたっては、下記の事項に遵守いただきますようお願いいたします。

記

各種の作業を実施されるにあたっては、電気、水の節水、アイドリングストップなど省エネ、省資源に努めていただくこと。

各種に作業を実施されるにあたっては、環境に配慮し、建設廃棄物の発生量の抑制並びに再利用、減量化に努めていただくこと。

物品については、環境にやさしい商品を選定していただくこと。

（三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品、エコマーク製品等）

環境配慮建設資材（再生加熱アスファルト混合物、再生クラッシュラン）

緊急時（機械等からの油の流出等）処置方法を施工計画に入れること。

1.6 シックハウス対策

仕上げ材料等については発散速度 $5\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ 以下（F ）を使用すること。

適合材がなくどうしても第三種（F ）及び第二種（F ）ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合は監督員と協議すること。

1.7 石綿障害予防

石綿障害予防規則における成形板等の飛散しにくい建材の解体に係る関係条項

で、建築物又は工作物の解体、破碎等の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。ただし、調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らかになかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない、分析による費用及び調査する工期については監督員と協議するものとする。また、石綿等を解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用についても協議することとする。石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

1. 8 提出書類

工事施工に関し必要なものを別途指示する。

完成図書、工事管理記録等は出来る限り電子データ化し別途提出すること。

工事中の連絡調整・検査立会い記録は書面で残すこと。

完成図書等

工事完了前に次の図書を作成し提出する。

完成図（竣工原図） 完成図の2つ折り製本1部、施工図の2つ折り製本1部
電子納品できるものは別に提出すること。

1. 9 その他

・ 工事実績情報の登録等

工事請負金額が500万円以上の工事は、CORINSに基づき工事カルテ受領証の写しを監督員に提出すること。（契約後10日以内に登録提出）

・ 本工事には、産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。なお、この時期を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

・ 再生資源利用計画書及び再生資源利用実施書の作成、提出。

・ 提出書類

工事施工に関し必要なものを別途指示する。

・ その他

安全管理（工程管理、パトロール記録、安全教育）資料を整備し、提出すること。

品質管理、工程管理、出来形管理等の自社管理基準を定め、完成時に管理状況がわかる資料を提出すること。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
残土・産業廃棄物 関係	残土処分（自由処分） 残土処分（指定処分・他工事流用 産業廃棄物の処理条件あり	残土処分地（ 別添図等 別添協議 その他 （ ））暫定運搬距離 km 処分地の処理条件あり（ 押土整地 その他 （ ）） 産業廃棄物の種類（ コン塊 アス塊 木材 汚泥 その他（設計書に記載）） 産業廃棄物の処分地（ 再生処分場（ ） 最終処分場（ ） 別添図書 その他（ ） 別添協議） 運搬距離 km 処分地での処理費（ 計上あり（ 処理費 押土整 地 被覆土） その他（ ） 別添協議 処分場の受け入れ条件（ ） その他（ ）

2 章 仮設工事

2. 1 材料置き場その他仮設物の設置場所
構内、但し施設利用者の利用導線を確保するため監督員や関係者と協議を行うものとする。
2. 2 監督員事務所 不要
仮設便所 監督員と協議のうえ決定する。
2. 3 足場 関係法令に従い設置する。

足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について、「厚生労働省 基発第 0424001 号 平成 21 年 4 月 24 日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体及び変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方法又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

2. 4 危険物貯蔵所

塗料などの現場での貯蔵及び保管については、監督員と協議のうえ、関係法令に従い適切におこなうこと。

亀山市建築工事提出書類

【契約時提出】

- ★現場代理人選任通知(経歴書、免許書・卒業証明書の写し)
- ★主任技術者等選任通知(4500万円以上は主任技術者→監理技術者、5000万円以上は専任監理技術者)
- ★工事着工届
- ★契約用工程表
- ・建設業退職金共済の証紙の購入領収書・火災保険証券・労災保険成立証明書の写し

【契約後 10～14 日以内提出】

- ・コンズ登録(①500万円以上 簡易、②2500万円以上必要)
- ・再生資源利用計画書(データ入力共)
- ★施工計画書 (①100万円未満不要、②100万円以上 簡易、③500万円以上必要)
- ・実施工程表 (監督員と協議後、作成提出)
- ★部分下請負通知書(下請負先の請書・契約約款の写しを添付)
- ・作業主任者資格証写し(足場、溶接など)
- ★施工体制台帳(4500万円以上)(下請契約台帳、再下請契約届出書、施工体系図)
- ★使用材料調書(主要材料、仕様書もしくはカタログを添付)、コンクリート配合書

【随時提出】

- ★段階確認書(立会い前に提出。立会い後に写真を提出)
- ★工事打合せ簿、議事録、協議書など
- ★工事履行状況報告書(毎月 25 日提出、完成月は完成日提出)
- ・休日作業届(土日祝日)
- ・工事休止届

【完成時提出】

- ・日報
- ・安全管理書類(安全協議会:1回/月以上、安全ハットロール:1回/月以上、安全教育:4時間/月以上)
- ・マニフェスト写し(原本 D 票または E 票確認後、A、B2、D 票の写しを提出)
- ・廃棄物契約書(廃棄物処理業・運搬業許可書、廃棄物運搬経路を添付)
- ・再生資源利用実施書(データ入力共)
- ・工事写真帳(着工前～各工程～完成)
- ・出荷証明書、出荷伝票、納品書
- ・出来形測定表・数量計算書
- ・施工図、製作図、竣工図(製本)
- ・社内検査報告書
- ・コンズ登録(竣工、2500万円以上は必要)
- ・諸官庁手続き控(リサイクル法、労基法、水道電力申込、道路等許可申請など)
- ・各リスト表(納入、鍵、予備品、未納入など)
- ・保証書、取扱説明書
- ・完成写真(着工前、完成) 2部
- ・工事完成報告書 2部
- ・その他提出を指示する書類

【検査後提出】

- ・検査写真 2部
- ・目的物引渡書
- ・請求書

※★は県書式を準拠のこと

※監督員と協議を行い、上記項目の該当部分のみの提出とする。