

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:下水道補助								
下水道補助				式				
					1.000			
1工区				式				
					1.000			
			1工区:PPφ50・20(資材)本設	式				第0001号明細表
					1.000			
			1工区:PPφ50・20(労務)本設	式				第0002号明細表
					1.000			
			1工区:PPφ50・20(土工)本設	式				第0003号明細表
					1.000			
			1工区:PPφ50・20(資材)仮設	式				第0004号明細表
					1.000			
			1工区:PPφ50・20(労務)仮設	式				第0005号明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	2工区			式				
					1.000			
	2工区	PPφ30・25	(資材)本設	式				第0006号明細表
					1.000			
	2工区	PPφ30・25	(労務)本設	式				第0007号明細表
					1.000			
	2工区	PPφ30・25	(土工)本設	式				第0008号明細表
					1.000			
	2工区	PPφ25	(資材)仮設	式				第0009号明細表
					1.000			
	2工区	PPφ25	(労務)仮設	式				第0010号明細表
					1.000			
	4工区			式				
					1.000			
	4工区	PPφ50・20・13	(資材)本設	式				第0011号明細表
					1.000			
	4工区	PPφ50・20・13	(労務)本設	式				第0012号明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	4工区	PPφ50・20・13	(土工)本設	式	1.000			第0013号明細表
	4工区	PPφ50・20・13	(資材)仮設	式	1.000			第0014号明細表
	4工区	PPφ50・20・13	(労務)仮設	式	1.000			第0015号明細表
	5工区			式	1.000			
	5工区	PPφ50	(資材)本設	式	1.000			第0016号明細表
	5工区	PPφ50	(労務)本設	式	1.000			第0017号明細表
	5工区	PPφ50	(土工)本設	式	1.000			第0018号明細表
	5工区	PPφ50	(資材)仮設	式	1.000			第0019号明細表
	5工区	PPφ50	(労務)仮設	式	1.000			第0020号明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	7工区			式				
					1.000			
	7工区	PPφ20	(資材)本設	式				第0021号明細表
					1.000			
	7工区	PPφ20	(労務)本設	式				第0022号明細表
					1.000			
	7工区	PPφ20	(土工)本設	式				第0023号明細表
					1.000			
	7工区	PPφ20	(資材)仮設	式				第0024号明細表
					1.000			
	7工区	PPφ20	(労務)仮設	式				第0025号明細表
					1.000			
	全工種共通		(仮設工)	式				
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第0026号明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
02:下水道単独								
下水道単独				式				
					1.000			
1工区				式				
					1.000			
		1工区	PPφ50・13(資材)本設	式				第0027号明細表
					1.000			
		1工区	PPφ50・13(労務)本設	式				第0028号明細表
					1.000			
		1工区	PPφ50・13(土工)本設	式				第0029号明細表
					1.000			
		1工区	PPφ30・13(資材)仮設	式				第0030号明細表
					1.000			
		1工区	PPφ30・13(労務)仮設	式				第0031号明細表
					1.000			
	2工区			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	2工区	PP φ 30	・ 13 (資材) 本設	式	1.000			第 0032 号 明細表
	2工区	PP φ 30	・ 13 (労務) 本設	式	1.000			第 0033 号 明細表
	2工区	PP φ 30	・ 13 (土工) 本設	式	1.000			第 0034 号 明細表
	3工区			式	1.000			
	3工区	PP φ 25	・ 13 (資材) 本設	式	1.000			第 0035 号 明細表
	3工区	PP φ 25	・ 13 (労務) 本設	式	1.000			第 0036 号 明細表
	3工区	PP φ 25	・ 13 (土工) 本設	式	1.000			第 0037 号 明細表
	3工区	PP φ 25	・ 13 (資材) 仮設	式	1.000			第 0038 号 明細表
	3工区	PP φ 25	・ 13 (労務) 仮設	式	1.000			第 0039 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	4工区			式				
					1.000			
	4工区	PPφ50・20	(資材)本設	式				第0040号明細表
					1.000			
	4工区	PPφ50・20	(労務)本設	式				第0041号明細表
					1.000			
	4工区	PPφ50・20	(土工)本設	式				第0042号明細表
					1.000			
	4工区	PPφ50・20	(資材)仮設	式				第0043号明細表
					1.000			
	4工区	PPφ50・20	(労務)仮設	式				第0044号明細表
					1.000			
	6工区			式				
					1.000			
	6工区	PPφ30・13	(資材)本設	式				第0045号明細表
					1.000			
	6工区	PPφ30・13	(労務)本設	式				第0046号明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	6工区	PPφ30・13	(土工)本設	式				第0047号明細表
					1.000			
	6工区	PPφ30・13	(資材)仮設	式				第0048号明細表
					1.000			
	6工区	PPφ30・13	(労務)仮設	式				第0049号明細表
					1.000			
全工種共通			(仮設工)	式				
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
	交通管理工			式				第0050号明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[下水道補助]

第 0001 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	65.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ20mm ワンタッチ式	個	1.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個	3.000				
PP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ20mm	個	1.000				
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 H=150 JWWA B 132	組	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2.000				

[下水道補助]

第 0001 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形1号)		個				
上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)		個				
下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)		個				
底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			66.000			
管路識別マーカー杭		個				
			2.000			
MCユニオン (ナット式)		個				
φ50mm			1.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0002 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径50mm	m				第0001号施工単価表
			65.000			
ポリエチレン管据付工	径20mm	m				第0002号施工単価表
			1.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ50mm H=900	箇所				第0001号単価表
			1.000			
管明示シート工		m				第0009号施工単価表
			66.000			
ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口				第0010号施工単価表
			8.000			
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口				第0011号施工単価表
			3.000			
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0012号施工単価表
			1.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0003 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	38.000			CB430510(0001)	
舗装版直接掘削・積込工	m2	11.000			第0013号施工単価表	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	37.000			第0014号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	16.000			第0015号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	17.000			第0016号施工単価表	
残土処理 (砂質土) 8 km	m3	37.000			第0017号施工単価表	
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	37.000			CB210610(0002)	

[下水道補助]

第 0003 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0018号施工単価表	
		1.000				
建設廃棄物受入れ料金 (無筋C o n塊)	m3					
		1.000				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0019号施工単価表	
		11.000				
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0021号施工単価表	
		11.000				
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材	m2				第0022号施工単価表	
		26.000				
汚泥運搬・処分工	m3				第0002号単価表	
		0.090				
合 計						

[下水道補助]

第 0004 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種	φ50mm	m				
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m			65.000			
ポリエチレンパイプ 1種	φ20mm	m				
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m			1.000			
ポリジョイント (PVソケット)		個				
φ20mm ワンタッチ式			1.000			
ポリジョイント (ソケット)		個				
φ50mm ワンタッチ式			2.000			
PP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
φ50mm×φ20mm			1.000			
ゲートバルブ		個				
φ50mm PPおねじ2個含む			1.000			
保温筒		m				
φ50mm			65.000			
保温筒		m				
φ20mm			1.000			

[下水道補助]

第 0004 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0005 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m	65.000			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径20mm		m	1.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口	6.000			第0010号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		口	3.000			第0011号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		箇所	1.000			第0012号施工単価表
ポリエチレン管撤去工 径50mm		m	65.000			第0023号施工単価表

[下水道補助]

第 0005 号 明細表 1工区 PPφ50・20 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工		m				第0024号施工単価表
径20mm			1.000			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			79.300			
合 計						

第 0006 号 明細表 2工区 PPφ30・25 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm		m				
外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m			43.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm		m				
外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m			44.000			
ポリジョイント (PVソケット)		個				
φ30mm ワンタッチ式			1.000			
ポリジョイント (ソケット)		個				
φ30mm ワンタッチ式			1.000			

[下水道補助]

第 0006 号 明細表 2工区 PPφ30・25 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (ソケット)		個				
φ25mm ワンタッチ式			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			87.000			
管路識別マーカー杭		個				
			3.000			
DIP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
φ100mm×φ25mm			1.000			
砲金製サドル分水栓用キャップ		個				
φ25mm			1.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0007 号 明細表 2工区 PPφ30・25 (労務) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径30mm	m	43.000			第0025号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径25mm	m	44.000			第0026号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	6.000			第0027号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	4.000			第0028号施工単価表
管明示シート工		m	87.000			第0009号施工単価表
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0029号施工単価表
合 計						

[下水道補助]

第 0008 号 明細表 2工区 PPφ30・25 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	174.000			CB430510(0003)
舗装版直接掘削・積込工	m ²	48.000			第0013号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³	36.000			第0014号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m ³	8.000			第0015号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m ³	21.000			第0016号施工単価表
残土処理 (砂質土) 8 km	m ³	36.000			第0017号施工単価表
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m ³	36.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m ³	2.000			第0030号施工単価表

[下水道補助]

第 0008 号 明細表 2工区 PPφ30・25 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3					
		2.000				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0019号施工単価表	
		48.000				
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0021号施工単価表	
		48.000				
汚泥運搬・処分工	m3				第0002号単価表	
		0.160				
合 計						

[下水道補助]

第 0009 号 明細表 2工区 PPφ25 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m					
		44.000				
保温筒 φ25mm	m					
		44.000				
合 計						

第 0010 号 明細表 2工区 PPφ25 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0026号施工単価表	
		44.000				
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口				第0028号施工単価表	
		2.000				
ポリエチレン管撤去工 径25mm	m				第0031号施工単価表	
		44.000				
仮設管処分費 廃プラ	kg					
		18.600				

[下水道補助]

第 0010 号 明細表 2工区 PPφ25 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0011 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		m	30.500			
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		m	37.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m	0.500			
埋設用仕切弁 砲金丸ハンドル φ20mm PPおねじ2個含む		個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 H=150 JWWA B 132		組	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	2.000			

[下水道補助]

第 0011 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上下部壁 H=300 JWVA K 148 RAC25(CA)	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個	1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	68.000				
管路識別マーカー杭	個	5.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個	1.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個	1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式	個	1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個	1.000				

[下水道補助]

第 0011 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PP管用ナル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ20mm	個	2.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個	1.000				
合 計						

第 0012 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m	30.500			第0001号施工単価表	
ポリエチレン管据付工 径20mm	m	37.000			第0002号施工単価表	
ポリエチレン管据付工 径13mm	m	0.500			第0032号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	2.000			第0010号施工単価表	

[下水道補助]

第 0012 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	9.000			第0011号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	4.000			第0033号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	2.000			第0012号施工単価表	
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ20mm H=650	箇所	1.000			第0005号単価表	
管明示シート工	m	68.000			第0009号施工単価表	
合 計						

[下水道補助]

第 0013 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (土工) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	136.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工 (Con)	m2	38.000			第0035号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	30.000			第0014号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	10.000			第0015号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	16.000			第0016号施工単価表
残土処理 (砂質土) 8 km	m3	30.000			第0017号施工単価表
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	30.000			CB210610(0002)
残塊処理 (Co)	m3	4.000			第0036号施工単価表

[下水道補助]

第 0013 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (土工) 本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		4.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0019号施工単価表
		38.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0021号施工単価表
		38.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0002号単価表
		0.310			
合 計					

[下水道補助]

第 0014 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		30.500				
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		37.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		0.500				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PP管用ナール分水栓 (PPエッジソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ20mm	個					
		2.000				

[下水道補助]

第 0014 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (異形ソケット)		個				
φ20mm×φ13mm ワンタッチ式			1.000			
保温筒		m				
φ50mm			30.500			
保温筒		m				
φ20mm			37.000			
保温筒		m				
φ13mm			0.500			
合 計						

[下水道補助]

第 0015 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m	30.500			第0001号施工単価表	
ポリエチレン管据付工 径20mm	m	37.000			第0002号施工単価表	
ポリエチレン管据付工 径13mm	m	0.500			第0032号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	2.000			第0010号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	7.000			第0011号施工単価表	
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	4.000			第0033号施工単価表	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	2.000			第0012号施工単価表	
ポリエチレン管撤去工 径50mm	m	30.500			第0023号施工単価表	

[下水道補助]

第 0015 号 明細表 4工区 PPφ50・20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	径20mm	m				第0024号施工単価表
			37.000			
ポリエチレン管撤去工	径13mm	m				第0037号施工単価表
			0.500			
仮設管処分費	廃プラ	kg				
			47.100			
合計						

第 0016 号 明細表 5工区 PPφ50 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
			57.500			
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m				
			57.500			
管路識別マーカー杭		個				
			4.000			

[下水道補助]

第 0016 号 明細表 5工区 PPφ50 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm ワンタッチ式	個	2.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個	3.000				
ポリジョイント (チーズ) φ50mm ワンタッチ式	個	1.000				
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 H=150 JWVA B 132	組	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個	2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個	1.000				

[下水道補助]

第 0016 号 明細表 5工区 PPφ50 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個					
		1.000				
MCユニオン (ナット式) φ50mm	個					
		1.000				
合 計						

第 0017 号 明細表 5工区 PPφ50 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表	
		57.500				
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0010号施工単価表	
		15.000				
管明示シート工	m				第0009号施工単価表	
		57.500				
合 計						

[下水道補助]

第 0018 号 明細表 5工区 PPφ50 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0014号施工単価表
砂・砂質土			33.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0015号施工単価表
			14.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0016号施工単価表
			14.000			
残土処理 (砂質土)	8 km	m3				第0017号施工単価表
			33.000			
整地 (施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0002)
			33.000			
路盤工	下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材	m2				第0022号施工単価表
			32.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0019 号 明細表 5工区 PPφ50 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		57.500				
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (チーズ) φ50mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ゲートバルブ φ50mm PPおねじ2個含む	個					
		1.000				
保温筒 φ50mm	m					
		57.500				
合 計						

[下水道補助]

第 0020 号 明細表 5工区 PPφ50 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径50mm	m				第0001号施工単価表
			57.500			
ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口				第0010号施工単価表
			13.000			
ポリエチレン管撤去工	径50mm	m				第0023号施工単価表
			57.500			
仮設管処分費	廃プラ	kg				
			69.900			
合 計						

[下水道補助]

第 0021 号 明細表 7工区 PPφ20 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ	1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	33.000			
管表示テープ	埋設タイプ 150mm	m	33.000			
管路識別マーカー杭		個	2.000			
ポリジョイント (ソケット)	φ20mm ワンタッチ式	個	1.000			
PV異径ソケット	φ20mm×φv13mm ワンタッチ式	個	1.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0022 号 明細表 7工区 PPφ20 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径20mm	m				第0002号施工単価表
			33.000			
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口				第0011号施工単価表
			3.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0033号施工単価表
			1.000			
管明示シート工		m				第0009号施工単価表
			33.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0023 号 明細表 7工区 PPφ20 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0014号施工単価表
砂・砂質土		14.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0015号施工単価表
RC-40		4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0016号施工単価表
クッション用砂		8.000			
残土処理 (砂質土)	m3				第0017号施工単価表
8 km		14.000			
整地 (施工パッケージ)	m3				CB210610(0002)
残土受入れ地での処理		14.000			
路盤工	m2				第0022号施工単価表
下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材		18.000			
合 計					

[下水道補助]

第 0024 号 明細表 7工区 PPφ20 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		m				
			33.000			
ポリジョイント (ソケット) φ20mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
PV異径ソケット φ20mm×φv13mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
保温筒 φ20mm		m				
			33.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0025 号 明細表 7工区 PPφ20 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径20mm	m				第0002号施工単価表
			33.000			
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口				第0011号施工単価表
			3.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0033号施工単価表
			1.000			
ポリエチレン管撤去工	径20mm	m				第0024号施工単価表
			33.000			
仮設管処分費	廃プラ	kg				
			8.900			
合 計						

[下水道補助]

第 0026 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 (下水道補助)		式				第0038号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手類処分費 (砲金製)		k g				
非鉄スクラップ			32.200			
継手類処分費 (鑄鉄製)		k g				
鉄スクラップ			6.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0027 号 明細表 1工区 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		39.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		2.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		41.000				
管路識別マーカー杭	個					
		3.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
PP管用ナット分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ13mm	個					
		2.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		2.000				

[下水道単独]

第 0027 号 明細表 1工区 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0028 号 明細表 1工区 PPφ50・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m	39.000			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径13mm		m	2.000			第0032号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口	6.000			第0010号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口	6.000			第0033号施工単価表
管明示シート工		m	41.000			第0009号施工単価表
分水栓取付工 φ50mm×φ13mm		箇所	2.000			第0006号単価表

[下水道単独]

第 0028 号 明細表 1工区 PPφ50・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0029 号 明細表 1工区 PPφ50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下		m	82.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工		m ²	23.000			第0013号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土		m ³	21.000			第0014号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40		m ³	9.000			第0015号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂		m ³	10.000			第0016号施工単価表
残土処理 (砂質土) 8 km		m ³	21.000			第0017号施工単価表

[下水道単独]

第 0029 号 明細表 1工区 PPφ50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	21.000			CB210610(0002)
残塊処理 (Co)	m3	2.000			第0036号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (無筋C o n塊)	m3	2.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	23.000			第0019号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2	23.000			第0021号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.190			第0002号単価表
合 計					

[下水道単独]

第 0030 号 明細表 1工区 PPφ30・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	39.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	2.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm ワンタッチ式	個	1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個	2.000				
PP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ13mm	個	2.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個	1.000				
保温筒 φ50mm	m	39.000				
保温筒 φ13mm	m	2.000				

[下水道単独]

第 0030 号 明細表 1工区 PPφ30・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0031 号 明細表 1工区 PPφ30・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m	39.000			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径13mm		m	2.000			第0032号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口	4.000			第0010号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口	6.000			第0033号施工単価表
ポリエチレン管撤去工 径50mm		m	39.000			第0023号施工単価表
ポリエチレン管撤去工 径13mm		m	2.000			第0037号施工単価表

[下水道単独]

第 0031 号 明細表 1工区 PPφ30・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓取付工		箇所				第0006号単価表
φ50mm×φ13mm			2.000			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			47.800			
合計						

第 0032 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm		m				
外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m			33.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm		m				
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			34.000			
管路識別マーカー杭		個				
			2.000			

[下水道単独]

第 0032 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個	1.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個	1.000				
砲金製サドル分水栓用キャップ φ30mm	個	1.000				
埋設用仕切弁 砲金丸ハンドル φ30mm PPおねじ2個含む	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 H=150 JWVA B 132	組	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個	2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上下部壁 H=300 JWVA K 148 RAC25(CA)	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個	1.000				

[下水道単独]

第 0032 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
DIP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	φ75mm×φ30mm	個				
			1.000			
合 計						

第 0033 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径30mm	m				第0025号施工単価表
			33.000			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0032号施工単価表
			1.000			
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口				第0027号施工単価表
			5.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0033号施工単価表
			3.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ30mm H=650	箇所				第0007号単価表
			1.000			

[下水道単独]

第 0033 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (労務) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工		m				第0009号施工単価表
			34.000			
サドル分水栓建込み工		箇所				第0040号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm 鑄鉄管			1.000			
合 計						

第 0034 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (土工) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510(0003)
アスファルト舗装版 15cm以下			68.000			
舗装版直接掘削・積込工		m ²				第0013号施工単価表
			19.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m ³				第0014号施工単価表
砂・砂質土			14.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m ³				第0015号施工単価表
RC-40			3.000			

[下水道単独]

第 0034 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0016号施工単価表
クッション用砂		8.000			
残土処理 (砂質土)	m3				第0017号施工単価表
8 km		14.000			
整地 (施工パッケージ)	m3				CB210610(0002)
残土受入れ地での処理		14.000			
残塊処理 (Co)	m3				第0041号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0019号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		19.000			
路盤工	m2				第0021号施工単価表
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		19.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0002号単価表
		0.060			

[下水道単独]

第 0034 号 明細表 2工区 PPφ30・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

第 0035 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m		m	24.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m	1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m	25.000			
管路識別マーカーク杭		個	4.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ25mm ワンタッチ式		個	1.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式		個	2.000			

[下水道単独]

第 0035 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリジョイント (異形チーズ) φ25mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (ソケット) φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
合 計						

第 0036 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0026号施工単価表	
		24.000				
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0032号施工単価表	
		1.000				
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない	口				第0028号施工単価表	
		8.000				
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0033号施工単価表	
		6.000				

[下水道単独]

第 0036 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m				第0009号施工単価表
			25.000			
合計						

第 0037 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510(0003)
アスファルト舗装版 15cm以下			50.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0013号施工単価表
			14.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0014号施工単価表
砂・砂質土			10.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0015号施工単価表
			2.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0016号施工単価表
			6.000			

[下水道単独]

第 0037 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
残土処理 (砂質土) 8 km	m3				第0017号施工単価表	
		10.000				
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0002)	
		10.000				
残塊処理 (As)	m3				第0042号施工単価表	
		1.000				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3					
		1.000				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0019号施工単価表	
		14.000				
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0021号施工単価表	
		14.000				
汚泥運搬・処分工	m3				第0002号単価表	
		0.050				
合 計						

[下水道単独]

第 0038 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m					
		24.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ25mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (ソケット) φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
保温筒 φ25mm	m					
		24.000				

[下水道単独]

第 0038 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	φ13mm	m	1.000			
合計						

第 0039 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	径25mm	m	24.000			第0026号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1.000			第0032号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	8.000			第0028号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6.000			第0033号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径25mm	m	24.000			第0031号施工単価表

[下水道単独]

第 0039 号 明細表 3工区 PPφ25・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工		m				第0037号施工単価表
径13mm			1.000			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			10.300			
合計						

第 0040 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm		m				
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m			59.500			
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm		m				
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m			14.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			73.500			
管路識別マーカー杭		個				
			4.000			

[下水道単独]

第 0040 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (PVソケット)	φ50mm ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (エルボ)	φ20mm ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (ソケット)	φ50mm ワンタッチ式	個	3.000			
PV異径ソケット	φ20mm×φv13mm ワンタッチ式	個	1.000			
ソフトシール弁 (浅層埋設用)	φ50mm フランジ接合材2組含む	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	鉄蓋 H=150 JWWA B 132	組	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1.000			

[下水道単独]

第 0040 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個					
		1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個					
		1.000				
合 計						

第 0041 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表	
		59.500				
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0002号施工単価表	
		14.000				
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0010号施工単価表	
		10.000				
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0011号施工単価表	
		3.000				

[下水道単独]

第 0041 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0033号施工単価表	
		1.000				
管明示シート工	m				第0009号施工単価表	
		73.500				
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ50mm H=900	箇所				第0001号単価表	
		1.000				
合 計						

第 0042 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 (施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)	
		147.000				
舗装版直接掘削・積込工 (Con)	m2				第0035号施工単価表	
		40.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0014号施工単価表	
		37.000				

[下水道単独]

第 0042 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0015号施工単価表	
		15.000				
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0016号施工単価表	
		18.000				
残土処理 (砂質土) 8 km	m3				第0017号施工単価表	
		37.000				
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0002)	
		37.000				
残塊処理 (Co)	m3				第0036号施工単価表	
		4.000				
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3					
		4.000				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0019号施工単価表	
		40.000				
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0021号施工単価表	
		40.000				

[下水道単独]

第 0042 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬・処分工		m ³	0.340			第0002号単価表
合計						

第 0043 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		m	58.500			
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		m	14.000			
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式		個	1.000			
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式		個	2.000			
PV異径ソケット φ20mm×φv13mm ワンタッチ式		個	1.000			

[下水道単独]

第 0043 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	φ50mm	m				
			58.500			
保温筒	φ20mm	m				
			14.000			
合計						

第 0044 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	径50mm	m				第0001号施工単価表
			58.500			
ポリエチレン管据付工	径20mm	m				第0002号施工単価表
			14.000			
ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口				第0010号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口				第0011号施工単価表
			3.000			

[下水道単独]

第 0044 号 明細表 4工区 PPφ50・20 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	1.000			第0033号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	58.500			第0023号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	14.000			第0024号施工単価表
仮設管処分費	廃プラ	kg	74.900			
合 計						

[下水道単独]

第 0045 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (資材) 本設

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	60.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	0.500			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	60.500			
管路識別マーカー杭	個	3.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ30mm ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (ソケット) φ30mm ワンタッチ式	個	1.000			

[下水道単独]

第 0045 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MCユニオン (ナット式)	φ30mm	個	2.000			
合 計						

第 0046 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径30mm	m	60.000			第0025号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	0.500			第0032号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	8.000			第0027号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3.000			第0033号施工単価表
管明示シート工		m	60.500			第0009号施工単価表

[下水道単独]

第 0046 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0047 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510(0001)
コンクリート舗装版 15cm以下			121.000			
舗装版直接掘削・積込工 (Con)		m2				第0035号施工単価表
			33.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0014号施工単価表
砂・砂質土			23.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0015号施工単価表
			6.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0016号施工単価表
			15.000			
残土処理 (砂質土)	8 km	m3				第0017号施工単価表
			23.000			

[下水道単独]

第 0047 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	23.000			CB210610(0002)	
残塊処理 (Co)	m3	3.000			第0036号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	3.000				
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	33.000			第0019号施工単価表	
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2	33.000			第0021号施工単価表	
汚泥運搬・処分工	m3	0.280			第0002号単価表	
合 計						

[下水道単独]

第 0048 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm		m				
外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m			60.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm		m				
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m			0.500			
ポリジョイント (PVソケット)		個				
φ30mm ワンタッチ式			2.000			
ポリジョイント (PVソケット)		個				
φ13mm ワンタッチ式			1.000			
ポリジョイント (異形チーズ)		個				
φ30mm×φ13mm ワンタッチ式			1.000			
ポリジョイント (ソケット)		個				
φ30mm ワンタッチ式			1.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0049 号 明細表 6工区 PPφ30・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径30mm	m	60.000			第0025号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	0.500			第0032号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	8.000			第0027号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3.000			第0033号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径30mm	m	60.000			第0043号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	0.500			第0037号施工単価表
仮設管処分費	廃プラ	kg	35.800			
合 計						

[下水道単独]

第 0050 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 (下水道単独)		式				第0044号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手類処分費 (砲金製) 非鉄スクラップ		kg				
			24.500			
合 計						

ポリエチレン管据付工 径50mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径20mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径20mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm		第 0003 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

鉄蓋設置工
円形 1号 250mm 設置

第 0004 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
無収縮モルタル	m3	0.003			
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)
1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置

第 0005 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置					第 0005 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置					第 0006 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置					第 0007 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）
1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置

第 0007 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）
1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

第 0008 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

管明示シート工		第 0009 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0010 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0010 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管

第 0012 号 施工単価表
 1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工

第 0013 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

舗装版直接掘削・積込工

第 0013 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)
砂・砂質土

第 0014 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路掘削工（バックホウ掘削積込）
砂・砂質土

第 0014 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0015 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0015 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
タンバ運転費	日				第0002号運転単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0016 号 施工単価表
100.000 m³ 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
タンバ運転費	日				第0002号運転単価表
クッション用砂	m ³	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m ³	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂				第 0016 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

残土処理（砂質土）		8 km				第 0017 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

無筋コンクリート塊運搬費						第 0018 号 施工単価表
						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表	

無筋コンクリート塊運搬費

第 0018 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0019 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0020号施工単価表

表層工・人力施工（車道・路肩）
 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0019 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)					第 0020 号 施工単価表 1.000 t 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000				
合計	t	1.000				
単位当り	t	1.000	当り			

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材					第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン RC-40	m3	20.320				
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表	

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm R C -40 再生材		第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm R C -40 再生材		第 0022 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C -40	m3	19.050				
タンバ運転費	日				第0006号運転単価表	

路盤工
下層路盤 施工厚= 15 cm R C -40 再生材

第 0022 号 施工単価表
100.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m ²	100.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工
径50mm

第 0023 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリエチレン管撤去工 径50mm		第 0023 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径20mm		第 0024 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径30mm		第 0025 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径25mm		第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径25mm		第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない		第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工
径25mm 融着継手としない

第 0028 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管

第 0029 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管

第 0029 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費

第 0030 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工
径25mm

第 0031 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工
径13mm

第 0032 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレン管据付工 径13mm		第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		第 0033 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

止水栓取付工
止水栓のみ P P 呼び径 20mm

第 0034 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工 (Con)

第 0035 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

舗装版直接掘削・積込工 (Con)

第 0035 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

残塊処理 (Co)

第 0036 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			

残塊処理 (Co)		第 0036 号 施工単価表 10.000 m ³ 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m ³	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径13mm		第 0037 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費（下水道補助）

第 0038 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

止水栓取付工
止水栓のみ P P 呼び径 30mm

第 0039 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

止水栓取付工
止水栓のみ P P 呼び径 30mm

第 0039 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm 鋳鉄管

第 0040 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm 鑄鉄管

第 0040 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

残塊処理 (Co)

第 0041 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残塊処理 (As)

第 0042 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表

残塊処理 (As)			第 0042 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去工 径30mm			第 0043 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費（下水道単独）

第 0044 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0021 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ50mm H=900		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基	1.000			第0003号施工単価表
鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置	個	1.000			第0004号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0005号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0006号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0007号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0008号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0002 号単価表				10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥処分費	m3	10.000					
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0003号単価表		
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0003 号単価表				1 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0004号単価表		
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0004 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S022 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ20mm H=650						第 0005 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置	個	1.000			第0004号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0005号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0007号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0008号施工単価表	
止水栓取付工 止水栓のみ P P 呼び径 20mm	箇所	1.000			第0034号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0001 分水栓取付工 φ50mm×φ13mm		第 0006 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0023 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 30mm H=650		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置	個	1.000			第0004号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0005号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0006号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0007号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0008号施工単価表
止水栓取付工 止水栓のみ P P 呼び径 30mm	箇所	1.000			第0039号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB210610(0002)	整地（施工パッケージ）	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB430510(0003)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

小型バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		