

平成 29 年度	第 22 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 室		
事 業 名		水 道 施 設 整 備 事 業								
施 工 場 所		亀 山 市 天 神 二 丁 目 ほ か 2 地 区 地 内								
工 事 名		天神・阿野田町地内(市道天神3号線ほか)公共下水道事業に伴う配水管移設工事					設 計 29年 5月			
工 事 費							室長		設計 審査	
工 期		平成 30年 3月 9日 限り	長	555.4 m (仮設を除く)	幅		設計		検算	
工 事 の 大 要						起 工 理 由				
<p>【下水道補助】</p> <p>1工区(本設) PPφ30mm L= 43.0m (仮設) PPφ30mm L= 42.5m 3工区(本設) PPφ40mm L= 35.5m (仮設) PPφ40mm L= 35.2m 4工区(本設) EFφ75mm L= 63.5m 5工区(本設) PPφ20mm L= 28.5m (仮設) PPφ20mm L= 29.0m 6工区(本設) PPφ25mm L= 18.0m (仮設) PPφ25mm L= 18.8m</p> <p>【下水道単独】</p> <p>1工区(本設) PPφ30mm L= 33.0m (仮設) PPφ30mm L= 33.0m 2工区(本設) PPφ40mm L= 33.2m (仮設) PPφ30mm L= 33.2m 3工区(本設) PPφ40mm L= 12.3m (仮設) PPφ40mm L= 12.5m 5工区(本設) PPφ20mm L= 12.6m (仮設) PPφ20mm L= 10.2m 6工区(本設) PPφ25mm L= 6.5m (仮設) PPφ25mm L= 7.0m 7工区(本設) EFφ75mm L= 20.4m (仮設) PPφ50mm L= 26.5m</p> <p>【上水道単独】</p> <p>2工区(本設) PPφ40mm L= 66.3m (仮設) PPφ30mm L= 65.8m 7工区(本設) EFφ75mm L= 115.7m (仮設) PPφ50mm L= 112.0m</p> <p>【消火栓】</p> <p>N=1箇所</p>										

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:下水道補助								
管路				式				
					1.000			
1工区				式				
					1.000			
			PPφ50・30・13(資材)本設	式				第0001号明細表
					1.000			
			PPφ50・30・13(労務)本設	式				第0002号明細表
					1.000			
			PPφ50・30・13(土工)本設	式				第0003号明細表
					1.000			
			PPφ50・30・13(資材)仮設	式				第0004号明細表
					1.000			
			PPφ50・30・13(労務)仮設	式				第0005号明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
3工区				式				
					1.000			
			PPφ40・13(資材)本設	式				第0006号明細表
					1.000			
			PPφ40・13(労務)本設	式				第0007号明細表
					1.000			
			PPφ40・13(土工)本設	式				第0008号明細表
					1.000			
			PPφ40・13(資材)仮設	式				第0009号明細表
					1.000			
			PPφ40・13(労務)仮設	式				第0010号明細表
					1.000			
4工区				式				
					1.000			
			EFφ75・PPφ50・25・13(資材)本設	式				第0011号明細表
					1.000			
			EFφ75・PPφ50・25・13(労務)本設	式				第0012号明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			EFφ75・PPφ50・25・13（土工） 本設	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	5工区			式				
					1.000			
			PPφ20・13（資材）本設	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			PPφ20・13（労務）本設	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			PPφ20・13（土工）本設	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			PPφ20・13（資材）仮設	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			PPφ20・13（労務）仮設	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
	6工区			式				
					1.000			
			PPφ25・13（資材）本設	式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			PPφ25・13 (労務) 本設	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			PPφ25・13 (土工) 本設	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			PPφ25・13 (資材) 仮設	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			PPφ25・13 (労務) 仮設	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
02:下水道単独								
			管路	式				
					1.000			
			1工区	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			PP φ 30 ・ 20 ・ 13 (資材) 本設	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			PP φ 30 ・ 20 ・ 13 (労務) 本設	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			PP φ 30 ・ 20 ・ 13 (土工) 本設	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			PP φ 30 ・ 20 ・ 13 (資材) 仮設	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			PP φ 30 ・ 20 ・ 13 (労務) 仮設	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
	2工区			式				
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (資材) 本設	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (労務) 本設	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (土工) 本設	式				第 0032 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			PP φ 30 ・ 20 ・ 13 (資材) 仮設	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
			PP φ 30 ・ 20 ・ 13 (労務) 仮設	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
	3工区			式				
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (資材) 本設	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (労務) 本設	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (土工) 本設	式				第 0037 号 明細表
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (資材) 仮設	式				第 0038 号 明細表
					1.000			
			PP φ 40 ・ 20 ・ 13 (労務) 仮設	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
	5工区			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			PP φ 20 ・ 13 (資材) 本設	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
			PP φ 20 ・ 13 (労務) 本設	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			PP φ 20 ・ 13 (土工) 本設	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			PP φ 20 ・ 13 (資材) 仮設	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			PP φ 20 ・ 13 (労務) 仮設	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
	6工区			式				
					1.000			
			PP φ 25 ・ 13 (資材) 本設	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			PP φ 25 ・ 13 (労務) 本設	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			PP φ 25 ・ 13 (土工) 本設	式				第 0047 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			PP φ 25 ・ 13 (資材) 仮設	式	1.000			第 0048 号 明細表
			PP φ 25 ・ 13 (労務) 仮設	式	1.000			第 0049 号 明細表
	7工区			式	1.000			
			EF φ 75 ・ PP φ 13 (資材) 本設	式	1.000			第 0050 号 明細表
			EF φ 75 ・ PP φ 13 (労務) 本設	式	1.000			第 0051 号 明細表
			EF φ 75 ・ PP φ 13 (土工) 本設	式	1.000			第 0052 号 明細表
			PP φ 50 ・ 13 (資材) 仮設	式	1.000			第 0053 号 明細表
			PP φ 50 ・ 13 (労務) 仮設	式	1.000			第 0054 号 明細表
	交通管理工			式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工			式				第 0055 号 明細表
					1.000			
03:上水道単独								
管路				式				
					1.000			
2工区				式				
					1.000			
	PPφ50・40・13(資材)本設			式				第 0056 号 明細表
					1.000			
	PPφ50・40・13(労務)本設			式				第 0057 号 明細表
					1.000			
	PPφ50・40・13(土工)本設			式				第 0058 号 明細表
					1.000			
	PPφ30・13(資材)仮設			式				第 0059 号 明細表
					1.000			
	PPφ30・13(労務)仮設			式				第 0060 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	4工区			式				
					1.000			
		ACP φ 75 (労務)	仮設	式				第 0061 号 明細表
					1.000			
		ACP φ 75 (土工)	仮設	式				第 0062 号 明細表
					1.000			
	7工区			式				
					1.000			
		EF φ 75 ・ PP φ 50 ・ 25 ・ 13 (資材)	本設	式				第 0063 号 明細表
					1.000			
		EF φ 75 ・ PP φ 50 ・ 25 ・ 13 (労務)	本設	式				第 0064 号 明細表
					1.000			
		EF φ 75 ・ PP φ 50 ・ 25 ・ 13 (土工)	本設	式				第 0065 号 明細表
					1.000			
		PP φ 50 ・ 20 ・ 13 (資材)	仮設	式				第 0066 号 明細表
					1.000			
		PP φ 50 ・ 20 ・ 13 ・ ACP φ 75 (労務)	仮設	式				第 0067 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	交通管理工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0068 号 明細表
					1.000			
04:消火栓								
	消火栓			式				
					1.000			
	4工区			式				
					1.000			
	資材			式				第 0069 号 明細表
					1.000			
	労務			式				第 0070 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式	1.000			
共通仮設費計				式	1.000			
純工事費				式	1.000			
現場管理費				式	1.000			
工事原価				式	1.000			
一般管理費等				式	1.000			
スクラップ評価額				式	1.000			第 9001 号 明細表【合併01】
スクラップ評価額				式	1.000			第 9002 号 明細表【合併02】

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ評価額				式				第 9003 号 明細表【合併03】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[下水道補助]

第 0001 号 明細表 PPφ50・30・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		1.000				
ホリチレンパイプ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m					
		43.000				
ホリチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		1.100				
ポリジョイント (チーズ) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ50mm×φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				

[下水道補助]

第 0001 号 明細表 PPφ50・30・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個	1.000				
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ 接合材2組合む	個	1.000				
MFジョイント 離脱防止付 φ50mm	個	1.000				
MFジョイント 離脱防止付 二層管用 φ50mm	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 H=150 JWWA B 132	組	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1.000				

[下水道補助]

第 0001 号 明細表 PPφ50・30・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個					
		1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		44.500				
管路識別マーカーク杭	個					
		3.000				
合計						

第 0002 号 明細表 PPφ50・30・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表	
		1.000				
ポリエチレン管据付工 径30mm	m				第0002号施工単価表	
		43.000				
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表	
		1.100				

[下水道補助]

第 0002 号 明細表 PPφ50・30・13 (労務) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	口				第0004号施工単価表
径50mm 融着継手としない		1.000			
ポリエチレン管継手工	口				第0005号施工単価表
径30mm 融着継手としない		8.000			
ポリエチレン管継手工	口				第0006号施工単価表
径13mm 融着継手としない		5.000			
フランジ継手工	口				第0007号施工単価表
径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)		2.000			
メカニカル特殊継手工	口				第0008号施工単価表
径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		2.000			
仕切弁設置工	箇所				第0001号単価表
φ50 (筐据付含む)		1.000			
管明示シート工	m				第0015号施工単価表
		44.500			
合 計					

[下水道補助]

第 0003 号 明細表 PPφ50・30・13 (土工) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			20.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			10.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			6.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			20.000			
整地 (施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0001)
			20.000			
路盤工	下層路盤 施工厚= 15 cm C-40	m2				第0020号施工単価表
			25.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0004 号 明細表 PPφ50・30・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		2.500				
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m					
		42.500				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		2.000				
ポリジョイント (チーズ) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ50mm×φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				

[下水道補助]

第 0004 号 明細表 PPφ50・30・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリジョイント (PVソケット)	個					
φ13mm ワンタッチ式		1.000				
ポリジョイント (エルボ)	個					
φ50mm ワンタッチ式		2.000				
ゲートバルブ	個					
φ50mm PPおねじ2個含む		1.000				
MCユニオン (ナット式)	個					
φ50mm		1.000				
保温筒	m					
φ50mm		2.500				
保温筒	m					
φ30mm		42.500				
保温筒	m					
φ13mm		2.000				
合 計						

[下水道補助]

第 0005 号 明細表 PPφ50・30・13 (労務) 仮設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	径50mm	m	2.500			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径30mm	m	42.500			第0002号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	2.000			第0003号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	9.000			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	8.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	2.500			第0021号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径30mm	m	42.500			第0022号施工単価表

[下水道補助]

第 0005 号 明細表 PPφ50・30・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工		m				第0023号施工単価表
径13mm			2.000			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			28.700			
合計						

第 0006 号 明細表 PPφ40・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm		m				
外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m			35.500			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm		m				
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m			5.300			
ポリジョイント (異形チーズ)		個				
φ40mm×φ13mm ワンタッチ式			4.000			
ポリジョイント (ソケット)		個				
φ40mm ワンタッチ式			1.000			

[下水道補助]

第 0006 号 明細表 PPφ40・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個	4.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個	4.000				
埋設用仕切弁 砲金丸ハンドル φ40mm PPおねじ2個含む	個	1.000				
DIP管用サドル分水栓 (PPエコソケット・メタルパッキン含む) φ100mm×φ40mm	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 H=150 JWWA B 132	組	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	個	1.000				

[下水道補助]

第 0006 号 明細表 PPφ40・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		38.600				
管路識別マーカー杭	個					
		6.000				
合 計						

第 0007 号 明細表 PPφ40・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径40mm	m				第0024号施工単価表	
		35.500				
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表	
		5.300				
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口				第0025号施工単価表	
		13.000				
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表	
		20.000				

[下水道補助]

第 0007 号 明細表 PPφ40・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 40mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0026号施工単価表	
仕切弁設置工 φ40 (筐据付含む)	箇所	1.000			第0002号単価表	
管明示シート工	m	38.600			第0015号施工単価表	
合計						

第 0008 号 明細表 PPφ40・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断工 (As) アスファルト舗装版 15cm以下	m	25.000			CB430510(0002)	
舗装版直接掘削・積込工 (As)	m ²	7.000			第0028号施工単価表	
舗装版切断工 (Con) コンクリート舗装版 15cm以下	m	53.000			CB430510(0003)	

[下水道補助]

第 0008 号 明細表 PPφ40・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版直接掘削・積込工 (Con)	m2				第0029号施工単価表	
		15.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0016号施工単価表	
		15.000				
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0017号施工単価表	
		8.000				
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0018号施工単価表	
		5.000				
発生土運搬費	m3				第0019号施工単価表	
		15.000				
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0001)	
		15.000				
残塊処理 (As)	m3				第0030号施工単価表	
		0.300				
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3					
		0.300				

[下水道補助]

第 0008 号 明細表 PPφ40・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残塊処理 (Con)		m3				第0031号施工単価表
			2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)		m3				
			2.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0032号施工単価表
			21.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		m2				第0034号施工単価表
			21.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.140			
合 計						

[下水道補助]

第 0009 号 明細表 PPφ40・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m					
		35.200				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		6.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ40mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		4.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
保温筒 φ40mm	m					
		35.200				
保温筒 φ13mm	m					
		6.000				
合計						

[下水道補助]

第 0010 号 明細表 PPφ40・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径40mm	m				第0024号施工単価表
			35.200			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0003号施工単価表
			6.000			
ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口				第0025号施工単価表
			8.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表
			12.000			
ポリエチレン管撤去工	径40mm	m				第0035号施工単価表
			35.200			
ポリエチレン管撤去工	径13mm	m				第0023号施工単価表
			6.000			
仮設管処分費	廃プラ	kg				
			28.800			
合 計						

[下水道補助]

第 0011 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管 (融着接合管) EF受口付直管 φ75mm	本					
		13.000				
E F 片受ベンド φ75mm×45°	個					
		1.000				
E F 片受ベンド φ75mm×11°	個					
		1.000				
E F 両差Sベンド (300H) φ75mm	個					
		1.000				
E F キャップ φ75mm	個					
		1.000				
PVジョイント(水道配水用ポリエチレン管用) φ75mm	個					
		1.000				
EF管用マルチ分水栓 (PPエオンソケット・マルチパッキン含む) φ75mm×φ50mm	個					
		1.000				

[下水道補助]

第 0011 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ75mm×φ25mm	個					
		1.000				
EF管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ75mm×φ13mm PPエオン 20×p13	個					
		7.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		0.300				
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m					
		2.300				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		12.600				
ポリジョイント (PVソケット) φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個					
		7.000				

[下水道補助]

第 0011 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVエルボ		個				
φ13mm ワンタッチ式			7.000			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		m				
φ50mm			2.400			
HIエルボ 90°		個				
φ50mm			2.000			
仕切弁 (FCD製)		個				
φ50mm フランジ 接合材2組合む			1.000			
MFジョイント 離脱防止付		個				
φ50mm			1.000			
MFジョイント 離脱防止付 二層管用		個				
φ50mm			1.000			
MCユニオン (ナット式)		個				
φ25mm			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)		組				
鉄蓋 H=150 JWWA B 132			1.000			

[下水道補助]

第 0011 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1号)		個				
調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)			2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号)		個				
上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号)		個				
下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号)		個				
底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			78.300			
管路識別マーカー杭		個				
			14.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0012 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	径75mm	m	63.500			第0036号施工単価表
ポリエチレン管切断工	径75mm	口	2.000			第0037号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	1.000			第0038号施工単価表
ポリエチレン管継手工	φ75mm 1口	箇所	16.000			第0006号単価表
メカニカル特殊継手工	径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口	2.000			第0008号施工単価表
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0039号施工単価表
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0040号施工単価表
サドル分水栓建込み工	EF用, 本管呼び径 75mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	7.000			第0007号単価表

[下水道補助]

第 0012 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径50mm	m	0.300			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径25mm	m	2.300			第0041号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	12.600			第0003号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	1.000			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	5.000			第0042号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	35.000			第0006号施工単価表
フランジ継手工	径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0007号施工単価表
メカニカル特殊継手工	径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口	2.000			第0008号施工単価表

[下水道補助]

第 0012 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 φ50 (筐据付含む)		箇所				第0001号単価表
			1.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm		m				第0043号施工単価表
			2.400			
硬質塩化ビニル管 径50mm		口				第0044号施工単価表
			4.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			78.300			
合 計						

[下水道補助]

第 0013 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (土工) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工 (As)		m				CB430510(0002)
アスファルト舗装版 15cm以下			93.000			
舗装版直接掘削・積込工 (As)		m2				第0028号施工単価表
			43.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			43.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			25.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			11.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			43.000			
整地 (施工パッケージ)		m3				CB210610(0001)
残土受け入れ地での処理			43.000			
残塊処理 (As)		m3				第0030号施工単価表
			2.000			

[下水道補助]

第 0013 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (土工) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3				
		2.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0032号施工単価表
		43.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0034号施工単価表
		43.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0003号単価表
		0.090			
合 計					

[下水道補助]

第 0014 号 明細表 PPφ20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		28.500				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		3.600				
ポリジョイント (異形チーズ) φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		31.500				
管路識別マーカーク杭	個					
		2.000				

[下水道補助]

第 0014 号 明細表 PPφ20・13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 PPφ20・13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリアチレン管据付工 径20mm		m				第0045号施工単価表
			28.500			
ポリアチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			3.600			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		口				第0046号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0006号施工単価表
			5.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			31.500			
合 計						

[下水道補助]

第 0016 号 明細表 PPφ20・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			14.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
				7.000		
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
				4.000		
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			14.000			
整地 (施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0001)
				14.000		
路盤工	下層路盤 施工厚= 15 cm C-40	m2				第0020号施工単価表
				17.000		
合 計						

[下水道補助]

第 0017 号 明細表 PPφ20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		29.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		1.200				
ポリジョイント (異形チーズ) φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
保温筒 φ20mm	m					
		29.000				
保温筒 φ13mm	m					
		1.200				
合計						

[下水道補助]

第 0018 号 明細表 PPφ20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径20mm	m				第0045号施工単価表
			29.000			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0003号施工単価表
			1.200			
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口				第0046号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表
			3.000			
ポリエチレン管撤去工	径20mm	m				第0047号施工単価表
			29.000			
ポリエチレン管撤去工	径13mm	m				第0023号施工単価表
			1.200			
仮設管処分費	廃プラ	kg				
			8.000			
合 計						

[下水道補助]

第 0019 号 明細表 PPφ25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m					
		18.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		0.300				
ポリジョイント (異形チーズ) φ25mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		18.300				
管路識別マーカー杭	個					
		2.000				

[下水道補助]

第 0019 号 明細表 PPφ25・13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0020 号 明細表 PPφ25・13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリアチレン管据付工 径25mm		m				第0041号施工単価表
			18.000			
ポリアチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			0.300			
ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない		口				第0042号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0006号施工単価表
			3.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			18.300			
合 計						

[下水道補助]

第 0021 号 明細表 PPφ25・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 (As)		m				CB430510(0002)
アスファルト舗装版 15cm以下			19.000			
舗装版直接掘削・積込工 (As)		m2				第0028号施工単価表
			10.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			8.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			2.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			8.000			
整地 (施工パッケージ)		m3				CB210610(0001)
残土受入れ地での処理			8.000			

[下水道補助]

第 0021 号 明細表 PPφ25・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残塊処理 (As)		m3				第0048号施工単価表
			0.400			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			0.400			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0032号施工単価表
			10.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		m2				第0034号施工単価表
			10.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.020			
合 計						

[下水道補助]

第 0022 号 明細表 PPφ25・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m					
		18.800				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		0.500				
ポリジョイント (異形チーズ) φ25mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
保温筒 φ25mm	m					
		18.800				
保温筒 φ13mm	m					
		0.500				
合 計						

[下水道補助]

第 0023 号 明細表 PPφ25・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径25mm	m				第0041号施工単価表
			18.800			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0003号施工単価表
			0.500			
ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口				第0042号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表
			3.000			
ポリエチレン管撤去工	径25mm	m				第0049号施工単価表
			18.800			
ポリエチレン管撤去工	径13mm	m				第0023号施工単価表
			0.500			
仮設管処分費	廃プラ	kg				
			5.200			
合 計						

[下水道補助]

第 0024 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 (下水道補助)		式				第0050号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手類処分費 (砲金製)		k g				
非鉄スクラップ			32.700			
合 計						

[下水道単独]

第 0025 号 明細表 PPφ30・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリチレンパイプ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m					
		33.000				
ホリチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		2.800				
ホリチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		2.100				
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ30mm×φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PV異径ソケット φ20mm×φv13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式	個					
		3.000				

[下水道単独]

第 0025 号 明細表 PPφ30・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (エルボ)		個				
φ13mm ワンタッチ式			2.000			
PVエルボ		個				
φ13mm ワンタッチ式			2.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			36.300			
管路識別マーカーク杭		個				
			5.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0026 号 明細表 PPφ30・20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径30mm	m	33.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径20mm	m	2.800			第0045号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	2.100			第0003号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	7.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	8.000			第0046号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	11.000			第0006号施工単価表
管明示シート工		m	36.300			第0015号施工単価表
合 計						

[下水道単独]

第 0027 号 明細表 PPφ30・20・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			16.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			8.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			5.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			16.000			
整地 (施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0001)
			16.000			
路盤工	下層路盤 施工厚= 15 cm C-40	m2				第0020号施工単価表
			20.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0028 号 明細表 PPφ30・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m					
		33.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		2.500				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		3.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ30mm×φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PV異径ソケット φ20mm×φv13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				

[下水道単独]

第 0028 号 明細表 PPφ30・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒 φ30mm		m				
			33.000			
保温筒 φ20mm		m				
			2.500			
保温筒 φ13mm		m				
			3.000			
合 計						

第 0029 号 明細表 PPφ30・20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工 径30mm		m				第0002号施工単価表
			33.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm		m				第0045号施工単価表
			2.500			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			3.000			

[下水道単独]

第 0029 号 明細表 PPφ30・20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	7.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	4.000			第0046号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	7.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径30mm	m	33.000			第0022号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	2.500			第0047号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	3.000			第0023号施工単価表
仮設管処分費	廃プラ	kg	20.900			
合 計						

[下水道単独]

第 0030 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	33.200				
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	3.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.000				
ポリジョイント (チーズ) φ40mm ワンタッチ式	個	1.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ40mm×φ13mm ワンタッチ式	個	2.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ40mm×φ20mm ワンタッチ式	個	2.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個	2.000				
PV異径ソケット φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個	2.000				

[下水道単独]

第 0030 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		39.200				
管路識別マーカー杭	個					
		7.000				
合 計						

第 0031 号 明細表 PPφ40・20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工 径40mm	m				第0024号施工単価表	
		33.200				
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0045号施工単価表	
		3.000				
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表	
		3.000				

[下水道単独]

第 0031 号 明細表 PPφ40・20・13 (労務) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	9.000			第0025号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	8.000			第0046号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	8.000			第0006号施工単価表
管明示シート工		m	39.200			第0015号施工単価表
合 計						

[下水道単独]

第 0032 号 明細表 PPφ40・20・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			17.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			9.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			5.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			17.000			
整地 (施工パッケージ)		m3				CB210610(0001)
残土受入れ地での処理			17.000			
路盤工		m2				第0020号施工単価表
下層路盤 施工厚= 15 cm C-40			22.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0033 号 明細表 PPφ30・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m					
		33.200				
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		3.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		4.000				
ポリジョイント (チーズ) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ30mm×φ20mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
PV異径ソケット φ20mm×φv13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				

[下水道単独]

第 0033 号 明細表 PPφ30・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
保温筒 φ30mm	m					
		33.200				
保温筒 φ20mm	m					
		3.000				
保温筒 φ13mm	m					
		4.000				
合 計						

[下水道単独]

第 0034 号 明細表 PPφ30・20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径30mm	m	33.200			第0002号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径20mm	m	3.000			第0045号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	4.000			第0003号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	9.000			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	8.000			第0046号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	8.000			第0006号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径30mm	m	33.200			第0022号施工単価表
ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	3.000			第0047号施工単価表

[下水道単独]

第 0034 号 明細表 PPφ30・20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工		m				第0023号施工単価表
径13mm			4.000			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			21.300			
合計						

第 0035 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm		m				
外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m			12.300			
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm		m				
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m			11.900			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm		m				
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m			4.300			
ポリジョイント (チーズ)		個				
φ40mm ワンタッチ式			1.000			

[下水道単独]

第 0035 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (異形チーズ)	φ40mm×φ13mm ワンタッチ式	個				
			3.000			
ポリジョイント (異形チーズ)	φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個				
			1.000			
ポリジョイント (異形ソケット)	φ40mm×φ20mm ワンタッチ式	個				
			1.000			
PV異径ソケット	φ20mm×φv13mm ワンタッチ式	個				
			1.000			
ポリジョイント (エルボ)	φ40mm ワンタッチ式	個				
			1.000			
ポリジョイント (エルボ)	φ20mm ワンタッチ式	個				
			3.000			
ポリジョイント (エルボ)	φ13mm ワンタッチ式	個				
			4.000			
PVエルボ	φ40mm ワンタッチ式	個				
			1.000			

[下水道単独]

第 0035 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PVエルボ	φ13mm ワンタッチ式	個	4.000			
埋設用仕切弁 砲金丸ハンドル	φ40mm PPおねじ2個含む	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	鉄蓋 H=150 JWVA B 132	組	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個	2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個	1.000			
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	25.100			
管路識別マーカーク杭		個	7.000			

[下水道単独]

第 0035 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0036 号 明細表 PPφ40・20・13 (労務) 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリアレレン管据付工 径40mm		m				第0024号施工単価表
			12.300			
ポリアレレン管据付工 径20mm		m				第0045号施工単価表
			11.900			
ポリアレレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			4.300			
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない		口				第0025号施工単価表
			16.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		口				第0046号施工単価表
			10.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0006号施工単価表
			21.000			

[下水道単独]

第 0036 号 明細表 PPφ40・20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁設置工		箇所				第0002号単価表
φ40 (筐据付含む)			1.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			25.100			
合計						

第 0037 号 明細表 PPφ40・20・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工 (Con)		m				CB430510(0003)
コンクリート舗装版 15cm以下			51.000			
舗装版直接掘削・積込工 (Con)		m ²				第0029号施工単価表
			14.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m ³				第0016号施工単価表
砂・砂質土			10.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m ³				第0017号施工単価表
RC-40			5.000			

[下水道単独]

第 0037 号 明細表 PPφ40・20・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			3.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			10.000			
整地 (施工パッケージ)	残土受け入れ地での処理	m3				CB210610(0001)
			10.000			
残塊処理 (Con)		m3				第0031号施工単価表
			1.000			
建設廃棄物受け入れ料金 (無筋コン塊)		m3				
			1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0032号施工単価表
			14.000			
路盤工	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2				第0034号施工単価表
			14.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.120			

[下水道単独]

第 0037 号 明細表 PPφ40・20・13 (土工) 本設						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計						

第 0038 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 仮設						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m		m				
			12.500			
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		m				
			12.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m				
			5.000			
ポリジョイント (チーズ) φ40mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
ポリジョイント (異形チーズ) φ40mm×φ13mm ワンタッチ式		個				
			3.000			
ポリジョイント (異形チーズ) φ20mm×φ13mm ワンタッチ式		個				
			1.000			

[下水道単独]

第 0038 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリジョイント (PVソケット) φ40mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ40mm×φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PV異径ソケット φ20mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		3.000				
保温筒 φ40mm	m					
		12.500				
保温筒 φ20mm	m					
		12.000				

[下水道単独]

第 0038 号 明細表 PPφ40・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒		m				
φ13mm			5.000			
合計						

第 0039 号 明細表 PPφ40・20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工		m				第0024号施工単価表
径40mm			12.500			
ポリエチレン管据付工		m				第0045号施工単価表
径20mm			12.000			
ポリエチレン管据付工		m				第0003号施工単価表
径13mm			5.000			
ポリエチレン管継手工		口				第0025号施工単価表
径40mm 融着継手としない			12.000			
ポリエチレン管継手工		口				第0046号施工単価表
径20mm 融着継手としない			6.000			

[下水道単独]

第 0039 号 明細表 PPφ40・20・13 (労務) 仮設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	口				第0006号施工単価表
径13mm 融着継手としない		13.000			
ポリエチレン管撤去工	m				第0035号施工単価表
径40mm		12.500			
ポリエチレン管撤去工	m				第0047号施工単価表
径20mm		12.000			
ポリエチレン管撤去工	m				第0023号施工単価表
径13mm		5.000			
仮設管処分費	kg				
廃プラ		14.000			
合 計					

[下水道単独]

第 0040 号 明細表 PPφ20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレンハイ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		m				
			12.600			
ポリジョイント (ソケット) φ20mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
PV異径ソケット φ20mm×φv13mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式		個				
			3.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m				
			12.000			
管路識別マーカー杭		個				
			2.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0041 号 明細表 PPφ20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0045号施工単価表
径20mm			12.600			
ポリエチレン管継手工		口				第0046号施工単価表
径20mm 融着継手としない			9.000			
ポリエチレン管継手工		口				第0006号施工単価表
径13mm 融着継手としない			1.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			12.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0042 号 明細表 PPφ20・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			5.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			3.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			1.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			5.000			
整地 (施工パッケージ)		m3				CB210610(0001)
残土受入れ地での処理			5.000			
路盤工		m2				第0020号施工単価表
下層路盤 施工厚= 15 cm C-40			7.000			
合 計						

[下水道単独]

第 0043 号 明細表 PPφ20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリェレンハ°イ° 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		m				
			10.200			
ポリジョイント (ソケット) φ20mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
PV異径ソケット φ20mm×φv13mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
保温筒 φ20mm		m				
			10.200			
合 計						

[下水道単独]

第 0044 号 明細表 PPφ20・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0045号施工単価表
径20mm			10.200			
ポリエチレン管継手工		口				第0046号施工単価表
径20mm 融着継手としない			5.000			
ポリエチレン管継手工		口				第0006号施工単価表
径13mm 融着継手としない			1.000			
ポリエチレン管撤去工		m				第0047号施工単価表
径20mm			10.200			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			2.700			
合 計						

[下水道単独]

第 0045 号 明細表 PPφ25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m					
		6.500				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		0.300				
ポリジョイント (異形チーズ) φ25mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ25mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		6.800				
管路識別マーカー杭	個					
		2.000				
合 計						

[下水道単独]

第 0046 号 明細表 PPφ25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径25mm	m				第0041号施工単価表
			6.500			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0003号施工単価表
			0.300			
ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口				第0042号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表
			3.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			6.800			
合 計						

[下水道単独]

第 0047 号 明細表 PPφ25・13 (土工) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 (As)		m				CB430510(0002)
アスファルト舗装版 15cm以下			7.000			
舗装版直接掘削・積込工 (As)		m2				第0028号施工単価表
			4.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			3.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			1.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			3.000			
整地 (施工パッケージ)		m3				CB210610(0001)
残土受入れ地での処理			3.000			
残塊処理 (As)		m3				第0030号施工単価表
			0.100			

[下水道単独]

第 0047 号 明細表 PPφ25・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3				
			0.100			
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2				第0032号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3			4.000			
路盤工		m2				第0034号施工単価表
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材			4.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.010			
合 計						

[下水道単独]

第 0048 号 明細表 PPφ25・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m		m				
			7.000			
ホリチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m				
			0.500			
ポリジョイント (異形チーズ) φ25mm×φ13mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
PVエルボ φ25mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
保温筒 φ25mm		m				
			7.000			
保温筒 φ13mm		m				
			0.500			
合 計						

[下水道単独]

第 0049 号 明細表 PPφ25・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径25mm	m				第0041号施工単価表
			7.000			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0003号施工単価表
			0.500			
ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口				第0042号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表
			3.000			
ポリエチレン管撤去工	径25mm	m				第0049号施工単価表
			7.000			
ポリエチレン管撤去工	径13mm	m				第0023号施工単価表
			0.500			
仮設管処分費	廃プラ	kg				
			3.100			
合 計						

[下水道単独]

第 0050 号 明細表 EFφ75・PPφ13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管 (融着接合管) EF受口付直管 φ75mm	本					
		4.000				
EF片受ベンド φ75mm×11°	個					
		1.000				
EF管用ナール分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ75mm×φ13mm PPエオン 20×p13	個					
		1.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		1.300				
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		21.400				

[下水道単独]

第 0050 号 明細表 EFφ75・PPφ13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路識別マーカー杭		個				
			2.000			
合 計						

第 0051 号 明細表 EFφ75・PPφ13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工 径75mm		m				第0036号施工単価表
			20.400			
ポリエチレン管継手工 φ75mm 1口		箇所				第0006号単価表
			5.000			
サドル分水栓建込み工 EF用, 本管呼び径 75mm, 給水管呼び径 13mm		箇所				第0007号単価表
			1.000			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			1.300			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0006号施工単価表
			5.000			

[下水道単独]

第 0051 号 明細表 EFφ75・PPφ13 (労務) 本設						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			21.400			
合計						

第 0052 号 明細表 EFφ75・PPφ13 (土工) 本設						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工 (As)		m				CB430510(0002)
アスファルト舗装版 15cm以下			43.000			
舗装版直接掘削・積込工 (As)		m ²				第0028号施工単価表
			40.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m ³				第0016号施工単価表
砂・砂質土			12.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m ³				第0017号施工単価表
			7.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション	m ³				第0018号施工単価表
ン用砂			3.000			

[下水道単独]

第 0052 号 明細表 EFφ75・PPφ13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			12.000			
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理		m3				CB210610(0001)
			12.000			
残塊処理 (As)		m3				第0030号施工単価表
			2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			2.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0051号施工単価表
			40.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材		m2				第0052号施工単価表
			12.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.040			
合 計						

[下水道単独]

第 0053 号 明細表 PPφ50・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	26.500				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.000				
EF管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ75mm×φ50mm	個	1.000				
PP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ13mm	個	1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ50mm ワンタッチ式	個	3.000				
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個	1.000				
砲金製サドル分水栓用キャップ φ50mm	個	1.000				

[下水道単独]

第 0053 号 明細表 PPφ50・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温筒 φ 50mm		m				
			26.500			
保温筒 φ 13mm		m				
			1.000			
合 計						

第 0054 号 明細表 PPφ50・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m				第0001号施工単価表
			26.500			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		箇所				第0039号施工単価表
			1.000			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口				第0004号施工単価表
			7.000			

[下水道単独]

第 0054 号 明細表 PPφ50・13 (労務) 仮設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工		口				第0006号施工単価表
径13mm 融着継手としない			3.000			
ポリエチレン管撤去工		m				第0021号施工単価表
径50mm			26.500			
ポリエチレン管撤去工		m				第0023号施工単価表
径13mm			1.000			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			11.400			
合 計						

[下水道単独]

第 0055 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 (下水道単独)		式				第0053号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手類処分費 (鋳鉄製)		k g				
鉄スクラップ			1.700			
継手類処分費 (砲金製)		k g				
非鉄スクラップ			37.000			
合 計						

[上水道単独]

第 0056 号 明細表 PPφ50・40・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		0.500				
ホリチレンパイプ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m					
		66.300				
ホリチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		5.500				
ポリジョイント (異形チーズ) φ40mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		5.000				
ポリジョイント (異形ソケット) φ50mm×φ40mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		5.000				
MFジョイント 離脱防止付 二層管用 φ50mm	個					
		1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		72.300				

[上水道単独]

第 0056 号 明細表 PPφ50・40・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路識別マーカー杭		個				
			6.000			
合 計						

第 0057 号 明細表 PPφ50・40・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m				第0001号施工単価表
			0.500			
ポリエチレン管据付工 径40mm		m				第0024号施工単価表
			66.300			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			5.500			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口				第0004号施工単価表
			1.000			
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない		口				第0025号施工単価表
			11.000			

[上水道単独]

第 0057 号 明細表 PPφ50・40・13 (労務) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	口				第0006号施工単価表
径13mm 融着継手としない		15.000			
フランジ継手工	口				第0007号施工単価表
径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)		1.000			
メカニカル特殊継手工	口				第0008号施工単価表
径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		1.000			
管明示シート工	m				第0015号施工単価表
		72.300			
合 計					

[上水道単独]

第 0058 号 明細表 PPφ50・40・13 (土工) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 (Con)		m				CB430510(0003)
コンクリート舗装版	15cm以下		140.000			
舗装版直接掘削・積込工 (Con)		m2				第0029号施工単価表
			40.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			27.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3				第0017号施工単価表
RC-40			15.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)		m3				第0018号施工単価表
クッション用砂			9.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			27.000			
整地 (施工パッケージ)		m3				CB210610(0001)
残土受入れ地での処理			27.000			
残塊処理 (Con)		m3				第0031号施工単価表
			4.000			

[上水道単独]

第 0058 号 明細表 PPφ50・40・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)		m3				
			4.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0032号施工単価表
			40.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		m2				第0034号施工単価表
			40.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.330			
合 計						

[上水道単独]

第 0059 号 明細表 PPφ30・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m					
		65.800				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		8.500				
ポリジョイント (異形チーズ) φ30mm×φ13mm ワンタッチ式	個					
		5.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm ワンタッチ式	個					
		3.000				
ポリジョイント (エルボ) φ30mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
保温筒 φ30mm	m					
		65.800				

[上水道単独]

第 0059 号 明細表 PPφ30・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保温筒	φ13mm	m				
			8.500			
合 計						

第 0060 号 明細表 PPφ30・13 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径30mm	m				第0002号施工単価表
			65.800			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0003号施工単価表
			8.500			
ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口				第0005号施工単価表
			14.000			
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口				第0006号施工単価表
			15.000			
ポリエチレン管撤去工	径30mm	m				第0022号施工単価表
			65.800			

[上水道単独]

第 0060 号 明細表 PPφ30・13 (労務) 仮設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリレン管撤去工		m				第0023号施工単価表
径13mm			8.500			
仮設管処分費		kg				
廃プラ			22.900			
合計						

第 0061 号 明細表 ACPφ75 (労務) 仮設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管吊上げ積込み		m				第0054号施工単価表
径75mm			60.000			
石綿管継手取外し工		口				第0055号施工単価表
径75mm カ-継手取外し工			20.000			
石綿管運搬工		m3				第0008号単価表
			1.000			
合計						

[上水道単独]

第 0062 号 明細表 ACP φ 75 (土工) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 (As)	アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
			120.000			
舗装版直接掘削・積込工 (As)		m2				第0028号施工単価表
			33.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土	m3				第0016号施工単価表
			41.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	流用土	m3				第0056号施工単価表
			34.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			41.000			
整地 (施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3				CB210610(0001)
			41.000			
残塊処理 (As)		m3				第0030号施工単価表
			1.000			

[上水道単独]

第 0062 号 明細表 ACP φ 75 (土工) 仮設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3				
			1.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2				第0032号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3			33.000			
路盤工		m2				第0034号施工単価表
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材			33.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.110			
合 計						

[上水道単独]

第 0063 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管 (融着接合管) EF受口付直管 φ75mm	本	23.000				
EF片受バンド φ75mm×11°	個	2.000				
EFキャップ φ75mm	個	1.000				
EF管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ75mm×φ50mm	個	2.000				
EF管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ75mm×φ20mm	個	1.000				
EF管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ75mm×φ13mm PPエオン 20×p13	個	2.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1.300				
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	0.800				

[上水道単独]

第 0063 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		3.600				
ポリジョイント (ソケット) φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm	m					
		1.400				
HIエルボ 90° φ50mm	個					
		2.000				

[上水道単独]

第 0063 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁 (FCD製)	φ50mm フランジ 接合材2組合む	個				
			1.000			
MFジョイント 離脱防止付	φ50mm	個				
			1.000			
MFジョイント 離脱防止付 二層管用	φ50mm	個				
			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	鉄蓋 H=150 JWVA B 132	組				
			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個				
			2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個				
			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個				
			1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号)	底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個				
			1.000			

[上水道単独]

第 0063 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	121.500			
管路識別マーカー杭		個	8.000			
合計						

第 0064 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリフェン管据付工	径75mm	m	115.700			第0036号施工単価表
ポリエチレン管継手工	φ75mm 1口	箇所	26.000			第0006号単価表
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	2.000			第0039号施工単価表
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0057号施工単価表

[上水道単独]

第 0064 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工	EF用, 本管呼び径 75mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	2.000			第0007号単価表
ポリエチレン管据付工	径50mm	m	1.300			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径20mm	m	0.800			第0045号施工単価表
ポリエチレン管据付工	径13mm	m	3.600			第0003号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	4.000			第0004号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	5.000			第0046号施工単価表
ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	10.000			第0006号施工単価表
フランジ継手工	径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0007号施工単価表

[上水道単独]

第 0064 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル特殊継手工	径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口				第0008号施工単価表
			2.000			
仕切弁設置工	φ50 (筐据付含む)	箇所				第0001号単価表
			1.000			
硬質塩化ビニル管据付工	径50mm	m				第0043号施工単価表
			1.400			
硬質塩化ビニル管	径50mm	口				第0044号施工単価表
			4.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			121.500			
合 計						

[上水道単独]

第 0065 号 明細表 EFφ75・PPφ50・25・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工 (As)		m				CB430510(0002)
アスファルト舗装版 15cm以下			510.000			
舗装版直接掘削・積込工 (As)		m2				第0028号施工単価表
			214.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3				第0016号施工単価表
砂・砂質土			170.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	RC-40	m3				第0017号施工単価表
			41.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	流用土	m3				第0056号施工単価表
			76.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
			18.000			
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			170.000			
整地 (施工パッケージ)		m3				CB210610(0001)
残土受け入れ地での処理			170.000			

[上水道単独]

第 0065 号 明細表 EF φ 75 ・ PP φ 50 ・ 25 ・ 13 (土工) 本設					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残塊処理 (As)		m3				第0030号施工単価表
			9.000			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3				
			9.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		m2				第0051号施工単価表
			214.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材		m2				第0052号施工単価表
			141.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0003号単価表
			0.470			
合 計						

[上水道単独]

第 0066 号 明細表 PPφ50・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m					
		112.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m					
		2.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		2.000				
PP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ20mm	個					
		1.000				
PP管用サドル分水栓 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む) φ50mm×φ13mm	個					
		2.000				
ポリジョイント (チーズ) φ50mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ポリジョイント (ソケット) φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				

[上水道単独]

第 0066 号 明細表 PPφ50・20・13 (資材) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリジョイント (異形ソケット) φ50mm×φ20mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
ポリジョイント (PVソケット) φ50mm ワンタッチ式	個					
		1.000				
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		2.000				
ゲートバルブ φ20mm PPおねじ2個含む	個					
		1.000				
保温筒 φ50mm	m					
		112.000				
保温筒 φ20mm	m					
		2.000				
保温筒 φ13mm	m					
		2.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0067 号 明細表 PPφ50・20・13・ACPφ75 (労務) 仮設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	径50mm	m				第0001号施工単価表
			112.000			
ポリエチレン管据付工	径20mm	m				第0045号施工単価表
			2.000			
ポリエチレン管据付工	径13mm	m				第0003号施工単価表
			2.000			
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0058号施工単価表
			1.000			
サドル分水栓建込み工	PP用, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所				第0009号単価表
			2.000			
ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口				第0004号施工単価表
			10.000			
ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口				第0046号施工単価表
			6.000			

[上水道単独]

第 0067 号 明細表 PPφ50・20・13・ACPφ75 (労務) 仮設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	口				第0006号施工単価表
径13mm 融着継手としない		6.000			
ポリエチレン管撤去工	m				第0021号施工単価表
径50mm		112.000			
ポリエチレン管撤去工	m				第0047号施工単価表
径20mm		2.000			
ポリエチレン管撤去工	m				第0023号施工単価表
径13mm		2.000			
石綿管吊上げ積込み	m				第0059号施工単価表
径200mm		135.000			
石綿管継手取外し工	口				第0060号施工単価表
径200mm カラ継手取外し工		33.000			
石綿管運搬工	m ³				第0008号単価表
		8.000			
既設管処分費	kg				
石綿殻		4,090.500			

[上水道単独]

第 0067 号 明細表 PPφ50・20・13・ACPφ75 (労務) 仮設					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設管処分費		kg				
廃プラ			137.100			
合 計						

第 0068 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費 (上水道単独)		式				第0061号施工単価表
			1.000			
合 計						

[上水道単独]

第 9003 号 明細表 スクラップ評価額					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手類処分費 (鋳鉄製)	k g				
鉄スクラップ		5.400			
継手類処分費 (砲金製)	k g				
非鉄スクラップ		29.800			
合 計					

[消火栓]

第 0069 号 明細表 資材					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE差口付鋳鉄製T字管 (G型) φ 75mm× φ 75mm	個	1.000				
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ 75mm× φ 65mm 補修弁フランジ補強パッキン・ホル ト付	個	1.000				
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 CTC350×450同等品以上	組	1.000				
消火栓・空気弁レジンボックス A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	1.000				
消火栓・空気弁レジンボックス C450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	1.000				
消火栓・空気弁レジンスラブ S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品	個	1.000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ 75, L=200, RF-GF, 内面エポキシ樹脂粉体 7.5K	本	1.000				
合 計						

[消火栓]

第 0070 号 明細表 労務					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工	φ 75 (籠据付含む)	箇所				第0010号単価表
			1,000			
合 計						

ポリエチレン管据付工 径50mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径30mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径30mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径13mm		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない		第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管継手工 径30mm 融着継手としない		第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)		第 0007 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル特殊継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

メカニカル特殊継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm		第 0009 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置					第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
無収縮モルタル	m3	0.003				
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置		第 0011 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置		第 0012 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置		第 0013 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置		第 0014 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

管明示シート工				第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土				第 0016 号 施工単価表 100.000 m ³ 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表	

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土		第 0016 号 施工単価表 100.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40		第 0017 号 施工単価表 100.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40		第 0017 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂		第 0018 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0018 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費		第 0019 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm C-40		第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
クラッシャーラン C-40	m3	19.050			
タンパ運転費	日				第0004号運転単価表

路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm C-40		第 0020 号 施工単価表 100.000 m ² 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m ²	100.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径50mm		第 0021 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリエチレン管撤去工 径50mm		第 0021 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去工 径30mm		第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリチレン管撤去工 径13mm		第 0023 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリチレン管据付工 径40mm		第 0024 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径40mm		第 0024 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない		第 0025 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 40mm 鋳鉄管

第 0026 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

止水栓取付工
止水栓のみ P P 呼び径 40mm

第 0027 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

止水栓取付工 止水栓のみ P P 呼び径 40mm		第 0027 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工 (As)		第 0028 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表	

舗装版直接掘削・積込工 (As)					第 0028 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工 (Con)					第 0029 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表	

舗装版直接掘削・積込工 (Con)

第 0029 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

残塊処理 (As)

第 0030 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残塊処理 (Con)					第 0031 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0032 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

表層工・人力施工（車道・路肩）
 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0032 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0033号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)			第 0033 号 施工単価表 1.000 t 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材			第 0034 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	20.320			
タンパ運転費	日				第0004号運転単価表

路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材		第 0034 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ポリエチレン管撤去工 径40mm		第 0035 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			

ポリエチレン管撤去工 径40mm		第 0035 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径75mm		第 0036 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径75mm		第 0037 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする		第 0038 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする		第 0038 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管		第 0040 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管		第 0040 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径25mm		第 0041 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径25mm 融着継手としない		第 0042 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm		第 0043 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm		第 0043 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm		第 0044 号 施工単価表 2.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径20mm		第 0045 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		第 0046 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない		第 0046 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去工 径20mm		第 0047 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

残塊処理 (As)				第 0048 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0007号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去工 径25mm				第 0049 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

ポリethylene管撤去工 径25mm		第 0049 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費（下水道補助）		第 0050 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

表層工・人力施工（車道・路肩）
仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0051 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	10.058			第0033号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表

表層工・人力施工（車道・路肩）		第 0051 号 施工単価表			
仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工		第 0052 号 施工単価表			
下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材		100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	19.050			
タンパ運転費	日				第0004号運転単価表

路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材		第 0052 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費 (下水道単独)		第 0053 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費（下水道単独）				第 0053 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

石綿管吊上げ積込み 径75mm				第 0054 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

石綿管継手取外し工 径75mm カラー継手取外し工		第 0055 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） 流用土		第 0056 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

管路埋戻工（機械埋戻）		流用土				第 0056 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表	
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		第 0057 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		第 0057 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		第 0058 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		第 0058 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

石綿管吊上げ積込み 径200mm		第 0059 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				

石綿管吊上げ積込み 径200mm		第 0059 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

石綿管継手取外し工 径200mm カラ継手取外し工		第 0060 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

交通誘導警備員費（上水道単独）				第 0061 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

消火栓設置工 地下式 単口				第 0062 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

消火栓設置工 地下式 単口		第 0062 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

鉄蓋設置工 角形 2号 600mm×500mm 設置		第 0063 号 施工単価表 1.000 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
無収縮モルタル	m3	0.007			
合計	個	1.000			

鉄蓋設置工 角形 2号 600mm×500mm 設置					第 0063 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					第 0064 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					第 0065 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ビジョンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置						第 0065 号 施工単価表 1.000 個 当り
合計		個	1.000			
単位当り		個	1.000	当り		

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ビジョンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置						第 0066 号 施工単価表 1.000 個 当り
普通作業員		人				
合計		個	1.000			
単位当り		個	1.000	当り		

S0001 仕切弁設置工 φ50 (筐据付含む)						第 0001 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基	1.000			第0009号施工単価表	
鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0011号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0014号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0002 仕切弁設置工 φ40 (筐据付含む)		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工 止水栓のみ P P 呼び径 40mm	箇所	1.000			第0027号施工単価表
鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0014号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0003 号単価表			
		10 m3		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥処分費	m3	10.000			
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0004号単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0004 号単価表			
		1 日		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0005号単価表
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0005 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S0021	ポリエチレン管継手工 φ75mm 1口					第 0006 号単価表 1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0011 サドル分水栓建込み工 EF用, 本管呼び径 75mm, 給水管呼び径 13mm		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0031 石綿管運搬工		第 0008 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0012 サドル分水栓建込み工 PP用, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm		第 0009 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0003 消火栓設置工 φ75 (筐据付含む)		第 0010 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0062号施工単価表
鉄蓋設置工 角形 2号 600mm×500mm 設置	個	1.000			第0063号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0064号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0065号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000			第0066号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210610(0001)	整地（施工パッケージ）	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB430510(0002)	舗装版切断工（As）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0003)	舗装版切断工（Con）	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下

小型バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		