

平成 29 年度	第 36 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 室		
事 業 名	水道施設整備事業									
施 工 場 所	亀 山 市 関ヶ 丘 地 内									
工 事 名	関ヶ丘地内(市道関ニュータウン10号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事						設 計 29年 6月			
工 事 費							室長		設計 審査	
工 期	105 日間	長	941.0 m	幅	5.6m~5.8m	設計		検算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
【舗装工事】 ・舗装工 表層工 A= 5,480 m ² 不陸整正工(補足材t=1cm) A= 4,900 m ² 不陸整正工(補足材なし) A= 520 m ² ・撤去工 舗装切断工 L= 125 m 舗装版取壊工 A= 5,480 m ² ・排水構造物工 側溝工A(横断側溝250) L= 28 m 側溝工B(横断側溝300) L= 31 m 柵工A(250) N= 6 基 柵工B(300) N= 8 基 ・区画線工 区画線工(白色 巾45cm 実線) L= 18 m 区画線工(白色 巾15cm換算 実線) L= 71 m										