

平成 29 年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書	龜 山 市 下 水 道 室
事 業 名	公 共 下 水 道 事 業		
施 工 場 所	龜 山 市 能 褒 野 町 地 内		
工 事 名	井 田 川 ・ 能 褒 野 処 理 分 区 下 水 管 渠 布 設 工 事 (そ の 2)		設 計 平 成 29 年 7 月
工 事 費			
工 期	180 日 間	長 779.0 m 幅	
工 事 の 大 要	起 工 理 由		
【補助】 開削工 VU φ 300 L= 160.0 m VU φ 250 L= 113.0 m VU φ 150 L= 432.0 m マンホール設置工 1号組立 N= 17 基 1号組立(レジン) N= 1 基 小口径塩ビ N= 1 基			
【単独】 開削工 VU φ 150 L= 74.0 m マンホール設置工 1号組立 N= 4 基			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助								
管路(補助)				式	1.000			
				式	1.000			
				式	1.000			第0001号明細表
				式	1.000			第0002号明細表
				式	1.000			第0003号明細表
				式	1.000			
				式	1.000			第0004号明細表
				式	1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小口径マンホール工	式	1.000			第 0005 号 明細表
			1号組立レジンマンホール	式	1.000			第 0006 号 明細表
		舗装工		式	1.000			
			アスファルト舗装工	式	1.000			第 0007 号 明細表
			取付管及びびます工	式	1.000			
			汚水枘・取付管設置工	式	1.000			第 0008 号 明細表
			交通管理工	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0009 号 明細表
			付帯工	式	1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			区画線設置	式	1.000			第 0010 号 明細表
02:単独								
			管路 (単独)	式	1.000			
			管きよ工	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0011 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0012 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0013 号 明細表
			マンホール工	式	1.000			
			一号組立マンホール工	式	1.000			第 0014 号 明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工				式				
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工	式				
					1.000			
			汚水枘・取付管設置工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			交通管理工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
間接工事費								
					1.000			
共通仮設費								

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
技術管理費				式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9004 号 明細表【合併02】
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1.000			
工事価格				式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式	1.000			
本工事費計				式	1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工

		I 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510(0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下			1,420.000				
舗装版破砕直接掘削積込		m2				CB430310(0002)	
AS・CON t=10cm以下BH			676.000				
機械掘削工		m3				第0001号施工単価表	
BH			1,600.000				
機械埋戻工		m3				第0002号施工単価表	
BH			890.000				
機械埋戻工 (再生砕石)		m3				第0001号単価表	
BH			280.000				
残土処分工		m3				第0004号施工単価表	
BH			600.000				
残塊処分工		m3				第0005号施工単価表	
BH			44.000				
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3					
			44.000				

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土運搬 (往路)		m3	990.000			第0006号施工単価表	
BH							
流用土運搬 (復路)		m3	990.000			第0007号施工単価表	
BH							
積込工 (流用)		m3	990.000			CB210020(0005)	
BH							
汚泥処分工		m3	1.000			第0002号単価表	
合計							

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工		1 式			(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工						第0008号施工単価表
φ = 1 5 0 mm		m	432.000			
硬質塩化ビニル管設置工						第0009号施工単価表
φ = 2 5 0 mm		m	113.000			
硬質塩化ビニル管設置工						第0010号施工単価表
φ = 3 0 0 mm		m	160.000			
ゴム輪受口マンホール可とう継手						
塩ビ管径 φ 1 5 0		個	19.000			
ゴム輪受口マンホール可とう継手						
塩ビ管径 φ 2 5 0		個	6.000			
ゴム輪受口マンホール可とう継手						
塩ビ管径 φ 3 0 0		個	9.000			
埋設標示シート						
ダブル		m	702.000			
砂基礎工						第0005号単価表
機械施工		m ³	250.000			

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工							1 式	
							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	單位	數量	單價	金額	摘要		
合計								

第 0003 号 明細表 管路土留工							1 式	
							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	單位	數量	單價	金額	摘要		
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0006号單價表		
兩側H=2.0m以下			177.000					
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0007号單價表		
兩側H=2.5m以下			175.000					
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0008号單價表		
兩側H=3.0m以下			298.000					
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0009号單價表		
兩側H=3.5m以下			26.000					
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0010号單價表		
兩側H=3.8m以下			30.000					
輕量金屬支保材設置撤去工		m				第0011号單價表		
			499.000					

[補助]

第 0003 号 明細表 管路土留工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材設置撤去工		m				第0012号単価表
			177.000			
軽量鋼矢板賃料 (補助)		式				
			1.000			
軽量金属支保材賃料 (補助)		式				
			1.000			
合計						

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亀山市型グラウンドマンホール蓋		組				
φ 6 0 0 T-2 5			5.000			
亀山市型グラウンドマンホール蓋		組				
φ 6 0 0 T-1 4			12.000			
調整モルタル		箇所				第0013号単価表
			17.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1 号組立マンホール工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額			
調整リング		個						
φ 600×50			10.000					
調整リング		個						
φ 600×100			3.000					
1号マンホール斜壁 (内径φ900)		個						
φ 600×900×300			5.000					
1号マンホール斜壁 (内径φ900)		個						
φ 600×900×450			10.000					
1号マンホール斜壁 (内径φ900)		個						
φ 600×900×600			2.000					
1号マンホール直壁		個						
φ 900×300			3.000					
1号マンホール直壁		個						
φ 900×600			2.000					
1号マンホール直壁		個						
φ 900×900			1.000					

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額			
1号マンホール直壁		個						
φ 900×1800			1.000					
1号マンホール躯体		個						
φ 900×900			2.000					
1号マンホール躯体		個						
φ 900×1200			2.000					
1号マンホール躯体		個						
φ 900×1500			2.000					
1号マンホール躯体		個						
φ 900×1800			11.000					
1号マンホール底版		個						
φ 900×130			17.000					
1号マンホール削孔		箇所						
塩ビ管 φ100			2.000					
1号マンホール削孔		箇所						
塩ビ管 φ150			10.000					

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工

		1 式			(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名称	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ 200		箇所	2.000			
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ 250		箇所	3.000			
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ 300		箇所	11.000			
底部工 (1号)		箇所	17.000			第0014号単価表
組立マンホール設置工 1号 3m以下		箇所	16.000			
組立マンホール設置工 1号 3m超~4m以下		箇所	1.000			第0015号単価表
副管工 (300-2)		箇所	1.000			第0016号単価表
副管工 (300-3)		箇所	1.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副管工 (150-2)		箇所				第0017号単価表	
			1.000				
副管工 (150-3)		箇所				第0018号単価表	
			1.000				
合計							

第 0005 号 明細表 小口径マンホール工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋		組					
φ 300 T-14 (台座込み)			1.000				
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所					
			1.000				
密閉式内蓋		組					
塩ビ製 φ 300			1.000				
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm		箇所					
			1.000				

[補助]

第 0005 号 明細表 小口径マンホール工

名称 規格		単位	数量	単 価	金 額	1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) 摘 要	
合 計							

第 0006 号 明細表 1号組立レジンマンホール

名称 規格		単位	数 量	単 価	金 額	1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) 摘 要	
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-2 5		組	1. 0 0 0				
調整モルタル		箇所					第0013号単価表
レジン用調整リング φ 6 0 0 × 1 5 0		個	1. 0 0 0				
レジン製1号マンホール頂版 φ 9 0 0 × 1 2 0		個	1. 0 0 0				
レジン製1号マンホール直壁 φ 9 0 0 × 1 5 0 0		個	1. 0 0 0				
レジン製1号マンホール底版 φ 9 0 0 × 9 0		個	1. 0 0 0				

[補助]

第 0006 号 明細表 1号組立レジンマンホール

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジン製ハシゴ (FRP製)		式					
~L=1500			1.000				
レジン製1号マンホール削孔		箇所					
削孔径~φ202			2.000				
底部工 (1号レジン) 基礎のみ		箇所				第0019号単価表	
			1.000				
一号レジンマンホール設置工.		式				第0020号単価表	
			1.000				
ゴム輪受口マンホール可とう継手		個					
塩ビ管径 φ150			1.000				
合計							

[補助]

第 0007 号 明細表 アスファルト舗装工

1 式							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0028号施工単価表		
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			393.000					
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0029号施工単価表		
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (20)			283.000					
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0030号施工単価表		
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			283.000					
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0013)		
125mmを超え175mm以下 再生クラッシュチャーラン RC-40			393.000					
路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0014)		
75mm以上125mm以下 再生クラッシュチャーラン RC-40			9.000					
路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0015)		
225mmを超え275mm以下 再生クラッシュチャーラン RC-40			283.000					
合計								

[補助]

第 0008 号 明細表 污水枿・取付管設置工

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額			
ます設置工 (塩ビ製)		箇所						第0021号単価表
			6.000					
ます設置工 (鑄鉄製)		箇所						第0022号単価表
			23.000					
下水道用可とう支管継手		個						
塩ビ管用 φ150×100			27.000					
取付管 (A1-2)		箇所						第0023号単価表
			3.000					
取付管 (A1-4)		箇所						第0024号単価表
			1.000					
取付管 (A2-2)		箇所						第0025号単価表
			5.000					
取付管 (A2-3)		箇所						第0026号単価表
			4.000					
取付管 (A2-4)		箇所						第0027号単価表
			2.000					

[補助]

第 0008 号 明細表 污水柵・取付管設置工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名称 規格	单位	数量	单 价	金 額	摘 要
取付管 (A2-5)	箇所				第0028号単価表
取付管 (B1-2)	箇所	6.000			第0029号単価表
取付管 (B1-4)	箇所	2.000			第0030号単価表
取付管 (B1-6)	箇所	1.000			第0031号単価表
合 計		5.000			

[補助]

第 0009 号 明細表 交通管理工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 0010 号 明細表 区画線設置

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 [溶融式200m未満、ペイント式500m未満] (市場単価)		式				第0042号施工単価表
溶融式手動			1.000			
合 計						

[補助]

第 9001 号 明細表 運搬費

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費		式				
			1.000			
合計						

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査工 (家屋)		棟				
			2.000			
家屋調査工 (外柵)		棟				
			9.000			
合計						

[補助]

第 9003 号 明細表 技術管理費

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内調査工		m	467.000			第0033号単価表
合計						

[単独]

第 0011 号 明細表 管路土工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m	126.000			CB430510(0001)
舗装版破砕直接掘削積込 AS・CON t=10cm以下BH		m ²	56.000			CB430310(0002)
機械掘削工 BH		m ³	100.000			第0001号施工単価表
機械埋戻工 BH		m ³	70.000			第0002号施工単価表
残土処分工 BH		m ³	20.000			第0004号施工単価表
残塊処分工 BH		m ³	2.000			第0005号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m ³	2.000			
流用土運搬 (往路) BH		m ³	70.000			第0006号施工単価表

[単独]

第 0011 号 明細表 管路土工							1 式	
							(上段 : 前回	下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土運搬 (復路)		m ³				第0007号施工単価表		
BH			70.000					
積込工 (流用)		m ³				CB210020 (0005)		
BH			70.000					
汚泥処分工		m ³				第0002号単価表		
			0.100					
合計								

第 0012 号 明細表 管布設工							1 式	
							(上段 : 前回	下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工		m				第0008号施工単価表		
φ = 150 mm			74.000					
ゴム輪受口マンホール可とう継手		個						
塩ビ管径 φ 150			5.000					
埋設標示シート		m						
ダブル			73.000					

[单独]

第 0012 号 明細表 管布設工							1 式	
							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	單位	数量	單 價	金 額	摘 要		
砂基礎工		m ³				第0005号单價表		
機械施工			20.000					
合 計								

第 0013 号 明細表 管路土留工							1 式	
							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	單位	数量	單 價	金 額	摘 要		
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0006号单價表		
兩側H=2.0m以下			28.000					
輕量金屬支保材設置撤去工		m				第0012号单價表		
			28.000					
輕量鋼矢板賃料 (单独)		式						
			1.000					
輕量金屬支保材賃料 (单独)		式						
			1.000					
合 計								

[単独]

第 0014 号 明細表 一号組立マンホール工

		1 式		(上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
名称	規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
亀山市型グラウンドマンホール蓋		組				
φ 6 0 0 T-1 4			4. 0 0 0			
調整モルタル		箇所				第0013号単価表
			4. 0 0 0			
調整リング		個				
φ 6 0 0 × 5 0			3. 0 0 0			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)		個				
φ 6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0			1. 0 0 0			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)		個				
φ 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0			3. 0 0 0			
1号マンホール躯体		個				
φ 9 0 0 × 9 0 0			3. 0 0 0			
1号マンホール躯体		個				
φ 9 0 0 × 1 2 0 0			1. 0 0 0			

[単独]

第 0014 号 明細表 一号組立マンホール工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール底版		個				
φ 900 × 130			4.000			
1号マンホール削孔		箇所				
ヒューム管 φ 150			1.000			第0014号単価表
底部工 (1号)		箇所				
			4.000			
組立マンホール設置工		箇所				
1号 3m以下			4.000			
合計						

[単独]

第 0015 号 明細表 アスファルト舗装工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケジ)		m2				第0028号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			56.000			
路盤 (車道・路肩部) (施工パッケジ)		m2				CB410030 (0014)
75mm以上125mm以下 再生クラッシュチャーラン RC-40			13.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケジ)		m2				CB410030 (0013)
125mmを超え175mm以下 再生クラッシュチャーラン RC-40			56.000			
合計						

第 0016 号 明細表 汚水枳・取付管設置工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
ます設置工 (塩ビ製)		箇所				第0021号単価表
			1.000			
ます設置工 (鑄鉄製)		箇所				第0022号単価表
			4.000			

[単独]

第 0016 号 明細表 污水枿・取付管設置工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)
摘 要

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用可とう支管継手		個				
塩ビ管用 φ150×100			2.000			
取付管 (AI-2)		箇所				第0023号単価表
取付管 (AI-3)		箇所	3.000			第0032号単価表
			2.000			
合 計						

第 0017 号 明細表 交通管理工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)
摘 要

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

[单独]

第 9004 号 明細表 事業損失防止施設費

名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	1 式	
					(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
家屋調査工 (外柵)	棟					
		1.000				
合 計						

機械掘削工
BH

第 0001 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械埋戻工
BH

第 0002 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンク締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

第 0003 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ縮固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
残土処分工 BH						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンブトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
残塊処分工 BH						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
穀運搬(施工パッケージ)	m3	1.000			CB227010(0004)	
舗装版破砕	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

流用土運搬 (往路)
BH

第 0006 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬 (復路)
BH

第 0007 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工
φ = 150mm

第 0008 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工
φ = 250mm

第 0009 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工
φ = 300mm

第 0010 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 300mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000 当り			

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0011 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0011 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0012 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0012 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0013 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0013 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0014 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0015 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0016 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0017 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0018 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0019 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0020 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工

第 0021 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

第 0022 号 施工単価表
100.000 m 当り

土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0023 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工
 第 0024 号 施工単価表
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

モルタル上塗工(マホー用)
配合1:2

第 0025 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工ハッケージ)					CB240060(0007)
高炉 1:2	m3	0.020			
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

第 0026 号 施工単価表
10.000 m3 当り

コンクリート(施工パッケージ)
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増有り	m3	10.000			CB240010(0006)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

第 0027 号 施工単価表
100.000 m2 当り

型枠(施工パッケージ)
一般型枠

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0008)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

第 0030 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) アライコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0012)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

人力投入埋戻工

第 0032 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンクハ°締固め(施工ハ°ッケ-ジ°)	m3	100.000			CB210450(0003)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工

第 0033 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0005号運転単価表

発生土運搬工 第 0033 号 施工単価表 10.000 m ³ 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m ³	10.000			
単位当り	m ³	1.000	当り		

ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) 第 0034 号 施工単価表 1.000 箇所 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製)	箇所	1.000			
ます径 200mm	箇所	1.000			
鑄鉄製防護蓋設置費	組	1.000			
鑄鉄製防護蓋	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）
ます径 200mm

第 0034 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000 当り			

殻運搬(施工ハッケジ)
舗装版破砕

第 0035 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工ハッケジ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

機械掘削工（小型バックホウ）

第 0036 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

機械掘削工 (小型バックホウ)

第 0036 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工

第 0037 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0005号運転単価表

発生土運搬工 第 0037 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻) 第 0038 号 施工単価表 100.000 m3 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0007号運転単価表
タンク ^ハ 締固め(施工 ^ハ パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0003)

機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)

第 0038 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

取付管布設および支管取付 (市場単価)

第 0039 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

第 0042 号 施工単価表
1.000 式 当り

区画線設置 [溶融式200m未満、ペイント式500m未満] (市場単価)

溶融式手動

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 施工規模 200m未満	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1003 機械埋戻工 (再生砕石) BH									
		第 0001 号単価表 100 m3				第 0003号施工単価表			
名 称		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m3	100.000			第0003号施工単価表			
再生クラッシュヤーン R C - 40		m3	127.000						
合 計		m3	100.000						
単位当り		m3	1.000	当り					

S6005 汚泥処分工		第 0002 号単価表 10 m3		第 0002 号単価表 10 m3		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車	日				第0003号単価表		
汚泥処分費 カッター切断汚泥	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S6006 汚泥吸排車		第 0003 号単価表 1 日		第 0003 号単価表 1 日		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車運転工	時間				第0004号単価表		
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

S2004 砂基礎工 機械施工			第 0005 号単価表 100 m3			当り				
名	称	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
砂基礎工		m3	100.000							
機械施工		m3	126.000							
再生砂		m3								
	リサイクル認定製品	m3								
合	計	m3	100.000							
単	位	m3	1.000		当り					

第 0006 号単価表 133.2 m		当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下	m	100.000			第0011号施工単価表
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0012号施工単価表
合 計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

S3012		第 0007 号单価表 133.2 m					当り	
軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.5m以下		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)			m	100.000			第0013号施工单価表	
軽量鋼矢板引抜(両側)			m	100.000			第0014号施工单価表	
合 計			m	133.200				
単位当り			m	1.000	当り			

S3014		第 0009 号单価表 133.2 m					当り
軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.5m以下							
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0017号施工单価表		
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0018号施工单価表		
合計	m	133.200					
単位当り	m	1.000	当り				

第 0010 号单価表 133.2 m 当り						
名 称	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
S3015 軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=3.8m以下						
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0019号施工単価表	
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0020号施工単価表	
合 計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

S3022 軽量金属支保材設置撤去工										第 0011 号单価表		100 m		当り	
名 称		单位	数 量	单 価	金 額	摘 要									
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m	100.000			第0021号施工单価表									
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m	100.000			第0022号施工单価表									
合 計		m	100.000												
単位当り		m	1.000	当り											

S3021 軽量金属支保材設置撤去工		第 0012 号単価表			100 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000			第0023号施工単価表			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000			第0024号施工単価表			
合 計	m	100.000						
単位当り	m	1.000	当り					

S4001 調整モルタル					第 0013 号単価表 10 箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
高さ調整セット	組	10.000						
無収縮モルタル 2 5 k g 4 5 mm調整	式	10.000						
型枠セット 2 0 回	組	0.500						
合 計	箇所	10.000						
単位当り	箇所	1.000	当り					

S4002 底部工 (1号)		第 0014 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュヤーン	m3	2.280			
RC-40					
コンクリート(施工パッケージ)	m3	2.350			CE240010(0006)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り					
モルタル上塗工(マンホール用)	m2	6.360			第0025号施工単価表
配合1:2					
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4018 副管工 (300-2)		第 0015 号単価表				1 箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
土木一般世話役	人								
特殊作業員	人								
普通作業員	人								
副管用90°支管 VSφ200 (本管径φ300以下)	個	1.000							
接着受口カラー WTBφ200	個	1.000							
副管用90°曲管 STφ200	個	1.000							
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無し φ200 長4.0m	本	1.000							
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.233			第0026号施工単価表				

S4018 副管工 (300-2) 第 0015 号単価表 1 箇所 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	2.020			第0027号施工単価表	
基礎碎石(施工ハッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生ガラッシュラン 40~0 小 型車割増無し	m2	0.027			CE221110(0009)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S4019 副管工 (300-3)

第 0016 号単価表
1 箇所

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管用 90° 支管 VS φ 200 (本管径 φ 300 以下)	個	1.000			
接着受口カラー WTB φ 200	個	1.000			
副管用 90° 曲管 ST φ 200	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無し φ 200 長 4.0m	本	1.000			
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60% 以下 小型車割増有り	m3	0.305			第0026号施工単価表

S4019 副管工 (300-3) 第 0016 号単価表 1 箇所 当り									
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
型枠(施工ハッケーヅ) 一般型枠	m2	2.670			第0027号施工単価表				
基礎碎石(施工ハッケーヅ) 12.5cm超17.5cm以下 再生ガラッシュラン 40~0 小 型車割増無し	m2	0.027			CE221110(0009)				
合 計	箇所	1.000							
単位当り	箇所	1.000	当り						

S4016 副管工 (150-2)			第 0017 号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管用90°支管 VSφ100 (本管径φ300以下)	個	1.000			
接着受口カラー WTBφ100	個	1.000			
副管用90°曲管 STφ100	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無し φ100 長4.0m	本	0.220			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.204			第0026号施工単価表

S4016 副管工 (150-2)		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	1.780			第0027号施工単価表
基礎砕石(施工ハッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クワッツヤン 40~0 小 型車割増無し	m2	0.021			CE221110(0009)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4017 副管工 (150-3) 第 0018 号単価表 1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管用 90° 支管 VS φ 100 (本管径 φ 300 以下)	個	1.000			
接着受口カラー WTB φ 100	個	1.000			
副管用 90° 曲管 ST φ 100	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無し φ 100 長4.0m	本	0.340			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.269			第0026号施工単価表

S4017 副管工 (150-3)			第 0018 号単価表		1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	2.360			第0027号施工単価表	
基礎碎石(施工ハッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 小 型車割増無し	m2	0.021			CE221110(0009)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S4007 底部工 (1号レジコン) 基礎のみ							第 0019 号単価表 10 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
再生クラッシュチャーラン RC-40	m3	2.110						
諸雑費	式	1.000						
合 計	箇所	10.000						
単位当り	箇所	1.000	当り					

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S5001 ます設置工 (塩ビ製)		第 0021 号単価表 1 箇所 当り		
名称	単位	数量	単価	金額
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)				
ます径 200mm	箇所	1.000		
床掘り (施工パッケージ)				
土砂	m ³	0.300		CE210030 (0016)
人力投入埋戻工				
	m ³	0.230		第0032号施工単価表
発生土運搬工				
	m ³	0.040		第0033号施工単価表
合 計	箇所	1.000		
単位当り	箇所	1.000	当り	

S5002 ます設置工（鉄製）		第 0022 号単価表 1 箇所 当り				
名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）	箇所	1.000			第0034号施工単価表	
ます径 200mm						
床掘り（施工パッケージ）	m3	0.300			CE210030(0016)	
土砂						
人力投入埋戻工	m3	0.230			第0032号施工単価表	
発生土運搬工	m3	0.040			第0033号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5004 取付管 (A1-2) 第 0023 号単価表 1 箇所 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CE430510(0017)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			
舗装版破碎(施工パッケージ)					CE430310(0018)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	0.414			
殻運搬(施工パッケージ)					第0035号施工単価表
舗装版破碎	m3	0.017			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0036号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0037号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0038号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2	0.414			第0028号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	0.414			

S5004 取付管 (A1-2)

第 0023 号単価表
1 箇所

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハックパジ) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシュチャーラ ン RC-40	m2	0.414			CB410030 (0013)
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5006 取付管 (A1-4)		第 0024 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB430510(0017)	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	5.100				
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB430310(0018)	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	1.924				
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					第0035号施工単価表	
舗装版破砕	m3	0.077				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)						
	m3	0.077				
機械掘削工 (小型ﾊﾞｯｸﾞホウ)					第0036号施工単価表	
	m3	2.103				
発生土運搬工					第0037号施工単価表	
	m3	0.929				
機械投入埋戻工 (小型ﾊﾞｯｸﾞホウ埋戻)					第0038号施工単価表	
	m3	1.174				
表層 (車道・路肩部) (施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					第0028号施工単価表	
1層当り 平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13)	m2	1.924				

S5006 取付管 (A1-4)

第 0024 号単価表
1 箇所

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハックバジ)					CB410030 (0013)
125mmを超え175mm以下 再生クラッシュシャーラ ン RC-40	m2	1.924			
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0040号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5012 取付管 (A2-2) 第 0025 号単価表 1 箇所 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケジ)						CB430510(0017)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	1. 100				
舗装版破砕(施工パッケジ)						CB430310(0018)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	0. 414				
穀運搬(施工パッケジ)						第0035号施工単価表
舗装版破砕	m3	0. 017				
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)						
	m3	0. 017				
機械掘削工 (小型バックホウ)						第0036号施工単価表
	m3	0. 817				
発生土運搬工						第0037号施工単価表
	m3	0. 346				
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)						第0038号施工単価表
	m3	0. 471				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケジ)						第0028号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	0. 414				

S5012 取付管 (A2-2)		第 0025 号単価表 1 箇所				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハックラジ) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシュチャーラ ン RC-40	m2	0.414			CB410030(0013)		
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表		
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

