

平成29年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 文化スポーツ室			
事 業 名		西野公園運動施設改修事業									
施 工 場 所		亀山市野村二丁目地内									
工 事 名		西野公園プール改修工事						設計 平成29年8月			
工 事 費		円 (内消費税相当額 円)						室 長		設計審査監	
工 期		平成30年1月31日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要						起 工 理 由					
西野公園プールを改修する工事 ゴムチップ舗装改修 859 m <sup>2</sup> プール塗装改修 1430 m <sup>2</sup> 擁壁塗装改修 109 m <sup>2</sup> その他付帯工事 一式											

# 内 訳 書

内	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費					
1	直接仮設工事	1.00	式			
2	建築工事	1.00	式			
	A-計					

# 内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.00	式			
B-1	共通仮設費	1.00	式			
B-2	共通仮設費積上分	1.00	式			
C	現場管理費	1.00	式			
D	廃材処分費	1.00	式			
	小計					
E	一般管理費	1.00	式			
	合計					
	消費税相当額	1.00	式			
	合計					

# 明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1	直接仮設工事				
	養生工 通行路・材料保管場所等の工事利用箇所を含む	1.00	式		
	清掃・片付け 通行路・材料保管場所等の工事利用箇所を含む	1.00	式		
	廃棄物運搬費	1.00	式		
	1-計				

# 明 細 書

2	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	建築工事					
	ケレン (R A種) 既存塗膜全除去 徒歩プール・50mプール 清掃・素地調整共	1,430.00	m <sup>2</sup>			
	ゴムタイル・一部ゴムチップ撤去 徒歩プールまわり 清掃・素地調整共	859.00	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗 擁壁	109.00	m <sup>2</sup>			
	プール塗装 文部科学省 PEU-1仕様	1,430.00	m <sup>2</sup>			
	プール防滑塗装 珪砂散布差額	132.00	m <sup>2</sup>			
	コースNo.・水深等各種標示	1.00	式			
	コースライン	476.00	m			
	ウレタンカラーゴムチップ舗装 13mm・1層 株式会社アイケー 同等品	859.00	m <sup>2</sup>			
	複層塗材E 擁壁	109.00	m <sup>2</sup>			
	2-計					

# 明 細 書

内	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費積上分					
	水張り試験・調整・報告費	1.00	式			
	B-2-計					

# 明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D 廃材処分費					
廃材処分費 混合廃棄物ほか	1.00	式			
D-計					