

明 細 書

No.	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	1. 機械設備工事					
1	ボイラー設備工事	1.00	式			
	計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1	ボイラー設備工事					
1-1	機器設備工事	1.00	式			
1-2	配管設備工事	1.00	式			
	1-計					

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-1 機器設備工事					
簡易貫流ボイラー (1,000kg/h) ×2基	1.00	式			
感震装置, 制御盤, 薬注装置×2基 給水流量計, 燃料流量計, 台数制御システム					
簡易貫流ボイラー据付費 1.0 t/h	2.00	基			
搬入費	4.37	t			
1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-2	配管設備工事					
	塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD 機械室 25A	11.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室【排水】 40A	4.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (黒) 機械室【蒸気】 40A	21.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室【通気】 50A	16.00	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (黒) 機械室【油】 40A	5.00	m			
	青銅弁 (給水用) 10K 25A	2.00	個			
	給水管保温 機械室 アルミガラスクロス 25A	5.00	m			
	排水管保温 機械室 アルミガラスクロス 40A	4.00	m			
	蒸気管保温 機械室 アルミガラスクロス 40A	21.00	m			
	通気管保温 機械室 アルミガラスクロス 50A	16.00	m			
	1-2-計					