

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
川崎小学校グラウンド整備工事				式				
					1.000			
グラウンド整備				式				
					1.000			
グラウンド土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
グラウンド舗装工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
排水設備工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
施設工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
ポイント工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全工種共通 (仮設工)				式				
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 グラウンド土工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)		m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し			1,000.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1,040.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 構造物撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0002号施工単価表
無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する			9.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0003号施工単価表
鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する			11.000			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0004号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			13.000			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0004号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			12.000			

第 0002 号 明細表 構造物撤去工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		13.000			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3				
		12.000			
砂場撤去	式				
		1.000			
築山撤去	基				
		1.000			
練習板撤去	基				
		1.000			
平行棒撤去	基				
		1.000			
シーソー撤去	基				
		1.000			
低鉄棒撤去	基				
		1.000			

第 0002 号 明細表 構造物撤去工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高鉄棒撤去		基				
			1.000			
登り棒撤去		基				
			1.000			
タイヤ撤去		基				
			82.000			
助木撤去		基				
			1.000			
タイヤ運搬・処分		個				
			84.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 グラウンド舗装工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0004)	
		6,530.000				
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0005)	
		79.000				
不陸整正(施工パッケージ) 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410010(0006)	
		300.000				
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 1層施工	m2				CB410030(0007)	
		6,910.000				
表層工 t=30(緑色スクリーンングス)・t=70(真砂土)	m2				第0001号単価表	
		6,910.000				
合計						

第 0004 号 明細表 排水設備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)		m3				CB210030(0009)
土砂			110.000			
埋戻し(施工パッケージ)		m3				CB210410(0010)
土砂			60.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			50.000			
U型側溝設置工 I (標準単価)		m				第0005号施工単価表
U字溝 240 リサイクル認定製品 施工箇所補正無			268.000			
U字溝 (蓋)		m				第0010号単価表
グレーチング (歩道用) 240			262.000			
U字溝 (蓋)		m				第0011号単価表
グレーチング (T-14) 240			6.000			
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)		m				CB222850(0011)
据付 300mm			5.000			
浸透枳		基				第0012号単価表
□600			2.000			

第 0004 号 明細表 排水設備工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0005 号 明細表 施設工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)		m3				CB210030(0009)
土砂			20.000			
埋戻し(施工パッケージ)		m3				CB210410(0010)
土砂			10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			10.000			
砂場設置		式				第0013号単価表
5.0m×3.0m			1.000			
ブランコ設置		基				第0014号単価表
4人用			1.000			
登り棒設置		基				第0017号単価表
10人用			1.000			

第 0005 号 明細表 施設工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平行棒設置		基				第0020号単価表
			1.000			
低鉄棒設置		基				第0022号単価表
9欄			1.000			
高鉄棒設置		基				第0024号単価表
3欄			1.000			
バックネット設置		基				第0026号単価表
移動式			1.000			
入退場門移設		箇所				
既設			4.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 ポイント工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインマーク設置	O型	個				第0027号単価表
			9.000			
ラインマーク設置	L型	個				第0028号単価表
			12.000			
ラインマーク設置	T型	個				第0029号単価表
			10.000			
ラインマーク設置	I 5 0 型	個				第0030号単価表
			8.000			
ラインマーク設置	I 1 0 0 型	個				第0031号単価表
			4.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0015号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ費		t				
鉄くず			1.330			
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (標準単価) 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する		第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (標準単価) 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する		第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） U字溝 240 リサイクル認定製品 施工箇所補正無		第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 240	本	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.530			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置		第 0006 号 施工単価表 10.000 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0006 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	10.000			第0007号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0007 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0008号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工				第 0008 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置				第 0009 号 施工単価表 10.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0010号施工単価表	
合計	枚	10.000				

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0009 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0010 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0011号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0011 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工					第 0011 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

プレキャスト集水枡・蓋(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り					第 0012 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水枡(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0012)	
集水枡	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0016)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0017)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0015 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S3001 表層工 t=30 (緑色スクリーニングス) ・ t=70 (真砂土)						第 0001 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
真砂土 グラウト用良質土	m3	9.800				
敷均工 真砂土 (t=70)	m2	100.000			第0002号単価表	
転圧 振動ローラ 3~4t	m2	100.000			第0003号単価表	
緑色スクリーニングス	m3	4.200				
敷均工 緑色スクリーニングス (t=30)	m2	100.000			第0005号単価表	
混合 トラクタ 1t	m2	100.000			第0006号単価表	
転圧 振動ローラ 3~4t	m2	100.000			第0003号単価表	
仕上げ工 (B)	m2	100.000			第0008号単価表	

S3001	表層工 t=30 (緑色スクリーニングス) ・ t=70 (真砂土)	第 0001	号単価表 100 m2	当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表面処理 (B)	m2	100.000			第0009号単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S3002	敷均工 真砂土 (t=70)	第 0002	号単価表 100 m2	当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
整地(施工パッケージ) 敷均し(ルース)	m3	7.000			CB210610(0008)
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S3004	転圧 振動ローラ 3～4t					第 0003 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費 振動ローラ 3～4t	時間				第0004号単価表	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

S3005 機械運転費 振動ローラ 3~4t		第 0004 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
振動ローラ機械損料 排出ガス対策型	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S3003 敷均工 緑色スクリーニングス (t=30)						第 0005 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
整地(施工パッケージ) 敷均し(ルース)	m3	3.000			CB210610(0008)	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

S3006 混合 トラクタ 1t						第 0006 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費 トラクタ 1t	時間				第0007号単価表	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

S3007 機械運転費 トラクタ 1t		第 0007 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
機械損料 トラクタ 1t	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S3008 仕上げ工 (B)		第 0008 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S3009 表面処理 (B)		第 0009 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
緑色スクリーニングス	m3	0.300			
塩化カルシウム	t	0.120			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S4001 U字溝(蓋) グレーチング(歩道用) 240		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0006号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S4002 U字溝(蓋) グレーチング(T-14) 240		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S4003 浸透枵 □600						第 0012 号単価表 10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水枵・蓋(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0012号施工単価表	
縞鋼板蓋 t=4.5 メッキ処理 スレ止め)	組	10.000				
透水シート 0.9mm以上	m	68.000				
フィルター材(施工パッケージ) 単粒度碎石 4号 30-20 小型車割増無し	m3	7.700			CB222780(0013)	
フィルター材(施工パッケージ) 各種 小型車割増無し	m3	0.630			CB222780(0014)	
合 計	基	10.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S5001 砂場設置 5.0m×3.0m						第 0013 号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	18.800			CB221110(0015)	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.410			第0013号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.280			第0014号施工単価表	
コンクリートブロック積 鉄筋使用量0.1t以下(材工)	m2	6.720				
ゴム枠(直線) 合成樹脂製 下地アルミ枠	m	15.600				
ゴム枠(コーナー) 合成樹脂製 下地アルミ枠	箇所	4.000				
砂場枠設置工 アンカ止め(下地・ゴム枠共)	m	15.600				
砂場枠コーナー設置工 アンカ止め(下地・ゴム枠共)	箇所	4.000				

S5001 砂場設置 5.0m×3.0m		第 0013 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂 0.074mm以下通過百分率が0~10%	m3	9.000			
埋戻し(施工パッケージ) 土砂 締固め無し	m3	9.000			CB210410(0018)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S5002 ブランコ設置 4人用						第 0014 号単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ブランコ 本体（4人用）・安全柵付（L型・4基）	組	1.000				
ブランコ設置工	基	1.000				
安全柵設置工	基	4.000				
ブランコ基礎工 450×450×300	基	6.000			第0015号単価表	
安全柵基礎工 200×250×160	基	20.000			第0016号単価表	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S5003 ブランコ基礎工 450×450×300		第 0015 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	3.030			CB221110(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.610			第0013号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	5.400			第0014号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5004 安全柵基礎工 200×250×160		第 0016 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	0.980			CB221110(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0013号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.440			第0014号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5005 登り棒設置 10人用		第 0017 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
登り棒 本体 (10人用)	基	1.000			
登り棒設置工	基	1.000			
登り棒基礎工 600×600×600	基	2.000			第0018号単価表
登り棒基礎工 200×200×200	基	10.000			第0019号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5006 登り棒基礎工 600×600×600		第 0018 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	4.900			CB221110(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.160			第0013号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	14.400			第0014号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5007 登り棒基礎工 200×200×200		第 0019 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	0.900			CB221110(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0013号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.600			第0014号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5008 平行棒設置		第 0020 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平行棒 本体	基	1.000			
平行棒設置工	基	1.000			
平行棒基礎工 400×1000×300	基	3.000			第0021号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5009 平行棒基礎工 400×1000×300		第 0021 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	5.500			CB221110(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.200			第0013号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	8.400			第0014号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5010 低鉄棒設置 9欄		第 0022 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
低鉄棒 本体 (9欄)	基	1.000			
低鉄棒設置工	基	1.000			
低鉄棒基礎工 600×400×300	基	10.000			第0023号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5011 低鉄棒基礎工 600×400×300		第 0023 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	3.500			CB221110(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.720			第0013号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	6.000			第0014号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5012 高鉄棒設置 3欄		第 0024 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高鉄棒 本体 (3欄)	基	1.000			
高鉄棒設置工	基	1.000			
高鉄棒基礎工 600×400×600・400×400×300	基	4.000			第0025号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5013 高鉄棒基礎工 600×400×600・400×400×300		第 0025 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	6.000			CB221110(0015)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.200			第0013号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	10.800			第0014号施工単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5014 バックネット設置 移動式		第 0026 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックネット 本体 (アルミ製 H=3.0・L=2.0+3.0+2.0)	基	1.000			
バックネット組立工	基	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S5015 ラインマーク設置 O型		第 0027 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインマーク O型	個	1.000			
ラインマーク設置工 各種	個	1.000			
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S5016 ラインマーク設置 L型		第 0028 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインマーク L型	個	1.000			
ラインマーク設置工 各種	個	1.000			
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S5017 ラインマーク設置 T型		第 0029 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラインマーク T型	個	1.000			
ラインマーク設置工 各種	個	1.000			
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S5018	ラインマーク設置 I 5 0 型					第 0030 号単価表 1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラインマーク I 5 0 型	個	1.000				
ラインマーク設置工 各種	個	1.000				
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S5019	ラインマーク設置 I 1 0 0 型					第 0031 号単価表 1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラインマーク I 1 0 0 型	個	1.000				
ラインマーク設置工 各種	個	1.000				
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB227010(0003)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB410010(0004)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0005)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュアン RC-40
CB410010(0006)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満
					補足材料	再生クラッシュアン RC-40
CB410030(0007)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工
CB210610(0008)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	敷均し(ルース)

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0009)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0010)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222850(0011)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	300mm
CB222800(0012)	プレキャスト集水樹(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222780(0013)	フィルター材(施工パッケージ)	m3			フィルター材の種類	単粒度碎石 4号 30-20
					小型車割増	小型車割増無し
CB222780(0014)	フィルター材(施工パッケージ)	m3			フィルター材の種類	各種
					小型車割増	小型車割増無し
CB221110(0015)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュアン 40~0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0016)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0017)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210410(0018)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
					締固めの有無	締固め無し