

平成 30 年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事 業 名	公 共 下 水 道 事 業								
施 工 場 所	亀 山 市 天 神 一 丁 目 ほ か 4 地 区								
工 事 名	本 町 南 部 処 理 分 区 下 水 管 渠 布 設 工 事 (そ の 2)						設 計 30 年 8 月		
工 事 費									
工 期	平成31年2月15日限り	長	340 m	幅					
工 事 の 大 要									
【補助】 開削工 VU φ 150 L= 228.2 m マンホール設置工 1号組立 N= 9 基 小口径塩ビ N= 7 基 【単独】 開削工 VU φ 150 L= 111.3 m マンホール設置工 1号組立 N= 2 基 小口径塩ビ N= 4 基									

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助								
管路 (補助)				式				
					1.000			
管きょ土工				式				
					1.000			
管路土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
管布設工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
管路土留工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
マンホール工				式				
					1.000			
1号組立マンホール工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			小口径マンホール工	式	1.000			第 0005 号 明細表
	舗装工			式	1.000			
			アスファルト舗装工	式	1.000			第 0006 号 明細表
	取付管及びます工			式	1.000			
			汚水柵・取付管設置工	式	1.000			第 0007 号 明細表
	付帯工			式	1.000			
			区画線工	式	1.000			第 0008 号 明細表
	安全管理工			式	1.000			
	交通整理工			式	1.000			第 0009 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:単独								
	管路 (単独)			式	1.000			
	管きょ土工			式	1.000			
		管路土工		式	1.000			第 0010 号 明細表
		管布設工		式	1.000			第 0011 号 明細表
		管路土留工		式	1.000			第 0012 号 明細表
		マンホール工		式	1.000			
		1号組立マンホール工		式	1.000			第 0013 号 明細表
		小口径マンホール工		式	1.000			第 0014 号 明細表

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装工			式	1.000			
	アスファルト舗装工			式	1.000			第 0015 号 明細表
	取付管及びます工			式	1.000			
	汚水樹・取付管設置工			式	1.000			第 0016 号 明細表
	付帯工			式	1.000			
	区画線工			式	1.000			第 0017 号 明細表
	安全管理工			式	1.000			
	交通整理工			式	1.000			第 0018 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9003 号 明細表【合併02】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		456.000			
舗装版破碎直接掘削積込	m2				CB430310(0002)
AS・CON t=10cm以下BH		165.000			
舗装版破碎直接掘削積込	m2				CB430310(0003)
AS・CON t=10cm以下BH		34.000			
機械掘削工	m3				第0001号施工単価表
BH		220.000			
機械掘削工	m3				第0002号施工単価表
BH		60.000			
機械埋戻工	m3				第0003号施工単価表
BH		150.000			
機械埋戻工	m3				第0004号施工単価表
BH		30.000			
機械埋戻工 (再生碎石)	m3				第0001号単価表
BH		10.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分工		m3				第0006号施工単価表
BH	ダンプ		60.000			
残土処分工		m3				第0007号施工単価表
BH	ダンプ		30.000			
残塊処分工		m3				第0008号施工単価表
BH	ダンプ		7.000			
残塊処分工		m3				第0009号施工単価表
BH	ダンプ		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3				
			9.000			
流用土運搬 (往路)		m3				第0010号施工単価表
BH	ダンプ		170.000			
流用土運搬 (復路)		m3				第0011号施工単価表
BH	ダンプ		170.000			
流用土運搬 (往路)		m3				第0012号施工単価表
BH	ダンプ		40.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 (復路)	m3				第0013号施工単価表
BH ダンプ		40.000			
積込工 (流用)	m3				CB210020 (0006)
BH		200.000			
汚泥処分工	m3				第0002号単価表
		0.400			
合計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	m				第0014号施工単価表
φ = 150mm		216.000			
ゴム輪受口マンホール可とう継手	個				
塩ビ管径 φ150		20.000			
埋設標示シート	m				
ダブル		214.000			

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
砂基礎工		m3				第0005号单価表
機械施工			40.000			
砂基礎工		m3				第0006号单価表
機械施工			10.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0007号单価表
両側H=2.0m以下			33.000			
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0008号单価表
両側H=2.0m以下			20.000			
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0009号单価表
両側H=2.5m以下			14.000			
軽量金属支保材設置撤去工		m				第0010号单価表
			14.000			

[補助]

第 0003 号 明細表 管路土留工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材設置撤去工	m				第0011号単価表
		53.000			
軽量鋼矢板賃料 (補助)	式				
		1.000			
軽量金属支保材賃料 (補助)	式				
		1.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-1 4	組				
		9.000			
調整モルタル	箇所				第0012号単価表
		9.000			
調整リング φ 6 0 0 × 5 0	個				
		5.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング		個				
φ 6 0 0 × 1 0 0			1.000			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)		個				
φ 6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0			3.000			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)		個				
φ 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0			6.000			
1号マンホール躯体		個				
φ 9 0 0 × 9 0 0			5.000			
1号マンホール躯体		個				
φ 9 0 0 × 1 5 0 0			2.000			
1号マンホール躯体		個				
φ 9 0 0 × 1 8 0 0			2.000			
1号マンホール底版		個				
φ 9 0 0 × 1 3 0			9.000			
1号マンホール削孔		箇所				
塩ビ管 φ 1 0 0			3.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ150		箇所				
			11.000			
底部工 (1号)		箇所				第0013号単価表
			9.000			
底部工 (1号) インバートのみ		箇所				第0014号単価表
			2.000			
組立マンホール設置工 1号 3m以下		箇所				
			9.000			
副管工 (150-1)		箇所				第0015号単価表
			2.000			
副管工 (150-3)		箇所				第0016号単価表
			1.000			
合 計						

[補助]

第 0005 号 明細表 小口径マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋 φ 3 0 0 T-1 4 (台座込み)	組					
		7.000				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所					
		7.000				
密閉式内蓋 塩ビ製 φ 3 0 0	組					
		7.000				
本管自在継手 PMF 塩ビ製 φ 1 5 0	個					
		7.000				
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所					
		7.000				
合 計						

[補助]

第 0006 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0027号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			187.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0028号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (20)			12.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0029号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			12.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0014)
全仕上り厚 100 mm 1層施工			4.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0015)
全仕上り厚 160 mm 1層施工			187.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0016)
全仕上り厚 200 mm 1層施工			12.000			
合 計						

[補助]

第 0007 号 明細表 汚水柵・取付管設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩ビ製)	箇所				第0017号単価表	
		7.000				
ます設置工 (鑄鉄製)	箇所				第0018号単価表	
		4.000				
下水道用可とう支管継手 塩ビ管用 φ150×100	個					
		10.000				
取付管 (A1-2)	箇所				第0019号単価表	
		2.000				
取付管 (A1-3)	箇所				第0020号単価表	
		2.000				
取付管 (A2-2)	箇所				第0021号単価表	
		3.000				
取付管 (C1-2)	箇所				第0022号単価表	
		2.000				
取付管 (C1-3)	箇所				第0023号単価表	
		1.000				

[補助]

第 0007 号 明細表 污水柵・取付管設置工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管 (C2-2)		箇所				第0024号単価表
			1.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		m				第0041号施工単価表
			34.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		m				第0042号施工単価表
			5.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		m				第0043号施工単価表
			56.000			
合 計						

[補助]

第 0009 号 明細表 交通整理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0047号施工単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0048号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査工 (家屋)		棟				
			1.000			
家屋調査工 (外柵)		棟				
			9.000			
合 計						

[単独]

第 0010 号 明細表 管路土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510(0020)
アスファルト舗装版 15cm以下		199.000			
舗装版破碎直接掘削積込	m2				CB430310(0021)
AS・CON t=10cm以下BH		46.000			
舗装版破碎直接掘削積込	m2				CB430310(0022)
AS・CON t=10cm以下BH		29.000			
機械掘削工	m3				第0001号施工単価表
BH		100.000			
機械掘削工	m3				第0002号施工単価表
BH		40.000			
機械埋戻工	m3				第0003号施工単価表
BH		70.000			
機械埋戻工	m3				第0004号施工単価表
BH		20.000			
機械埋戻工 (再生碎石)	m3				第0001号単価表
BH		9.000			

[単独]

第 0010 号 明細表 管路土工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分工		m3				第0006号施工単価表
BH	ダンプ		20.000			
残土処分工		m3				第0007号施工単価表
BH	ダンプ		20.000			
残塊処分工		m3				第0008号施工単価表
BH	ダンプ		2.000			
残塊処分工		m3				第0009号施工単価表
BH	ダンプ		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)		m3				
			4.000			
流用土運搬 (往路)		m3				第0010号施工単価表
BH	ダンプ		80.000			
流用土運搬 (復路)		m3				第0011号施工単価表
BH	ダンプ		80.000			
流用土運搬 (往路)		m3				第0012号施工単価表
BH	ダンプ		20.000			

[単独]

第 0010 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
流用土運搬 (復路)		m3				第0013号施工単価表
BH	ダンプ		20.000			
積込工 (流用)		m3				CB210020 (0006)
BH			100.000			
汚泥処分工		m3				第0002号単価表
			0.200			
合 計						

第 0011 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工		m				第0014号施工単価表
φ = 1 5 0 mm			106.000			
ゴム輪受口マンホール可とう継手		個				
塩ビ管径 φ 1 5 0			5.000			
埋設標示シート		m				
ダブル			105.000			

[单独]

第 0011 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
砂基礎工		m3				第0005号单価表
機械施工			20.000			
砂基礎工		m3				第0006号单価表
機械施工			7.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0007号单価表
兩側H=2.0m以下			41.000			
輕量鋼矢板設置撤去工		m				第0009号单価表
兩側H=2.5m以下			10.000			
輕量金属支保材設置撤去工		m				第0010号单価表
			10.000			
輕量金属支保材設置撤去工		m				第0011号单価表
			41.000			

[単独]

第 0012 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 (単独)	式					
		1.000				
軽量金属支保材賃料 (単独)	式					
		1.000				
合 計						

第 0013 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-1 4	組					
		2.000				
調整モルタル	箇所				第0012号単価表	
		2.000				
調整リング φ 6 0 0 × 5 0	個					
		1.000				
調整リング φ 6 0 0 × 1 0 0	個					
		1.000				

[単独]

第 0013 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
1号マンホール斜壁 (内径φ900) φ600×900×300	個	1.000				
1号マンホール斜壁 (内径φ900) φ600×900×450	個	1.000				
1号マンホール躯体 φ900×900	個	1.000				
1号マンホール躯体 φ900×1500	個	1.000				
1号マンホール底版 φ900×130	個	2.000				
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ150	箇所	3.000				
底部工 (1号)	箇所	2.000			第0013号単価表	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	2.000				

[単独]

第 0013 号 明細表 1号組立マンホール工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0014 号 明細表 小口径マンホール工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋 φ 3 0 0 T-1 4 (台座込み)		組	4.000			
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋 φ 3 0 0 T-8 (台座込み)		組	2.000			
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	6.000			
密閉式内蓋 塩ビ製 φ 3 0 0		組	6.000			
本管自在継手 PMF 塩ビ製 φ 1 5 0		個	4.000			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm		箇所	6.000			

[単独]

第 0014 号 明細表 小口径マンホール工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0027号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			66.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0028号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (20)			9.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0029号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			9.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0014)
全仕上り厚 100 mm 1層施工			25.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0015)
全仕上り厚 160 mm 1層施工			66.000			

[単独]

第 0015 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0016)
全仕上り厚 200 mm 1層施工			9.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 汚水柵・取付管設置工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩ビ製)		箇所				第0017号単価表
			3.000			
ます設置工 (鋳鉄製)		箇所				第0018号単価表
			10.000			
下水道用可とう支管継手 塩ビ管用 φ 1 5 0 × 1 0 0		個				
			8.000			
取付管 (A1-1)		箇所				第0025号単価表
			2.000			
取付管 (A1-2)		箇所				第0019号単価表
			6.000			

[单独]

第 0016 号 明細表 污水柵・取付管設置工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
取付管 (A1-4)		箇所				第0026号单価表
			2.000			
取付管 (A1-6)		箇所				第0027号单価表
			2.000			
取付管 (A2-4)		箇所				第0028号单価表
			1.000			
合 計						

第 0017 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準单価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		m				第0044号施工单価表
			4.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準单価) 破線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		m				第0045号施工单価表
			2.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準单価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄		m				第0046号施工单価表
			2.000			

[单独]

第 0017 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0018 号 明細表 交通整理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

[单独]

第 9003 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査工 (家屋)		棟				
			3.000			
家屋調査工 (外柵)		棟				
			4.000			
合 計						

機械掘削工
BH

第 0001 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械掘削工
BH

第 0002 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械埋戻工
BH

第 0003 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0004)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械埋戻工
BH

第 0004 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0004)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

第 0005 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0004)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残土処分工 BH ダンプ		第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残土処分工 BH ダンプ		第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残塊処分工 BH ダンプ		第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0005)	
舗装版破碎	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

残塊処分工 BH ダンプ		第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0005)	
舗装版破碎	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

流用土運搬（往路）		第 0010 号 施工単価表			
BH ダンプ		10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬（復路）		第 0011 号 施工単価表			
BH ダンプ		10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬（往路） BH ダンプ		第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬（復路） BH ダンプ		第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 150mm		第 0014 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)		第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込(両側)					第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ運転費	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜(両側)					第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板引抜(両側)					第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込(両側)					第 0017 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0017 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0018 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0019 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0020 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0021 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0022 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0023 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

モルタル上塗工(マンホール用)
配合1:2

第 0024 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)					CB240060(0008)
高炉 1:2	m3	0.020			
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り		第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0027 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0011)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（20）					第 0028 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コ(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0012)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0029 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0013)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0030 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

人力投入埋戻工					第 0031 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0004)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0032 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表

発生土運搬工					第 0032 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0033 号 施工単価表
ます径 200mm					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）					
ます径 200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋	組	1.000			
合計	箇所	1.000			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

機械掘削工（小型バックホウ）					第 0034 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				

機械掘削工（小型バックホウ）					第 0034 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工					第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）					第 0036 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）

第 0036 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0004)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0037 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0038 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0039 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0040 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価）
 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白

第 0041 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0041 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0042 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,130.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	kg	50.000				
軽油 一般用	L	71.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白		第 0042 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白		第 0043 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白				第 0043 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	110.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白				第 0044 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)
 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0044 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	44.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価）
破線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白

第 0045 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 破線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油 一般用	L	88.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0045 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄					第 0046 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 黄 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	44.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線幅 15cm 1.5mm（標準） 黄					第 0046 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

仮設材等運搬費（往復）					第 0047 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し

第 0048 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1003	機械埋戻工（再生砕石） BH					第 0001 号単価表 100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	100.000			第0005号施工単価表	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	127.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S6005 汚泥処分工		第 0002 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車	日				第0003号単価表	
汚泥処分費 カッター切断汚泥	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S6006 汚泥吸排車		第 0003 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転工	時間				第0004号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S6007 汚泥吸排車運転工		第 0004 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車 機械損料	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S2003 砂基礎工 機械施工		第 0005 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	100.000			
再生砂 リサイクル認定製品	m3	126.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S2004 砂基礎工 機械施工						第 0006 号単価表 100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	100.000				
再生砂 リサイクル認定製品	m3	126.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S3006	軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下					第 0007 号単価表 133.2 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0015号施工単価表	
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0016号施工単価表	
合 計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

S3011 軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下		第 0008 号単価表 133.2 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0017号施工単価表
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0016号施工単価表
合 計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

S3012 軽量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.5m以下		第 0009 号単価表 133.2 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0018号施工単価表
軽量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0019号施工単価表
合 計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

S3022 軽量金属支保材設置撤去工		第 0010 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000			第0020号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000			第0021号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S3021 軽量金属支保材設置撤去工		第 0011 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	100.000			第0022号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	100.000			第0023号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S4001 調整モルタル		第 0012 号単価表			
		10箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高さ調整セット	組	10.000			
無収縮モルタル 25kg 45mm調整	式	10.000			
型枠セット 20回	組	0.500			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4002 底部工 (1号)		第 0013 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.280			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小 型車割増有り	m3	2.350			CB240010(0007)
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2	6.360			第0024号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4004 底部工 (1号) インバートのみ		第 0014 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0007)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	2.350			
モルタル上塗り(マンホール用)					第0024号施工単価表
配合1:2	m2	6.360			
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4015 副管工 (150-1)		第 0015 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管用90°支管 VSφ100 (本管径φ300以下)	個	1.000			
接着受口カラー WTBφ100	個	1.000			
副管用90°曲管 STφ100	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VU)スリーブ無し φ100 長4.0m	本	0.100			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.146			第0025号施工単価表

S4015 副管工 (150-1)		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.270			第0026号施工単価表
基礎砕石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	0.021			CB221110(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4017 副管工 (150-3)		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管用 90° 支管 VS φ 100 (本管径 φ 300 以下)	個	1.000			
接着受口カラー WTB φ 100	個	1.000			
副管用 90° 曲管 ST φ 100	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無し φ 100 長 4.0m	本	0.340			
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60% 以下 小型車割増有り	m3	0.269			第0025号施工単価表

S4017 副管工 (150-3)		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.360			第0026号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	0.021			CB221110(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5001 ます設置工 (塩ビ製)		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所	1.000			第0030号施工単価表
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3	0.300			CB210030 (0017)
人力投入埋戻工	m3	0.230			第0031号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.040			第0032号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5002 ます設置工（鋳鉄製）		第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm	箇所	1.000			第0033号施工単価表
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	0.300			CB210030(0017)
人力投入埋戻工	m3	0.230			第0031号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.040			第0032号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5004 取付管 (A1-2)		第 0019 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	0.414			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.017			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0027号施工単価表

S5004 取付管 (A1-2)		第 0019 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0015)
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0037号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5005 取付管 (A1-3)		第 0020 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	1.168			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.047			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0027号施工単価表

S5005 取付管 (A1-3)		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030 (0015)
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5012 取付管 (A2-2)		第 0021 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	0.414			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.017			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0027号施工単価表

S5012 取付管 (A2-2)		第 0021 号単価表				1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030 (0015)	
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0037号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5042 取付管 (C1-2)		第 0022 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	0.414			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.017			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0027号施工単価表

S5042 取付管 (C1-2)		第 0022 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030 (0015)
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0037号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5043 取付管 (C1-3)		第 0023 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	1.168			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.047			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0027号施工単価表

S5043 取付管 (C1-3)		第 0023 号単価表				1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030 (0015)	
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5052 取付管 (C2-2)		第 0024 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	0.414			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.017			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0027号施工単価表

S5052 取付管 (C2-2)		第 0024 号単価表			
		1 箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030 (0015)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5003 取付管 (A1-1)		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.187			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.057			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.130			第0036号施工単価表
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0037号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5006 取付管 (A1-4)		第 0026 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	1.924			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.077			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.929			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.924			第0027号施工単価表

S5006 取付管 (A1-4)		第 0026 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924			CB410030 (0015)
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5008 取付管 (A1-6)		第 0027 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	9.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	3.443			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.138			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.138			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	3.418			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	1.512			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.906			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	3.443			第0027号施工単価表

S5008 取付管 (A1-6)		第 0027 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	3.443			CB410030 (0015)
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0040号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5014 取付管 (A2-4)		第 0028 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100			CB430510(0018)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	1.924			CB430310(0019)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.077			第0038号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.929			第0035号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0036号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.924			第0027号施工単価表

S5014 取付管 (A2-4)		第 0028 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924			CB410030 (0015)
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0002)	舗装版破碎直接掘削積込	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0003)	舗装版破碎直接掘削積込	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB210450(0004)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB227010(0005)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210020(0006)	積込工(流用)	m3			土質	土砂
CB240010(0007)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240060(0008)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240210(0009)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0010)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB410260(0011)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0012)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0013)	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410030(0014)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0015)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 160 mm
					施工区分	1層施工
CB410030(0016)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					施工区分	1層施工
CB210030(0017)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
CB430510(0018)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0019)	舗装版破碎（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430510(0020)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0021)	舗装版破碎直接掘削積込	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0022)	舗装版破碎直接掘削積込	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り

小型バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0004 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表	

ダンプトラック運転費【基準】					第 0004 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				

ダンプトラック機械損料					第 0005 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0007号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				

ダンプトラック運転費【基準】					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0007 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

小型バックホウ運転費

第 0008 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		