

平成30年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 子 ども 未 来 課		
事 業 名	子育て環境づくり事業									
施 工 場 所	亀山市中庄町 地内									
工 事 名	昼生小学校区放課後児童クラブ建設工事						設計 平成30年9月			
工 事 費	円 (内消費税相当額 円)						課 長		設計審査監	
工 期	平成31年3月8日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
<p>【昼生小学校区放課後児童クラブ建設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・木造1階建て 建築面積 90.41㎡ 延べ面積 85.99㎡ ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式 ・その他付帯工事 一式 										

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	昼生小学校区放課後児童クラブ建設工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費 (一般工事)	1.0	式			
B-2	共通仮設費 (積上)	1.0	式			
C	現場管理費 (一般工事)	1.0	式			
D	発生材処分費					
	工事原価					
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	建築工事					
1-1	直接仮設工事	1.0	式			
1-2	土工事・地業工事	1.0	式			
1-3	基礎工事	1.0	式			
1-4	木工事	1.0	式			
1-5	屋根・外壁工事	1.0	式			
1-6	左官工事	1.0	式			
1-7	鋼製建具工事	1.0	式			
1-8	木製建具・家具工事	1.0	式			
1-9	内装工事	1.0	式			
1-10	塗装工事	1.0	式			
1-11	ユニット・雑工事	1.0	式			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-12	外構工事	1.0	式			
1-13	撤去工	1.0	式			
	A-1 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-1	直接仮設工事					
	遣り方・墨出し	1.0	式			
	外部足場(階段共) 4ヶ月 手摺先行方式 くさび緊結式 建地幅600	1.0	式			
	内部足場 2ヶ月	1.0	式			
	養生 躯体・仕上	1.0	式			
	清掃 竣工時	1.0	式			
	機械運搬費 小型バックホウほか	1.0	式			
	クレーン4.9t 建て方時ほか オペレータ付	1.0	式			
	1-4 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-2	土工事・地業工事					
	アスファルト舗装切断工	24.7	m			
	積込み (機械)	2.4	m ³			
	運搬	2.4	m ³			
	根切り (すきとり) 機械	54.3	m ³			
	埋戻し 機械	23.7	m ³			
	残土 (場内処分) 機械	30.6	m ³			
	砕石敷込転圧 RC-40	11.1	m ³			
	防湿ポリエチレンシート 厚0.15	111.0	m ²			
	1-2 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-3	基礎工事					
	捨てコンクリート 厚50 Fc-18N/mm2	4.8	m ³			
	基礎梁コンクリート Fc-21N/mm2 + △6N/mm2	10.4	m ³			
	土間コンクリート Fc-21N/mm2 + △6N/mm2	10.5	m ²			
	コンクリート打設 手間 捨てコンクリート ポンプ打	4.8	m ³			
	コンクリート打設 手間 基礎梁コンクリート ポンプ打	10.4	m ³			
	コンクリート打設 手間 土間コンクリート ポンプ打	10.5	m ²			
	ポンプ圧送	3.0	回			
	型枠 普通型枠	20.4	m ²			
	型枠 運搬費	20.4	m ²			
	ヒューム管 φ200mm	1.0	本			
	鉄筋 SD295-A D13 φ異形	0.8	t			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	鉄筋 SD295-A D10 φ 異形	0.7	t			
	鉄筋加工組立て	1.5	t			
	鉄筋 運搬費	1.5	t			
	1-3 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-4	木工事					
1-4-1	大工手間	1.0	式			
1-4-2	木材費 — 構造材・プレカット費	1.0	式			
1-4-3	木材費 — 造作材	1.0	式			
1-4-4	建材費 — 天井材	1.0	式			
1-4-5	建材費 — 壁材	1.0	式			
1-4-6	建材費 — 床材	1.0	式			
	1-4 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-4-1	大工手間・加工費 平家 中級	90.4	㎡			
	金物費	90.4	㎡			
	1-4-1 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-4-2	木材費 — 構造材・プレカット費 プレカット加工費	1.0	式			
	木材費 構造材120×210以下：亀山市産材 トラス梁他120×240以上：集成材(米松, RW)	1.0	式			
	1-4-2 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-4-3	木材費 — 造作材 壁胴縁17×45 杉一等	0.3	m ²			
	天井野縁30×40杉一等	0.6	m ³			
	棟笠木160×24杉特一	0.1	m ³			
	広木舞35×105杉特一	0.3	m ³			
	雨押え40×90杉特一	0.1	m ³			
	窓額縁100×120杉特一	0.2	m ³			
	上り框45×150杉上小	5.7	m			
	蹴込板21×155杉上小	3.1	m			
	押入造作 間口2.5m	1.4	個			
	上り框(管理用入口)45×40 杉上小	0.7	m			
	畳寄せ 杉上小	6.1	m			
	木枠(窓枠・開口部) 米ツガ	125.0	m			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	その他木枠・見切 米ツガ	10.8	m			
	1-4-3 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-4-4	建材費 — 天井材					
	屋根断熱材 押出し法ポリスチレン断熱材厚50 (E区分)	86.5	m ²			
	天井P.B.厚9.5	91.4	m ²			
	軒天化粧ケイカル板厚6	37.7	m ²			
	換気スリットSUS防虫網	1.0	本			
	棟換気材 6.45m	4.0	本			
	破風板 繊維混入フライッシュメント板 厚12×210	26.0	本			
	天井見切 塩ビ製目透し	74.0	m			
	天井点検口450□ アルミ枠	1.0	個			
	1-4-4 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-4-5	建材費 — 壁材 断熱材グラスウール(16K)厚100	120.0	m ²			
	防湿シート	2.0	本			
	壁 P.B.厚12.5	214.0	m ²			
	壁 化粧ケイカル板 厚6	8.7	m ²			
	壁 メラミン化粧合板	3.0	枚			
	1-4-5 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-4-6	建材費 — 床材 断熱 押出し法ポリスチレン断熱材厚50 (D区分)	73.8	m ²			
	床下地 構造用合板(特類)厚12	96.0	枚			
	基礎パッキン長尺(土台)	40.0	個			
	基礎パッキン長尺(大引)	94.0	個			
	束(畳コーナー部)	21.0	個			
	床下点検口 450□ 断熱気密タイプ	1.0	個			
	1-4-6 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-5	屋根・外壁工事					
	屋根 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 縦平葺き	141.0	m ²			
	ゴムアスルーフィング	141.0	m ²			
	棟包み ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4	8.6	m			
	軒先 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4	29.4	m			
	ケラバ ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4	50.0	m			
	雨押え ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4	28.9	m			
	軒樋 高耐候性塩ビ製樋W120 アートフェイスVM120積水化学工業(株)同等品	14.1	m			
	縦樋 高耐候性塩ビ製樋60φ アートフェイス 積水化学工業(株)同等品	3.1	m			
	集水器	4.0	個			
	外壁 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 角波張り	107.0	m ²			
	透湿防水シート	107.0	m ²			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	土台水切 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4加工	42.2	m			
	窓廻り額縁 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4 包	17.5	m			
	コーナー見切 ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4	10.4	m			
	見切材 ガルバリウム鋼板SGLカラー	104.0	m			
	垂れ壁下端ガルバカバー ガルバリウム鋼板SGLカラー厚0.4加工	4.3	m			
	1-5 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-6	左官工事					
	基礎立上り部 モルタル塗 巾木	42.2	m			
	管理用入口・土間 土間コンクリート直押エ	15.1	m ²			
	ポーチ床 モルタル金ゴテ	0.7	m ²			
	化粧目地切り	13.5	m			
	ヒューム管上部モルタル仕上 250φ	0.8	m			
	1-6 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-7	鋼製建具工事					
	AD-1 アルミ片引き戸 W830×H2000 シンダー錠 内外大型引手 ステンレス下枠 腰アルミパネル	1.0	ヶ所			
	AD-2 アルミ片開き戸 W800×H1940 シンダー錠 内付ドアコーサー ステンレス下枠 腰アルミパネル	1.0	ヶ所			
	AW-1 アルミFIX窓 W400×H1800	1.0	ヶ所			
	AW-2 アルミ滑出し窓 W800×H800 開き網戸 カムラッチハンドル	3.0	ヶ所			
	AW-3 2連×2段アルミ滑出し窓 W1700×H1300 開き網戸 カムラッチハンドル	1.0	ヶ所			
	AW-4 アルミ二枚引違い窓 W1070×H850 網戸	2.0	ヶ所			
	AW-5 アルミ滑出し窓 W690×H650 開き網戸 カムラッチハンドル	1.0	ヶ所			
	AW-6 アルミ二枚引違い欄間付二枚引違い窓 W1820×H2400 網戸	1.0	ヶ所			
	AW-6 飛散防止フィルム貼 W1820×H2400	1.0	ヶ所			
	AW-7 アルミ二枚引違い欄間付二枚引違い窓 W1600×H2400 網戸	1.0	ヶ所			
	AW-7 飛散防止フィルム貼 W1600×H2400	1.0	ヶ所			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	AW-8 アルミ二枚引違い欄間付二枚引違い窓 W1195×H1250 網戸	1.0	ヶ所			
	AW-9 アルミ滑出し窓 W365×H400 固定網戸 カムラッチハンドル	2.0	ヶ所			
	AW-10 アルミ二枚引違い窓 W1500×H450 網戸	1.0	ヶ所			
	AW-11 アルミFIX窓 W365×H355	4.0	ヶ所			
	AW-12 アルミFIX窓 W365×H340	2.0	ヶ所			
	組立て・運搬費	1.0	式			
	1-7 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-8	木製建具・家具工事					
	家具 オモチャ入固定1段 可動1段 W2424×D450×H900 天板・側板・巾木 杉節有り クノス自然塗料2回塗	1.0	ヶ所			
	家具 カバン入 固定3段 W2310×D420×H1100 天板・側板・巾木 杉節有り クノス自然塗料2回塗	1.0	ヶ所			
	家具 大型流し台 W970×D495×H483 天板・側板 パイン無垢積層板UC塗装	1.0	ヶ所			
	木建 WD1片引きフラッシュ戸 W792×H2000 両面品合板張 障子ポカボネト厚5 Vレール 戸車	1.0	ヶ所			
	木建 WD2片開きフラッシュ戸 W800×H1800 両面ポリ合板張 光窓ポカボネト厚3 表示錠	2.0	ヶ所			
	木建 WD3両開き片側折戸+片開き戸 W1343+W873×H2000 両面品合板張 上下掘込レール	1.0	ヶ所			
	木建 WD4片開きフラッシュ戸袖壁付 W650+20×H700 両面品合板張 スプリング 自由丁番 ワタチ解除掛金	1.0	ヶ所			
	1-8 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-9	内装工事					
	天井 ビニルクロス貼 AA級	91.4	m ²			
	壁 掲示ビニルクロス貼	6.1	m ²			
	壁 一般ビニルクロス貼 AA級	192.0	m ²			
	ソフト巾木 H=60	46.9	m			
	床 塩ビシート貼厚2.3	85.5	m ²			
	和紙畳 9帖 厚55 建材床 銀白引目(大建工業同等品)	1.0	式			
	1-9 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-10	塗装工事					
	木部素地こしらえ(不透明A種) 糸幅100程度	172.0	m			
	木部EPG塗 糸幅100程度	172.0	m			
	木部素地こしらえ(透明B種) 糸幅100程度	25.1	m			
	木部UC塗装 糸幅100程度	15.9	m			
	木部素地こしらえ(透明B種) 建具	10.6	m ²			
	木部UC塗装 建具	1.0	m ²			
	木部EPG塗装 建具	9.6	m ²			
	木部OS塗装(素地こしらえ共) 建具	2.0	m ²			
	木部CL塗装(素地こしらえ共) 建具	2.0	m ²			
	ボード部素地こしらえ 破風・鼻隠	16.5	m ²			
	AEP塗 破風・鼻隠 糸幅100程度	157.0	m			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-11	ユニット・雑工事					
	I型キッチン L=1.5m ガスコンロ2ログリル無S混合水栓 扉BNW ステンルカウンター シロファン リウイェル(ナスラック株同等品)	1.0	式			
	アルミ製小庇 W900×D250以上 F07403キャピア(株LIXIL同等品)	1.0	ヶ所			
	物干し金物 1組 L=350程度 243-842(杉田エース株同等品)	1.0	組			
	外流し既製品 W900×D600 目皿 ゴム栓 (ナガシ900タキロン株同等品)	1.0	個			
	物干し金物 1組 L=550程度 243-816(杉田エース株同等品)	1.0	組			
	シーリング 変性シリコンMS-2 10×10 窓額縁廻り 独立柱廻り	65.6	m			
	テラス セランガンバツ(ハードウッド同樹種品) 小幅板厚20 L=2.2m以上	51.0	枚			
	テラス セランガンバツ(ハードウッド同樹種品) 根太45×60 L=2.35m以上	12.0	本			
	テラス セランガンバツ(ハードウッド同樹種品) 大引90×90 L=2.08m以上	6.0	本			
	プラ束 H=30~50	18.0	個			
	テラス 組立 大工手間	1.0	式			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	1-11 計					

明細書

内	訳	数	量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-12	外構工事						
	根切り(すきとり)		2.9	m ³			
	残土 (場内処分)		2.9	m ³			
	化粧砂利 厚50 敷込転圧		58.5	m ²			
	アスファルト舗装 A-5-15 下層 RC-40		11.6	m ²			
	根切り		0.1	m ³			
	ステンレス製チェーン付ポールH=700 60.5φ程度 固定式 LNG36 (LIXIL同等品)		1.0	本			
	ステンレス製チェーン付ポールH=700 60.5φ程度 可動埋込式 LNG21 (LIXIL同等品)		1.0	本			
	基礎 400×400×300 二次製品		1.0	個			
	基礎 300×300×250 二次製品		1.0	個			
	ステンレスチェーン5φ		7.0	m			
	チェーンジョイント金物 NBジョイント		2.0	個			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	設置費	1.0	式			
	カーブミラー アクリル製800φ 設置費共	1.0	式			
	カーブミラー支柱・基礎 設置費共 76.3φ×3.2×4.0	1.0	式			
	児童アクセス 特殊アクリルエマルジョンカラー塗装	26.4	m ²			
	トラロープ	1.0	巻			
	固定杭	9.0	本			
	駐車場用ロープ張	1.0	式			
	1-12 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1-13	撤去工					
	既設花壇用レンガ撤去	1.0	式			
	積込	0.4	m ³			
	運搬	1.0	式			
	1-13 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2	電気設備工事					
2-1	幹線設備工事	1.0	式			
2-2	電灯設備工事	1.0	式			
2-3	コンセント設備工事	1.0	式			
2-4	弱電設備工事	1.0	式			
	A-2 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-1	幹線設備工事					
	引込盤 S-1	1.0	面			
	電灯盤 L-1	1.0	面			
	ケーブル 管内 CVT38°	6.0	m			
	ケーブル 天井内 CVT38°	10.0	m			
	電線 EM-IE5.5°	12.0	m			
	電線管 露出 VE-54	5.0	m			
	電線管 露出 VE-16	2.0	m			
	防水プリカ	1.0	式			
	接地工事 14φ×1.5m	1.0	式			
	2-1の計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-2	電灯設備工事					
	照明器具 A LSS9-6800LM-LN	3.0	個			
	照明器具 B LSS9-3200LM-LN	7.0	個			
	照明器具 C LRS1-850LM	10.0	個			
	照明器具 D LRS1RP-1700LM	2.0	個			
	スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×1	1.0	個			
	スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×2	1.0	個			
	スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×6	1.0	個			
	スイッチ 樹脂プレート付き 1P15A×1+L×1	1.0	個			
	ボックス類	1.0	式			
	ケーブル 天井内 EM-EEF 1.6-2C	48.0	m			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ケーブル 天井内 EM-EEF 1.6-3C	18.0	m			
	ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-3C	2.0	m			
	ケーブル PF内 EM-EEF 1.6-2C	10.0	m			
	ケーブル PF内 EM-EEF 1.6-3C	6.0	m			
	ケーブル PF内 EM-EEF 2.0-3C	1.0	m			
	電線管 インペイ PF-16	6.0	m			
	電線管 インペイ PF-28	2.0	m			
	2-2の計					

明細書

2-3	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	コンセント設備工事					
	コンセント 樹脂プレート付き 2P15A×2	12.0	個			
	コンセント 樹脂プレート付き 2P15A×4	1.0	個			
	コンセント 樹脂プレート付き 2P15A×2+ET	5.0	個			
	コンセント 樹脂プレート付き 2P20A×1+ET	3.0	個			
	フロアコンセント 2P15A×2	4.0	個			
	防水コンセント 2P15A×3+ET	3.0	個			
	ボックス類	1.0	式			
	ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-2C	68.0	m			
	ケーブル 天井内 EM-EEF 2.0-3C	38.0	m			
	ケーブル PF内 EM-EEF 2.0-2C	70.0	m			
	ケーブル PF内 EM-EEF 2.0-3C	30.0	m			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	電線管 インペイ PF-16	95.0	m			
	電線管 インペイ PF-22	6.0	m			
	電線 PF内 EM-IE 2.0	38.0	m			
	2-3の計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-4	弱電設備工事					
	ノズルプレート 壁付け	2.0	個			
	ノズルプレート 床付け	2.0	個			
	電線管 インペイ PF-16	23.0	m			
	導入線 1.6mm	23.0	m			
	防雨入線カバー	2.0	個			
	ボックス類	1.0	式			
	2-4の計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-1	給排水衛生設備工事					
3-1-1	屋外給水設備工事	1.0	式			
3-1-2	屋内給水設備工事	1.0	式			
3-1-3	屋外排水設備工事	1.0	式			
3-1-4	屋内排水通気設備工事	1.0	式			
3-1-5	衛生器具設備工事	1.0	式			
3-1-6	給湯設備工事	1.0	式			
3-1-7	ガス設備工事	1.0	式			
3-1-8	浄化槽設備工事	1.0	式			
	A-3-1 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-1	屋外給水設備工事					
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP(地中配管)20A	39.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 SGP-VA(屋内一般)20A	1.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 SGP-VA(屋外露出)20A	1.0	m			
	止水栓 GV20	1.0	個			
	逆止弁 CV20	1.0	個			
	止水栓BOX VC-P	1.0	個			
	フレキシブルホース 20A	1.0	個			
	保温工事	1.0	式			
	土工事(機械)	1.0	式			
	埋設標示	1.0	式			
	給水本管引込工事 舗装工再生密粒度AS13 路盤工RC40含む	1.0	式			

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	A-3-1-1 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-2	屋内給水設備工事					
	水道用硬質塩化ビニル管 SGP-VA(屋内一般)20A	2.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 SGP-VA(機械室・便所)20A	5.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP(屋内一般)20A	4.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP(機械室・便所)20A	11.0	m			
	保温工事	1.0	式			
	スリーブ費	1.0	式			
	A-3-1-2 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-3	屋外排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VP(地中配管)100A	62.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(地中配管)50A	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(屋外配管)100A	2.0	m			
	塩ビ製柵・塩ビ製蓋 100-200 A区分 ~500	4.0	組			
	塩ビ製柵・塩ビ製蓋 100-200 A区分 501~800	7.0	組			
	塩ビ製柵・鋳鉄製蓋(T-14) 100-200 A区分 ~500	2.0	組			
	塩ビ製柵・鋳鉄製蓋(T-14) 100-200 A区分 501~800	2.0	組			
	塗装工事	1.0	式			
	土工事(機械)	1.0	式			
	A-3-1-3 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-4	屋内排水通気設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VP(屋内一般)50A	7.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(機械室便所)75A	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(機械室便所)50A	7.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(機械室便所)40A	8.0	m			
	硬質塩化ビニル管 通気VP(機械室便所)50A	4.0	m			
	洗濯機用排水金物 非防水 50A	1.0	個			
	床上掃除口 COA50	1.0	個			
	通気金物 VC50	1.0	個			
	スリーブ費	1.0	式			
	A-3-1-4 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-5	衛生器具設備工事					
	洋風便器 CS230B、SH230BA、TCF585S	2.0	組			
	棚付二連紙巻器 CF-AA64	2.0	個			
	L型手すり T119CL9	1.0	本			
	壁掛洗面器 L-132、LF-1	2.0	組			
	タオル掛け KF-AA70P	1.0	組			
	多目的流し S-17、LF-7R-13	1.0	組			
	横水栓 TW11R	1.0	個			
	自在水栓 T130AUN13C	1.0	個			
	散水栓 T28UNH13、B-3	1.0	個			
	A-3-1-5 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-6	給湯設備工事					
	ガス給湯器 屋外壁掛形16号	1.0	台			
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA(屋内一般)20A	1.0	m			
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-HVA(屋外架空)20A	1.0	m			
	フレキシブルホース 20A	1.0	個			
	保温工事	1.0	式			
	A-3-1-6 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-7	ガス設備工事					
	ポンプ庫・集中装置1×1本用 H50-W型	1.0	組			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-(白)(屋内一般)20A	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-(白)(屋外架空)20A	1.0	m			
	外面被覆鋼管 SGP-VS(地中配管)20A	10.0	m			
	ガスソック 2口	1.0	個			
	サービソック 20A	1.0	個			
	フレキシブルホース 20A	1.0	個			
	塗装工事	1.0	式			
	土工事(機械)	1.0	式			
	埋設標示	1.0	式			
	A-3-1-7 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-1-8	浄化槽設備工事					
	浄化槽 5人槽	1.0	槽			
	土工事 (機械)	1.0	式			
	コンクリート工事	1.0	式			
	据付費	1.0	式			
	始動調整費	1.0	式			
	土留め工 軽量鋼矢板設置・撤去	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管 VP(屋外配管)65A	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(地中配管)65A	7.0	m			
	A-3-1-8 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-2	空調設備工事					
3-2-1	機器設備工事	1.0	式			
3-2-2	配管設備工事	1.0	式			
3-2-2	換気設備工事	1.0	式			
	A-3-2 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-2-1	機器設備工事					
	AC-1 ルームエアコン 壁掛形 冷房能力7.1kW	2.0	台			
	AC-2 ルームエアコン 壁掛形 冷房能力4.0kW	1.0	台			
	基礎工事	1.0	式			
	A-3-2-1 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-2-2	配管設備工事					
	冷媒用被覆銅管 ガス管 φ12.7(保温厚20mm)	17.0	m			
	冷媒用被覆銅管 ガス管 φ9.5(保温厚20mm)	10.0	m			
	冷媒用被覆銅管 液管 φ6.45(保温厚8mm)	27.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(屋内一般)25A	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(地中配管)25A	6.0	m			
	連絡配線 CVV-S-1.25sq-3C(管内)	27.0	m			
	保温工事	1.0	式			
	A-3-2-2 計					

明細書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
3-2-3	換気設備工事					
	FE-1 天井埋込換気扇 100m ³ /h φ100 丸形フード	2.0	台			
	FE-2 レンジフードファン(本体建築工事) φ150 丸形フードのみ本工事	1.0	台			
	OA-1 給気グリル φ150 丸形フード	1.0	台			
	スパイラルダクト φ150	1.0	m			
	スパイラルダクト φ100	1.0	m			
	A-3-2-3 計					

