

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|---|---------|----|------------------|-----------|
| 平成 31 年度 | 工 事 実 施 設 計 書 | | | | | | 亀 山 市 文化スポーツ課 | |
| 事 業 名 | 西野公園運動施設改修事業 | | | | | | | |
| 施 工 場 所 | 亀 山 市 野村2丁目 地内 | | | | | | | |
| 工 事 名 | 西野公園野球場整備改修工事 | | | | | | 設 計 31年 3月 | |
| 工 事 費 | | | | | | | 課長 | 設計 審査監 |
| 工 期 | 平成 32年 3月 10日限り | 長 | | 幅 | | 設計 | 検算 | |
| 工 事 の 大 要 | | | | | 起 工 理 由 | | | |
| 土工 掘削・床堀 V= 3,190 m ³ 土砂等運搬 V= 3,090 m ³ 内野舗装工 混合黒土舗装 A= 3,700 m ² 外野舗装工 人工芝(ロングパイル型)舗装 A= 7,230 m ² ワーニング舗装工 緑色スクリーニングス舗装 A= 617 m ² 排水施設工 暗渠排水管敷設 L= 1,804 m 付帯施設工 ホームベース・ピッチャープレート設置 N= 3 基 塁ベース設置 N= 1 組 ファールポール組立設置 N= 1 組 バックネット設置 N= 1 基 構造物撤去工 既設バックネット撤去 N= 1 基 | | | | | | | | |