

# 数量総括表

【 アイリスヒルズ加圧ポンプ室1号2号加圧ポンプ・圧力タンク取替工事 機械設備 】







# 複合工数量計算書

0

No.	1	名 称	ポンプ基礎	数 量	2	名 称	単 位	計 算 式	数 量	
						基礎モルタルはつり	m <sup>3</sup>	$0.02 \times (1.30 \times 0.70) \times 2$	= 0.04	0.04
						アンカー孔はつり	箇所	$100 \times 100 \times 150H \quad N=4 \times 2$	= 8	8.00
						モルタル充填	リットル	$(0.10 \times 0.10 \times 0.15 \times 4) \times 2 \times 1000$	= 12.00	12.00
						モルタル仕上	m <sup>2</sup>	$(1.30 \times 0.70) \times 2$	= 1.82	1.82
No.	2	名 称	圧力水槽基礎	数 量	1	名 称	単 位	計 算 式	数 量	
						基礎モルタルはつり	m <sup>3</sup>	$0.02 \times (2.00 \times 2.00) \times 1$	= 0.08	0.08
						アンカー孔はつり	箇所	$100 \times 100 \times 150H \quad N=3 \times 1$	= 3	3.00
						モルタル充填	リットル	$(0.10 \times 0.10 \times 0.15 \times 3) \times 1 \times 1000$	= 4.50	4.50
						モルタル仕上	m <sup>2</sup>	$(2.00 \times 2.00) \times 1$	= 4.00	4.00

# 数量総括表

【 アイリスヒルズ加圧ポンプ室1号2号加圧ポンプ・圧力タンク取替工事 電気設備 】





