

令和元年度	第 号	工事実施設計書						亀山市 文化スポーツ課		
事業名	文化財保護費									
施工場所	亀山市関町新所地内									
工事名	旧田中家住宅土蔵（第一期）修理工事						設計 令和元年 7月			
工事費	金 円也 (内消費税相当額 円)						課長		設計 審査監	
工期	契約日より 令和2年3月10日 限り	長		幅		設計		検算		
工事の大要					起工理由					
旧田中家住宅土蔵の修理工事 一式 旧田中家住宅土蔵（土蔵造二階建、延床面積45.18m <sup>2</sup> ） 工種 ・仮設工事（足場・素屋根一式） ・解体工事 ・木工事（建起こし・根継ぎ・床組・躯体一部取替等） ・左官工事（荒壁一式）										

旧田中家住宅土蔵(第一期)修理工事 内訳書

金 円

番 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	修理建築工事		1	式			
B	共通仮設工事費		1	式			
C	純工事費		1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	処分費		1	式			
	計						
F	一般管理費		1	式			
G	工事価格						
	消費税相当額	10%	1	式			
	設計金額						



番 号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	内訳						
	準備費	}	1	式			
	環境安全費						
	動力用水光熱費						
	屋外整理清掃費						
	交通誘導員A			人工			
	合 計						



番号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	枠組本足場	900 6ヶ月	231	架m <sup>2</sup>			
	同上	転倒防止 単管やらず架払い	32	m			
	垂直養生	2類メッシュシート架払い	231	架m <sup>2</sup>			
	素屋根足場架払い	板金工事架払い(ホリカ仕様 2m ピッチ明り取り必要)	62	架m <sup>2</sup>			
		板金上 フッセルネット架払い(強風 対策) 運搬費 リース料金6ヶ 日					
	清掃・片付け		45.2	m <sup>2</sup>			
	養生	躯体・仕上げ	45.2	m <sup>2</sup>			
	小計						

番 号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	大工手間(構造材共)		1	式			
	大工手間(造作材共)		1	式			
	建て起こし		1	式			
	小 計						

番 号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	左官工事						
	荒壁 東面	竹下地	25.2	m <sup>2</sup>			
		下げ縄、縄かけ	1	式			
		荒土 手打ち	25.2	m <sup>2</sup>			
		下げ縄伏せ、縄かくし	25.2	m <sup>2</sup>			
		荒土つけ送り	25.2	m <sup>2</sup>			
	荒壁 西面	竹下地	10.8	m <sup>2</sup>			
		下げ縄、縄かけ	1	式			
		荒土 手打ち	10.8	m <sup>2</sup>			
		下げ縄伏せ、縄かくし	10.8	m <sup>2</sup>			
		荒土つけ送り	10.8	m <sup>2</sup>			
	屋根	土居塗り	37.9	m <sup>2</sup>			
	鉢巻	桁通り 下地・荒壁	1	式			
	荒壁 運搬費	敷地内プールまで	1	式			
	小 計						

番 号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	解体工事						
	瓦 手おろし解体	土まで(瓦一部再使用)	37.9	m <sup>2</sup>			
	下屋瓦 手おろし解体	土まで(瓦一部再使用)	14.7	m <sup>2</sup>			
	下屋部分 小屋組み解体	野地板共生かし取り	14.7	m <sup>2</sup>			
	荒壁 撤去		37.7	m <sup>2</sup>			
	板金 撤去	東面壁・北面壁及び破風	33.6	m <sup>2</sup>			
	板壁撤去		40.2	m <sup>2</sup>			
	床組み撤去	不朽部分	23.0	m <sup>2</sup>			
	内部 床板撤去	1階	23.0	m <sup>2</sup>			
	内部 床板撤去	2階不朽部分	2.2	m <sup>2</sup>			
	内部 壁板撤去	不朽部分・柱根継部分	8.9	m <sup>2</sup>			
	軒樋・豎樋・集水器	取外し	1.0	式			
	板塀 撤去	隣地境界部分	1.0	式			
	建具撤去		1.0	式			

番 号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木部躯体撤去	柱根継部分・土台	1.0	式			
	内部造り付け棚撤去		1.0	式			
	電線管・電線撤去費		1.0	式			
	小 計						



番 号	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	
E	解体工事(処分費)						
	がれき類		1.31	t			
	汚泥類	壁土など	14.5	t			
	木くず類		1.9	t			
	廃材運搬費	2t車	1.0	式			
	小 計						





