

令和元年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 消 防 総 務 課		
事 業 名		一般管理費								
施 工 場 所		亀山市野村四丁目地内								
工 事 名		亀山市消防庁舎屋上防水改修工事						設計 令和元年12月		
工 事 費		円 (内消費税相当額 円)				課 長		設計審査監		
工 期		令和2年5月29日限り	長		幅		設 計		検 算	
						起 工 理 由				
亀山市消防庁舎の管理棟の屋上防水を改修する工事 改質アスファルト防水（絶縁） 969.6m2 改質アスファルト防水（密着）（立上り部） 139.7m2 付帯工事 一式										

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	亀山市消防庁舎屋上防水改修工事					
A	直接工事費					
A-1	建築工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価					
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格					
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	直接仮設工事					
	養生費	161.1	m2			
	後片付け・清掃費	161.1	m2			
	廃棄物運搬費 9.1m3程度	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2	防水改修工事					
	既設アルミ笠木脱着	161.1	m			
	既設端末シール撤去	161.1	m			
	既設端末金物撤去（あご下、壁） シール共	157.5	m			
	既設防水層不良部処理（全体の3割程度） 切開、バーナー加熱、張り合せ	1.0	式			
	下地処理 高圧水洗、溶融アスファルト等塗布	979.6	m ²			
	改質アスファルト防水（絶縁） AS-T3（M4-AS）	969.6	m ²			
	脱気塔	20.0	ヶ所			
	塗膜防水 アクリルゴム系（X-2同等仕様）	10.0	m ²			
	既設防水層撤去（立上り部）	139.7	m ²			
	下地処理（立上り部） ポリマーセメントペースト	139.7	m ²			
	改質アスファルト防水（密着）（立上り部） AS-T3（M4-AS）	139.7	m ²			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	端末シール	161.1	m			
	端末金物設置 (あご下) アルミ製、シール共	79.0	m			
	端末金物設置 (壁) アルミ製 (2重)、シール共	78.5	m			
	改修用ドレン	6.0	ヶ所			
	A-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費積上分					
	仮囲い A型バリケード程度	1.0	式			
	荷揚費 クレーン	1.0	式			
	B-2-計					

