

令和2年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土木課		
事 業 名	西野公園改修事業									
施 工 場 所	亀山市野村2丁目 地内									
工 事 名	西野公園便所（南）建替工事						設計 令和2年3月			
工 事 費	円 (内消費税相当額 円)						課 長		設計審査監	
工 期	令和2年11月19日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
西野公園南側便所の建替を行う。 ・建築工事（木造 平屋建） 公衆便所 延床面積33.45㎡ ・電気設備工事 電灯・コンセント設備 幹線設備工事ほか ・機械設備工事 給水・排水・衛生設備工事ほか ・その他工事 外構・解体工事ほか										

# 内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	西野公園便所（南）建替工事					
A	直接工事費					
A-1	便所（南）工事	1.0	式			
A-2	その他工事	1.0	式			
	A-計					

# 内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（その他工事）	1.0	式			
B-3	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C-1	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
C-2	現場管理費（その他工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	便所（南）工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
A-1-2	電気設備工事	1.0	式			
A-1-3	機械設備工事	1.0	式			
	A-1-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
A-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-2	土工事	1.0	式			
A-1-1-3	地業工事	1.0	式			
A-1-1-4	鉄筋工事	1.0	式			
A-1-1-5	コンクリート工事	1.0	式			
A-1-1-6	型枠工事	1.0	式			
A-1-1-7	防水工事	1.0	式			
A-1-1-8	石・タイル工事	1.0	式			
A-1-1-9	木工事	1.0	式			
A-1-1-10	屋根及びとい工事	1.0	式			
A-1-1-11	金属工事	1.0	式			

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	左官工事	1.0	式			
A-1-1-13	建具工事	1.0	式			
A-1-1-14	塗装工事	1.0	式			
A-1-1-15	内外装工事	1.0	式			
A-1-1-16	エント及びその他工事	1.0	式			
A-1-1-17	運搬・集積	1.0	式			
	A-1-1-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	直接仮設工事					
	やり方	1.0	式			
	墨出し 躯体・仕上げ共	1.0	式			
	養生 躯体・仕上げ	1.0	式			
	竣工時清掃	1.0	式			
	外部足場 枠組本足場 600枠 手すり先行方式	1.0	式			
	災害防止養生 垂直養生 養生シート張り	1.0	式			
	災害防止養生 水平養生 養生シート張り	1.0	式			
	内部足場 脚立足場 並列 H1.8m	1.0	式			
	A-1-1-1-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	土工事					
	根切り 布掘	31.8	m <sup>3</sup>			
	床付け	53.1	m <sup>2</sup>			
	すきとり	7.4	m <sup>3</sup>			
	埋戻し 発生土	17.5	m <sup>3</sup>			
	場内敷均し	20.3	m <sup>3</sup>			
	機械運搬費	1.0	式			
	購入土	9.7	m <sup>3</sup>			
	掘削	37.9	m <sup>3</sup>			
	A-1-1-2-計					



## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3	地業工事					
	碎石地業 再生材 基礎下	2.9	m <sup>3</sup>			
	碎石地業 再生材 土間下	7.2	m <sup>3</sup>			
	防湿ポリスチレンフォーム敷 70.15	68.6	m <sup>2</sup>			
	浅層地盤改良 配合試験、一軸圧縮強度試験、六価クロム溶出試験含む	1.0	式			
	A-1-1-3-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-4	鉄筋工事					
	異形鉄筋 D10 SD295A	1.09	t			
	異形鉄筋 D13 SD295A	0.57	t			
	鉄筋加工組立 スパー、小運搬、鉄筋架台共	1.0	式			
	鉄筋運搬費	1.0	式			
	鉄筋スクラップ 控除	1.0	式			
	A-1-1-4-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-5	コンクリート工事					
	捨コンクリート Fc=18 SL15	1.5	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート Fc=21 SL15	13.1	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート Fc=21 SL15	4.3	m <sup>3</sup>			
	躯体コンクリート Fc=21 SL18	5.5	m <sup>3</sup>			
	構造体強度補正值	1.0	式			
	コンクリート打設手間	1.0	式			
	コンクリートポンプ圧送	1.0	式			
	A-1-1-5-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-6	型枠工事					
	普通合板型枠 基礎部	12.9	m <sup>2</sup>			
	打放し合板型枠 地上軸部	76.4	m <sup>2</sup>			
	円柱型枠 ホト型枠	1.5	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	1.0	式			
	面木	1.0	式			
	化粧目地	1.0	式			
	土間カッター切	1.0	式			
	A-1-1-6-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-7	防水工事					
	シーリング 変成シリコン系(2成分形) MS-2 15x10	1.0	式			
	シーリング 変成シリコン系(2成分形) MS-2 10x10	1.0	式			
	シーリング シリコン系(1成分形) SR-1 10x10	1.0	式			
	A-1-1-7-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-8	石・タイル工事					
	外装床タイル I 類 (磁器質 無釉) 100角 垂付段鼻	1.4	m			
	A-1-1-8-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-9	木工事					
	<見え隠れ材 (構造材) >					
	土台 ヒノキ 105×105 無等級材	0.45	m <sup>3</sup>			
	柱 杉 105×105 無等級材	1.09	m <sup>3</sup>			
	間柱 杉 30×105 無等級材	0.88	m <sup>3</sup>			
	筋かい 杉 30×90 無等級材	0.17	m <sup>3</sup>			
	合掌面間柱 杉 30×90 無等級材	0.05	m <sup>3</sup>			
	窓まぐさ 杉 105×30 無等級材	0.01	m <sup>3</sup>			
	<見え掛かり材 (構造材) >					
	柱 杉 105×105 KD 上小節	0.13	m <sup>3</sup>			
	梁 杉 105×150 無等級材	0.85	m <sup>3</sup>			
	梁 杉 105×240 無等級材	0.20	m <sup>3</sup>			

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	小梁 ｽｷﾞ 105×105 無等級材	0.13	m <sup>3</sup>			
	壁格子受貫 ｽｷﾞ 30×105 無等級材	0.03	m <sup>3</sup>			
	火打梁 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.19	m <sup>3</sup>			
	小屋束 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.15	m <sup>3</sup>			
	母屋 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.16	m <sup>3</sup>			
	棟木 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.08	m <sup>3</sup>			
	垂木 ｽｷﾞ 45×90 無等級材	0.51	m <sup>3</sup>			
	垂木 ｽｷﾞ 60×90 無等級材	0.21	m <sup>3</sup>			
	垂木掛 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.11	m <sup>3</sup>			
	<見え掛かり材（造作材）>					
	木杵 ｽｷﾞ 45×195 上小節	0.12	m <sup>3</sup>			
	付柱 ｽｷﾞ 45×45 上小節	0.01	m <sup>3</sup>			



## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	付梁 杉 <sup>〃</sup> 45×150 上小節	0.29	m <sup>3</sup>			
	付梁 杉 <sup>〃</sup> 45×240 上小節	0.07	m <sup>3</sup>			
	天井見切縁 杉 <sup>〃</sup> 45×45 上小節	0.05	m <sup>3</sup>			
	垂壁格子 杉 <sup>〃</sup> 30×45 上小節	0.28	m <sup>3</sup>			
	壁格子 杉 <sup>〃</sup> 35×105 上小節	0.17	m <sup>3</sup>			
	外壁見切 杉 <sup>〃</sup> 45×150 上小節	0.16	m <sup>3</sup>			
	垂壁格子受見切 杉 <sup>〃</sup> 45×75 上小節	0.11	m <sup>3</sup>			
	垂壁格子受見切 杉 <sup>〃</sup> 45×60 上小節	0.10	m <sup>3</sup>			
	垂壁受見切 杉 <sup>〃</sup> 75×90 上小節	0.03	m <sup>3</sup>			
	破風板 杉 <sup>〃</sup> 24×190 上小節	0.05	m <sup>3</sup>			
	鼻隠し 杉 <sup>〃</sup> 24×70 上小節	0.04	m <sup>3</sup>			
	垂壁 沓合板75.5	9.8	m <sup>2</sup>			

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ﾌﾟﾗｯﾄ工事	1.0	式			
	構造用金物	1.0	式			
	大工手間（梁下軸組部） 建方、土台・柱脚金物据付費共	1.0	式			
	大工手間（陸梁、小屋組） 建方、金物取付費共	1.0	式			
	大工手間（垂木） 金物取付費共	1.0	式			
	大工手間（垂壁ルーバー部（下地、壁板含）） 金物取付費共	1.0	式			
	<その他材工>					
	天井下地 ｽｷﾞ 野縁36×40@455 吊木共	6.3	m <sup>2</sup>			
	天井 ｼﾝﾊﾞﾙ合板75.5	55.9	m <sup>2</sup>			
	面台下地 ﾊﾞｲﾏｯ 45×90	4.0	箇所			
	面台下地 耐水ﾌﾗﾝｸ合板712 1類	5.8	m <sup>2</sup>			
	ﾊﾞﾝﾁ天板 ﾀｲ集成材736 W400	2.0	m			

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ハンチ支持材 ｽｷﾞ 90x90	2.0	m			
	防腐・防蟻剤塗布 木部2回塗	18.9	m <sup>2</sup>			
	A-1-1-9-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-10	屋根及びとい工事					
	野地板 硬質木毛セメント版ア18	62.3	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング <sup>〃</sup> 940	62.3	m <sup>2</sup>			
	段付横葺屋根 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 有効幅228	49.7	m <sup>2</sup>			
	段付ハゼ式横葺屋根 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 有効幅182	12.6	m <sup>2</sup>			
	棟包 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工 (下地亜鉛メッキア1.0加工, 防水テープ裏張, シーリング共)	9.2	m			
	ケラハ唐草 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	15.4	m			
	軒先唐草 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	23.9	m			
	壁立上り雨押え カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工 (下地亜鉛メッキア1.0加工, 防水テープ裏張, シーリング共)	5.6	m			
	軒樋 塩ビ角型 (前高形) W120 カラー	23.9	m			
	落シ口	5.0	箇所			
	エルボ <sup>〃</sup>	10.0	箇所			

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	各種 硬質塩化ビニル管 φ75 カラー	20.7	m			
	A-1-1-10-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-11	金属工事					
	土台水切 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	23.1	m			
	外壁水切り カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	29.8	m			
	内部見切り カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	92.1	m			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1H W1, 690xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1J W1, 600xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1K W1, 640xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1L W2, 320xD160xH25	1.0	箇所			
	SUS製グレーチング ノンスリップタイプ W845xD500	2.0	枚			
	SUS製グレーチング ノンスリップタイプ W1200xD200	1.0	枚			
	排水パン SUS304 ア1.5 加工 W1, 690xD500	1.0	箇所			
	排水パン SUS304 ア1.5 加工 W1, 200xD200	1.0	箇所			

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	三方枠 SUS304 了1.5 加工 幅190 W1, 135xH2, 000	1.0	箇所			
	A-1-1-11-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	左官工事					
	基礎立上り コンクリート打放し面補修	37.1	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート面直均し仕上げ 金ゴテ	27.4	m <sup>2</sup>			
	床コンクリート面直均し仕上げ 刷毛引	48.9	m <sup>2</sup>			
	A-1-1-12-計					



## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13	建具工事					
	<アルミニウム製建具>					
	FIXアルミサッシ AW10 W365 x H900	2.0	箇所			
	FIXアルミサッシ AW11 W740 x H900	1.0	箇所			
	施工費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	<鋼製建具>					
	片引き軽量スチールハンガードア LSHD1 W1, 100xH2, 100	1.0	箇所			
	施工費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	<トイレ>					
	TB10 W1, 159xH3, 180	1.0	箇所			

# 明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
TB11 W1, 638xH3, 060	1.0	箇所			
TB12 W1, 571xH3, 150+W1, 638xH3, 150	1.0	箇所			
施工費	1.0	式			
運搬費	1.0	式			
強化ガラス 75 透明	2.9	m <sup>2</sup>			
ガラス廻りシーリング SR-1 5x5	1.0	式			
フィルム張り 防虫、飛散防止、日射調整、UVカット	1.0	式			
A-1-1-13-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-14	塗装工事					
	コンクリート打放し面 撥水剤塗布	15.5	m <sup>2</sup>			
	木部 クリアラッカー塗り (CL) 下地調整共	65.7	m <sup>2</sup>			
	木部 オイルステイン塗り (OS) 糸幅 下地調整共	543	m			
	木部 木材保護塗料塗り (WP) 下地調整共	1.0	m <sup>2</sup>			
	木部 木材保護塗料塗り (WP) 糸幅 下地調整共	268	m			
	A-1-1-14-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-15	内外装工事					
	床 エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ） 流しのべ工法 防滑仕様	26.8	m <sup>2</sup>			
	巾木 エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ） 床同材立上げ	16.4	m <sup>2</sup>			
	シーリングせっこうボード ア12.5 張り	5.0	m <sup>2</sup>			
	抗菌マリン不燃化粧板 ア3張 下地調整共	5.0	m <sup>2</sup>			
	化粧けい酸カルシウム板 ア6張	4.3	m <sup>2</sup>			
	窯業系サイディングア14 ヨコ張 モエンサイディングM14程度 透湿防水シート(外部)防湿気密シート(内部)重ね処理共	184	m <sup>2</sup>			
	窯業系サイディングア14 コーナー役物 透湿防水シート(外部)防湿気密シート(内部)重ね処理共	16.8	m			
	A-1-1-15-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-16	エント及びその他工事					
	ピク外サイン SUS304 200角	3.0	箇所			
	消火器スタンド	1.0	箇所			
	A-1-1-16-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-17	運搬・集積					
	<建築工事分>					
	運搬費（集積共） 陶磁器くず	1.0	式			
	運搬費（集積共） コンクリートくず	1.0	式			
	運搬費（集積共） がれき類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 金属くず	1.0	式			
	<その他工事分>					
	運搬費（集積共） コンクリートくず	1.0	式			
	運搬費（集積共） がれき類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 陶磁器くず	1.0	式			
	A-1-1-17-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2	電気設備工事					
A-2-2-1	電灯設備工事	1.0	式			
A-2-2-2	コンセント設備工事	1.0	式			
A-2-2-3	幹線設備工事	1.0	式			
A-2-2-4	トイレ警報設備工事	1.0	式			
A-2-2-5	運搬・集積	1.0	式			
	A-2-2-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2-1	電灯設備工事					
	電線管 PF16 隠ぺい	6.0	m			
	電線管 PF22 隠ぺい	15.5	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C 管内	6.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C コロガシ	6.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C 露出	7.2	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C 管内	12.2	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C コロガシ	4.1	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C 露出	22.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 管内	3.3	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C コロガシ	1.1	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 露出	2.3	m			



## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	樹脂製アウトレットボックス	11	個			
	人感センサ 親機8A	3	個			
	人感センサ 子機	3	個			
	同上露出カバー	4	個			
	埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット RA	3	個			
	センサ付外部照明用壁スイッチ A	1	個			
	照明器具 A LEDベースライト 直付型	1	台			
	照明器具 B LEDベースライト 直付型	4	台			
	照明器具 C LEDダウンライト	2	台			
	照明器具 E LEDブラケット	3	台			
	照明器具 F LEDブラケット	1	台			
	A-2-2-1-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2-2	コンセント設備工事					
	電線管 PF22 隠ぺい	22.9	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 管内	22.9	m			
	樹脂製アウトレットボックス	1	個			
	スイッチボックス 1個用	5	個			
	コンセント 2P15A×1 接地端子付 新金属	4	個			
	コンセント 1P15A×1 新金属	1	個			
	A-2-2-2-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2-3	幹線設備工事					
	電線管 PF16	7.7	m			
	電線管 難燃性 FEP30	13.9	m			
	電線 EM-IE5.5 管内	7.7	m			
	ケーブル EM-CE5.5sq-3C 管内	13.9	m			
	樹脂製ホーム分電盤 L-2	1	面			
	接地工事 D種	1	個			
	ハットホル 600×600×600 中耐蓋付	1	個			
	電源ケーブル接続 防水工法	1	箇所			
	埋設シート 2倍長	10.6	m			
	土工事 撤去・復旧共	1	式			
	A-2-2-3-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2-4	トイレ警報設備工事					
	電線管 PF16 隠ぺい	10.4	m			
	電線管 PF22 隠ぺい	6.7	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C 管内	10.4	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 管内	6.7	m			
	樹脂製アウトレットボックス	2	個			
	トイレ呼出押釦 引きひも付	2	個			
	コール親機 2回路	1	個			
	A-2-2-4-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2-5	運搬・集積					
	運搬費（集積共） 廃プラスチック類	1.0	式			
	運搬費（集積共） がれき類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 金属くず	1.0	式			
	A-2-2-5-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3	機械設備工事					
A-2-3-1	屋外給水設備工事	1.0	式			
A-2-3-2	屋内給水設備工事	1.0	式			
A-2-3-3	屋外排水設備工事	1.0	式			
A-2-3-4	屋内排水通気設備工事	1.0	式			
A-2-3-5	衛生器具設備工事	1.0	式			
A-2-3-6	換気設備工事	1.0	式			
A-2-3-6	運搬・集積	1.0	式			
	A-2-3-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3-1	屋外給水設備工事					
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP25 (地中配管)	17.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 (地中配管)	1.0	m			
	止水栓 GV25	2.0	個			
	止水栓 GV20	1.0	個			
	弁筐 B-1	3.0	個			
	量水器 25A (子メーター)	1.0	個			
	量水器BOX MC-1	1.0	個			
	土工事	1.0	式			
	既設管接続費	1.0	式			
	A-2-3-1-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3-2	屋内給水設備工事					
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP25 (機械室・便所)	2.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 (機械室・便所)	19.0	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB20 (機械室・便所)	6.0	m			
	保温工事	1.0	式			
	スリーブ費	1.0	式			
	A-2-3-2-計					



## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3-3	屋外排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VU100 (地中配管)	50.0	m			
	塩ビ製枺 塩ビ製蓋 150-100 A ~500	11.0	組			
	塩ビ製枺 塩ビ製蓋 150-100 A 501~800	5.0	組			
	塩ビ製枺 塩ビ製蓋 150-100 B 801~1200	1.0	組			
	土工事	1.0	式			
	既設枺接続費	1.0	式			
	A-2-3-3-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3-4	屋内排水通気設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VP100 (機械室便所)	11.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP75 (機械室便所)	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP50 (機械室便所)	23.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP40 (機械室便所)	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管 通気VP50 (機械室便所)	18.0	m			
	床上掃除口 COA100	2.0	個			
	床上掃除口 COA50	2.0	個			
	床排水金物 T5A-50	4.0	個			
	通気金物 VC50	3.0	個			
	スリーブ費	1.0	式			
	A-2-3-4-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3-5	衛生器具設備工事					
	洋風便器 CS597BCS、ロータンク、暖房洗浄便座	3.0	組			
	洋風便器 CS597BCS、ロータンク、暖房洗浄便座(金属プレート)	1.0	組			
	紙巻器 YH702	4.0	個			
	小便器 UFS900WR	2.0	組			
	手すり (L型) T112CL10	4.0	本			
	手すり (小便器用) T112CU22	1.0	本			
	手すり (跳上型) T112HK7	1.0	本			
	背もたれ EWC385CS	1.0	組			
	手すり (P型) T112CP23(×2)	3.0	組			
	洗面器 LSC721AAPNW、レバー式水栓	4.0	組			
	洗面器 L103A、自動水栓	1.0	組			

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ベビーシート YKA24R	1.0	組			
	ベビーチェア YKA16R	2.0	組			
	化粧鏡 YM3580FC	1.0	枚			
	A-2-3-5-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3-6	換気設備工事					
	FE-1 壁換気扇 φ200 400m <sup>3</sup> /h ウェザークカバー(SUS製)	1.0	台			
	A-2-3-6-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-3-6	運搬・集積					
	運搬費（集積共） 廃プラスチック類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 陶磁器くず	1.0	式			
	運搬費（集積共） コンクリートくず	1.0	式			
	A-2-3-6-計					



# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-2-1	外構工事					
	<撤去>					
	A 樹木伐採・伐根 C540 H=8, 150	1.0	式			
	B 樹木伐採・伐根 C480 H=6, 400	1.0	式			
	C 樹木伐採・伐根 C610 H=7, 900	1.0	式			
	D 樹木伐採・伐根 C330 H=5, 600	1.0	式			
	E 切り株撤去 C330程度	1.0	式			
	F 切り株撤去 C330程度	1.0	式			
	G 樹木伐採・伐根 C540 H=8, 150	1.0	式			
	1 生垣撤去 L1, 150+900+900xD650xH1, 250	1.0	式			
	2 生垣撤去 L3, 700xD1, 000xH1, 250	1.0	式			
	3 生垣撤去 L3, 700xD1, 000xH1, 650	1.0	式			



## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	4 生垣撤去 L3, 400xD700xH1, 000	1.0	式			
	コンクリート製片面歩車道境界ブロック 撤去 W150xH200	1.0	式			
	<新設>					
	コンクリート製乗入ブロック敷設 W150xH150	4.6	m			
	コンクリート製片面歩車道境界ブロック敷設 W150xH200	16.5	m			
	A-3-2-1-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-2-2	舗装工事					
	<撤去>					
	アスファルト舗装撤去	1.0	式			
	すきとり	1.0	式			
	歩道舗装 撤去 床タイル・インターロッキング程度	1.0	式			
	<新設>					
	場内敷均し 場内発生土	6.5	m <sup>3</sup>			
	場内整地	35.0	m <sup>2</sup>			
	歩道用アスファルト舗装	32.6	m <sup>2</sup>			
	歩道舗装 床タイル・インターロッキング程度	4.0	m <sup>2</sup>			
	A-3-2-2-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-2-3	解体工事					
	<建築工事分>					
	建物上屋解体	1.0	式			
	基礎解体	1.0	式			
	内部造作解体	1.0	式			
	<電気設備工事分>					
	照明器具 B 撤去 FL10W×1 直付 再使用しない	1.0	式			
	照明器具 C 撤去 FL20W×2 直付 再使用しない	1.0	式			
	硬質塩化ビニル電線管 撤去 再使用しない	1.0	式			
	ケーブル 撤去 再使用しない	1.0	式			
	樹脂製プルボックス 撤去 再使用しない	1.0	式			
	樹脂製分電盤 撤去 再使用しない	1.0	式			

# 明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
露出コンセント 撤去 2P15A×2	1.0	式			
<機械設備工事分>					
既設給水設備撤去	1.0	式			
既設排水設備撤去	1.0	式			
既設衛生器具設備撤去	1.0	式			
既設浄化槽設備撤去 ﾌﾞﾛｯｸ共 既設排水口止含	1.0	式			
A-3-2-3-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2-2	共通仮設費積上分					
	交通誘導員 基礎0.5日、躯体0.5日、土間0.5日、建方1日、解体搬出2日程度	1.0	式			
	A型ハリケート W1200×H800	1.0	式			
	B-2-2-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-2	発生材処分費					
D-2-1	建築工事	1.0	式			
D-2-2	電気設備工事	1.0	式			
D-2-3	機械設備工事	1.0	式			
D-2-4	その他工事	1.0	式			
	D-2-計					

## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-2-1	建築工事					
	発生材処分費 陶磁器くず	1.0	式			
	発生材処分費 コンクリートくず	1.0	式			
	発生材処分費 がれき類	1.0	式			
	発生材処分費 金属くず	1.0	式			
	D-2-1-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-2-2	電気設備工事					
	発生材処分費 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分費 がれき類	1.0	式			
	発生材処分費 金属くず	1.0	式			
	D-2-2-計					



## 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-2-3	機械設備工事					
	発生材処分 (既設給水設備処分) 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分 (既設排水設備処分) 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分 (既設衛生器具設備処分) 陶磁器くず	1.0	式			
	発生材処分 (既設浄化槽設備処分) コンクリートくず	1.0	式			
	発生材処分 (既設浄化槽設備処分 プロ共) 廃プラスチック類	1.0	式			
	D-2-3-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-2-4	その他工事					
	発生材処分費 コンクリートくず	1.0	式			
	発生材処分費 がれき類	1.0	式			
	発生材処分費 陶磁器くず	1.0	式			
	D-2-4-計					