

令和3年度	道改第 4号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課			
事業名		山下8号線整備事業 防火水槽整備事業									
施工場所		亀山市 山下町 地内									
工事名		山下8号線道路改良及び防火水槽新設工事						設 計 令和3年 6月			
工事費											
工 期		180日間	長	95.0m	幅	4.0m					
工 事 の 大 要											
【道路改良工事】 ・土工 V= 230 m ³ ・側溝工 L= 172 m ・集水樹工 N= 9 基 ・舗装工 車道 表層t=4cm 路盤t=15cr A= 440 m ² ・区画線工 L= 190 m ・構造物撤去工 V= 24 m ³ ・雑工 N= 一 式											
【防火水槽新設工事】 ・作業土工 V= 90 m ³ ・躯体工 潜函工法用 防火水槽40m ³ 型 N= 1 基 ・防火水槽付帯工 防火水槽標識設置 N= 1 基 ・付帯工 N= 一 式											

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:道路改良工事								
	道路改良			式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
			土工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			法面工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		排水施設工		式				
					1.000			
			側溝工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			集水樹工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装工		式				
					1.000			
		舗装工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		施設撤去工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
		雑工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:防火水槽設置工事								
	防火水槽新設工事			式				
					1.000			
	土工			式				
					1.000			
			作業土工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			躯体工	式				
					1.000			
			基礎・頂版工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			制作工（鋼製縦円形筒型耐震性貯水槽）	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			躯体工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			防火水槽附帯工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		附帯工		式				
					1.000			
		土工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		排水工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		撤去工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費							
	事業損失防止施設費			式				第 9001 号 明細表【合併02】
					1.000			
	技術管理費			式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
	共通仮設費計			式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
	現場管理費			式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
	一般管理費等			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[道路改良工事]

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し		160.000			
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0002)
土砂		70.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
土砂		40.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		190.000			
合 計					

[道路改良工事]

第 0002 号 明細表 法面工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0005)	
切土部 礫質土、砂及び砂質土、粘性土		40.000				
合 計						

第 0003 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PU型側溝工 (PU3-250A)	m				第0001号単価表	
		151.000				
PU型側溝工 (PU3-300A)	m				第0002号単価表	
		12.000				
PU型側溝工 (PU3-300A スリット式)	m				第0003号単価表	
		7.000				
U型側溝工 (180)	m				第0004号単価表	
		1.000				

[道路改良工事]

第 0003 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 (240)		m				第0005号単価表
			1.000			
側溝蓋 (1) (250 3種)		枚				第0006号単価表
			289.000			
側溝蓋 (3) (300 3種)		枚				第0007号単価表
			22.000			
側溝蓋 (2) (250 T-25)		枚				第0008号単価表
細目 リサイクル認定製品			31.000			
側溝蓋 (4) (300 T-25)		枚				第0009号単価表
細目 リサイクル認定製品			2.000			
合 計						

[道路改良工事]

第 0004 号 明細表 集水桝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝 (1)	250×250A	基	5.000			第0010号単価表
集水桝 (3)	400×400B	基	2.000			第0011号単価表
集水桝 (4)	300×600A	基	2.000			第0012号単価表
合 計						

第 0005 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	440.000			第0008号施工単価表
路盤工	全仕上り厚 150 mm 1層施工	m2	440.000			CB410030 (0013)
不陸整正 (施工パッケージ)	無し	m2	440.000			CB410010 (0014)

[道路改良工事]

第 0005 号 明細表 舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0009号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			190.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 施設撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cm以下			14.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0016)
			91.000			

[道路改良工事]

第 0007 号 明細表 施設撤去工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0017)	
		160.000				
構造物とりこわし工	m3					
鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間		4.000				
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0010号施工単価表	
舗装版破碎		4.000				
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3					
		4.000				
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0011号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		4.000				
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3					
		4.000				
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0011号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		16.000				
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3					
		16.000				

[道路改良工事]

第 0007 号 明細表 施設撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥処分工		m3				第0013号単価表
			0.010			
合 計						

第 0008 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート打設工 (金ゴテ仕上)		m2				第0012号施工単価表
防草コンクリート 人力打設 18-8-40 小型車割 増無し 高炉 W/C=60%以下			16.000			
境界鋸設置工 (市場単価)		枚				第0014号施工単価表
手間のみ			45.000			
合 計						

[道路改良工事]

第 0009 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

[防火水槽設置工事]

第 0010 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0002)
土砂		90.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
土砂		30.000			
残土処理工	m3				第0015号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		60.000			
発生土積込運搬工	m3				第0016号単価表
		30.000			
合 計					

[防火水槽設置工事]

第 0011 号 明細表 基礎・頂版工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石工		m2				CB221110(0022)
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し		18.000			
均しコンクリート工		m3				第0018号施工単価表
	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		1.000			
底版コンクリート工		m3				第0019号施工単価表
	無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し		7.000			
常温合材布設工		m3				
			0.100			
頂版コンクリート工		m3				第0020号施工単価表
	無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し		6.000			
型枠工		m2				第0021号施工単価表
	一般型枠		8.000			
鉄筋工 (市場単価)		kg				第0022号施工単価表
	一般構造物		940.000			
鉄筋工 (市場単価)		kg				第0023号施工単価表
	一般構造物		30.000			

[防火水槽設置工事]

第 0011 号 明細表 基礎・頂版工						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0012 号 明細表 制作工 (鋼製縦円形筒型耐震性貯水槽)						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側版 (4分割) (上段) 鋼厚t=8mm・内径Φ4645		基				
			4.000			
底版 (1) 鋼厚t=6mmmm 1500×4200		基				
			1.000			
底版 (2) 鋼厚t=6mm 1400×3923 端面R		基				
			2.000			
頂版 (1) 鋼厚t=8mm 1500×4460		基				
			1.000			
頂版 (2) 鋼厚t=8mm 1530×4201 端面R		基				
			2.000			
集水ピット 鋼厚t=7.9mm・内径Φ644.6mm		基				
			1.000			

[防火水槽設置工事]

第 0012 号 明細表 制作工 (鋼製縦円形筒型耐震性貯水槽)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吸管投入孔	鋼厚t=4.5mm・内径Φ652	基	1.000			
掘削用治具	鋼厚t=8mm h=0.3m	基	4.000			
内部支柱		基	1.000			
副資材	組立用ボルト・ナット	式	1.000			
副資材	釜場用パンチングメタル	式	1.000			
副資材	内部点検用梯子	式	1.000			
採水管 (貫通部のみ)	両フランジ 配管支持金具含む	式	1.000			
外面FRPコーティング	FRP膜厚 t=2mm	m ²	40.000			

[防火水槽設置工事]

第 0012 号 明細表 制作工 (鋼製縦円形筒型耐震性貯水槽)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
内面FRPコーティング FRP膜厚 t=0.5mm	m2	70.000				
合 計						

第 0013 号 明細表 躯体工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
側版設置工 (4分割)	基	1.000			第0017号単価表	
底版設置工 (3分割)	基	1.000			第0021号単価表	
頂版設置工 (3分割)	基	1.000			第0024号単価表	
吸管投入孔・集水ピット設置工	組	1.000			第0027号単価表	
躯体防水塗布工 (内面) FRP膜厚 t=0.5mm	式	1.000			第0030号単価表	

[防火水槽設置工事]

第 0013 号 明細表 躯体工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
防火水槽鉄蓋設置工 鋳鉄 φ 600 (T-25) 亀山市章入り	組	1.000			第0031号単価表	
鉄蓋補強コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.100			第0025号施工単価表	
型枠工 一般型枠	m2	1.000			第0026号施工単価表	
合 計						

第 0014 号 明細表 防火水槽附帯工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
防火水槽標識設置工 標識板 φ 600, 支柱 φ 60.5, 基礎□500×600	基	1.000			第0032号単価表	
貯溜水工	m3	40.000			第0033号単価表	
合 計						

[防火水槽設置工事]

第 0015 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0002)	
		30.000				
残土処理工 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0015号施工単価表	
		30.000				
合 計						

第 0016 号 明細表 排水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PU型側溝工PU3-250A (防火水槽 附帯)	m				第0034号単価表	
		3.000				
側溝蓋(1) (250 3種)	枚				第0006号単価表	
		5.000				
側溝蓋(2) (250 T-25) 細目 リサイクル認定製品	枚				第0008号単価表	
		1.000				

[防火水槽設置工事]

第 0016 号 明細表 排水工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0017 号 明細表 雑工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート打設工 (刷毛引仕上)		m2				第0029号施工単価表
防草コンクリート 人力打設 18-8-40 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下			100.000			
基礎碎石 (施工パッケージ)		m2				CB221110 (0027)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し			100.000			
基面整正 (施工パッケージ)		m2				CB210080 (0006)
			100.000			
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)		m				第0030号施工単価表
ゼブラ 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄 (鉛・ゴムフリー)			28.000			
合 計						

[防火水槽設置工事]

第 0018 号 明細表 撤去工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0017)
		59.000			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3				第0011号施工単価表
		2.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0011号施工単価表
		6.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				第0011号施工単価表
		6.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0011号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3				第0011号施工単価表
		2.000			
合 計					

[防火水槽設置工事]

第 0019 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査 (内)		棟				
木造 床面積70㎡未満			1.000			
合 計						

[防火水槽設置工事]

第 9002 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易平板載荷試験		箇所				
			1.000			
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0003 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0008)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り		第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0009)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り					第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り					第 0006 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0011)	

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り		第 0006 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り		第 0007 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0011)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				

プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り					第 0007 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0008 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス フ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0009 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)
 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0009 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ 含有量15~18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	44.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0018)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0019)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

張コンクリート打設工（金ゴテ仕上）
 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下

第 0012 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	12.100			第0013号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下				第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

境界鋳設置工（市場単価） 手間のみ				第 0014 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
境界鋳設置（市場単価）（設置手間） 金属製	枚	1.000				
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

残土処理工 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬(往路) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0020)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬（復路） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0020)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

均しコンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0018 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0023)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

底版コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0019 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0024)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

頂版コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0020 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0024)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠工 一般型枠		第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0025)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

鉄筋工 (市場単価) 一般構造物		第 0022 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16~25mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			

鉄筋工（市場単価）		一般構造物			第 0022 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	kg	1.000	当り			

鉄筋工（市場単価）		一般構造物			第 0023 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 SD345 D13mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1.000				
合計	kg	1,000.000				
単位当り	kg	1.000	当り			

鉄蓋設置工 円形 4号 600mm 設置		第 0024 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

鉄蓋補強コンクリート工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠工 一般型枠		第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0026)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

道路標識柱・基礎設置工[路側式](市場単価) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5		第 0027 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識柱・基礎設置 路側式(市場単価) 単柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

標識板設置工〔警戒・規制・指示・路線〕(市場単価) 路線番号					第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識板設置 (市場単価) 警戒・規制・指示・路線	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

張コンクリート打設工 (刷毛引仕上) 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下					第 0029 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	12.100			第0013号施工単価表	

張コンクリート打設工（刷毛引仕上） 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下						第 0029 号 施工単価表 100.000 m ² 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m ²	100.000				
単位当り	m ²	1.000	当り			

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） ゼブラ 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）						第 0030 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔熔融式（手動）〕〔供用区間〕 ゼブラ 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15～18% 黄 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 色- 比重0.9	kg	25.000				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)
 ゼブラ幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)

第 0030 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	47.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0001 PU型側溝工 (PU3-250A)		第 0001 号単価表			
		10 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 250	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.600			
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.000			CB210080(0006)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0002 PU型側溝工 (PU3-300A)		第 0002 号単価表				10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.670				
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.600			CB210080(0006)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0003 PU型側溝工 (PU3-300A スリット式)		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
PU型側溝 (300A)スリット式	本	5.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.500			第0002号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0003号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.620			
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.200			CB210080(0006)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0005 U型側溝工 (180)		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製 品 180	個	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.470			
基面整正(施工パッケージ)	m2	3.900			CB210080(0006)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0006 U型側溝工 (240)		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 240	個	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.530			
基面整正(施工パッケージ)	m2	4.400			CB210080(0006)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0010 側溝蓋（1）（250 3種）		第 0006 号単価表			
		10 枚		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：リ クル認定製品 250	枚	10.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0012 側溝蓋（3）（300 3種）		第 0007 号単価表				10 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：リ クル認定製品 300	枚	10.000				
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

S0011 側溝蓋(2) (250 T-25) 細目 リサイクル認定製品		第 0008 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋 (250) 250 T-25 細目 リサイクル認定製品	本	10.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0013 側溝蓋(4) (300 T-25) 細目 リサイクル認定製品		第 0009 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋 (300) 300 T-25 細目 リサイクル認定製品	本	10.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0020 集水桝(1) 250×250A						第 0010 号単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			第0004号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0002号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.110			第0003号施工単価表	
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.010			第0005号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.400			CB210080(0006)	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S0022 集水桝 (3) 400×400B						第 0011 号単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			第0006号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0002号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.015			第0003号施工単価表	
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0005号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.700			CB210080(0006)	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S0023 集水桝(4) 300×600A						第 0012 号単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			第0007号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0002号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.160			第0003号施工単価表	
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0005号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.600			CB210080(0006)	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S0034 汚泥処分工		第 0013 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車	日				第0014号単価表	
汚泥処分費	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0035 汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車		第 0014 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車	時間				第0015号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S0036 汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車		第 0015 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
一般運転手	人				
汚泥吸排車 機械損料	時間				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S001 発生土積込運搬工		第 0016 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬（往路） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100.000			第0016号施工単価表
発生土運搬（復路） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100.000			第0017号施工単価表
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	100.000			CB210020(0021)
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S023 側版設置工 (4分割)		第 0017 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側版組立工	式	1.000			第0018号単価表
側版溶接工	式	1.000			第0019号単価表
側版躯体防水塗布工 (外面) FRP膜厚 t=2mm	式	1.000			第0020号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S020 側版組立工		第 0018 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
器具リース・材料・消耗費(側版組立)	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S021 側版溶接工		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
普通作業員	人				
器具リース・材料・消耗費(側版溶接)	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S022 側版躯体防水塗布工 (外面) FRP膜厚 t=2mm		第 0020 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗装工	人				
普通作業員	人				
器具リース・材料・消耗費(側版防水塗布)	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S026 底版設置工 (3分割)		第 0021 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底版組立工	式	1.000			第0022号単価表
底版溶接工	式	1.000			第0023号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S024 底版組立工		第 0022 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S025 底版溶接工		第 0023 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
普通作業員	人				
器具リース・材料・消耗費(底版溶接)	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S032 頂版設置工 (3分割)		第 0024 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
頂版組立工	式	1.000			第0025号単価表
頂版溶接工	式	1.000			第0026号単価表
ラフテレーンクレーン賃料	日				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S030 頂版組立工		第 0025 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S031 頂版溶接工		第 0026 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
普通作業員	人				
器具リース・材料・消耗費(頂版工)	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S029 吸管投入孔・集水ピット設置工		第 0027 号単価表 1 組 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吸管投入孔・集水ピット組立工	式	1.000			第0028号単価表
吸管投入孔・集水ピット溶接工	式	1.000			第0029号単価表
合 計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

S027 吸管投入孔・集水ピット組立工		第 0028 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S028 吸管投入孔・集水ピット溶接工		第 0029 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
普通作業員	人				
器具リース・材料・消耗費(吸管投入工・集水ピット工)	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S033 躯体防水塗布工 (内面) FRP膜厚 t=0.5mm		第 0030 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗装工	人				
普通作業員	人				
器具リース・材料・消耗費(防水塗布、内面)	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S004 防火水槽鉄蓋設置工 鋳鉄φ600(T-25)亀山市章入り		第 0031 号単価表 1 組 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防火水槽鉄蓋 鋳鉄φ600(T-25)亀山市章入り	枚	1.000			
鉄蓋設置工 円形 4号 600mm 設置	個	1.000			第0024号施工単価表
合 計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

S005 防火水槽標識設置工 標識板φ600, 支柱φ60.5, 基礎□500×600		第 0032 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識柱・基礎設置工[路側式](市場単価) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5	基	1.000			第0027号施工単価表
標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価) 路線番号	基	1.000			第0028号施工単価表
防火水槽標識 φ600 アルミ板	枚	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S006 貯溜水工		第 0033 号単価表 40 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
散水車（給水車）運転費	日				第0001号運転単価表
貯留水	m3	40.000			
合 計	m3	40.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0040 PU型側溝工PU3-250A (防火水槽 附帯)		第 0034 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 250	本	5.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.600			
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.000			CB210080(0006)
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	2.600			CB210030(0002)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	1.100			CB210410(0003)
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.400			第0001号施工単価表
合 計	m	10.000			

S0040 PU型側溝工PU3-250A (防火水槽 附帯)		第 0034 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB220010(0005)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土
CB210080(0006)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB240010(0007)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0008)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800(0009)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB240010(0010)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0011)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB410260(0012)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410030(0013)	路盤工	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
					施工区分	1層施工
CB410010(0014)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB430510(0015)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0016)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0017)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0018)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB227010(0019)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB210110(0020)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210020(0021)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB221110(0022)	基礎砕石工	m2			砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュ 40~0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0023)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0024)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-8-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0025)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240210(0026)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0027)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0
					小型車割増	小型車割増無し

散水車（給水車）運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
一般運転手	人				
散水車機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		