

令和5年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 まちづくり協働課		
事 業 名	地区コミュニティセンター充実事業										
施 工 場 所	亀山市東町一丁目地内										
工 事 名	旧城東地区コミュニティセンター解体工事							設計 令和5年5月			
工 事 費											
工 期	令和5年12月15日限り	長		幅							
工 事 の 大 要											
旧城東地区コミュニティセンターを解体する工事 解体工事 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積340.81m ² 石綿含有仕上塗材除去工事 一式											

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	旧城東地区コミュニティセンター解体工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
A-2	その他工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（その他工事）	1.0	式			
B-3	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C-1	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
C-2	現場管理費（その他工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	一般工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
	くさび緊結式足場（石綿含有仕上塗材除去時） W900、1ヵ月	482.0	m2			
	垂直養生 防音シート張り、1ヵ月	482.0	m2			
	単管一本足場（建物解体時） 2ヵ月	345.0	m2			
	垂直養生 防音シート張り、2ヵ月	345.0	m2			
	廃棄物運搬費 330.00 m3程度	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2	その他工事					
A-2-1	解体工事	1.0	式			
	A-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1	解体工事					
	石綿含有仕上塗材撤去 集じん機付きディスクグラインダー工法	362.0	見付 m2			
	内装(レベル3石綿共)・設備撤去 人力・機械併用	341.0	延 m2			
	躯体解体	341.0	延 m2			
	基礎解体 根切り、埋戻し、敷均し含む	47.0	m3			
	アスファルト舗装撤去	172.0	m2			
	コンクリート土間撤去	14.0	m3			
	敷地内給排水設備撤去	1.0	式			
	植栽撤去	1.0	式			
	外部配線撤去 放送用 一部敷地外	1.0	式			
	重機回送費	1.0	式			
	A-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-3	共通仮設費積上分					
	仮囲い コーン、コーンバー程度 3ヵ月	80.0	m			
	クロスゲート	1.0	台			
	空気環境測定（石綿）	2.0	回			
	交通誘導員 5人・日程度	1.0	式			
	B-3-計					

明 細 書

D	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	発生材処分費					
	木くず 2.30 m3程度	1.0	式			
	廃プラスチック 44.30 m3程度	1.0	式			
	金属くず 7.40 m3程度	1.0	式			
	ガラスくず 8.00 m3程度	1.0	式			
	アスファルト 9.00 m3程度	1.0	式			
	コンクリがら（無筋） 244.20 m3程度	1.0	式			
	混合廃棄物 3.60 m3程度	1.0	式			
	石綿含有建材（非飛散性） 11.20 m3程度	1.0	式			
	D-計					