

令和5年度	道舗第2号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 建設管理課	
事業名	舗装老朽化対策事業								
施工場所	亀山市能褒野町ほか1地区								
工事名	能褒野西線ほか1線舗装工事						設計 令和5年7月		
工事費									
工 期	125 日間	長	923.9 m	幅					
工 事 の 大 要									
【舗装工事】 舗装工 (1工区) 切削オーバーレイ工(ポリマー改質アスファルトⅡ型(密粒20)) t=6cm A=2700㎡ 基層工(再生粗粒度アスコン(20)) t=4cm A=367㎡ (2工区) 表層工(再生密粒度アスコン(13)) t=6cm A=540㎡									

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 道路			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
撤去工				式		1		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版		m		194		
汚泥処分工				m3		0.2		
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト		m3		162		
殻処分		殻種別アスファルト殻		m3		162		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2		540		

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 道路			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト		m3		32		
殻処分		殻種別アスファルト殻		m3		32		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000		m2		2,700		
舗装打換え工				式		1		
表層		材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚6 0mm;平均幅員3.0m超		m2		540		
不陸整正工				m2		540		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 道路			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線工		実線(白色)W=15cm	m		924			
区画線工		破線(白色)W=15cm	m		372			
区画線工		矢印・文字・記号 40km規制マーク	m		20			
区画線工		矢印・文字・記号 減速マーク	m		160			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員A			人		8			
交通誘導警備員B			人		16			

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 道路			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 道路			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 上水			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路維持			式		1			
道路土工			式		1			
掘削工			m3		1			
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		15			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		15			
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3		15			
舗装工			式		1			
舗装打換え工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 上水			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基層工		材料種類再生粗粒度7スツ(20);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		367			
不陸整正工			m2		367			
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員A			人		4			
交通誘導警備員B			人		8			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			

工事数量総括表

		工事名 R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 上水			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	R5 能褒野西線ほか1線舗装工事 上水		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		