

令和5年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 健康政策課	
事 業 名	運動施設等管理費 施設管理費								
施 工 場 所	亀山市川合町地内								
工 事 名	東野公園体育館外壁及び屋根防水改修工事						設計 令和5年9月		
工 事 費									
工 期	令和6年3月8日限り	長		幅					
工 事 の 大 要									
東野公園体育館の外壁及び屋根防水を改修する工事 外壁塗装改修 1861㎡ 屋根防水改修 245㎡ 付帯工事 一式									

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	東野公園体育館外壁及び屋根防水改修工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	一般工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
	枠組本足場 W600手摺先行式、養生シート、昇降階段	2,665.0	m ²			
	外壁面施工数量調査（目視・打診による確認） マーキング、計測、図面記入を含む	1,861.0	m ²			
	レベル3石綿撤去（集塵機付きディスクグラインダー工法） 足場壁つなぎ・クラック、欠損改修等箇所	20.0	m ²			
	クラック改修（ひび割れ1mm未満） 下地挙動緩衝材（JIS A 6021工法対応）	62.0	m			
	クラック改修（ひび割れ1mm以上） Uカットシール充填工法	20.0	m			
	欠損改修（JIS A 6024）100mm×100mm エポキシ樹脂モルタル充填工法 10カ所程度	1.0	式			
	浮き部改修（JIS A 6024） アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法	19.0	m ²			
	シーリング撤去・新設 建具・板金・取合い・外壁等の目地	1,418.0	m			
	外壁用塗膜防水材塗装（JIS A 6021）下地処理共 ゆず肌状ローラー塗り（10年防水保証対応）	1,240.0	m ²			
	外壁用透明防水材塗装（タイル面）下地処理共 ローラー塗り（10年防水保証対応）	621.0	m ²			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
外装薄塗材E (軒裏) 下地処理共	94.0	m ²			
DP塗装 (鉄扉等) 下地処理RC、錆止めA種共	116.0	m ²			
DP塗装 (樋等) 下地処理RC共	26.0	m			
雑部耐候性塗装 (屋外露出配管・ボックスほか) 10m ² 程度	1.0	式			
雑部モルタル補修 (アリーナ鉄扉下枠下部ほか) 2m ³ 程度	1.0	式			
雑部補修 (軒天貼替・増打ちほか) 5m ² 程度	1.0	式			
防水シート浮き部押さえ (アリーナ箱樋) 立上り端部カットのうえ再接着	42.0	m ²			
防水シート浮き部押さえ (アリーナ箱樋) 立上り端・中間部押さえ金物、絶縁テープ	150.0	m			
オーバーフロー管周り補修 (アリーナ箱樋) 防水シート部分撤去・取り合い防水補修	28.0	箇所			
ウレタン塗膜防水 (X-2) 下地処理共 (アリーナ箱樋・通気塔上部・小庇)	245.0	m ²			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	アルミ笠木取り外し復旧 (アリーナ箱樋ウレタン塗膜防水改修部)	75.0	m			
	外壁タイル部分はつり (カッター入れ共) (アリーナ通気塔まわり)	14.0	m			
	雨押え板金新設 (アリーナ通気塔まわり)	14.0	m			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費積上分					
	仮囲い A型バリケード	10.0	m			
	仮囲い ガードフェンスH=1800	27.0	箇所			
	クロスゲート W6000*H1800	1.0	箇所			
	揚重機機器具費 ラフテレーンクレーン 16t	2.0	日			
	交通誘導員 4人・日程度	1.0	式			
	B-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	発生材処分費					
	発生材運搬費 2m ³ 程度	1.0	式			
	発生材処分費(石綿混入物) 1m ³ 程度	1.0	式			
	発生材処分費(混合廃棄物) 1m ³ 程度	1.0	式			
	D-計					