平成 29 年度	第　　号	工　事　実　施　設　計　書	亀山市 下水道室

事　業　名	公共下水道事業								
施工場所	亀山市 住山町ほか2地区								
工　事　名	城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その2)					設計 平成 29年　6月			
工　事　費									
工　　期	160　日間	長	345.9 m	幅					

工事の大要	起工理由
【補助】 開削工　VU φ150　L=　124.1 m マンホール設置工　1号組立　N=　2 基 小口径塩ビ　N=　9 基 【単独】 開削工　VU φ150　L=　221.8 m マンホール設置工　1号組立　N=　7 基 小口径塩ビ　N=　4 基	