

**関ヶ丘地内(市道関ニュータウン10号線ほか)
配水管改良工事に伴う舗装復旧工事**

数量計算書

亀山市 上下水道局上水道室

工事数量総括表

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 変更数量 |
|----------|------|--------|--------|-------------------|----|------|------|
| 上水道室負担分 | 舗装工事 | 舗装工 | 表層工 | 再生密粒度アスコン13 t=4cm | m2 | 2060 | |
| | | | 不陸整正工 | 補足材 t=1cm | m2 | 1540 | |
| | | | | 補足材なし | m2 | 520 | |
| | | 撤去工 | 舗装切断工 | As t=15cm以下 | m | 33 | |
| | | | 汚泥処分工 | | m3 | 0.03 | |
| | | | 舗装版取壊工 | As t=15cm以下 | m2 | 2060 | |
| | | | 殻運搬工 | As殻 | m3 | 77 | |
| | | | | | | | |
| | | 区画線工 | 区画線工 | 白色 巾30cm 実線 | m | 2 | |
| | | | | 白色 巾45cm 実線 | m | 6 | |
| | | | | 白色 巾15cm換算 実線 | m | 52 | |
| | | | | | | | |
| 維持修繕室負担分 | 舗装工事 | 道路土工 | 床掘工 | 砂質土 | m3 | 27 | |
| | | | 埋戻工 | 砂質土 | m3 | 18 | |
| | | | 残土運搬工 | 砂質土 | m3 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | 舗装工 | 表層工 | 再生密粒度アスコン13 t=4cm | m2 | 3420 | |
| | | | 路盤工 | RC-40 t=15cm | m2 | 37 | |
| | | | 不陸整正工 | 補足材 t=1cm | m2 | 3360 | |
| | | | | | | | |
| | | 撤去工 | 舗装切断工 | As t=15cm以下 | m | 92 | |
| | | | 汚泥処分工 | | m3 | 0.08 | |
| | | | 舗装版取壊工 | As t=15cm以下 | m2 | 3420 | |
| | | | 構造物取壊工 | 鉄筋構造物 | m3 | 13 | |
| | | | 殻運搬工 | As殻 | m3 | 137 | |
| | | | | Con殻 | m3 | 13 | |
| | | | | | | | |
| | | 排水構造物工 | 側溝工A | 横断側溝 250 | m | 28 | |
| | | | 側溝工B | 横断側溝 300 | m | 31 | |
| | | | 柵工A | 250 | 基 | 6 | |

維持修繕室負担分

| 名 称 | 規 格 | 略 図 及 び 算 式 | 数 量 | 単 位 |
|---------------|----------------------|--|--------|-----|
| 道路土工 | | | | |
| 床掘工 | 砂質土 | L1= 10.32+10.02+10.72+11.14+10.64+6.74+6.84 = 66.42 V= 66.42 × 0.40 | 26.6 | m3 |
| 埋戻工 | 砂質土 | V= 66.42 × 0.27 | 17.9 | m3 |
| 残土運搬工 | 砂質土 | V= 26.60 - 17.90 ÷ 0.90 | 6.7 | m3 |
| 舗装工 | | | | |
| 表層工 | 再生密粒度アスコン13 t=4cm | A= 5402.92 + 35.49 + 66.42 × 0.60 - 2060.4 | 3417.9 | m2 |
| 路盤工 | RC-40 t=15cm | L2= 8.70+8.70+8.90+8.85+9.00+5.60+5.70 = 55.45 A= 121.87 × 0.30 | 36.6 | m2 |
| 不陸整正工 | 補足材 t=1cm | A= 4885.37 + 35.49 - 55.45 × 0.30 - 1542.90 | 3361.3 | m2 |
| 撤去工 | | | | |
| 舗装切断工 | As t=15cm以下 | L= 124.8 - 33.1 | 91.7 | m |
| 汚泥処分工 | | | 0.08 | m3 |
| 舗装版取壊工 | As t=15cm以下 | A= 3417.9 | 3417.9 | m2 |
| 構造物取壊工 | 鉄筋構造物 | V= 0.19 × 66.42 | 12.6 | m3 |
| 殻運搬工 | As殻 | V= 3417.9 × 0.04 | 136.7 | m3 |
| | Con殻 | | 12.6 | m3 |
| 排水構造物工 | | | | |
| 側溝工A | 横断側溝 250 | L= 9.40+9.10+9.80 | 28.3 | m |
| 側溝工B | 横断側溝 300 | L= 10.10+9.60+5.70+5.80 | 31.2 | m |
| 柵工A | 250 | N= | 6.0 | 基 |
| 柵工B | 300 | N= | 8.0 | 基 |
| 区画線工 | | | | |
| 区画線工 | 白色 巾45cm 実線 | L= ^{横断歩道線} 3.00 × 4 | 12.0 | m |
| | 白色 巾15cm換算 実線 | L= 止まれ 18.60 | 18.6 | m |

数量表

(全施工分)

| 測 点 | 距 離 | 施工幅 | | 舗装取壊(As)4cm | | 舗装取壊(As)3cm | | 不陸整正(補足材t=1cm) | | 不陸整正(補足材なし) | | 表層工(t=4cm) | | 舗装切断 | | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|--------|-------------|-------|------------|--------|------|-------|------|-----|--|--|--|
| | | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | | | |
| (1工区) | | 5.75 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.75 | | 5.75 | | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | 5.75 | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.75 | 115.50 | 5.20 | 104.50 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.50 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.50 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.80 | 116.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.80 | 116.00 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.80 | 116.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.80 | 116.00 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.75 | 115.50 | 5.20 | 104.50 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.50 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.50 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+18.0 | 18.00 | 5.75 | 103.50 | 5.20 | 93.60 | 0.55 | 9.90 | 5.20 | 93.60 | 0.55 | 9.90 | 5.75 | 103.50 | | 10.32 | | | | | |
| | 118.00 | | | | 615.60 | | 64.90 | | 615.60 | | 64.90 | | 680.50 | | 16.07 | | | | | |
| (2工区) | | 5.75 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.75 | | 5.75 | | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | 5.75 | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+17.5 | 17.50 | 5.75 | 99.31 | 5.20 | 89.69 | 0.55 | 9.63 | 5.20 | 89.69 | 0.55 | 9.63 | 5.75 | 99.31 | | 10.02 | | | | | |
| | 117.50 | | | | 609.69 | | 64.63 | | 609.69 | | 64.63 | | 674.31 | | 15.77 | | | | | |
| (3工区) | | 5.80 | | 5.25 | | 0.55 | | 5.25 | | 0.55 | | 5.80 | | 5.80 | | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.80 | 116.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.80 | 116.00 | | 5.80 | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.80 | 116.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.80 | 116.00 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.80 | 116.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.25 | 105.00 | 0.55 | 11.00 | 5.80 | 116.00 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.75 | 115.50 | 5.20 | 104.50 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.50 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.50 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+16.0 | 16.00 | 5.75 | 92.00 | 5.20 | 83.20 | 0.55 | 8.80 | 5.20 | 83.20 | 0.55 | 8.80 | 5.75 | 92.00 | | 10.72 | | | | | |
| | 116.00 | | | | 605.70 | | 63.80 | | 605.70 | | 63.80 | | 669.50 | | 16.52 | | | | | |

数量表

(全施工分)

| 測 点 | 距 離 | 施工幅 | | 舗装取壊(As)4cm | | 舗装取壊(As)3cm | | 不陸整正(補足材t=1cm) | | 不陸整正(補足材なし) | | 表層工(t=4cm) | | 舗装切断 | | | | | |
|----------------------|--------|------|--------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|--------|-------------|-------|------------|--------|------|-------|--|--|--|--|
| | | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | | 数 量 | | | | |
| (4工区) | | 5.65 | | 5.10 | | 0.55 | | 5.10 | | 0.55 | | 5.65 | | 5.65 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.70 | 113.50 | 5.15 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 113.50 | | 5.65 | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.65 | 113.50 | 5.10 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.10 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.65 | 113.50 | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.65 | 113.00 | 5.10 | 102.00 | 0.55 | 11.00 | 5.10 | 102.00 | 0.55 | 11.00 | 5.65 | 113.00 | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.65 | 113.50 | 5.10 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.10 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.65 | 113.50 | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+18.0 | 18.00 | 5.70 | 102.15 | 5.15 | 92.25 | 0.55 | 9.90 | 5.15 | 92.25 | 0.55 | 9.90 | 5.70 | 102.15 | | | | | | |
| NO 5+18.0 ~ NO 6+1.0 | 3.00 | 5.65 | 27.53 | 5.10 | 25.88 | 0.55 | 1.65 | 5.10 | 25.88 | 0.55 | 1.65 | 5.65 | 27.53 | | 12.70 | | | | |
| | 121.00 | | | | 630.63 | | 66.55 | | 630.63 | | 66.55 | | 697.18 | | 18.35 | | | | |
| (5工区) | | 5.75 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.75 | | 5.75 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | 5.75 | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+17.0 | 17.00 | 5.75 | 97.75 | 5.20 | 88.40 | 0.55 | 9.35 | 5.20 | 88.40 | 0.55 | 9.35 | 5.75 | 97.75 | | 11.14 | | | | |
| | 117.00 | | | | 608.40 | | 64.35 | | 608.40 | | 64.35 | | 672.75 | | 16.89 | | | | |
| (6工区) | | 5.70 | | 5.15 | | 0.55 | | 5.15 | | 0.55 | | 5.70 | | 5.70 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.75 | 114.50 | 5.20 | 103.50 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 103.50 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 114.50 | | 5.70 | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+18.0 | 18.00 | 5.75 | 103.05 | 5.20 | 93.15 | 0.55 | 9.90 | 5.20 | 93.15 | 0.55 | 9.90 | 5.75 | 103.05 | | 10.64 | | | | |
| | 118.00 | | | | 612.65 | | 64.90 | | 612.65 | | 64.90 | | 677.55 | | 16.34 | | | | |

数量表

(全施工分)

| 測 点 | 距 離 | 施工幅 | | 舗装取壊(As)4cm | | 舗装取壊(As)3cm | | 不陸整正(補足材t=1cm) | | 不陸整正(補足材なし) | | 表層工(t=4cm) | | 舗装切断 | | | | | | |
|------------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------|----------------|----------|--------------|--------|--------------|----------|------|--------|--|-----|--|--|--|
| | | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | | 数 量 | | | |
| (7工区) | | 5.60 | | 5.05 | | 0.55 | | 5.05 | | 0.55 | | 5.60 | | | 5.60 | | | | | |
| NO (4) ~ NO 1 | 20.00 | 5.75 | 113.50 | 5.20 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 102.50 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 113.50 | | | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.75 | 114.50 | 5.20 | 103.50 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 103.50 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 114.50 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+16.5 | 16.50 | 5.70 5.60 | 93.23 | 5.15 5.05 | 84.15 | 0.55 0.55 | 9.08 | 5.15 5.05 | 84.15 | 0.55 0.55 | 9.08 | 5.70 5.60 | 93.23 | | 6.74 | | | | | |
| | 116.50 | | | | 600.15 | | 64.08 | | 600.15 | | 64.08 | | 664.23 | | 12.34 | | | | | |
| (8工区) | | 5.70 | | 5.15 | | 0.55 | | 5.15 | | 0.55 | | 5.70 | | | 5.70 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | 5.70 | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.70 | 114.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.15 | 103.00 | 0.55 | 11.00 | 5.70 | 114.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+17.0 | 17.00 | 5.70 5.70 | 96.90 | 5.15 5.15 | 87.55 | 0.55 0.55 | 9.35 | 5.15 5.15 | 87.55 | 0.55 0.55 | 9.35 | 5.70 5.70 | 96.90 | | 6.84 | | | | | |
| | 117.00 | | | | 602.55 | | 64.35 | | 602.55 | | 64.35 | | 666.90 | | 12.54 | | | | | |
| 小計① | 941.00 | | | | 4,885.37 | | 517.56 | | 4,885.37 | | 517.56 | | 5,402.92 | | 124.82 | | | | | |
| | | 延長 | | | 面積 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | b | c | s | A | | | | | | | | | | | | | | |
| (取付部) | (1) | 8.70 | 3.50 | 5.75 | 8.98 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | 8.70 | 3.80 | 5.60 | 9.05 | 7.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) | 8.90 | 3.70 | 5.75 | 9.18 | 6.88 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) | 8.85 | 3.80 | 5.75 | 9.20 | 7.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) | 9.00 | 3.80 | 5.70 | 9.25 | 6.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計② | | | | | 35.49 | | | | 35.49 | | | | 35.49 | | | | | | | |

数量表

(上水道分)

| 測 点 | 距 離 | 施工幅 | | 舗装取壊(As)4cm | | 舗装取壊(As)3cm | | 不陸整正(補足材t=1cm) | | 不陸整正(補足材なし) | | 表層工(t=4cm) | | 舗装切断 | | | | | | |
|------------------|--------|------|--------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|--------|-------------|-------|------------|--------|------|-------|--|-----|--|--|--|
| | | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | | 数 量 | | | |
| (1工区) | | 1.50 | | 0.95 | | 0.55 | | 0.95 | | 0.55 | | 1.50 | | | 1.50 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 1.50 | 30.00 | 0.95 | 19.00 | 0.55 | 11.00 | 0.95 | 19.00 | 0.55 | 11.00 | 1.50 | 30.00 | | 1.50 | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 1.50 | 30.50 | 0.95 | 19.50 | 0.55 | 11.00 | 0.95 | 19.50 | 0.55 | 11.00 | 1.50 | 30.50 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 1.55 | 31.00 | 1.00 | 20.00 | 0.55 | 11.00 | 1.00 | 20.00 | 0.55 | 11.00 | 1.55 | 31.00 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 1.55 | 30.50 | 1.00 | 19.50 | 0.55 | 11.00 | 1.00 | 19.50 | 0.55 | 11.00 | 1.55 | 30.50 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 1.50 | 30.00 | 0.95 | 19.00 | 0.55 | 11.00 | 0.95 | 19.00 | 0.55 | 11.00 | 1.50 | 30.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+18.0 | 18.00 | 1.50 | 26.55 | 0.95 | 16.65 | 0.55 | 9.90 | 0.95 | 16.65 | 0.55 | 9.90 | 1.50 | 26.55 | | | | | | | |
| | 118.00 | | | | 113.65 | | 64.90 | | 113.65 | | 64.90 | | 178.55 | | 1.50 | | | | | |
| (2工区) ※全区間上水道室負担 | | 5.75 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.20 | | 0.55 | | 5.75 | | | 5.75 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | 5.75 | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 5.75 | 115.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.20 | 104.00 | 0.55 | 11.00 | 5.75 | 115.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+17.5 | 17.50 | 5.75 | 99.31 | 5.20 | 89.69 | 0.55 | 9.63 | 5.20 | 89.69 | 0.55 | 9.63 | 5.75 | 99.31 | | 10.02 | | | | | |
| | 117.50 | | | | 609.69 | | 64.63 | | 609.69 | | 64.63 | | 674.31 | | 15.77 | | | | | |
| (3工区) | | 2.05 | | 1.50 | | 0.55 | | 1.50 | | 0.55 | | 2.05 | | | 2.05 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 2.00 | 40.50 | 1.45 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 1.45 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 2.00 | 40.50 | | | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 2.00 | 40.50 | 1.45 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 1.45 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 2.00 | 40.50 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 2.05 | 40.50 | 1.50 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 1.50 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 2.05 | 40.50 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 2.00 | 40.50 | 1.45 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 1.45 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 2.00 | 40.50 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 2.05 | 40.50 | 1.50 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 1.50 | 29.50 | 0.55 | 11.00 | 2.05 | 40.50 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+16.0 | 16.00 | 2.00 | 32.00 | 1.45 | 23.20 | 0.55 | 8.80 | 1.45 | 23.20 | 0.55 | 8.80 | 2.00 | 32.00 | | | | | | | |
| | 116.00 | | | | 170.70 | | 63.80 | | 170.70 | | 63.80 | | 234.50 | | 2.05 | | | | | |

数量表

(上水道分)

| 測 点 | 距 離 | 施工幅 | | 舗装取壊(As)4cm | | 舗装取壊(As)3cm | | 不陸整正(補足材t=1cm) | | 不陸整正(補足材なし) | | 表層工(t=4cm) | | 舗装切断 | | | | | |
|----------------------|--------|------|-------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|--------|-------------|-------|------------|--------|------|------|--|--|--|--|
| | | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | | 数 量 | | | | |
| (4工区) | | 1.80 | | 1.25 | | 0.55 | | 1.25 | | 0.55 | | 1.80 | | 1.80 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 1.85 | 36.50 | 1.30 | 25.50 | 0.55 | 11.00 | 1.30 | 25.50 | 0.55 | 11.00 | 1.85 | 36.50 | | 1.80 | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 1.85 | 36.00 | 1.30 | 25.00 | 0.55 | 11.00 | 1.30 | 25.00 | 0.55 | 11.00 | 1.85 | 36.00 | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 1.75 | 35.00 | 1.20 | 24.00 | 0.55 | 11.00 | 1.20 | 24.00 | 0.55 | 11.00 | 1.75 | 35.00 | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 1.75 | 35.00 | 1.20 | 24.00 | 0.55 | 11.00 | 1.20 | 24.00 | 0.55 | 11.00 | 1.75 | 35.00 | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 1.75 | 34.50 | 1.20 | 23.50 | 0.55 | 11.00 | 1.20 | 23.50 | 0.55 | 11.00 | 1.75 | 34.50 | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+18.0 | 18.00 | 1.70 | 31.05 | 1.15 | 21.15 | 0.55 | 9.90 | 1.15 | 21.15 | 0.55 | 9.90 | 1.70 | 31.05 | | | | | | |
| NO 5+18.0 ~ NO 6+1.0 | 3.00 | 1.75 | 10.28 | 1.20 | 8.63 | 0.55 | 1.65 | 1.20 | 8.63 | 0.55 | 1.65 | 1.75 | 10.28 | | 5.10 | | | | |
| | 121.00 | | | | 151.78 | | 66.55 | | 151.78 | | 66.55 | | 218.33 | | 6.90 | | | | |
| (5工区) | | 1.30 | | 0.75 | | 0.55 | | 0.75 | | 0.55 | | 1.30 | | 1.30 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 1.25 | 25.50 | 0.70 | 14.50 | 0.55 | 11.00 | 0.70 | 14.50 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 25.50 | | 1.30 | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 1.25 | 25.00 | 0.70 | 14.00 | 0.55 | 11.00 | 0.70 | 14.00 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 25.00 | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 1.25 | 24.50 | 0.70 | 13.50 | 0.55 | 11.00 | 0.70 | 13.50 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 24.50 | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 1.20 | 24.50 | 0.65 | 13.50 | 0.55 | 11.00 | 0.65 | 13.50 | 0.55 | 11.00 | 1.20 | 24.50 | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 1.25 | 25.50 | 0.70 | 14.50 | 0.55 | 11.00 | 0.70 | 14.50 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 25.50 | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+17.0 | 17.00 | 1.30 | 21.25 | 0.75 | 11.90 | 0.55 | 9.35 | 0.75 | 11.90 | 0.55 | 9.35 | 1.30 | 21.25 | | | | | | |
| | 117.00 | | | | 81.90 | | 64.35 | | 81.90 | | 64.35 | | 146.25 | | 1.30 | | | | |
| (6工区) | | 2.45 | | 1.90 | | 0.55 | | 1.90 | | 0.55 | | 2.45 | | 2.45 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 2.40 | 48.50 | 1.85 | 37.50 | 0.55 | 11.00 | 1.85 | 37.50 | 0.55 | 11.00 | 2.40 | 48.50 | | 2.45 | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 2.40 | 46.50 | 1.85 | 35.50 | 0.55 | 11.00 | 1.85 | 35.50 | 0.55 | 11.00 | 2.40 | 46.50 | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 2.25 | 46.50 | 1.70 | 35.50 | 0.55 | 11.00 | 1.70 | 35.50 | 0.55 | 11.00 | 2.25 | 46.50 | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 2.40 | 46.50 | 1.85 | 35.50 | 0.55 | 11.00 | 1.85 | 35.50 | 0.55 | 11.00 | 2.40 | 46.50 | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 2.40 | 42.50 | 1.85 | 31.50 | 0.55 | 11.00 | 1.85 | 31.50 | 0.55 | 11.00 | 2.40 | 42.50 | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+18.0 | 18.00 | 1.85 | 34.50 | 1.30 | 23.50 | 0.55 | 11.00 | 1.30 | 23.50 | 0.55 | 11.00 | 1.85 | 34.50 | | | | | | |
| | 118.00 | 1.60 | 26.55 | 1.05 | 16.65 | 0.55 | 9.90 | 1.05 | 16.65 | 0.55 | 9.90 | 1.60 | 26.55 | | | | | | |
| | | 1.35 | | 0.80 | 180.15 | | 64.90 | | 180.15 | | 64.90 | | 245.05 | | 2.45 | | | | |

数量表

(上水道分)

| 測 点 | 距 離 | 施工幅 | | 舗装取壊(As)4cm | | 舗装取壊(As)3cm | | 不陸整正(補足材t=1cm) | | 不陸整正(補足材なし) | | 表層工(t=4cm) | | 舗装切断 | | | | | | |
|------------------|--------|------|-------|-------------|----------|-------------|--------|----------------|----------|-------------|--------|------------|----------|------|-------|--|-----|--|--|--|
| | | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | 断面数量 | 数 量 | | 数 量 | | | |
| (7工区) | | 1.70 | | 1.15 | | 0.55 | | 1.15 | | 0.55 | | 1.70 | | | 1.70 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 1.80 | 35.00 | 1.25 | 24.00 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 24.00 | 0.55 | 11.00 | 1.80 | 35.00 | | | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 1.80 | 37.00 | 1.25 | 26.00 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 26.00 | 0.55 | 11.00 | 1.80 | 37.00 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 1.90 | 37.00 | 1.35 | 26.00 | 0.55 | 11.00 | 1.35 | 26.00 | 0.55 | 11.00 | 1.90 | 37.00 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 1.80 | 36.00 | 1.25 | 25.00 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 25.00 | 0.55 | 11.00 | 1.80 | 36.00 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 1.80 | 36.00 | 1.25 | 25.00 | 0.55 | 11.00 | 1.25 | 25.00 | 0.55 | 11.00 | 1.80 | 36.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+16.5 | 16.50 | 1.80 | 28.88 | 1.25 | 19.80 | 0.55 | 9.08 | 1.25 | 19.80 | 0.55 | 9.08 | 1.80 | 28.88 | | | | | | | |
| | 116.50 | | | | 145.80 | | 64.08 | | 145.80 | | 64.08 | | 209.88 | | 1.70 | | | | | |
| (8工区) | | 1.40 | | 0.85 | | 0.55 | | 0.85 | | 0.55 | | 1.40 | | | 1.40 | | | | | |
| NO 0 ~ NO 1 | 20.00 | 1.45 | 28.50 | 0.90 | 17.50 | 0.55 | 11.00 | 0.90 | 17.50 | 0.55 | 11.00 | 1.45 | 28.50 | | | | | | | |
| NO 1 ~ NO 2 | 20.00 | 1.45 | 28.00 | 0.90 | 17.00 | 0.55 | 11.00 | 0.90 | 17.00 | 0.55 | 11.00 | 1.45 | 28.00 | | | | | | | |
| NO 2 ~ NO 3 | 20.00 | 1.35 | 26.50 | 0.80 | 15.50 | 0.55 | 11.00 | 0.80 | 15.50 | 0.55 | 11.00 | 1.35 | 26.50 | | | | | | | |
| NO 3 ~ NO 4 | 20.00 | 1.30 | 26.00 | 0.75 | 15.00 | 0.55 | 11.00 | 0.75 | 15.00 | 0.55 | 11.00 | 1.30 | 26.00 | | | | | | | |
| NO 4 ~ NO 5 | 20.00 | 1.30 | 25.00 | 0.75 | 14.00 | 0.55 | 11.00 | 0.75 | 14.00 | 0.55 | 11.00 | 1.30 | 25.00 | | | | | | | |
| NO 5 ~ NO 5+17.0 | 17.00 | 1.20 | 19.55 | 0.65 | 10.20 | 0.55 | 9.35 | 0.65 | 10.20 | 0.55 | 9.35 | 1.20 | 19.55 | | | | | | | |
| | 117.00 | | | | 89.20 | | 64.35 | | 89.20 | | 64.35 | | 153.55 | | 1.40 | | | | | |
| 合計 | 941.00 | | | | 1,542.87 | | 517.56 | | 1,542.87 | | 517.56 | | 2,060.42 | | 33.07 | | | | | |

各種計算書【カッター汚泥】

上水道室負担分

| | 発生量 | 舗装版切断深さ | 舗装版切断延長 | | | |
|----|-----------|----------|---------|---|----------------------------|-----------------------|
| As | 0.023 t/m | × 0.04 m | × 33.1 | = | 0.030 m ³ | |
| | | | 計 | | <u>0.030 m³</u> | = 0.03 m ³ |

維持修繕室負担分

| | | | | | | |
|----|-----------|----------|--------|---|----------------------------|-----------------------|
| As | 0.023 t/m | × 0.04 m | × 91.7 | = | 0.084 m ³ | |
| | | | 計 | | <u>0.084 m³</u> | = 0.08 m ³ |