

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:上水道室負担								
舗装工事				式				
					1.000			
本体工事費				式				
					1.000			
舗装工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
撤去工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
交通管理工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
02:維持修繕室負担								

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工事				式				
					1.000			
本体工事費				式				
					1.000			
道路土工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
撤去工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
区画線工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
交通管理工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[上水道室負担]

第 0001 号 明細表 舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0001号施工単価表	
35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		2,060.000				
不陸整正 (施工パッケージ)	m2				CB410010 (0002)	
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		1,540.000				
不陸整正 (施工パッケージ)	m2				CB410010 (0003)	
無し		520.000				
合 計						

第 0002 号 明細表 撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0004)	
アスファルト舗装版 15cm以下		33.000				
汚泥処分工	m3				第0001号単価表	
		0.030				
舗装版破碎 (施工パッケージ)	m2				CB430310 (0005)	
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		2,060.000				

[上水道室負担]

第 0002 号 明細表 撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ)	m3				第0002号施工単価表
舗装版破碎		77.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m				第0003号施工単価表
実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)		2.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m				第0004号施工単価表
実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)		6.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m				第0005号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)		52.000			
合 計					

[上水道室負担]

第 0004 号 明細表 交通管理工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0006号施工単価表
		1.000			
合 計					

[維持修繕室負担]

第 0005 号 明細表 道路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0007)
		27.000			
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410 (0008)
		18.000			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0007号施工単価表
		7.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2				第0001号施工単価表
		3,420.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030 (0010)
		37.000			

[維持修繕室負担]

第 0006 号 明細表 舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 (施工パッケージ)		m2				CB410010(0002)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40			3,360.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510(0004)
アスファルト舗装版 15cm以下			92.000			
汚泥処分工		m3				第0001号単価表
			0.080			
舗装版破碎 (施工パッケージ)		m2				CB430310(0005)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			3,420.000			
構造物とりこわし工 (市場単価)		m3				第0008号施工単価表
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			13.000			
殻運搬 (施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
舗装版破碎			137.000			

[維持修繕室負担]

第 0007 号 明細表 撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ)	m3				第0009号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		13.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 排水構造物工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工A	m				第0004号単価表
横断側溝 250		28.000			
側溝工B	m				第0005号単価表
横断側溝 300		31.000			
柵工A	基				第0006号単価表
250		6.000			
柵工B	基				第0007号単価表
300		8.000			
合 計					

[維持修繕室負担]

第 0009 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0004号施工単価表
		12.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0005号施工単価表
		19.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0017号施工単価表
		1.000			
合 計					

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0001 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0001)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0006)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0003 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ30cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ45cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価） 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）					第 0005 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 矢印・記号・文字15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0006 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費				第 0006 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0009)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

構造物とりこわし工（市場単価） 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない				第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000				

構造物とりこわし工（市場単価） 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない リサイクル認定製品 第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
U型側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.670			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010 (0012)

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠 一般型枠					第 0012 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210 (0013)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し				第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000				
U型側溝	本	5.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.730				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り				第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0014)	

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り				第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0012)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り					第 0016 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0014)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				

交通誘導警備員費				第 0017 号 施工単価表	
				1.000 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1000 汚泥処分工		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥処分費	m3	10.000			
汚泥吸排車	日				第0002号単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S1001 汚泥吸排車		第 0002 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0003号単価表
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S1002	汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	第 0003 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
諸雑費	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

SS0001	側溝工 A 横断側溝 250	第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m	10.000			第0010号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0011号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0012号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SS0002	側溝工B 横断側溝 300	第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m	10.000			第0013号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.510			第0011号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0012号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SS0003	柵工 A 250	第 0006 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵 据付 基礎碎石有り	基	1.000			第0014号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.010			第0015号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0011号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.220			第0012号施工単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SS0004	柵工B 300	第 0007 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵 据付 基礎碎石有り	基	1.000			第0016号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.010			第0015号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.040			第0011号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.250			第0012号施工単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0001)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0002)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410010(0003)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し
CB430510(0004)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005)	舗装版破碎（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0006)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210030(0007)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0008)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0009)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410030(0010)	下層路盤（車道・路肩部） （施工パッケージ）	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB227010(0011)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし
CB240010(0012)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0013)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222800(0014)	プレキャスト集水桝（施 工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り