

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	2 電気設備工事					
2-1	受変電設備	1.00	式			
2-2	中央監視設備	1.00	式			
2-3	構内配電線路工事	1.00	式			
2-4	仮設工事	1.00	式			
	2-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-1	受変電設備					
	電線管 GP70 露出	22.00	m			
	電線管 GP28 露出	15.00	m			
	ケーブルラック Z35-1000	6.00	m			
	ケーブルラック Z35-1000 蓋	3.00	m			
	ケーブルラック ZM-1000	22.00	m			
	ケーブルラック ZM-1000 蓋	11.00	m			
	ケーブル 6kV EM-CET38 管内	22.00	m			
	ケーブル EM-CET325 ラック	35.00	m			
	ケーブル EM-CET250 ラック	65.00	m			
	ケーブル EM-CET200 ラック	72.00	m			
	ケーブル EM-CET60 ラック	60.00	m			

# 明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
ケーブル EM-CE8-2C ラック	15.00	m			
端末処理 屋内6kV EM-CET38	2.00	か所			
屋外型キュービクル	1.00	基			
トランス 1φ 150KVA	1.00	台			
トランス 1φ 200KVA	1.00	台			
トランス 3φ 150KVA	1.00	台			
トランス 3φ 200KVA	2.00	台			
トランス 3φ 300KVA	1.00	台			
トランス 3φ 500KVA	1.00	台			
トランス スコット100KVA	2.00	台			
コンデンサー 30kva	5.00	台			
直列リアクトル L=6% 30kva	5.00	台			

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	トランス 搬入費	1.00	式			
	防火区画貫通処理 1100x200	2.00	箇所			
	2-1-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-2	中央監視設備					
	電線管 GP28 露出	7.00	m			
	ケーブル EM-FCPEE1.2-15P 管内	7.00	m			
	4監視端末器	3.00	個			
	調整費	1.00	式			
	2-2-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-3	構内配電線路工事					
	電線管 GP82 露出	92.00	m			
	電線管 FEP80 地中	32.00	m			
	電線管 HIVE22 地中	22.00	m			
	電線管 HIVE16 地中	130.00	m			
	ケーブル 6kV EM-CET60 管内	50.00	m			
	ケーブル 6kV EM-CET60 FEP内	16.00	m			
	ケーブル 材のみ 6kV EM-CET60 架空	49.00	m			
	ケーブル 工のみ 6kV EM-CET60 架空	3.00	径間			
	ケーブル 6kV EM-CET38 ヒット	53.00	m			
	ケーブル EM-CET325 ヒット	69.00	m			
	ケーブル EM-CET250 ヒット	127.00	m			

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ケーブル EM-CET200 ヒット	141.00	m			
	ケーブル EM-CET60 ヒット	108.00	m			
	ケーブル EM-CE8-2C ヒット	12.00	m			
	ケーブル EM-FCPEE1.2-15P ヒット	18.00	m			
	端末処理 屋外6kV EM-CET38	1.00	か所			
	端末処理 屋内6kV EM-CET60	1.00	か所			
	端末処理 屋内6kV EM-CET38	2.00	か所			
	電線 EM-IE60 管内	22.00	m			
	電線 EM-IE38 管内	43.00	m			
	電線 EM-IE14 管内	10.00	m			
	電線 EM-IE5.5 管内	77.00	m			
	導入線 管内	42.00	m			

# 明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
導入線 PF内	16.00	m			
メッセンジャーワイヤー 38 架空	49.00	m			
屋上露出ブロック SUS製	10.00	個			
同上ゴムベース	10.00	枚			
ブラケット L=300 SUS製	7.00	個			
プルボックス 800x800x300 SUS-WP	4.00	個			
高圧気中負荷開閉器 7.2kV400AZCT内蔵 方向性VT/LA内蔵	1.00	台			
コンクリート柱 12m-190φ-500kg	2.00	本			
腕金 L=1800	2.00	本			
腕金 L=1200	2.00	本			
支線 38mm	2.00	本			
玉碍子	2.00	個			



# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ステーブルック	2.00	本			
	支線ガード	2.00	本			
	ハンドホル H2-6/R2K-60	1.00	組			
	接地 14φ-1500 単独	6.00	本			
	接地 900x900 1.5t 銅板	1.00	枚			
	接地埋設表 接地抵抗値測定共	7.00	枚			
	ケーブルラック Z35-1000	41.00	m			
	土工事	1.00	式			
	電気引込工事（中部電力に依頼分） 電柱 1本新設	1.00	式			
	高压配電線路 1径間3条新設 高压引込用開閉器 取付・撤去					
	高压引込線取付・撤去 高压計量器類 取付・撤去					
	2-3-計					

# 明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
2-4	仮設工事					
	ケーブル EM-CE38-3C コロガシ	22.00	m			
	ケーブル EM-CE5.5-3C コロガシ	16.00	m			
	発電機 リース	1.00	式			
	2-4-計					