

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:上水道単独								
みどり町地内				式				
					1.000			
管路				式				
					1.000			
		1-1工区	EFφ100・75, PPφ13 (資材) 本設	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		1-1工区	EFφ100・75, PPφ13 (労務) 本設	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		1-1工区	EFφ100・75, PPφ13 (土工) 本設	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		1-2工区	PPφ50・13 (資材) 本設	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		1-2工区	PPφ50・13 (労務) 本設	式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1-2工区	PPφ50・13（土工）本設		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	2-1工区	EFφ100, PPφ20・13（資材）本設		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	2-1工区	EFφ100, PPφ20・13（労務）本設		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	2-1工区	EFφ100, PPφ20.・13（土工）本		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	2-2工区	EFφ75, PPφ50・13（資材）本設		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	2-2工区	EFφ75, PPφ50・13（労務）本設		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
	2-2工区	EFφ75, PPφ50・13（土工）本設		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	2-3工区	EFφ75, PPφ13（資材）本設		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	2-3工区	EFφ75, PPφ13（労務）本設		式				第 0014 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	2-3工区	EF φ 75, PP φ 13 (土工)	本設	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
	2-4工区	PP φ 50・13 (資材)	本設	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
	2-4工区	PP φ 50・13 (労務)	本設	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
	2-4工区	PP φ 50・13 (土工)	本設	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
	2-5工区	PP φ 50・13 (資材)	本設	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
	2-5工区	PP φ 50・13 (労務)	本設	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
	2-5工区	PP φ 50・13 (土工)	本設	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	3工区	EF φ 75, PP φ 13 (資材)	本設	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	3工区	EF φ 75, PP φ 13 (労務)	本設	式				第 0023 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	3工区 本設	EFφ75, PPφ13 (土工)		式				第 0024 号 明細表
					1.000			
全工種共通 (仮設工)				式				
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0025 号 明細表
					1.000			
02:消火栓								
野村町地内				式				
					1.000			
消火栓				式				
					1.000			
資材				式				第 0026 号 明細表
					1.000			
労務				式				第 0027 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 1-1工区 EF φ100・75, PP φ13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本				
		47.000			
ポリエチレン管 (融着接合管) φ75mm EF受口付直管	本				
		2.000			
不断水T字管 (E F 用・バルブ付) φ150mm× φ100mm フランジ 接合材1組含む	個				
		1.000			
融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ100mm	個				
		1.000			
不断水T字管 (D C I P 用・バル ブ付) φ100mm×φ75mm フランジ 接合材1組含む	個				
		1.000			
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ100mm	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情 報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 1-1工区 EFφ100・75, PPφ13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個				
		1.000			
フランジ短管 (G 型) φ 100mm	個				
		1.000			
EFソケット φ 100mm	個				
		4.000			
E F 片受ベンド φ 100mm×45°	個				
		4.000			
E F チーズ φ 100mm×φ 75mm	個				
		2.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 1-1工区 EFφ100・75, PPφ13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PCジョイント(水道配水用ポリエチレン管用) φ75mm		個				
			2.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m				
			290.900			
管路識別マーカー杭		個				
			22.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m				
			54.200			
PVエルボφ13mm ワンタッチ式		個				
			14.000			
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式		個				
			14.000			
EF管用サドル分水栓φ100mm×φ13mm PPユニオン20×p13 (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
			14.000			
合 計						

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 1-1工区 EFφ100・75, PPφ13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径100mm		m				第0001号施工単価表
			230.900			
ポリエチレン管据付工 径75mm		m				第0002号施工単価表
			6.700			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			54.200			
ポリエチレン管切断工 径100mm		口				第0004号施工単価表
			15.000			
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		箇所				第0005号施工単価表
			63.000			
メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形以外		口				第0006号施工単価表
			1.000			
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		口				第0007号施工単価表
			4.000			

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 1-1工区 EFφ100・75, PPφ13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工 φ150×φ100		箇所				第0008号施工単価表
			1.000			
仕切弁設置工。(筐据付含む) φ100mm H=900mm		箇所				第0001号単価表
			1.000			
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口				第0014号施工単価表
			1.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			290.900			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0016号施工単価表
			70.000			
分水栓取付工 φ100mm×φ13mm		箇所				第0003号単価表
			14.000			
メカニカル継手取外し工 径100mm K形		口				第0017号施工単価表
			4.000			
仕切弁筐再利用撤去 H=1090mm		箇所				第0004号単価表
			1.000			

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 1-1工区 EFφ100・75, PPφ13 (労務) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁管再利用撤去 H=940mm	箇所				第0011号単価表
		1.000			
処分費 廃プラ	kg				
		4.900			
合 計					

第 0003 号 明細表 1-1工区 EFφ100・75, PPφ13 (土工) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		580.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		159.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0019号施工単価表
		150.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0020号施工単価表
		50.000			

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 1-1工区 EFφ100・75, PPφ13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0021号施工単価表
		70.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		150.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		6.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0024号施工単価表
		6.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0025号施工単価表
		159.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2				CB410030 (0003)
		159.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.600			
合 計					

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 1-2工区 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		148.300			
ホリエレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		47.200			
ポリジョイント (エルボ) φ50mm ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個				
		14.000			
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個				
		14.000			
ポリジョイント (ソケット) φ50mm ワンタッチ式	個				
		2.000			
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個				
		2.000			

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 1-2工区 PPφ50・13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個					
		2.000				
MF ジョイント 離脱防止付 φ50mm	個					
		4.000				
EF管用パル分水栓 φ100mm×φ50mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個					
		2.000				
PP管用パル分水栓 φ50mm×φ13mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個					
		15.000				

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 1-2工区 PPφ50・13（資材）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砲金製サドル分水栓用キャップφ13mm	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		195.500			
管路識別マーカー杭	個				
		17.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 1-2工区 PPφ50・13（労務）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0026号施工単価表
		148.300			
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表
		47.200			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0027号施工単価表
		8.000			

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 1-2工区 PPφ50・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工	口				第0016号施工単価表
径13mm 融着継手としない		103.000			
仕切弁設置工。(筐据付含む)	箇所				第0015号単価表
φ50mm H=900mm		2.000			
メカニカル継手工	口				第0007号施工単価表
径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		4.000			
フランジ継手工	口				第0029号施工単価表
径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)		4.000			
分水栓取付工	箇所				第0030号施工単価表
本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		2.000			
分水栓取付工	箇所				第0016号単価表
φ50mm×φ13mm		15.000			
管明示シート工	m				第0015号施工単価表
		169.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 1-2工区 PPφ50・13（土工）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		380.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		105.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）	m3				第0019号施工単価表
砂・砂質土		100.000			
管路埋戻工（機械埋戻）	m3				第0020号施工単価表
RC-40		38.000			
管路埋戻工（機械埋戻）	m3				第0021号施工単価表
クッション用砂		47.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		100.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		4.000			

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 1-2工区 PPφ50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 As塊	m3				第0024号施工単価表
		4.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0025号施工単価表
		105.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2				CB410030 (0003)
		105.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.400			
合 計					

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 2-1工区 EF φ100, PP φ20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本				
		21.000			
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ300mm×φ100mm フランジ接合材1組含む	個				
		2.000			
ソフトシール弁 (EF管対応型) φ100mm	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個				
		2.000			

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 2-1工区 EF φ100, PP φ20・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ短管(G型) φ100mm	個				
		2.000			
EFソケット φ100mm	個				
		6.000			
フランジ 蓋 φ100mm	個				
		2.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		139.900			
管路識別マーカー杭	個				
		10.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		24.300			
ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m				
		2.800			
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個				
		6.000			

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 2-1工区 EFφ100, PPφ20・13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
P Vエルボ φ20mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式		個				
			6.000			
ポリジョイント (エルボ) φ20mm ワンタッチ式		個				
			1.000			
EF管用サドル分水栓 φ100mm×φ13mm PPエ ン20×p13 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
			7.000			
EF管用サドル分水栓 φ100mm×φ20mm (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)		個				
			1.000			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ13mm		個				
			1.000			
合 計						

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 2-1工区 EF φ 100, PP φ 20・13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工 径100mm		m				第0001号施工単価表
			114.600			
ホ°ポリエチレン管据付工 径20mm		m				第0031号施工単価表
			2.800			
ホ°ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			24.300			
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		箇所				第0005号施工単価表
			33.000			
不断水連絡工 φ 300× φ 100		箇所				第0032号施工単価表
			2.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 100mm H=900mm		箇所				第0001号単価表
			2.000			
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口				第0014号施工単価表
			4.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			139.900			

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 2-1工区 EF φ 100, PP φ 20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0016号施工単価表
		31.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0033号施工単価表
		5.000			
分水栓取付工 φ 100mm× φ 13mm	箇所				第0003号単価表
		7.000			
分水栓取付工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0034号施工単価表
		1.000			
メカニカル継手取外し工 径100mm K形	口				第0017号施工単価表
		2.000			
フランジ継手取外し工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0035号施工単価表
		2.000			
仕切弁筐再利用撤去 H=1090mm	箇所				第0004号単価表
		2.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 2-1工区 EFφ100, PPφ20.・13 (土工) 本					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		280.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		77.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0019号施工単価表
砂・砂質土		70.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表
RC-40		30.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0021号施工単価表
クッション用砂		30.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		70.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		3.000			

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 2-1工区 EFφ100, PPφ20.・13 (土工) 本					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0024号施工単価表
A s 塊		3.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0025号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		77.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030 (0003)
全仕上り厚 160 mm 1層施工		77.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.300			
合 計					

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm EF受口付直管	本				
		23.000			
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ 300mm× φ 75mm フランジ 接合材1組含む	個				
		1.000			
VP管用不断水ストッパー φ 75mm	個				
		1.000			
ソフトシール弁 (EF管対応型) φ 75mm	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		3.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		5.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		3.000			
仕切弁ボックス (日水協円形2号) 中部壁 H=200 JWWA K 148 RB35(B)	個				
		2.000			

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個				
		3.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	個				
		3.000			
フランジ短管 (G 型) φ 75mm	個				
		1.000			
EF ソケット φ 75mm	個				
		4.000			
E F キャップ φ 75mm	個				
		1.000			
フランジ 蓋 φ 75mm	個				
		1.000			
V P 管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ 75mm	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		146.100			

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (資材) 本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
管路識別マーカーク杭		個			
			13.000		
ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m			
			33.400		
ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		m			
			2.700		
仕切弁 (FCD製) φ 50mm フランジ 接合材2組含む		個			
			1.000		
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132		組			
			1.000		
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個			
			2.000		
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個			
			1.000		
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個			
			1.000		

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個				
		1.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個				
		2.000			
P Vエルボ φ 13mm ワンタッチ式	個				
		8.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm ワンタッチ式	個				
		8.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm ワンタッチ式	個				
		2.000			
EF管用ナール分水栓 φ 75mm× φ 13mm PPユニオン 20×p13 (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		8.000			
EF管用ナール分水栓 φ 75mm× φ 50mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径75mm		m				第0002号施工単価表
			114.300			
ポリエチレン管据付工 径50mm		m				第0026号施工単価表
			2.700			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			33.400			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする		箇所				第0036号施工単価表
			32.000			
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		口				第0007号施工単価表
			1.000			
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		口				第0007号施工単価表
			2.000			
不連続連絡工 φ 300×φ 75		箇所				第0037号施工単価表
			1.000			

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水スッパ-設置工 φ 75mm		箇所				第0038号施工単価表
			1.000			
仕切弁設置工。(筐据付含む) φ 75mm H=900mm		箇所				第0017号単価表
			2.000			
仕切弁筐設置工 H=1200		箇所				第0018号単価表
			1.000			
仕切弁設置工。(筐据付含む) φ 50mm H=900mm		箇所				第0015号単価表
			1.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		口				第0041号施工単価表
			3.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			146.100			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0016号施工単価表
			40.000			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口				第0027号施工単価表
			5.000			

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (労務) 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓取付工 φ 75mm× φ 13mm		箇所				第0019号単価表
			8.000			
分水栓取付工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		箇所				第0042号施工単価表
			1.000			
メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形		口				第0043号施工単価表
			1.000			
フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		口				第0044号施工単価表
			1.000			
仕切弁篋再利用撤去 H=940mm		箇所				第0011号単価表
			1.000			
合 計						

[上水道単独]

第 0012 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		300.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		82.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0019号施工単価表
砂・砂質土		80.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表
RC-40		30.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0021号施工単価表
クッション用砂		40.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		80.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		3.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0024号施工単価表
A s 塊		3.000			

[上水道単独]

第 0012 号 明細表 2-2工区 EF φ 75, PP φ 50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0025号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		82.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030 (0003)
全仕上り厚 160 mm 1層施工		82.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.300			
合 計					

第 0013 号 明細表 2-3工区 EF φ 75, PP φ 13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm	本				
EF受口付直管		23.000			
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ 300mm× φ 75mm	個				
フランジ 接合材1組含む		1.000			

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 2-3工区 EF φ75, PP φ13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ75mm	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個					
		2.000				
フランジ短管 (G 型) φ75mm	個					
		1.000				
E F チーズ φ100mm×φ75mm	個					
		1.000				

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 2-3工区 EF φ 75, PP φ 13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EFソケット φ 75mm		個				
			7.000			
E F 片受ベンド φ 75mm×45°		個				
			2.000			
フレンジ 蓋 φ 75mm		個				
			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m				
			138.900			
管路識別マーカー杭		個				
			12.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m				
			22.600			
P Vエルボ φ 13mm ワンタッチ式		個				
			7.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm ワンタッチ式		個				
			7.000			

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 2-3工区 EF φ 75, PP φ 13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF管用ホリル分水栓 φ 75mm× φ 13mm PPエオン 20×p13 (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		7.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 2-3工区 EF φ 75, PP φ 13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径75mm	m				第0002号施工単価表
		117.900			
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表
		22.600			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0036号施工単価表
		41.000			
不断水連絡工 φ 300× φ 75	箇所				第0037号施工単価表
		1.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 75mm H=900mm	箇所				第0017号単価表
		2.000			

30-01-0038-3-030-00

[上水道単独]

第 0014 号 明細表 2-3工区 EF φ 75, PP φ 13 (労務) 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口					第0041号施工単価表
			1.000			
管明示シート工	m					第0015号施工単価表
			138.900			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口					第0016号施工単価表
			35.000			
分水栓取付工 φ 75mm× φ 13mm	箇所					第0019号単価表
			7.000			
メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形	口					第0043号施工単価表
			1.000			
フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口					第0044号施工単価表
			1.000			
仕切弁筐再利用撤去 H=1090mm	箇所					第0004号単価表
			1.000			
合 計						

[上水道単独]

第 0015 号 明細表 2-3工区 EFφ75, PPφ13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		240.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		67.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0019号施工単価表
砂・砂質土		70.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表
RC-40		30.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0021号施工単価表
クッション用砂		30.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		70.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		3.000			

[上水道単独]

第 0015 号 明細表 2-3工区 EF φ 75, PP φ 13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0024号施工単価表
		3.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0025号施工単価表
		67.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2				CB410030 (0003)
		67.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.300			
合 計					

[上水道単独]

第 0016 号 明細表 2-4工区 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		91.700			
ホリエレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		13.500			
ポリジョイント (チーズ) φ50mm ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個				
		5.000			
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個				
		5.000			
PP二層管用鋳鉄製キャップSUSコφ50mm	個				
		1.000			
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		2.000			

[上水道単独]

第 0016 号 明細表 2-4工区 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個				
		4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	個				
		2.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個				
		4.000			
EF管用サドル分水栓 φ 75mm× φ 50mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		2.000			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm× φ 13mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		6.000			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ 13mm	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0016 号 明細表 2-4工区 PPφ50・13（資材）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砲金製サドル分水栓用キャップφ50mm	個				
		2.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		105.200			
管路識別マーカーク杭	個				
		11.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 2-4工区 PPφ50・13（労務）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0026号施工単価表
		91.700			
ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表
		9.200			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0027号施工単価表
		6.000			

[上水道単独]

第 0017 号 明細表 2-4工区 PPφ50・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0016号施工単価表
		26.000			
仕切弁設置工。(筐据付含む) φ50mm H=900mm	箇所				第0015号単価表
		2.000			
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口				第0007号施工単価表
		4.000			
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0029号施工単価表
		4.000			
分水栓取付工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所				第0042号施工単価表
		2.000			
分水栓取付工 φ50mm×φ13mm	箇所				第0016号単価表
		6.000			
管明示シート工	m				第0015号施工単価表
		100.900			
合 計					

[上水道単独]

第 0018 号 明細表 2-4工区 PPφ50・13（土工）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		210.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		57.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）	m3				第0019号施工単価表
砂・砂質土		60.000			
管路埋戻工（機械埋戻）	m3				第0020号施工単価表
RC-40		20.000			
管路埋戻工（機械埋戻）	m3				第0021号施工単価表
クッション用砂		30.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		60.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		2.000			

[上水道単独]

第 0018 号 明細表 2-4工区 PPφ50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0024号施工単価表
A s 塊		2.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0025号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		57.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030 (0003)
全仕上り厚 160 mm 1層施工		57.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.200			
合 計					

[上水道単独]

第 0019 号 明細表 2-5工区 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		49.300			
ホリエレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		9.900			
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個				
		3.000			
PVエルボ φ13mm ワンタッチ式	個				
		3.000			
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		2.000			

[上水道単独]

第 0019 号 明細表 2-5工区 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25 (C)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25 (S)	個				
		2.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ50mm	個				
		4.000			
DIP管用サドル分水栓 φ300mm×φ50mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
EF管用サドル分水栓 φ75mm×φ50mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
PP管用サドル分水栓 φ50mm×φ13mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		3.000			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ50mm	個				
		2.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		59.200			

[上水道単独]

第 0019 号 明細表 2-5工区 PPφ50・13（資材）本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路識別マーカーク杭		個				
			7.000			
合 計						

第 0020 号 明細表 2-5工区 PPφ50・13（労務）本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm		m				第0026号施工単価表
			49.300			
ポリエチレン管据付工 径13mm		m				第0003号施工単価表
			4.600			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		口				第0027号施工単価表
			2.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない		口				第0016号施工単価表
			15.000			
仕切弁設置工（筐据付含む） φ50mm H=900mm		箇所				第0015号単価表
			2.000			

[上水道単独]

第 0020 号 明細表 2-5工区 PPφ50・13 (労務) 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外		口				第0007号施工単価表
			4.000			
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)		口				第0029号施工単価表
			4.000			
分水栓取付工 本管呼び径 300mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管		箇所				第0045号施工単価表
			1.000			
分水栓取付工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		箇所				第0042号施工単価表
			1.000			
分水栓取付工 φ 50mm× φ 13mm		箇所				第0016号単価表
			3.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			53.900			
合 計						

[上水道単独]

第 0021 号 明細表 2-5工区 PPφ50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		120.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0018号施工単価表
		32.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0019号施工単価表
砂・砂質土		30.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0020号施工単価表
RC-40		10.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0021号施工単価表
クッション用砂		10.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		30.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0024号施工単価表
A s 塊		1.000			

[上水道単独]

第 0021 号 明細表 2-5工区 PPφ50・13（土工）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0025号施工単価表
		32.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2				CB410030(0003)
		32.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.200			
合 計					

第 0022 号 明細表 3工区 EFφ75, PPφ13（資材）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管（融着接合管）φ75mm EF受口付直管	本				
		44.000			
ソフトシール弁（E F管対応型）φ75mm	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0022 号 明細表 3工区 EF φ75, PP φ13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報6項目取付式 H=150 JWWA B 132	組					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個					
		2.000				
E F チーズ φ100mm×φ75mm	個					
		1.000				
E F チーズ φ75mm×φ75mm	個					
		1.000				
EFソケット φ75mm	個					
		7.000				

[上水道単独]

第 0022 号 明細表 3工区 EF φ 75, PP φ 13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
E F 片受ベンド φ 75mm×45°	個				
		6.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		275.500			
管路識別マーカーク杭	個				
		18.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		48.000			
P Vエルボ φ 13mm ワンタッチ式	個				
		10.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm ワンタッチ式	個				
		10.000			
EF管用ナール分水栓 φ 75mm× φ 13mm PPユニオン 20×p13 (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		10.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0023 号 明細表 3工区 EF φ 75, PP φ 13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工		m				第0002号施工単価表
径75mm			228.200			
ポリエチレン管据付工		m				第0003号施工単価表
径13mm			48.000			
ポリエチレン管切断工		口				第0046号施工単価表
径75mm			22.000			
ポリエチレン管継手工		箇所				第0036号施工単価表
径75mm 融着継手をする			64.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む)		箇所				第0017号単価表
φ 75mm H=900mm			1.000			
管明示シート工		m				第0015号施工単価表
			275.500			
ポリエチレン管継手工		口				第0016号施工単価表
径13mm 融着継手としない			50.000			

[上水道単独]

第 0023 号 明細表 3工区 EFφ75, PPφ13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓取付工 φ75mm×φ13mm		箇所				第0019号単価表
			10.000			
処分費 廃プラ		kg				
			5.800			
合 計						

第 0024 号 明細表 3工区 EFφ75, PPφ13 (土工) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			550.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0018号施工単価表
			151.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土		m3				第0019号施工単価表
			150.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40		m3				第0020号施工単価表
			60.000			

[上水道単独]

第 0024 号 明細表 3工区 EFφ75, PPφ13 (土工) 本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0021号施工単価表
		70.000			
発生土運搬費	m3				第0022号施工単価表
		150.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0023号施工単価表
		6.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0024号施工単価表
		6.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0025号施工単価表
		151.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2				CB410030 (0003)
		151.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.600			
合 計					

[上水道単独]

第 0025 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0047号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手類処分費（砲金製） 非鉄スクラップ		k g				
			80.200			
合 計						

[消火栓]

第 0026 号 明細表 資材					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
PE差口付鋳鉄製T字管 (G型) φ100mm×φ75mm	個					
		2.000				
PE差口付鋳鉄製T字管 (G型) φ75mm×φ75mm	個					
		3.000				
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ75mm×φ65mm 耐震補修弁フランジ補強パッキン・ボルト付	個					
		5.000				
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 CTC350×450同等品以上	組					
		5.000				
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個					
		5.000				
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個					
		5.000				
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40 (H=40) CTC350×450同等品	個					
		5.000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ75, L=150, RF-GF, 内面球状樹脂粉体 7.5K	本					
		5.000				

[消火栓]

第 0026 号 明細表 資材						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EFソケット φ 100mm		個				
			2.000			
EFソケット φ 75mm		個				
			3.000			
合 計						

第 0027 号 明細表 労務						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式（筐据付含む）		箇所				第0020号単価表
			5.000			
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		箇所				第0005号施工単価表
			4.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする		箇所				第0036号施工単価表
			6.000			
合 計						

ポリエチレン管据付工 径100mm				第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径75mm				第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径75mm				第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径13mm				第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径100mm				第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする				第 0005 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする					第 0005 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形以外					第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

メカニカル継手工 径100mm U、UF、LUF、US形以外					第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外					第 0007 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外					第 0007 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

不断水連絡工 φ150×φ100					第 0008 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ100	日					

不断水連絡工 φ150×φ100				第 0008 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm				第 0009 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				

仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm				第 0009 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

ビニコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置				第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

ビニコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置				第 0011 号 施工単価表 1.000 個 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置					第 0011 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置					第 0012 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置					第 0013 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

管明示シート工					第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない					第 0016 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手取外し工 径100mm K形					第 0017 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

メカニカル継手取外し工 径100mm K形					第 0017 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0018 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	

舗装版直接掘削・積込工					第 0018 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土					第 0019 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土				第 0019 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40				第 0020 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0020 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0021 号 施工単価表		
クッション用砂			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0021 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表	
クッション用砂	m3	133.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 As塊					第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0025 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コ（13）プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0002)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径50mm				第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない				第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない				第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm				第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0029 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

分水栓取付工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管				第 0030 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

分水栓取付工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管					第 0030 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径20mm					第 0031 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレン管据付工 径20mm				第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

不断水連絡工 φ 300×φ 100				第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ 100	日					

不断水連絡工 φ 300×φ 100				第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない				第 0033 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない				第 0033 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

分水栓取付工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管				第 0034 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

フランジ継手取外し工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0035 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする				第 0036 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする				第 0036 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

不断水連絡工 φ 300×φ 75				第 0037 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					

不断水連絡工 φ 300×φ 75			第 0037 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ 75	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

不断水ストップ設置工 φ 75mm			第 0038 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				

不断水ストップ設置工 φ75mm			第 0038 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ75	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm					第 0039 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

ビニコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置					第 0040 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				

レジコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置				第 0040 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	個	1.000	当り		

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0041 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

分水栓取付工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形					第 0043 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形					第 0043 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0044 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0044 号 施工単価表
					1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

分水栓取付工 本管呼び径 300mm 給水管呼び径 50mm 鑄鉄管					第 0045 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

分水栓取付工 本管呼び径 300mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管					第 0045 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工 径75mm					第 0046 号 施工単価表
					1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

ポリエチレン管切断工 径75mm				第 0046 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

交通誘導警備員費				第 0047 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

消火栓設置工 地下式 単口				第 0048 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

ビショングート製ボックス設置工（角形） 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置				第 0049 号 施工単価表 1.000 個 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

ビンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					第 0049 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

ビンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置					第 0050 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）
2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置

第 0051 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S008	仕切弁設置工（筐据付含む） φ100mm H=900mm	第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm	基	1.000			第0009号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1 号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S005	鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	第 0002 号単価表 1 個 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S009 分水栓取付工 φ 100mm× φ 13mm		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S010	仕切弁篋再利用撤去 H=1090mm	第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再利用撤去 円形, 1 号 250mm	個	1.000			第0005号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	1.000			第0006号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm, 設置	個	2.000			第0008号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0009号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0010号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S012鉄蓋再利用撤去 円形, 1号 250mm		第 0005 号単価表 1 個 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S013	レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置					第 0006 号単価表 1 個 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
合 計		個	1.000			
単位当り		個	1.000	当り		

S014	レジンコンクリート製ボックス再利用撤去（円形） 1号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	第 0007 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0020	レジンコンクリート製ボックス再利用撤去（円形） 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm, 設置	第 0008 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0030 レジンコンクリート製ボックス再利用撤去（円形） 1号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置		第 0009 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0040 レジンコンクリート製ボックス再利用撤去（円形） 1号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置		第 0010 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S011	仕切弁篋再利用撤去 H=940mm	第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再利用撤去 円形, 1 号 250mm	個	1.000			第0005号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	2.000			第0006号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0009号単価表
レジンコンクリート製ボックス再利用撤去 (円形) 1 号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0010号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0012 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0013号単価表
汚泥処分費	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0013 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0014号単価表
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0014 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S015	仕切弁設置工（筐据付含む） φ 50mm H=900mm	第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm	基	1.000			第0028号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1 号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S002	分水栓取付工 φ 50mm× φ 13mm	第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S003	仕切弁設置工（筐据付含む） φ75mm H=900mm	第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm	基	1.000			第0039号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1 号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1 号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S001	仕切弁筐設置工 H=1200	第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形, 1 号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置	個	2.000			第0040号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S007	分水栓取付工 φ 75mm× φ 13mm	第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S004 消火栓設置工 地下式（筐据付含む）		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0048号施工単価表
鉄蓋設置工 角形, 2号 600mm×500mm, 設置	個	1.000			第0021号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0049号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0050号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形） 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000			第0051号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S006	鉄蓋設置工 角形, 2号 600mm×500mm, 設置	第 0021 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB410260(0002)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	ブライムコート PK-3
CB410030(0003)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 160 mm
					施工区分	1層施工

バックホウ運転費				第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

タンパ運転費				第 0002 号 運転単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ（ランマ）賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費				第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日					
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			