

平成30年度		橋寿第1号		工事実施設計書				亀山市課	
事業名		橋梁長寿命化修繕事業							
施工場所		亀山市木下町ほか地内							
工事名		立谷橋ほか橋梁修繕工事				設計 30年 8月			
工事費		課長 設計 審査監							
工期		平成31年3月8日限り		長		幅		4.0 m	
立谷橋		ポリマーセメントモルタル		V= 0.02 m <sup>2</sup>		81.7 m		起 工 理 由	
断面修復工		荷重支持型埋設型		L= 4 m L= 4 m					
伸縮装置取替工		金属溶射(亜鉛アルミ合金)		N= 4 基					
支承防錆工		孔明溶接補修		N= 91 箇所 L= 4 m					
防護柵補修工		ポリマーセメントモルタル		V= 0.1 m <sup>2</sup>					
断面修復工		シート系		A= 275 m <sup>2</sup>					
剥落防止対策工		荷重支持型		L= 12.2 m					
伸縮装置取替工		金属溶射(亜鉛アルミ合金)		N= 4 基					
支承防錆工		防護柵部分取替工		L= 4 m					
住山橋									

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	コンクリート橋			式	1.000			
	立谷橋			式	1.000			
	断面修復工			式	1.000			第 0001 号 明細表
	伸縮装置取替工			式	1.000			第 0002 号 明細表
	舗装打換工			式	1.000			第 0003 号 明細表
	防護柵補修工			式	1.000			第 0004 号 明細表
	支承防錆工			式	1.000			第 0005 号 明細表
	変位制限構造 (RC突起) 撤去復旧工			式	1.000			第 0006 号 明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位制限構造 撤去復旧工		(鋼製ブラケット)	式	1.000			第 0007 号 明細表
	仮設工			式	1.000			第 0008 号 明細表
	足場工			式	1.000			第 0009 号 明細表
	塊運搬処理工			式	1.000			第 0010 号 明細表
	住山橋			式	1.000			
	ひびわれ充填工			式	1.000			第 0011 号 明細表
	断面修復工			式	1.000			第 0012 号 明細表
	剥落防止対策工			式	1.000			第 0013 号 明細表
	伸縮装置取替工			式	1.000			第 0014 号 明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋面防水工			式				第 0015 号 明細表
	舗装打換工			式	1.000			第 0016 号 明細表
	防護柵部分取替工			式	1.000			第 0017 号 明細表
	投物防止柵部分取替工			式	1.000			第 0018 号 明細表
	支承防錆工			式	1.000			第 0019 号 明細表
	変位制限構造撤去復旧工			式	1.000			第 0020 号 明細表
	縁端拡幅撤去復旧工			式	1.000			第 0021 号 明細表
	仮設工			式	1.000			第 0022 号 明細表
	足場工			式	1.000			第 0023 号 明細表

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		塊運搬処理工		式	1.000			第0024号明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		共通仮設費(率計上額)		式	1.000			
共通仮設費計				式	1.000			
純工事費				式	1.000			
現場管理費				式	1.000			
工事原価				式	1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1.000			
工事価格				式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式	1.000			
本工事費計				式	1.000			

第 0001 号 明細表 断面修復工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法) (立谷橋)		橋				第0001号単価表
ホ。リマセメントモルタル			1.000			
合計						

第 0002 号 明細表 伸縮装置取替工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置		m				
鋼製 (AIJ-20)			4.000			
橋梁用伸縮継手装置設置工 (市場単価)		m				第0001号施工単価表
新設 軽量型			4.000			
伸縮装置 (埋設型) 材料費		m				第0002号単価表
ソーマジョイント同等品以上			4.000			
埋設型伸縮継手装置設置工 (市場単価)		m				第0002号施工単価表
新設 (舗装厚内型後付工法)			4.000			
合計						

第 0003 号 明細表 舗装打換工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部) (施工ハケージ)		m <sup>2</sup>				第0003号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			10.000			
コンクリート (施工ハケージ)		m <sup>3</sup>				第0004号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り			0.400			
舗装版破砕 (施工ハケージ)		m <sup>2</sup>				CB430310 (0003)
コンクリート舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			10.000			
舗装版切断 (施工ハケージ)		m				CB430510 (0004)
コンクリート舗装版 15cm以下			12.000			
合計						

第 0004 号 明細表 防護柵補修工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
孔明工		箇所				第0003号単価表
			91.000			
無収縮モルタル		m <sup>3</sup>				
			0.100			



第 0004 号 明細表 防護柵補修工

1 式						
(上段 : 前回			下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工		m	4.000			第0004号単価表
合計						

第 0005 号 明細表 支承防錆工

1 式						
(上段 : 前回			下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承防錆工		基	2.000			第0005号単価表
支承防錆工		基	2.000			第0005号単価表
合計						

第 0006 号 明細表 変位制限構造 (RC突起) 撤去復旧工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0005号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 30-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り			1.000			
型枠(施工パッケージ)		m2				第0006号施工単価表
一般型枠			3.000			
鉄筋工 (市場単価)	一般構造物	kg				第0007号施工単価表
チップング工		m2	230.000			第0008号単価表
			5.000			
アンカー (落橋防止装置工) (施工パッケージ)		本				第0008号施工単価表
25mm以下 下方向			32.000			
緩衝材		個				第0009号単価表
			16.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0009号施工単価表
鉄筋構造物 人力施工 無・昼間			1.000			
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) (施工パッケージ)		孔				CB435910(0008)
30mmを超え43mm以下 500mm以下			32.000			

第 0006 号 明細表 変位制限構造 (RC突起) 撤去復旧工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

第 0007 号 明細表 変位制限構造 (鋼製ブラケット) 撤去復旧工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ブラケット撤去工		基				第0010号単価表
			2.000			
鋼製ブラケット復旧工		基				第0011号単価表
			2.000			
合計						

第 0008 号 明細表 仮設工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードフェンス		m				第0012号単価表	
H=1.8m			160.000				
メッシュシート		m <sup>2</sup>				第0013号単価表	
H=1.8m			290.000				
合計							

第 0009 号 明細表 足場工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		掛m <sup>2</sup>				第0010号施工単価表	
足場・防護(施工ハックージ)		m <sup>2</sup>				CB431740(0009)	
シート+板張 1回 0.5月を超え1.0月以下			20.000				
板張防護		m <sup>2</sup>					
シート張防護		m <sup>2</sup>	80.000				
			80.000				

第 0009 号 明細表 足場工

1 式						
(上段 : 前回 摘要)			(下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
合計						

第 0010 号 明細表 塊運搬処理工

1 式						
(上段 : 前回 摘要)			(下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	
As塊運搬工 (小規模)		m3				
無筋Co処分費		m3	2.000			
鉄筋Co処分費		m3	0.800			
無筋Co処分費		m3	1.000			
汚泥処分工		m3	0.300			第0014号単価表
合計			0.020			

第 0011 号 明細表 ひびわれ充填工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ充填工 (住山橋)		橋				第0017号単価表
			1.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 断面修復工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法) (住山橋)		橋				第0018号単価表
ホリマセメントモルタル			1.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 剥落防止対策工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工		橋				第0019号単価表
剥落防止対策工		m2	1.000			第0020号単価表
シート系			275.000			
合計						

第 0014 号 明細表 伸縮装置取替工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置 (鋼製) 材料費		m				
AIJ-30			6.100			
橋梁用伸縮継手装置設置工 (市場単価)		m				第0011号施工単価表
補修 (2車線) 軽量型			6.100			
伸縮装置		m				
鋼製 (AIJ-20)			6.100			
橋梁用伸縮継手装置設置工 (市場単価)		m				第0011号施工単価表
補修 (2車線) 軽量型			6.100			

第 0014 号 明細表 伸縮装置取替工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

第 0015 号 明細表 橋面防水工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 (市場単価)		m <sup>2</sup>				第0012号施工単価表
塗膜系防水			160.000			
縦断排水管						
φ18mm ステンレス製ドレynaー同等品以上		m	58.000			
タフシヤット導水テープ						
t=3mm w=30mm		m	6.000			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル38m m) (施工パッケージ)		孔				CB224410(0010)
端部保護材						
w=150mm シルバーメッシュ同等品以上		m	4.000			
成形目地材						
w=40mm t=5mm セロシール同等品以上		m	58.000			



第 0015 号 明細表 橋面防水工

1 式		1 式		1 式		1 式	
名称 規格		数量		単価		金額	
成形目地材		単位		摘要		(上段 : 前回 下段 : 今回)	
w=40mm t=5mm	セロシール同等品以上	m	12.000				
合 計							

第 0016 号 明細表 舗装打換工

1 式		1 式		1 式		1 式	
名称 規格		数量		単価		金額	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		単位		摘要		(上段 : 前回 下段 : 今回)	
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m <sup>2</sup>	160.000					第0003号施工単価表
コンクリート (施工パッケージ)	m <sup>3</sup>	6.900					第0004号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m <sup>2</sup>						CB430310 (0011)
舗装版破砕 (施工パッケージ)	m <sup>2</sup>	163.000					第0013号施工単価表
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m	62.000					
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)							
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白							
合 計							

第 0017 号 明細表 防護柵部分取替工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵部分取替工		m				第0021号単価表
			4.000			
合計						

第 0018 号 明細表 投物防止柵部分取替工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投物防止柵部分取替工		m				第0022号単価表
			7.000			
合計						

第 0019 号 明細表 支承防錆工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承防錆工		基				第0005号単価表
			2.000			
支承防錆工		基				第0005号単価表
			2.000			
合 計						

第 0020 号 明細表 変位制限構造撤去復旧工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0005号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 30-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り			1.000			
型枠(施工パッケージ)		m2				第0014号施工単価表
一般型枠			6.000			
鉄筋工 (市場単価)		kg				第0015号施工単価表
D29~D32			300.000			
鉄筋工 (市場単価)		kg				第0016号施工単価表
D16~D25			160.000			

第 0020 号 明細表 変位制限構造撤去復旧工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップニング工		m2				第0008号単価表	
			2.000				
アンカー (落橋防止装置工) (施工パッケージ)		本				第0017号施工単価表	
	25mmを超え40mm以下 下方向		32.000				
緩衝材		m2				第0023号単価表	
	クロロプレンゴム		0.300				
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0009号施工単価表	
	鉄筋構造物 人力施工 無・昼間		1.000				
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) (施工パッケージ)		孔				CB435910 (0008)	
	30mmを超え43mm以下 500mm以下		32.000				
合 計							

第 0021 号 明細表 縁端拡幅撤去復旧工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(施工パッケージ)		m <sup>3</sup>				第0005号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 30-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り			3.000				
型枠(施工パッケージ)		m <sup>2</sup>				第0014号施工単価表	
一般型枠			14.000				
鉄筋工 (市場単価)		kg				第0015号施工単価表	
D29~D32			580.000				
鉄筋工 (市場単価)		kg				第0016号施工単価表	
D16~D25			280.000				
チップング工		m <sup>2</sup>				第0008号単価表	
			5.000				
アンカー (落橋防止装置工) (施工パッケージ)		本				第0018号施工単価表	
25mmを超え40mm以下 横方向			102.000				
構造物とりこわし工 (標準単価)		m <sup>3</sup>				第0009号施工単価表	
鉄筋構造物 人力施工 無・昼間			3.000				
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) (施工パッケージ)		孔				CB435910(0008)	
30mmを超え43mm以下 500mm以下			102.000				

第 0021 号 明細表 縁端拡幅撤去復旧工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

第 0022 号 明細表 仮設工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュシート		m <sup>2</sup>				第0013号単価表
H=1.8m			110.000			
交通誘導警備員費		式				第0019号施工単価表
			1.000			
合計						

第 0023 号 明細表 足場工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
足場・防護(施工パッケージ)	m2				CB431740(0015)
シート+板張 1回 0.5月を超え1.0月以下		160.000			夜間
足場工	掛m2				第0020号施工単価表
					夜間
足場工	掛m2				第0021号施工単価表
					夜間
板張防護 (夜間)	m2				
		130.000			
シート張防護 (夜間)	m2				
		130.000			
高所作業車運転費 (夜間)	日				第0024号単価表
					夜間
合 計					

第 0024 号 明細表 塊運搬処理工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
As塊運搬工 (小規模)		m3					
			13.000				
As塊処分費		m3					
			13.000				
鉄筋Co処分費		m3					
			4.000				
無筋Co処分費		m3					
			0.500				
合計							



橋梁用伸縮継手装置設置工 (市場単価)  
新設 軽量型

第 0001 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮継手設置工 新設 (市場単価) 軽量型	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設型伸縮継手装置設置工 (市場単価)  
新設 (舗装厚内型後付工法)

第 0002 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮継手設置工 新設 (市場単価) 後付 埋設型 (舗装厚内型)	m	1.000			
伸縮継手設置工 加算額 (市場単価) 舗装厚内型 (本体材料費)	m <sup>3</sup>	0.040			
合計	m	1.000			

埋設型伸縮継手装置設置工 (市場単価)  
新設 (舗装厚内型後付工法)

第 0002 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000 当り			

表層 (車道・路肩部) (施工ハッケージ)  
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)

第 0003 号 施工単価表  
1.000 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工ハッケージ) 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス コン(13) 無し	m <sup>2</sup>	1.000			CB410260 (0001)
合計	m <sup>2</sup>	1.000			
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000 当り			

コンクリート (施工ハッケージ)  
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り

第 0004 号 施工単価表  
10.000 m<sup>3</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工ハッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m <sup>3</sup>	10.000			CB240010 (0002)

第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り						
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 30-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り						
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 30-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0005)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工ハケージ)  
一般型枠

第 0006 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工ハケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0006)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

鉄筋工(市場単価)

第 0007 号 施工単価表  
1,000.000 kg 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16~25mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立(市場単価) 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			

鉄筋工 (市場単価)

一般構造物

第 0007 号 施工単価表  
1,000.000 kg 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	kg	1.000 当り			

アンカー (落橋防止装置工) (施工ハックバジ)  
25mm以下 下方向

第 0008 号 施工単価表  
1.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー(施工ハックバジ) 25mm以下 下方向	本	1.000			CB435940(0007)
アンカー	本	1.000			
注入材	kg	0.230			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000 当り			

構造物とりのこわし工 (標準単価)  
鉄筋構造物 人力施工 無・昼間

第 0009 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりのこわし工					
鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

足場工

第 0010 号 施工単価表  
100.000 掛m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				

足場工

第 0010 号 施工単価表  
100.000 掛m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフデレンクレーン賃料	日				
排出ガス対策型 諸雑費	式	1.000			
合計	掛m2	100.000			
単位当り	掛m2	1.000	当り		

橋梁用伸縮継手装置設置工 (市場単価)  
補修 (2車線) 軽量型

第 0011 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮継手設置工 補修 (市場単価) 2車線 軽量型	m	1.000			
合計	m	1.000			

橋梁用伸縮継手装置設置工 (市場単価)  
補修 (2車線) 軽量型

第 0011 号 施工単価表  
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000 当り			

橋面防水工 (市場単価)  
塗膜系防水

第 0012 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工 (市場単価)					
塗膜系防水 (アスファルト系)	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000 当り			

区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)  
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0013 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 [溶融式 (手動)] [供用区間] 実線 15cm、時間的制約 受ける、機・労 昼間	m	1,000.000			



区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)  
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0013 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色- 比重-	kg	25.000			
軽油					
一般用	L	44.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠(施工ハッケジ) 一般型枠						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケジ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0012)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

第 0015 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り						
鉄筋工(市場単価) D29~D32						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 SD345 D29~32mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立(市場単価) 一般構造物	t	1.000				
合計	kg	1,000.000				

鉄筋工 (市場単価)  
D29～D32

第 0015 号 施工単価表  
1,000.000 kg 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	kg	1.000	当り		

鉄筋工 (市場単価)  
D16～D25

第 0016 号 施工単価表  
1,000.000 kg 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16～25mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

アンカー（落橋防止装置工）（施工パッケージ）  
25mmを超え40mm以下 下方向

第 0017 号 施工単価表  
1.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー(施工パッケージ) 25mmを超え40mm以下 下方向	本	1.000			CB435940(0013)
アンカー	本	1.000			
注入材	kg	0.380			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

アンカー（落橋防止装置工）（施工パッケージ）  
25mmを超え40mm以下 横方向

第 0018 号 施工単価表  
1.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー(施工パッケージ) 25mmを超え40mm以下 横方向	本	1.000			CB435940(0014)

アンカー（落橋防止装置工）（施工ハックラジ）  
25mmを超え40mm以下 横方向

第 0018 号 施工単価表  
1.000 本 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー	本	1.000			
注入材	kg	0.380			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0019 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				

交通誘導警備員費

第 0019 号 施工単価表  
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000 当り			

足場工

第 0020 号 施工単価表  
100.000 掛m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
夜間(8時間)					
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレンクレン賃料					
排出ガス対策型	日				

足場工						
第 0020 号 施工単価表						
100.000 掛m2 当り						
夜間 (8時間)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	諸雑費	式	1.000			
	合計	掛m2	100.000			
	単位当り	掛m2	1.000	当り		

足場工						
第 0021 号 施工単価表						
100.000 掛m2 当り						
夜間 (8時間)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役	人				
	とび工	人				
	普通作業員	人				

足場工

第 0021 号 施工単価表  
100.000 掛m2 当り

夜間 (8時間)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ラフデレンクレーン賃料					
	排出ガス対策型	日				
	諸雑費	式	1.000			
	合計	掛m2	100.000			
	単位当り	掛m2	1.000	当り		



S0001 断面修復工 (左官工法) (立谷橋)  
ホ°リマセメントモルタル

第 0001 号単価表  
1 橋 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
上塗り材 (ホ°リマセメントモルタル) ネグサライ同等品以上	m3	0.024			0.02*1.18
諸雑費類 (端数処理無)	式	1.000			
合 計	橋	1.000			
単位当り	橋	1.000	当り		

S0004 伸縮装置(埋設型)材料費  
ソーマジョイント同等品以上

第 0002 号単価表  
4 m

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラバーバインダー					
BJ-200	kg	119.000			
骨材					
BJ-STONE	kg	250.000			
敷板					
3.2t	枚	5.000			
ゴムシート					
CR系合成ゴム	m	4.000			
副資材					
	式	1.000			
合 計	m	4.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0021 孔明工		第 0003 号単価表				1 箇所		当り			
名	称	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
橋梁世話役		人									
橋梁特殊工		人									
普通作業員		人									
諸雑費		式		1.000							
合 計		箇所		1.000							
単位当り		箇所		1.000							

S0022 現場溶接工		第 0004 号単価表			10 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
溶接工	人							
諸雑費	式	1.000						
合 計	m	10.000						
単位当り	m	1.000	当り					

S0007 支承防錆工		第 0005 号単価表 1 基				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
材料費	基	1.000			第0006号単価表		
労務費	基	1.000					
機械等費用含む	基	1.000					
防護シート養生費	基	1.000			第0007号単価表		
合 計	基	1.000					
単位当り	基	1.000	当り				

## S0008 材料費

第 0006 号単価表  
10 基

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潤滑剤	L	1.000			
研掃材	kg	600.000			
溶射地金					
亜鉛・アルミ合金線	kg	10.000			
封孔処理材					
エポキシ系封孔処理材	kg	2.000			
上塗り塗料					
浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	10.000			
雑材料					
シンナー、その他	式	1.000			
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0010 防護シート養生費		第 0007 号単価表 10 基				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合 計	基	10.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S0016 チッピング工		第 0008 号単価表 6 m2				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
はつり工	人						
普通作業員	人						
諸雑費	式	1.000					
合 計	m2	6.000					
単位当り	m2	1.000	当り				



S0027 緩衝材

第 0009 号単価表  
16 個

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緩衝材					
HD-HF10同等品以上 203×100×177	個	16.000			
基盤					
SM400A t=6mm	箇所	4.000			
スタッド					
M12×25 SD295A	箇所	4.000			
アンカー					
M12×130 SD295A	個	16.000			
ナット					
M12 SS400	個	80.000			
ワッシャー					
M12 SS400	個	80.000			
合 計	個	16.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S0019 鋼製ブラケット撤去工		第 0010 号単価表				基		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
橋梁世話役	人								
橋梁特殊工	人								
普通作業員	人								
諸雑費	式	1.000							
合 計	基	1.000							
単位当り	基	1.000	当り						

S0020 鋼製ブラケット復旧工		第 0011 号単価表				基 1 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋梁世話役	人						
橋梁特殊工	人						
普通作業員	人						
諸雑費	式	1.000					
合 計	基	1.000					
単位当り	基	1.000 当り					

S0035 ガードフエンス H=1.8m		第 0012 号単価表 18 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードフエンス賃料	台	10.000					
ガードフエンス基本料	台	10.000					
合 計	m	18.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0036		メッシュシート H=1.8m		第 0013 号単価表 918 m <sup>2</sup>		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
メッシュシート 1.8m×5.1m	枚	100.000					
メッシュシート基本料	台	100.000					
合 計	m <sup>2</sup>	918.000					
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り				

S1001 汚泥処分工		第 0014 号単価表 10 m3				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0015号単価表		
汚泥処分費	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0015 号単価表 1 日				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t車	時間				第0016号単価表		
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

S1003 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t車		第 0016 号単価表				1 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手	人						
軽油	リットル						
汚泥吸排車	時間						
3.1～3.5t 吸入管径75mm							
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000					
合 計	時間	1.000					
単位当り	時間	1.000 当り					

S0002 ひび割れ充填工（住山橋）

第 0017 号単価表  
1 橋

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
充填材（可とう性エポキシ樹脂）	kg	0.690			
諸雑費類（端数処理無）	式	1.000			
合 計	橋	1.000			
単位当り	橋	1.000	当り		



S0037 断面修復工 (左官工法) (住山橋)  
ホ°リマセメントモルタル

第 0018 号単価表  
1 橋 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
上塗り材 (ホ°リマセメントモルタル) ネグサライ同等品以上	m3	0.118			0.1*1.18
諸雑費類 (端数処理無)	式	1.000			
合 計	橋	1.000			
単位当り	橋	1.000	当り		

S0013 下地処理工		第 0019 号単価表				1 橋		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
土木一般世話役	人								
特殊作業員	人								
普通作業員	人								
諸雑費	式	1.000							
合 計	橋	1.000							
単位当り	橋	1.000	当り						

S0012 剥落防止対策工 シート系 第 0020 号単価表 300 m2 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
エポキシ樹脂系プライマー	kg	45.000			
HBプライマー	kg	300.000			
エポキシ樹脂系接着剤	kg				
HB	kg				
特殊ラミネートシート	m2	300.000			
HBシート	m2				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	300.000			

S0012 剥落防止対策工 シート系							第 0020 号単価表 300 m <sup>2</sup>		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り							

S0029 防護柵部分取替工							第 0021 号単価表 4 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
縦柵	m	12.000								
取付金具ボルト	箇所	2.000								
ボトムレール	箇所	1.000								
合 計	m	4.000								
単位当り	m	1.000	当り							

S0030 投物防止柵部分取替工		第 0022 号単価表				7 m	当り
名 称	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要		
TYP-A	箇所	1.000					
TYP-B	箇所	1.000					
合 計	m	7.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0031 緩衝材 クوروبレンゾム		第 0023 号単価表 0.3 m2				当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
緩衝材 t=50mm クوروبレンゾム 硬度55°	m2	0.300					
寸切りボルト M12×200 SS400	個	16.000					
ナット M12 SS400	個	32.000					
ワッシャー M12 SS400	個	32.000					
合 計	m2	0.300					
単位当り	m2	1.000	当り				

S0024 夜間		高所作業車運転費（夜間）				第 0024 号単価表		1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
一般運転手	人								
高所作業車 トラック架設 ブーム プラットフォーム型	日								
合 計	日	1.000							
単位当り	日	1.000 当り							

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0001)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm) 材料 瀝青材料種類	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度7ｽｺﾝ(13) 無し
CB240010(0002)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り
CB430310(0003)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	コンクリート舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB430510(0004)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別 コンクリート舗装版厚	コンクリート舗装版 15cm以下
CB240010(0005)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別 コンクリート規格 水セメント比 小型車割増	無筋・鉄筋構造物 30-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り
CB240210(0006)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠



施工パッキン単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB435940(0007)	アンカー(施工パッキン)	本			適用アンカー材径 削孔方向	25mm以下 下方向
CB435910(0008)	コンクリート削孔(電動式コアボアリングマシン)(施工パッキン)	孔			アンカー材径 削孔深さ	30mmを超え43mm以下 500mm以下
CB431740(0009)	足場・防護(施工パッキン)	m2			防護種類 1工事での足場使用回数 足場を架設している総月数	シート+板張 1回 0.5月を超え1.0月以下
CB224410(0010)	コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)(施工パッキン)	孔				
CB430310(0011)	舗装版破砕(施工パッキン)	m2			舗装版種別 騒音振動対策 積込作業の有無	7スラブ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
CB240210(0012)	型枠(施工パッキン)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB435940(0013)	アンカー(施工パッキン)	本			適用アンカー材径 削孔方向	25mmを超え40mm以下 下方向
CB435940(0014)	アンカー(施工パッキン)	本			適用アンカー材径 削孔方向	25mmを超え40mm以下 横方向

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB431740(0015) 夜間	足場・防護(施工パッケージ)	m2			防護種類 1工事での足場使用回数	シート+板張 1回
					足場を架設している総月数	0.5月を超え1.0月以下