

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:上水道課								
			みどり町地内 (市道みどり52号線ほか)	式				
					1.000			
	舗装			式				
					1.000			
		舗装工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		撤去工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		全工種共通 (仮設工)		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	仮設工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
02:土木課								
	みどり町地内 (市道みどり号線ほか)			式				
					1.000			
	舗装			式				
					1.000			
	舗装工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	撤去工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	雑工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
全工種共通 (仮設工)				式				
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
03:下水道課 (一般会計)								
みどり町地内 (市道みどり52号線ほか)				式				
					1.000			
マンホール工				式				
					1.000			
マンホール蓋等取替工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
04:下水道課 (下水道事業収益)								
みどり町地内 (市道みどり52号線ほか)				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	マンホール工			式				
					1.000			
	マンホール蓋等取替工			式				第 0012 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表【合併03】
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表【合併04】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[上水道課]

第 0001 号 明細表 舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0001)	
無し		640.000				
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0002)	
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40		1,230.000				
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0001号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		1,880.000				
合計						

第 0002 号 明細表 撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0004)	
アスファルト舗装版 15cm以下		16.000				
汚泥処分工	m3				第0001号単価表	
		0.010				
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0005)	
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		1,880.000				

[上水道課]

第 0002 号 明細表 撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費		m3				第0002号施工単価表
			69.000			
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0003号施工単価表
A s 塊			69.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0004号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄			10.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0005号施工単価表
実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白			10.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0006号施工単価表
実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白			10.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0007号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白			90.000			

[上水道課]

第 0003 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0004 号 明細表 雑工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
学童路面表示	240×300 (文字入り) 材工共	枚				
			4.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0008号施工単価表
			1.000			
合 計						

[土木課]

第 0006 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40	m2	4,190.000			CB410010(0002)	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ファルト混合物(13)	m2	4,190.000			第0001号施工単価表	
合計						

第 0007 号 明細表 撤去工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	26.000			CB430510(0004)	
汚泥処分工	m3	0.020			第0001号単価表	
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	4,190.000			CB430310(0005)	
アスファルト塊運搬費	m3	168.000			第0002号施工単価表	

[土木課]

第 0007 号 明細表 撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0003号施工単価表	
A s 塊		168.000				
合 計						

第 0008 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0005号施工単価表	
実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		20.000				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0007号施工単価表	
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		110.000				
合 計						

[土木課]

第 0009 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
学童路面表示		枚				
240×300 (文字入り)	材工共		7.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0009号施工単価表
			1.000			
合 計						

[下水道課 (一般会計)]

第 0011 号 明細表 マンホール蓋等取替工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホール蓋撤去工	箇所				第0004号単価表	
		2.000				
雨水マンホール蓋設置工. 調整リングH=50mm	箇所				第0007号単価表	
		2.000				
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホール蓋処分 鉄くず	kg					
		160.000				
合 計						

[下水道課(下水道事業収益)]

第 0012 号 明細表 マンホール蓋等取替工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホール蓋撤去工	箇所				第0004号単価表	
		21.000				
汚水マンホール蓋設置工. 調整リングH=50mm	箇所				第0009号単価表	
		21.000				
合 計						

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホール蓋処分 鉄くず	kg					
		1,680.000				
合 計						

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第 0001 号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					1.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ソ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0003)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 As塊		第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 黄		第 0004 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 黄				第 0004 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	44.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線幅 30cm 1.5mm (標準) 白				第 0005 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

第 0005 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,130.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	50.000			
軽油					
一般用	L	71.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価）
 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白

第 0006 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白		第 0006 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白		第 0007 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白

第 0007 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費

第 0008 号 施工単価表
 1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費				第 0008 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費				第 0009 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

鉄筋コンクリート塊運搬費					第 0010 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n塊					第 0011 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾞｯｸ据付工
調整Conﾌﾞｯｸ使用する

第 0012 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔用蓋	枚	1.000			
調整コンクリートブロック	個	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			

蓋据付工(受枠共)又は調整Con7 [°] ブロック据付工 調整Con7 [°] ブロック使用する					第 0012 号 施工単価表 1.000 組 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	組	1.000				
単位当り	組	1.000	当り			

蓋据付工(受枠共)又は調整Con7 [°] ブロック据付工 調整Con7 [°] ブロック使用する					第 0013 号 施工単価表 1.000 組 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人孔用蓋	枚	1.000				
調整コンクリートブロック	個	1.000				
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾟｯｸ据付工
調整Conﾌﾟｯｸ使用する

第 0013 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

SJ0010 汚泥処分工		第 0001 号単価表				10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車	日				第0002号単価表		
汚泥処分費	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0030 汚泥吸排車		第 0002 号単価表				1 日	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車運転費	時間				第0003号単価表		
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

SJ0020 汚泥吸排車運転費		第 0003 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車 3.1~3.5 t 吸入口径75mm	時間				
諸雑費	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S0008 マンホール蓋撤去工		第 0004 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋撤去工（受枠共）	組	10.000			第0005号単価表
鉄筋コンクリート塊運搬費	m3	0.500			第0010号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3	0.500			第0011号施工単価表
ダンプトラック運搬（マンホール蓋）	k g	466.000			第0006号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0060 蓋撤去工 (受杵共)		第 0005 号単価表 1 組 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

S0013 ダンプトラック運搬 (マンホール蓋)		第 0006 号単価表 1,000 kg 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	時間				第0002号運転単価表
合 計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

S0028 雨水マンホール蓋設置工 調整リングH=50mm		第 0007 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋据付工(受枠共)又は調整Conブロック据付工 調整Conブロック使用する	組	10.000			第0012号施工単価表 亀山市章入り T-14
調整モルタル 20～70mm	ヶ所	10.000			第0008号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0012 調整モルタル 20～70mm		第 0008 号単価表 1ヶ所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高さ調整セット	組	1.000			
無収縮モルタル 25kg 45mm調整	式	1.000			
合 計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

S0029 汚水マンホール蓋設置工 調整リングH=50mm		第 0009 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋据付工(受枠共)又は調整Conブロック据付工 調整Conブロック使用する	組	10.000			第0013号施工単価表 亀山市章入り T-14
調整モルタル 20～70mm	ヶ所	10.000			第0008号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0001)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0002)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クワッチャロン RC-40
CB410260(0003)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430510(0004)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り

ダンプトラック運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	時間				第0003号運転単価表
タイヤ損耗費	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0003 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		