

平成 30 年度	施設 第 31 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課	
事 業 名	水道施設整備事業								
施 工 場 所	亀 山 市 み どり 町 地 内								
工 事 名	みどり町地内(市道みどり52号線ほか)配水管改良工事に伴う舗装復旧工事						設 計 30年 8月		
工 事 費							課長		設計 審査監
工 期	120 日間	長	1,297.6 m	幅	4.95m~5.30m	設計		検算	
工 事 の 大 要					起 工 理 由				
<b>【舗装工事】</b> ・舗装工 不陸整正 A= 6,060 m <sup>2</sup> 表層工 A= 6,070 m <sup>2</sup> ・撤去工 舗装切断 L= 42 m 舗装版取壊し A= 6,070 m <sup>2</sup> ・区画線工 区画線工 L= 250 m ・マンホール工 マンホール蓋等取替工 N= 23 箇所									