

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	住山町地内普通財産造成工事

単価適用日	平成30年11月1日（設計単価表） 平成31年1月（建設物価）	
積算基準適用版	積算基準（共通編）平成30年7月、積算基準（道路編）平成30年7月、平成30年度水道施設整備費に係る歩掛表	
適用単価地区	鈴鹿	
諸経費情報	諸経費工種	公園工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

安全費算出

工種	種別	細別	規格	単位	施工量	日作業量	延べ日数	摘要
	土砂等運搬			m ³	681.4			
	合計							
交通整理員(A)				人	×	1		人
計								
工種	種別	細別	規格	単位	施工量	日作業量	延べ日数	摘要
土工	床掘 埋戻			m ³	50.8			
				m ³	42.1			
					50.8=0.89×10+0.7×10+1.34×2+1.58×2+24.53+3.28+1.25			
					42.1=0.54×10+0.43×10+1.17×2+1.35×2+23.63+2.56+1.2			
排水構造物工	横断側溝	250		m	10.0			
		300		m	10.0			
	集水樹		個	4				
	台付管	φ200	m	7.5				
舗装工	車道	表層	密粒度As13、t=4cm	m ²	34.3			
		路盤	RC-40、t=15cm	m ²	34.3			
		表層	密粒度As13、t=5cm	m ²	9.3			
		上層路盤	M-30、t=15cm	m ²	9.3			
		下層路盤	RC-40、t=15cm	m ²	9.3			
		路床整正	不陸整正	m ²	43.6			
		区画線	W-150	m ²	11.6			
給水管・汚水管工	給水・汚水接続			箇所	1			
構造物撤去工	舗装版切断	アスファルト	As、t=4~5cm	m	42.0			
	AS取壊し工	舗装版取壊し	As、t=4~5cm	m ²	43.6			
	CON取壊し工	構造物とりこわし	鉄筋・機械	m ³	1.4			
	合計							
交通整理員(A)				人	×	1		人
交通整理員(B)				人	×	1		人
計								
交通整理員(A)								人
交通整理員(B)								人
合計								人

住山町地内普通財産造成工事