

数量総括表

【 第5水源地工業用水送水ポンプ更新工事 機械設備 】

数量総括表

		規格	単位	数量	摘要
機器費					
	送水ポンプ	2.78m ³ /min × 68m × 45kw	台	3	
	電動弁	150A × 10K × 200V バタフ ライ弁	基	3	
材料費					
直接材料費					
	フレキシブル配管 SUS304	150A(10K) L=300mm	本	3	
	フランジ接合材	Φ150×10K	組	3	
	フランジ接合材	Φ125×10K	組	3	
労務費					
一般労務費					
	配管工		人		
	普通作業員		人		
	設備機械工		人		
機械設備据付労務費					
	機械設備据付工		人		

数量総括表 (機器・直接材料・複合工費)

(4) 撤去機器品目

撤去機器名称	形状寸法	単位	数量	備考
1 送水ポンプ	既設ポンプ	台	3.0	処分を含む 参考重量 1.250t×3
2 電動弁	既設電動弁	基	3.0	処分を含む 参考重量 0.019 t

(5) 撤去材料

撤去材料名称	形状寸法	単位	数量	備考
1 フレキシブル配管	SUS 150A 10k L=3000mm	本	3.0	
2 フランジ接合材	SUS φ150×10k パッキン、ボルト、ナット含	組	3.0	
3 フランジ接合材	SUS φ125×10k パッキン、ボルト、ナット含	組	3.0	

直接労務員集計表

名 称	配 管 工	普 通 作 業 員	設 備 機 械 工	は っ り 工	左 官			機 械 設 備 据 付 工	備 考
機器等据付工									
機器等撤去工									
付帯配管工(設置)									
付帯配管工(撤去)									
計									
設計数量									