

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和元年度 第1号
工事名	出屋排水路整備工事

単価適用日		令和元年7月1月（設計単価表） 令和元年7月（建設物価、積算資料）
積算基準適用版		土地改良工事積算基準（土木工事）平成31年度、積算基準（土木工事）平成31年度
適用単価地区		鈴鹿
諸経費情報	諸経費工種	水 路 工 事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

フリューム及びL形水路とJR工事管理者及び列車見張員は3社見積。

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。 ・ 仮設道路の敷鉄板の輸送費と積込み取り卸しを計上。	

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。 ・ 刈り草の運搬費を計上。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。 ・ 民地及びJR敷地の借地料を計上。	

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

施工日数算出シート

	工種	単位	使用い 対象数量	膨張板 対象数量	水移 対象数量	JR 安全管理 対象数量	日当たり 施工量	使用い 日数	膨張板 日数	水移 日数	JR 安全管理 日数	
共通	準備工 除草、測量	式				1.0						
	仮設備工 仮囲い設置工（目隠フェンス）	m	91.0	91.0		91.0						
本線	暗渠排水管布設工 網状、波状管φ300mm・5m/本、無孔管	m	90.7	90.7								
	機破土工（ハツリ封掘削） 排出物対策型(無・低騒音) 砂質土	m3	318.0	318.0	318.0							
	フリエーム（1200×2300） 1200×2300×2000	m	40.0	40.0	40.0							
	フリエーム（1200×2200） 1200×2200×2000	m	28.7	28.7	28.7							
	現場打ち水路（H1.2×W2.2 L=8m） H1.2×B2.2 L=8m	m	8.0	8.0	8.0							
	現場打ち水路（H1.2×W2.3 L=4m） H1.2×B2.3 L=4m	m	4.0	4.0	4.0							
	接続帯工（1） 2.00m3	基	1.0	1.0	1.0							
	接続帯工（2） 2.04m3	基	1.0	1.0	1.0							
	L型水路 右岸 2.30×2.80×2.00 左岸 1.20×2.80×2.00	m	4.0	4.0	4.0							
	L型水路 右岸 2.30～1.20×2.80×2.00 左岸 1.20×2.80×2.00	m	6.0	6.0	6.0							
	L型水路 右岸 1.20×2.80×2.00(開口有) 左岸 1.20×2.80×2.00	m	4.0	4.0	4.0							
	鉄筋工 L形水路＋接続帯工 底張りコンクリート	t	1.0	1.0	1.0							
	石積補強コンクリート工	m3	2.4	2.4	2.4							
	ブロック積工	m2	17.5	17.5	17.5							
	盛土工（縮固工） 築堤 標準	m3	43.4	43.4								
	埋戻し（縮固工） 築堤・埋戻 搭乗式ツバヤト型 3～4t	m3	75.1	75.1	75.1							
	暗渠排水管撤去工 網状、波状管φ300mm・5m/本、無孔管	m	90.7	90.7								
	切土法面整形 砂・砂質土、粘性土 バックホウ山積0.45m3	m2	76.9	76.9								
	盛土法面整形 倒り取り整形 砂・砂質土 バックホウ山積0.45m3	m2	14.5									
	仮設備工 仮囲い撤去工（目隠フェンス）	m	91.0	91.0		91.0						
支線	機械土工（ハツリ封掘削） 排出口対策型(無・低騒音) 砂質土	m3	79.6	79.6	79.6							
	フリエーム（1000×1000） 1000×1000×2000	m	68.7	68.7								
	接続柵工（H1.5×B2.15） H1.5×B2.15 2.81m3	基	1.0	1.0	1.0							
	盛土工（縮固工） 築堤 標準	m3	84.5									
	埋戻し（縮固工） 築堤・埋戻 搭乗式ツバヤト型 3～4t	m3	29.2	29.2								
合計		日	/	/	/	/	/					

J R安全管理人数

JR工事管理者	人		
列車見張員	人		

仮設工使用日数・運転日数

仮囲い	日		
敷鉄板	日		
水替え	日		