令和2年度	第　　号	工事実施設計書	亀山市 文化スポーツ課

事　業　名	文化財保護費									
施　工　場　所	亀山市関町新所地内									
工　事　名	旧田中家住宅土蔵（第二期）及び文庫蔵修理工事				設計　令和２年　4月					
工　事　費	金　　円也 （内消費税相当額　　円）				課長		設計 審査監			
工　期	250日間	長		幅		設計		検算		

工　事　の　大　要	起　工　理　由
旧田中家住宅土蔵（第二期）及び文庫蔵修理工事　一式 旧田中家住宅土蔵（土蔵造二階建、延床面積45.18m2） 文庫蔵（土蔵造二階建、延床面積62.00m2） 工種 ・仮設工事（足場・素屋根一式） ・屋根工事（瓦葺き等） ・左官工事（大直し・小直し・中塗・上塗仕上等） ・木工事（下屋の復旧・外部板壁・塀工事・床組み等） ・板金工事（樋） ・解体工事（床組み・外部壁等）	

旧田中家住宅土蔵(第二期)及び文庫蔵修理工事　内訳書

金　　円

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	修理建築工事		1	式			
B	共通仮設工事費		1	式			
C	純工事費		1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	処分費		1	式			
F	工事原価		1	式			
G	一般管理費		1	式			
H	工事価格						
I	消費税相当額	10%	1	式			
J	設計金額						

番　号	名　　称	摘　　要	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A	修理建築工事						
い	土蔵工事		1	式			
ろ	文庫蔵工事		1	式			
	Aの計						
E	処分費						
イ	処分費(土蔵工事)		1	式			
ロ	処分費(文庫蔵工事)		1	式			
	Eの計						

番　号	名　　称	摘　　要	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
B	共通仮設費						
	内訳						
	準備費		1	式			
	環境安全費						
	動力用水光熱費						
	屋外整理清掃費						
	交通誘導員A		3	人工			
	合　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
い	土蔵工事						
いー1	改修建築工事		1	式			
いー2	改修電気工事		1	式			
	小　　計						
イ	処分費(土蔵工事)						
イー1	建築処分費		1	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
い-1	改修建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	屋根工事		1	式			
3	木工事		1	式			
4	左官工事		1	式			
5	板金工事		1	式			
6	建具工事		1	式			
7	塗装工事		1	式			
8	雑工事		1	式			
	合　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
1	直接仮設工事						
	枠組本足場	外部足場、H10m未満　9ケ月 建地巾　600	297.5	架㎡			
	垂直養生	外部ﾒｯｼｭｼｰﾄ	297.5	架㎡			
	素屋根足場架払い	板金工事架払い(ﾎﾟﾘｶ仕様 2mﾋﾟｯﾁ明り取り必要)	88	架㎡			
		板金上　ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ架払い(強風対策) ﾘｰｽ料金9ケ月	88	架㎡			
		上記運搬費	1	式			
	脚立足場(塀工事)		8.1	m			
	養生	躯体・仕上げ	45.2	㎡			
	清掃・片付け	施工中	45.2	㎡			
	竣工時清掃		45.2	㎡			
	小　計						

番　号	名　　称	形　状　・　寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
2	屋根工事						
	屋根瓦葺(上屋根)	日本瓦　53判	37.9	㎡			
		軒　京花軒瓦	15	m			
		けらば　普通袖・素丸2通り	10.4	m			
		大棟 箱冠・面戸瓦	7.5	m			
		棟鬼　復元	1	個			
	屋根瓦葺(下屋根) 既設瓦再利用	平部	14.0	㎡			
		軒	7.5	m			
		けらば	4.0	m			
		土居のし	7.5	m			
	木製塀(隣地境界)	冠瓦　平	8.1	m			
		冠瓦　止	1	ケ所			
		運搬費	1	式			
	小　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3	木工事						
	大工手間(構造材共)	下屋部分	1	式			
	大工手間(造作材共)	外壁板貼	1	式			
	大工手間(構造材共)	木製塀	1	式			
	大工手間(造作材共)	木製塀	1	式			
	大工手間(一部材料共)	内部壁板落込み復旧・階段設置・手摺復旧・出入口建具枠、敷居	1	式			
	小　計						

番　号	名　　称	形　状　・　寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
4	左官工事						
	東面	大直し・小直し	27.6	㎡			
		中塗	27.6	㎡			
		漆喰上塗り	27.6	㎡			
	北・南　半間分	大直し・小直し	10.3	㎡			
		中塗	10.3	㎡			
		漆喰上塗り	10.3	㎡			
	西面	大直し・小直し	9	㎡			
		中塗	9	㎡			
		漆喰上塗り	9	㎡			
	北面	中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修	13.5	㎡			
	南面	中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修	13.5	㎡			
	西面	中塗・漆喰上塗り 撤去及び補修	16.6	㎡			

番号	名称	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	南面窓廻り	中塗・漆喰上塗り	1	式			
	西面入口枠	中塗・漆喰上塗り	1	式			
	西面1階水切り　または 巾木	漆喰仕上げ	5.7	m			
	外上部四方水切り下塗り	下塗り漆喰仕上げ	22.2	m			
	屋根	大直し	37.9	㎡			
	鉢巻(大輪)四方	中塗・漆喰上塗り	11.1	㎡			
	屋根	瓦漆喰込	14.3	m			
	外部入口階段	1段	1	式			
	外部階段	接合部しっくい仕上げ部分	4.6	m			
	内部	中塗り	31.5	㎡			
	運搬費	敷地内まで	1	式			
	小　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
5	板金工事						
	軒樋	銅　　半丸　100	22	m			
	竪樋	銅製　竪樋　φ75	12.6	m			
	板金工手間	既設樋金物で取付	1	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
6	建具工事						
	建具調整･復旧	既存建具出入口戸	1	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
7	塗装工事						
	柿渋と墨を調合の上 塗装	北面壁	15.4	㎡			
		東面壁	26.2	㎡			
		西面壁　上部	6.8	㎡			
		西面下屋　破風両面	1.4	㎡			
		外部木製塀(隣地境界)	44.9	㎡			
	素地こしらえの後 柿渋と墨を調合の上 塗装	既設　南面壁	11.6	㎡			
		既設　西面下部壁	6.6	㎡			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
8	雑工事						
	ABC消火器10型	ボックス共	1.0	個			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
イ-1	建築処分費						
	汚泥類	中塗り・上塗り分	1.8	t			
	廃材運搬費	2t車	1.0	式			
	既設仮設小屋撤去処分	小屋内 木くず処分含む	1.0	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
い-2	改修電気工事						
	電灯設備	電灯分岐	1	式			
	合　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ろ	文庫蔵工事						
ろー1	改修建築工事		1	式			
ろー2	改修電気工事		1	式			
	小　　計						
ロ	処分費(文庫蔵工事)						
ロー1	建築処分費		1	式			
ロー2	電気処分費		1	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ろ-1	改修建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	木工事		1	式			
3	左官工事		1	式			
4	板金工事		1	式			
5	建具工事		1	式			
6	塗装工事		1	式			
7	雑工事		1	式			
8	撤去工事		1	式			
	合　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
1	直接仮設工事						
	枠組本足場	外部足場、H10m未満　9ケ月 建地巾　600	244.8	架㎡			
	垂直養生	外部ﾒｯｼｭｼｰﾄ	244.8	架㎡			
	養生	躯体・仕上げ	61.8	㎡			
	清掃・片付け	施工中	61.8	㎡			
	竣工時清掃		61.8	㎡			
	小　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
2	木工事						
	大工手間(構造材共)	床組・敷居取替	1	式			
	大工手間(造作材共)	床板腐朽部分・外壁横桟補修	1	式			
	大工手間	下見板貼壁 取外し後の調整・復旧	1	式			
	大工手間	1階内部棚取外し復旧 階段取り外し復旧	1	式			
	小　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
3	左官工事						
	北面　上部のみ	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	7.3	㎡			
	東面　(下見板貼部以外)	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	2.5	㎡			
	東面下部窓	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	1	式			
	東面水切り　または巾木	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	7.5	m			
	南面(下見板貼部以外)	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	8	㎡			
	南面窓廻り	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	1	式			
	南面水切り　または巾木	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	4.8	m			
	西面(下見板貼部以外)	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	2.5	㎡			
	西面水切り　または巾木	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	7.5	m			
	鉢巻(大輪)四方	中塗･漆喰上塗り 撤去及び補修	14	㎡			
	運搬費	敷地内まで	1	式			
	小　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
4	板金工事						
	軒樋	銅　　半丸　120	20.6	m			
		銅集水器　100用	1	ケ			
	竪樋	銅製　竪樋　φ75	13.1	m			
	板金工手間	既設樋金物で取付	1	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
5	建具工事						
	建具調整･復旧	既存建具出入口戸	1	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
6	塗装工事						
	素地こしらえの後 柿渋と墨を調合の上 塗装	南面壁	14.0	㎡			
		西面壁	27.5	㎡			
		北面壁	1.2	㎡			
		東面壁	31.0	㎡			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
7	雑工事						
	白蟻消毒・土壌消毒		37.5	㎡			
	荷物運びだし1，2階 （文庫蔵の荷物全て・押入建具）	市職員指示の下 敷地内へ移動、 札のないものは処分	1.0	式			
	ABC消火器10型	ボックス共	1.0	個			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
8	撤去工事						
	外部板壁 撤去	再利用	42.7	㎡			
	床組み撤去	不朽部分	31.5	㎡			
	内部 床板撤去	1階のみ	31.5	㎡			
	軒樋・竪樋・集水器	取外し	1.0	式			
	押入・中央枠撤去		1.0	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
イ-1	建築処分費						
	汚泥類	壁土など	0.7	t			
	木くず類		0.7	t			
	廃材運搬費	2t車	1.0	式			
	小　　計						

番　号	名　　称	形　状・寸　法	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ろ-2	改修電気工事						
	電灯設備	電灯分岐	1	式			
ロ-2	電気処分費	発生材処理	1	式			
	合　　計						