

令和2年度	第 503 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 下 水 道 課	
事 業 名	公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業								
施 工 場 所	亀 山 市 阿 野 田 町 地 内								
工 事 名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)						設 計 2年 5月		
工 事 費									
工 期	255日間	長	1,366.4m	幅					
工 事 の 大 要									
【補助】 開削工 VU φ150 L= 952.2 m マンホール設置工 1号組立 N= 25 基 小口径塩ビ N= 32 基 【単独】 開削工 VU φ150 L= 414.2 m マンホール設置工 1号組立 N= 5 基 小口径塩ビ N= 18 基									

設計内訳表

費目 工事 区分	工種 種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費						
01:補助						
管路(補助)		式				
			1.000			
管きよ土工		式				
			1.000			
管路土工		式				第0001号明細表
			1.000			
管布設工		式				第0002号明細表
			1.000			
管路土留工		式				第0003号明細表
			1.000			
マンホール工		式				
			1.000			
1号組立マンホール工		式				第0004号明細表
			1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			小口径マンホール工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			取付管及びびます工	式				
					1.000			
			汚水樹・取付管設置工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			付帯工	式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
02:単独								
	管路			式	1.000			
		管きよ土工		式	1.000			第0010号明細表
		管路土工		式	1.000			第0011号明細表
		管布設工		式	1.000			第0012号明細表
		管路土留工		式	1.000			
		マンホール工		式	1.000			第0013号明細表
		1号組立マンホール		式	1.000			第0014号明細表
		小口径マンホール工		式	1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装工		式				
					1.000			
		アスファルト舗装工		式				第0015号明細表
					1.000			
		取付管およびます工		式				
					1.000			第0016号明細表
		汚水桝・取付管設置工		式				
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			第0017号明細表
		交通管理工		式				
					1.000			
	直接工事費計			式				
					1.000			
	間接工事費							
	共通仮設費							

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		運搬費		式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9003 号 明細表【合併02】
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			
		純工事費		式				
					1.000			
		現場管理費		式				
					1.000			
		工事原価		式				
					1.000			
		一般管理費等		式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工

I 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工ハックケージ)	m	1,610.000			CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下					
舗装版切断 (施工ハックケージ)	m	290.000			CB430510(0002)
コンクリート舗装版 15cm以下					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²				CB430310(0003)
AS・CON t=10cm以下BH					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²	191.000			CB430310(0004)
AS・CON t=10cm以下BH					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²	49.000			CB430310(0005)
AS・CON t=10cm以下					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²	528.000			CB430310(0006)
AS・CON t=10cm以下					
機械掘削工	m ³	83.000			第0001号施工単価表
BH					
機械掘削工	m ³	410.000			第0002号施工単価表
BH					
		920.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工		I 式		(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
細別	規格	単位	数量	単価	金額		
機械埋戻工		m3				第0003号施工単価表	
BH			270.000				
機械埋戻工		m3				第0004号施工単価表	
BH			560.000				
機械埋戻工 (再生砕石)		m3				第0001号単価表	
BH			20.000				
機械埋戻工 (再生砕石)		m3				第0002号単価表	
BH			70.000				
残土処分工		m3				第0007号施工単価表	
BH	ダンプ		100.000				
残土処分工		m3				第0008号施工単価表	
BH	ダンプ		300.000				
残塊処分工		m3				第0009号施工単価表	
BH	ダンプ		12.000				
残塊処分工		m3				第0010号施工単価表	
BH	ダンプ		35.000				

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工

I 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m ³	34.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋C o n 塊)	m ³	13.000			
流用土運搬 (往路) BH ダンプ	m ³	300.000			第0011号施工単価表
流用土運搬 (復路) BH ダンプ	m ³	300.000			第0012号施工単価表
流用土運搬 (往路) BH ダンプ	m ³	620.000			第0013号施工単価表
流用土運搬 (復路) BH ダンプ	m ³	620.000			第0014号施工単価表
積込工 (流用) BH	m ³	930.000			CB210020 (0009)
汚泥処分工	m ³	2.000			第0003号単価表

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工							1 式	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)		
整地(施工パッケージ)	m ³				CB210610(0010)			
残土受入れ地での処理		400.000						
合 計								

第 0002 号 明細表 管布設工							1 式	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)		
硬質塩化ビニル管設置工	m				第0016号施工単価表			
φ = 150 mm		914.000						
ゴム輪受口マンホール可とう継手	個							
塩ビ管径 φ150		50.000						
埋設標示シート	m							
ダブル		910.000						
砂基礎工	m ³				第0004号単価表			
機械施工		70.000						
砂基礎工	m ³				第0005号単価表			
機械施工		170.000						

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工							1 式	
							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計								

第 0003 号 明細表 管路土留工							1 式	
							(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0006号単価表		
両側H=2.0m以下			113.000					
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0007号単価表		
両側H=2.5m以下			64.000					
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0008号単価表		
両側H=2.0m以下			344.000					
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0009号単価表		
両側H=2.5m以下			41.000					
軽量金属支保材設置撤去工		m				第0010号単価表		
両側H=2.5m以下			105.000					
軽量金属支保材設置撤去工		m				第0011号単価表		
両側H=2.5m以下			457.000					

[補助]

第 0003 号 明細表 管路土留工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	
軽量鋼矢板賃料 (補助)		式				
			1.000			
軽量金属支保材賃料 (補助)		式				
			1.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工

1 式						
			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	
亀山市型グラウンドマンホール蓋		組				
φ 600 T-25			1.000			
亀山市型グラウンドマンホール蓋		組				
φ 600 T-14			24.000			
調整モルタル		箇所				第0012号単価表
			25.000			
調整リング		個				
φ 600 × 50			13.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1 号組立マンホール工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)
摘 要

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング	個				
φ 600×100		7.000			
1号マンホール斜壁 (内径φ900)	個				
φ 600×900×300		6.000			
1号マンホール斜壁 (内径φ900)	個				
φ 600×900×450		19.000			
1号マンホール直壁	個				
φ 900×300		1.000			
1号マンホール躯体	個				
φ 900×900		9.000			
1号マンホール躯体	個				
φ 900×1200		7.000			
1号マンホール躯体	個				
φ 900×1500		4.000			
1号マンホール躯体	個				
φ 900×1800		5.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール底版 φ 900×130	個	25.000			
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ 100	箇所	2.000			
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ 150	箇所	25.000			
底部工 (1号)	箇所				第0013号単価表
底部工 (1号) インバートのみ	箇所	24.000			第0014号単価表
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000			
副管工 (150-1)	箇所	25.000			第0015号単価表
合 計					

[補助]

第 0005 号 明細表 小口径マンホール工

1 式		1 式		1 式		1 式		1 式	
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)			
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋		組	32.000						
φ 300 T-14 (台座込み)									
密閉式内蓋		組	32.000						
塩ビ製 φ 300									
本管自在継手 PMF		個	32.000						
塩ビ製 φ 150									
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm		箇所	26.000						
深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm									
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm		箇所	6.000						
深さ3.5m以下 本管径150mm及びφ200mm									
合 計									

[補助]

第 0006 号 明細表 アスファルト舗装工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				第0030号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		22.000			
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				CB410031 (0016)
全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40		22.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0031号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		742.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0032号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (20)		86.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410240 (0019)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスコン (20) フライコート PK-3		86.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030 (0020)
全仕上り厚 160 mm 1層施工		610.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030 (0021)
全仕上り厚 170 mm 1層施工		132.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030 (0022)
全仕上り厚 240 mm 2層施工		86.000			

[補助]

第 0006 号 明細表 アスファルト舗装工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0007 号 明細表 汚水柵・取付管設置工

1 式						
(上段 : 前回)			下段 : 今回			
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩ビ製)		箇所	13.000			第0016号単価表
ます設置工 (鑄鉄製)		箇所	23.000			第0017号単価表
下水道用可とう支管継手		個	31.000			
塩ビ管用 $\phi 150 \times 100$						
取付管 (A1-1)		箇所	3.000			第0018号単価表
取付管 (A1-2)		箇所	7.000			第0019号単価表
取付管 (A1-3)		箇所	1.000			第0020号単価表

[補助]

第 0007 号 明細表 污水枺・取付管設置工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管 (A1-5)	箇所				第0021号単価表
		2.000			
取付管 (A2-1)	箇所				第0022号単価表
		2.000			
取付管 (A2-2)	箇所				第0023号単価表
		8.000			
取付管 (A2-3)	箇所				第0024号単価表
		3.000			
取付管 (A2-4)	箇所				第0025号単価表
		2.000			
取付管 (B1-1)	箇所				第0026号単価表
		1.000			
取付管 (B1-2)	箇所				第0027号単価表
		3.000			
取付管 (C1-2)	箇所				第0028号単価表
		1.000			

[補助]

第 0007 号 明細表 污水枺・取付管設置工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管 (C1-3)	箇所				第0029号単価表
		2.000			
取付管 (C1-4)	箇所				第0030号単価表
		1.000			
取付管 (C1-6)	箇所				第0031号単価表
		1.000			
取付管 (C2-2)	箇所				第0032号単価表
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0008 号 明細表 区画線工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m				
		0.900			
合 計					

第 0009 号 明細表 交通管理工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合 計					

[補助]

第 9001 号 明細表 運搬費

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)		式				第0043号施工単価表
			1.000			
仮設材等積込み取卸し		式				第0044号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査工 (家屋)		棟				
			4.000			
家屋調査工 (外冊)		棟				
			16.000			
合 計						

[単独]

第 0010 号 明細表 管路土工

I 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m	349.000			CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下					
舗装版切断 (施工パッケージ)	m	435.000			CB430510(0002)
コンクリート舗装版 15cm以下					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²	70.000			CB430310(0003)
AS・CON t=10cm以下BH					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²	110.000			CB430310(0004)
AS・CON t=10cm以下BH					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²	86.000			CB430310(0026)
AS・CON t=10cm以下					
舗装版破砕直接掘削積込	m ²	82.000			CB430310(0027)
AS・CON t=10cm以下					
機械掘削工	m ³	260.000			第0001号施工単価表
BH					
機械掘削工	m ³	260.000			第0002号施工単価表
BH					

[単独]

第 0010 号 明細表 管路土工

I 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械埋戻工	m3	170.000			第0003号施工単価表
BH					
機械埋戻工	m3	180.000			第0004号施工単価表
BH					
残土処分工	m3	60.000			第0007号施工単価表
BH ダンプ					
残土処分工	m3	50.000			第0008号施工単価表
BH ダンプ					
残塊処分工	m3	14.000			第0009号施工単価表
BH ダンプ					
残塊処分工	m3	12.000			第0010号施工単価表
BH ダンプ					
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	6.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋 C o n 塊)					
	m3	19.000			

[単独]

第 0010 号 明細表 管路土工

I 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 (往路) BH ダンプ	m3	190.000			第0011号施工単価表
流用土運搬 (復路) BH ダンプ	m3	190.000			第0012号施工単価表
流用土運搬 (往路) BH ダンプ	m3	200.000			第0013号施工単価表
流用土運搬 (復路) BH ダンプ	m3	200.000			第0014号施工単価表
積込工 (流用) BH	m3	400.000			CB210020 (0009)
整地 (施工ハッケージ) 残土受け入れ地での処理	m3	110.000			CB210610 (0010)
汚泥処分工	m3	1.000			第0003号単価表
合計					

[単独]

第 0011 号 明細表 管布設工							1 式	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)			
					摘 要			
硬質塩化ビニル管設置工	m	399.000			第0016号施工単価表			
φ = 150 mm								
ゴム輪受口マンホール可とう継手	個	8.000						
塩ビ管径 φ 150								
埋設標示シート	m	397.000						
ダブル								
砂基礎工	m ³	50.000			第0004号単価表			
機械施工								
砂基礎工	m ³	50.000			第0005号単価表			
機械施工								
合 計								

[单独]

第 0012 号 明細表 管路土留工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
輕量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下	m	72.000			第0006号単価表
輕量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下	m	63.000			第0008号単価表
輕量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.5m以下	m	40.000			第0009号単価表
輕量金属支保材設置撤去工	m	40.000			第0010号単価表
輕量金属支保材設置撤去工	m	135.000			第0011号単価表
輕量鋼矢板賃料 (单独)	式	1.000			
輕量金属支保材賃料 (单独)	式	1.000			
合 計					

[単独]

第 0013 号 明細表 1号組立マンホール

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-1 4	組	5. 000			
調整モルタル	箇所	5. 000			第0012号単価表
調整リング φ 6 0 0 × 5 0	個	4. 000			
調整リング φ 6 0 0 × 1 0 0	個	1. 000			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0) φ 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0	個	5. 000			
1号マンホール躯体 φ 9 0 0 × 9 0 0	個	5. 000			
1号マンホール底版 φ 9 0 0 × 1 3 0	個	5. 000			
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ 1 5 0	箇所	3. 000			

[単独]

第 0013 号 明細表 1号組立マンホール

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
底部工 (1号)	箇所				第0013号単価表		
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	5.000					
合 計		5.000					

第 0014 号 明細表 小口径マンホール工

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋 φ 300 T-14 (台座込み)	組	18.000					
密閉式内蓋 塩ビ製 φ 300	組	18.000					
本管自在継手 PMF 塩ビ製 φ 150	個	6.000					
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及びφ200mm	箇所	17.000					

[単独]

第 0014 号 明細表 小口径マンホール工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm		箇所	1.000				
合 計							

第 0015 号 明細表 アスファルト舗装工

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0031号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			348.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0020)	
全仕上り厚 160 mm 1層施工			156.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0021)	
全仕上り厚 170 mm 1層施工			193.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0028)	
全仕上り厚 100 mm 1層施工			20.000				
合 計							

[単独]

第 0016 号 明細表 汚水枿・取付管設置工

		1 式				(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ます設置工 (塩ビ製)	箇所				第0016号単価表		
		8.000					
ます設置工 (鑄鉄製)	箇所				第0017号単価表		
		19.000					
下水道用可とう支管継手	個						
塩ビ管用 $\phi 150 \times 100$		16.000					
取付管 (A1-1)	箇所				第0018号単価表		
		10.000					
取付管 (A1-2)	箇所				第0019号単価表		
		11.000					
取付管 (A1-3)	箇所				第0020号単価表		
		1.000					
取付管 (A1-4)	箇所				第0033号単価表		
		1.000					

[单独]

第 0016 号 明細表 污水枺・取付管設置工

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管 (A2-3)	箇所				第0024号単価表
		1.000			
取付管 (B1-1)	箇所				第0026号単価表
		1.000			
取付管 (C1-1)	箇所				第0034号単価表
		1.000			
取付管 (C1-3)	箇所				第0029号単価表
		1.000			
合 計					

[单独]

第 0017 号 明細表 交通管理工

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合 計					

第 9003 号 明細表 事業損失防止施設費

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査工 (家屋)	棟				
		4.000			
家屋調査工 (外柵)	棟				
		9.000			
合 計					

機械掘削工 BH							第 0001 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表			
諸雑費	式	1.000						
合計	m3	100.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

機械掘削工 BH							第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
バックホウ運転費	時間						第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000						
合計	m3	100.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

機械埋戻工 BH							第 0003 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表			
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0007)			
諸雑費	式	1.000						
合計	m3	100.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

機械埋戻工 BH							第 0004 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表			
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0007)			
諸雑費	式	1.000						
合計	m3	100.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)

第 0005 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0007)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

第 0006 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0007)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残土処分工 BH		ダンプ		第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表		
合計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

残土処分工 BH		ダンプ		第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表		
合計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

残塊処分工 BH ダンプ							第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀運搬(施工パッケージ)	m3	1.000			CB227010(0008)			
舗装版破砕								
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

残塊処分工 BH ダンプ							第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀運搬(施工パッケージ)	m3	1.000			CB227010(0008)			
舗装版破砕								
合計	m3	1.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

流用土運搬 (往路) ダンプ BH							第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

流用土運搬 (復路) ダンプ BH							第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

流用土運搬 (往路)
ダンプ
BH

第 0013 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

流用土運搬 (復路)
ダンプ
BH

第 0014 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工

第 0015 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運搬費【基準】	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工

第 0016 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			

硬質塩化ビニル管設置工
φ = 150 mm

第 0016 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000 当り			

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0017 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				
諸雑費	式	1.000			

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0017 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0018 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0018 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0019 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0019 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ運転費	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0020 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板引抜(両側)

第 0020 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0021 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0021 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込(両側)

第 0022 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0023 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0024 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0025 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0026 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用)
配合1:2

第 0027 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工ハックケージ)					CB240060(0012)
高炉 1:2	m3	0.020			
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り							第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0011)			
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000						
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

型枠(施工パッケージ) 一般型枠							第 0029 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0013)			
一般型枠	m2	100.000						
合計	m2	100.000						
単位当り	m2	1.000	当り					

第 0030 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層 (歩道部) (施工パッケジ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (歩道部) (施工パッケジ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0015)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

第 0031 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層 (車道・路肩部) (施工パッケジ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケジ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0017)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (20)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0018)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

人力投入埋戻工						
第 0034 号 施工単価表 100.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
タンパ ^o 締固め(施工 ^o パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0007)	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬工						
第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表	

発生土運搬工

第 0035 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)

第 0036 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋	組	1.000			
合計	箇所	1.000			

ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)
ます径 200mm

第 0036 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000 当り			

機械掘削工 (小型バックホウ)

第 0037 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械掘削工 (小型バックホウ)

第 0037 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工

第 0038 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0039 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0039 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

殻運搬(施工ハックヤシ)
舗装版破砕

第 0040 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工ハックヤシ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0008)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0041 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)

第 0042 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仮設材等運搬費 (往復)

第 0043 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し

第 0044 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し

第 0044 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1002 機械埋戻工 (再生砕石) BH		第 0001 号単価表 100 m3				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	100.000			第0005号施工単価表		
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	126.000					
合 計	m3	100.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S1003 機械埋戻工 (再生砕石) BH		第 0002 号単価表 100 m3				第 0002 号単価表 100 m3		第 0002 号単価表 100 m3	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当り			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)	m3	100.000			第0006号施工単価表				
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	126.000							
合 計	m3	100.000							
単位当り	m3	1.000	当り						

S6005 汚泥処分工		第 0003 号単価表 10 m3				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車運搬工	m3	10.000			第0015号施工単価表		
汚泥処分費							
カッター切断汚泥	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S2003 砂基礎工 機械施工		第 0004 号単価表 100 m3				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
砂基礎工	m3	100.000					
機械施工							
再生砂							
リサイクル認定製品	m3	126.000					
合 計	m3	100.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S2004 砂基礎工 機械施工		第 0005 号単価表 100 m3				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
砂基礎工	m3	100.000					
機械施工							
再生砂							
リサイクル認定製品	m3	126.000					
合 計	m3	100.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S3006 轻量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下		第 0006 号単価表 133.2 m				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
轻量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0017号施工単価表	
轻量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0018号施工単価表	
合 計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

S3007 轻量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.5m以下		第 0007 号単価表 133.2 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
轻量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0019号施工単価表		
轻量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0020号施工単価表		
合 計	m	133.200					
単位当り	m	1.000	当り				

S3011 轻量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.0m以下		第 0008 号単価表 133.2 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
轻量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0021号施工単価表		
轻量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0018号施工単価表		
合 計	m	133.200					
単位当り	m	1.000	当り				

S3012 轻量鋼矢板設置撤去工 両側H=2.5m以下		第 0009 号単価表 133.2 m				当り	
名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
轻量鋼矢板建込(両側)	m	100.000			第0022号施工単価表		
轻量鋼矢板引抜(両側)	m	100.000			第0020号施工単価表		
合計	m	133.200					
単位当り	m	1.000	当り				

S3022 軽量金属支保材設置撤去工		第 0010 号単価表 100 m				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m	100.000			第0023号施工単価表		
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m	100.000			第0024号施工単価表		
合 計	m	100.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S3021 軽量金属支保材設置撤去工

第 0011 号単価表
100 m

当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工	m	100.000			第0025号施工単価表
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工	m	100.000			第0026号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S4001 調整モルタル		第 0012 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
高さ調整セット	組	10.000				
無収縮モルタル 2 5 k g 4 5 mm調整	式	10.000				
型枠セット 2 0 回	組	0.500				
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S4002 底部工 (1号)		第 0013 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュヤーン					
RC-40	m3	2.280			
コンクリート(施工パッケージ)					CE240010(0011)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	2.350			
モルタル上塗り(マホール用)					第0027号施工単価表
配合1:2	m2	6.360			
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S4004 底部工 (1号) インバートののみ							第 0014 号単価表	10 箇所	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
コンクリート(施工パッケージ)					CE240010(0011)				
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	2.350							
モルタル上塗り(マホール用)	m2	6.360			第0027号施工単価表				
配合1:2									
諸雑費	式	1.000							
合 計	箇所	10.000							
単位当り	箇所	1.000	当り						

S4015 副管工 (150-1)		第 0015 号単価表			1 箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
副管用90°支管	個	1.000						
VSφ100 (本管径φ300以下)								
接着受口カラー	個	1.000						
WTBφ100								
副管用90°曲管	個	1.000						
STφ100								
硬質塩ビ管 (VU)スリーブ無し	本	0.100						
φ100 長4.0m								
コンクリート(施工パッケジ)	m3	0.146			第0028号施工単価表			
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り								

S4015 副管工 (150-1)		第 0015 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケーヅ) 一般型枠	m2	1.270			第0029号施工単価表	
基礎碎石(施工ハッケーヅ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 小型車割増無し	m2	0.021			CE221110(0014)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

第 0016 号単価表 1 箇所 当り							
S5001	ます設置工 (塩ビ製)	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	1.000			第0033号施工単価表
	ます径 200mm						
	床掘り(施工パッケージ)		m3	0.300			CE210030(0023)
	土砂						
	人力投入埋戻工		m3	0.230			第0034号施工単価表
	発生土運搬工		m3	0.040			第0035号施工単価表
	合 計		箇所	1.000			
	単位当り		箇所	1.000	当り		

S5002 ます設置工 (鑄鉄製)		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名称	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価)	箇所	1.000			第0036号施工単価表
ます径 200mm					
床掘り(施工パッケージ)	m3	0.300			CE210030(0023)
土砂					
人力投入埋戻工	m3	0.230			第0034号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.040			第0035号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S5003 取付管 (A1-1)		第 0018 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.187			第0037号施工単価表	
発生土運搬工	m3	0.057			第0038号施工単価表	
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.130			第0005号施工単価表	
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表	
整地 (施工ハッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.057			CB210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S5004 取付管 (A1-2)		第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0024)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			
殻運搬(施工パッケージ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.017			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0020)

S5004 取付管 (A1-2)		第 0019 号単価表 1 箇所				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表		
整地(施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.346			CE210610(0010)		
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

S5005 取付管 (A1-3)		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)					CB430510 (0024)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			
殻運搬 (施工パッケージ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.047			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030 (0020)

S5005 取付管 (A1-3)		第 0020 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0041号施工単価表	
整地(施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.638			CE210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5007 取付管 (A1-5)		第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0024)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.100			
殻運搬(施工パッケージ)					第0040号施工単価表
舗装版破碎	m3	0.107			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.107			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.758			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	1.222			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.536			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	2.682			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	2.682			CB410030(0020)

S5007 取付管 (A1-5)		第 0021 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0042号施工単価表	
整地(施工ハックージ) 残土受入れ地での処理	m3	1.222			CB210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5011 取付管 (A2-1)		第 0022 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.187			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.057			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.130			第0005号施工単価表
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表
整地 (施工ハッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.057			CB210610(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

S5012 取付管 (A2-2)		第 0023 号単価表 1 箇所				当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0025)		
アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100					
殻運搬(施工パッケージ)					第0040号施工単価表		
舗装版破碎	m3	0.017					
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017					
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0037号施工単価表		
発生土運搬工	m3	0.346			第0038号施工単価表		
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0005号施工単価表		
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0031号施工単価表		
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0020)		

S5012 取付管 (A2-2)		第 0023 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表	
整地(施工ハックージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.346			CE210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5013 取付管 (A2-3)		第 0024 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)					CB430510 (0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			
殻運搬 (施工パッケージ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.047			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030 (0020)

S5013 取付管 (A2-3)		第 0024 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0041号施工単価表	
整地(施工ハックージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.638			CE210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5014 取付管 (A2-4)		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ハッケーヅ)					CB430510(0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100			
殻運搬(施工ハッケーヅ)					第0040号施工単価表
舗装版破碎	m3	0.077			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.929			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.924			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924			CB410030(0020)

S5014 取付管 (A2-4)		第 0025 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0041号施工単価表	
整地(施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.929			CB210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5021 取付管 (B1-1)		第 0026 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.187			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.057			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.130			第0005号施工単価表
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.057			CB210610(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

S5022 取付管 (B1-2)		第 0027 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ハッケーヅ)					CB430510(0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			
殻運搬(施工ハッケーヅ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.017			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0020)

S5022 取付管 (B1-2)		第 0027 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表	
整地(施工ハックージ)	m3	0.346			CB210610(0010)	
残土受入れ地での処理						
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5042 取付管 (C1-2)		第 0028 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			
殻運搬(施工パッケージ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.017			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0020)

S5042 取付管 (C1-2)		第 0028 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表	
整地(施工ハックケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.346			CE210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5043 取付管 (C1-3)		第 0029 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ハッケーヅ)					CB430510(0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.100			
殻運搬(施工ハッケーヅ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.047			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.047			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.638			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.168			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.168			CB410030(0020)

S5043 取付管 (C1-3)		第 0029 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0041号施工単価表	
整地(施工ハックージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.638			CE210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5044 取付管 (C1-4)		第 0030 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100			
殻運搬(施工パッケージ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.077			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.929			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1.924			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924			CB410030(0020)

S5044 取付管 (C1-4)		第 0030 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0041号施工単価表	
整地(施工ハックージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.929			CE210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5046 取付管 (C1-6)		第 0031 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	9.100			
殻運搬(施工パッケージ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.138			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.138			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	3.418			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	1.512			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.906			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	3.443			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	3.443			CB410030(0020)

S5046 取付管 (C1-6)		第 0031 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0042号施工単価表	
整地(施工ハックージ)	m3	1.512			CB210610(0010)	
残土受入れ地での処理						
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5052 取付管 (C2-2)		第 0032 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工ハッケーヅ)					CB430510(0025)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.100			
殻運搬(施工ハッケーヅ)					第0040号施工単価表
舗装版破砕	m3	0.017			
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.017			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.346			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0005号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	0.414			第0031号施工単価表
下層路盤 (車道・路肩部) (施工ハッケーヅ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	0.414			CB410030(0020)

S5052 取付管 (C2-2)		第 0032 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000				
整地(施工ハッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.346			CE210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S5006 取付管 (A1-4)		第 0033 号単価表 1 箇所				第 0033 号単価表 1 箇所		第 0033 号単価表 1 箇所		第 0033 号単価表 1 箇所	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	単 位
舗装版切断 (施工パッケージ)					CB430510 (0025)						
アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.100									
殻運搬 (施工パッケージ)					第0040号施工単価表						
舗装版破砕	m3	0.077									
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	0.077									
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0037号施工単価表						
発生土運搬工	m3	0.929			第0038号施工単価表						
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0005号施工単価表						
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0031号施工単価表						
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	1.924									
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410030 (0020)						
全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2	1.924									

S5006 取付管 (A1-4)		第 0033 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所	1.000			第0041号施工単価表	
整地(施工ハッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.929			CB210610(0010)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S5041 取付管 (C1-1)		第 0034 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.187			第0037号施工単価表
発生土運搬工	m3	0.057			第0038号施工単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.130			第0005号施工単価表
取付管布設および支管取付 (市場単価)	箇所	1.000			第0039号施工単価表
整地 (施工パッケージ) 残土受入れ地での処理	m3	0.057			CB210610(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断 (施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
CB430510(0002)	舗装版切断 (施工パッケージ)	m			アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0003)	舗装版破砕直接掘削積込	m ²			舗装版種別	コンクリート舗装版
CB430310(0004)	舗装版破砕直接掘削積込	m ²			コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB430310(0005)	舗装版破砕直接掘削積込	m ²				
CB430310(0006)	舗装版破砕直接掘削積込	m ²				
CB210450(0007)	タンバ締固め(施工パッケージ)	m ³				
CB227010(0008)	殻運搬(施工パッケージ)	m ³			殻発生作業	舗装版破砕
CB210020(0009)	積込工 (流用)	m ³			土質	土砂

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210610(0010)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB240010(0011)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240060(0012)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240210(0013)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0014)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュ 40~0
					小型車割増	小型車割増無し
CB410261(0015)	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度7スコン(13)
					瀝青材料種類	フライコート PK-3
CB410031(0016)	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					材料	再生クラッシュ RC-40

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0017)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm) 材料 瀝青材料種類	1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度7スコン(13) プライコート PK-3
CB410260(0018)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm) 材料 瀝青材料種類	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度7スコン(20) タツコート PK-4
CB410240(0019)	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm) 材料 瀝青材料種類	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度7スコン(20) プライコート PK-3
CB410030(0020)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚 施工区分	全仕上り厚 160 mm 1層施工
CB410030(0021)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚 施工区分	全仕上り厚 170 mm 1層施工
CB410030(0022)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚 施工区分	全仕上り厚 240 mm 2層施工
CB210030(0023)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB430510(0024)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0025)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別 アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430310(0026)	舗装版破砕直接掘削積込	m ²				
CB430310(0027)	舗装版破砕直接掘削積込	m ²				
CB410030(0028)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m ²			全仕上り厚 施工区分	全仕上り厚 100 mm 1層施工

小型バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料

第 0003 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料【13欄】 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油	リットル				
一般用					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0005 号 運転単価表
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料

第 0005 号 運転単価表
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	供用日	1.000 当り			

ダンプトラック運転費【基準】

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0007号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			

ダンプトラック運転費【基準】

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料

第 0007 号 運転単価表
1.000 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

汚泥吸排車機械運転費【基準】

第 0008 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油					
一般用	リットル				
汚泥吸排車 機械損料	供日				
諸雑費					
	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費

第 0009 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		