

数量 総 括 表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
01:下水道補助					
管路					
阿野田町1工区					
阿野田町1工区（資材）本設					第 0001 号 明細表
	ボリエレンパ イ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	4.5	
	ボリエレンパ イ 1種 φ 40mm	外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	23.3	
	ボリエレンパ イ 1種 φ 20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	1.5	
	ボリエレンパ イ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1	
	ソフトシール弁（浅層埋設用）φ 50mm	フレンジ 接合材2組合む	個	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形 1号）鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形 1号）調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2	
	仕切弁ボックス（日水協円形 1号）上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形 1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形 1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	組	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	MFジョイント 離脱防止付φ50mm		個	2	
	ポリジョイント (異形ソケット) φ50mm×φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形チーヌ) φ40mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形チーヌ) φ40mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (PVソケット) φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (PVソケット) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	DIP管用サドル分水栓φ100mm×φ50mm	耐震型 (PEエオソケット・マルバックス含む)	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	30.3	
	管路識別マーカー杭		個	3	
	砲金製サドル分水栓用キャップφ40mm		個	1	
阿野田町1工区 (労務) 本設					第 0002 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	4.5	
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	23.3	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	1.5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	3	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3	
	明示テープ布設工		m	30.3	
	仕切弁設置工（篋据付含む）	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鑄鉄管	箇所	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	ポリエチレン管切断工	径50mm	口	1	
阿野田町1工区（土工）本設					第 0003 号 明細表
	舗装版切断（施工バッチャージ）	コンクリート舗装版 15cm以下	m	60	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3（0.20m3）	m2	17	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	3	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	7	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	10	
	整地（施工バックアップ）	残土受入れ地での処理	m3	10	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート塊（株）芸濃	m3	2	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	17	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	17	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.1	
阿野田町1工区（資材）仮設					第0004号明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.1	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm	外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	23.6	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	1.7	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	24	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーセス）φ40mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーセス）φ40mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒φ40mm		m	22.3	
阿野田町1工区（労務）仮設					第0005号明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	2.1	
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	23.6	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	17	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	24	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	9	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	21	
	ポリエチレン管撤去工	径40mm	m	23	
	ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	17	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	24	
	廃プラ処分費		kg	22	
阿野田町1工区（土工）仮設					第 0006 号 明細表
	舗装版切断(施工バツカージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	9	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	1	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	0.5	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	0.3	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	1	
	整地（施工バックアップ）	残土受入れ地での処理	m3	1	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.3	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート塊（株）芸濃	m3	0.3	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	3	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.008	
阿野田町2工区					
阿野田町2工区（資材）本設					第 0007 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	69.8	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	0.5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.5	
	ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm	フランジ接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)			
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	個	1	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		組	1	
	ポリジョイント（ソケット）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（P Vソケット）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	ポリジョイント（P Vソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	DIP管用トリプル分水栓 φ100mm×φ50mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	5	
	PP管用トリプル分水栓 φ50mm×φ20mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	1	
	PP管用トリプル分水栓 φ50mm×φ13mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	1	
			個	5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	74.8	
	管路識別マーカー杭		個	7	
	砲金製サドル分水栓用キャップφ40mm		個	1	
阿野田町2工区（労務）本設					第 0008 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	69.8	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	0.5	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	4.5	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	7	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	3	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	15	
	明示テープ布設工		m	74.8	
	仕切弁設置工（据付含む）	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 铸铁管	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	5	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	ポリエチレン管切断工	径50mm	口	1	
阿野田町2工区(土工) 本設					第 0009 号 明細表
	舗装版切断(施工ハッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	41	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	40	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	17	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	19	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	40	
	整地(施工ハッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	40	
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	表層工・人力施工(車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	41	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m ²	41	
	汚泥運搬・処分工		m ³	0.1	
阿野田町2工区(資材) 仮設					第 0010 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.1	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm	外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	35.3	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	28.8	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.4	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	10.6	
	ポリジョイント(ソケット) φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント(異形ソケット) φ50mm×φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント(異形ソケット) φ40mm×φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント(異形チーゾ) φ40mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント(異形チーゾ) φ40mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリジョイント（異形チース）φ25mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	5	
	PVエルボφ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	5	
	保温筒φ40mm		m	34	
	保温筒φ25mm		m	28	
阿野田町2工区（労務）仮設					第0011号明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	21	
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	35	
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	28	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	24	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	10.6	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	16	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	25	
	ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	2.1	
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	35.3	
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	28.8	
	ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	2.4	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	10.6	
	廃プラ処分費		kg	33	
阿野田町2工区（土工）仮設					第 0012 号 明細表
	舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	5	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	2	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	1	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	0.3	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	2	
	整地(施工ハッケジ)	残土受入れ地での処理	m3	2	
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	0.2	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	0.2	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	5	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	5	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.017	
阿野田町3-1工区					
阿野田町3-1工区 (資材) 本設					第 0013 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	7.5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリエチレンパイプ 1種 φ30mm	外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	50.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1	
	ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm	フランジ接合材2組含む	個	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	4	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	組	2	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	4	
	ポリジョイント（ソケット）φ30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーゾ）φ30mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	EF管用ナール分水栓 φ75mm×φ50mm	耐震型 (PEエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	DIP管用サドル分水栓 φ100mm×φ50mm	耐震型 (PPエポゾグット・メタルバック含む)	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	59	
	管路識別マーカー杭		個	5	
	砲金製サドル分水栓用キャップ φ50mm		個	2	
阿野田町3-1工区 (労務) 本設					第 0014 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	7.5	
	ポリエチレン管据付工	径30mm	m	50.5	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	4	
	ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	6	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3	
	明示テープ布設工		m	59	
	仕切弁設置工 (箇所付含む)	φ 50 H=900mm	箇所	2	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 铸铁管	箇所	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	4	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	4	
阿野田町3-1工区 (土工) 本設					第 0015 号 明細表
	舗装版切断(施工パッケジ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	120	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	33	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	30	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	6	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	14	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	30	
	整地(施工パッケジ)	残土受入れ地での処理	m3	30	
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	33	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	33	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.1	
阿野田町6工区					
阿野田町6工区（資材）本設					第 0016 号 明細表
	ボリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	5.5	
	ボリエチレンパイプ 1種 φ30mm	外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	49.3	
	ボリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1	
	ソフトシート（浅層埋設用）φ50mm	フレンジ 接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーヌ）φ30mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	DIP管用サドル分水栓φ100mm×φ50mm	耐震型（PEエボゾクット・メタルパッキン含む）	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	55.8	
	管路識別マーカー杭		個	3	
	砲金製サドル分水栓用キャップφ30mm		個	1	
阿野田町6工区（労務）本設					第0017号明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	5.5	
	ポリエチレン管据付工	径30mm	m	49.3	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	3	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	明示テープ布設工		m	55.8	
	仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	ポリエチレン管切断工	径50mm	口	1	
阿野田町6工区 (土工) 本設					第 0018 号 明細表
	舗装版切断 (施工パッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	110	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	31	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	20	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	5	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	13	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	20	
	整地 (施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	20	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	3	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋 C o n 塊 (株) 芸濃	m3	3	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	31	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m2	31	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.26	
阿野田町6工区 (資材) 仮設					第 0019 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	21	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 30mm	外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	49	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	17	
	ポリジョイント (エルボ) φ 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ 30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	P Vエルボ φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形ソケット) φ 50mm×φ 30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリジョイント（異形チーズ）φ30mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒 φ30mm		m	48.3	
阿野田町6工区（労務）仮設					第 0020 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	2.1	
	ポリエチレン管据付工	径30mm	m	49.1	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1.7	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	7	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	2.1	
	ポリエチレン管据付工	径30mm	m	49.1	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	1.7	
	廃プラ処分費		kg	32.1	
阿野田町6工区（土工）仮設					第 0021 号 明細表

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	舗装版切断(施工パッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	5	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	2	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	1	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.3	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	0.3	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	1	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	1	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.1	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	0.1	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	2	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	2	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.005	
阿野田町7-1工区					
阿野田町7-1工区 (資材) 本設					第 0022 号 明細表

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	3	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm	外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	38.6	
	ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm	フランジ接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	組	1	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボ φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	DIP管用ナット 分水栓 φ100mm×φ50mm	耐震型 (ポリエチレン・メタル・ナットを含む)	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	41	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	管路識別マーカー杭		個	2	
	砲金製サドル分水栓用キャップφ40mm		個	1	
阿野田町7-1工区（労務）本設					第 0023 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	3	
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	38	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	5	
	明示テープ布設工		m	41	
	仕切弁設置工（僅据付含む）	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 铸铁管	箇所	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	ポリエチレン管切断工	径50mm	口	1	
阿野田町7-1工区（土工）本設					第 0024 号 明細表

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	舗装版切断(施工パッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	80	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	23	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	20	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	4	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	10	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	20	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	20	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	2	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	23	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	23	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.19	
阿野田町7-1工区 (資材) 仮設					第 0025 号 明細表
	ボリフェンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm	外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	41	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	5	
	PVエルボφ40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒φ40mm		m	37	
阿野田町7-1工区（労務）仮設					第 0026 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	21	
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	41	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	13	
	ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	21	
	ポリエチレン管撤去工	径40mm	m	41	
	廃プラ処分費		kg	349	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
阿野田町7-1工区（土工）仮設					第 0027 号 明細表
	舗装版切断（施工パッケージ）	コンクリート舗装版 15cm以下	m	8	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	2	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	1	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.3	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	0.3	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	1	
	整地（施工パッケージ）	残土受入れ地での処理	m3	1	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.2	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	0.2	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	2	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	2	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.007	
阿野田町7-3工区					

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
阿野田町7-3工区（資材）本設					第 0028 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	10.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1	
	ポリジョイント（異形チーヅ）φ40mm×φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーヅ）φ25mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（P V ソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	11.5	
	管路識別マーカー杭		個	2	
阿野田町7-3工区（労務）本設					第 0029 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	10.5	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	3	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	明示テープ布設工				
阿野田町7-3工区（土工）本設			m	11.5	第 0030 号 明細表
	舗装版切断(施工パッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	20	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	6	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	4	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	1	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	3	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	4	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	4	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	6	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.05	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
阿野田町7-3工区（資材）仮設					第 0031 号 明細表
	ポリエチレンハブ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	10.5	
	ポリエチレンハブ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.9	
	ポリジョイント（異形チーヅ）φ40mm×φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーヅ）φ25mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒φ25mm		m	9.5	
阿野田町7-3工区（労務）仮設					第 0032 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	10.5	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1.9	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	3	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	ボレチェン管撤去工	径25mm	m	10.5	
	ボレチェン管撤去工	径13mm	m	1.9	
	廃プラ処分費		kg	4.8	
阿野田町7-3工区（土工）仮設					第 0033 号 明細表
	舗装版切断(施工ハッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	4	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	1	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	0.2	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.2	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	0.2	
	整地(施工ハッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	0.2	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.1	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	0.1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	汚泥運搬・処分工				
阿野田町8工区			m ³	0.004	
阿野田町8工区（資材）本設					第 0034 号 明細表
	ポリエチレン管（融着接合管）φ 75mm	EP受口付直管	本	1	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	46.4	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	9	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ 50mm×φ 25mm	耐震型・ワントタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーゾ）φ 25mm×φ 13mm	耐震型・ワントタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ 25mm	耐震型・ワントタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（P Vソケット）φ 13mm	耐震型・ワントタッチ式	個	2	
	PVジョイント φ 75mm×φ v 50	（水道配水用ポリエチレン管用）	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	57.4	
	管路識別マーカー杭		個	5	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
阿野田町8工区（労務）本設					第 0035 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径75mm	m	1	
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	1	
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	46	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	9	
	ポリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	1	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	1	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	7	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6	
	ポリエチレンパイプ被覆工	径75mm 固定用コネクタ	m	1	
	明示テープ布設工		m	57	
	メカニカル継手工	径75mm メカニカル継手をする	口	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	1	
	ポリエチレン管切断工	径75mm	口	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
阿野田町8工区（土工）本設					第 0036 号 明細表
	舗装版切断（施工パッケージ）	アスファルト舗装版 15cm以下			
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m	5	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m2	2	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	2	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	1	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	1	
	整地（施工パッケージ）	残土受入れ地での処理	m3	2	
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	0.1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m3	0.1	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	2	
	汚泥運搬・処分工		m2	2	
阿野田町8工区（資材）仮設			m3	0.005	
					第 0037 号 明細表

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	49.6	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	10.3	
	ポリジョイント（異形チーzus）φ25mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ75mm		個	1	
	EF管用トリプル分水栓 φ75mm×φ25mm	耐震型（PEエソソケット・メタルパッキン含む）	個	1	
阿野田町8工区（労務）仮設					第0038号明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	49.6	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	10.3	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	9	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管	箇所	1	
	ポリエチレン管撤去工	径25mm	m	49.6	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	10.3	
	廃プラ処分費		kg	22.9	
阿野田町8工区(土工)仮設					第 0039 号 明細表
	舗装版切断(施工ハケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	6	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	2	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	1	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	2	
	整地(施工ハケージ)	残土受入れ地での処理	m3	2	
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	0.2	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	0.2	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	6	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.02	
天神3丁目3工区					
天神3丁目3工区 (資材) 本設					第 0040 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	41	
	ポリジョイント (ソケット) φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (P V ソケット) φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	DIP管用トリプル分水栓 φ75mm×φ20mm	耐震型 (PEエポキシゲット・メタルパッキン含む)	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	41	
	管路識別マーカーク杭		個	2	
天神3丁目3工区 (労務) 本設					第 0041 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	41	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	9	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	明示テープ布設工		m	41	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所	1	
	ポリエチレン管切断工	径20mm	口	1	
天神3丁目3工区（土工）本設					第 0042 号 明細表
	舗装版切断（施工ハッケージ）	アスファルト舗装版 15cm以下	m	80	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	23	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	20	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	10	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	20	
	整地（施工ハッケージ）	残土受入れ地での処理	m3	20	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	23	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m ²	23	
	汚泥運搬・処分工		m ³	0.08	
天神3丁目3工区 (資材) 仮設					第 0043 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	36.4	
	ポリジョイント (エルボ) φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	4	
	PVエルボ φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒 φ20mm		m	34	
天神3丁目3工区 (労務) 仮設					第 0044 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	36.4	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	36.4	
	廃プラ処分費		kg	9.8	
天神3丁目3工区 (土工) 仮設					第 0045 号 明細表
	舗装版切断 (施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	1	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	0.4	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.1	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	0.1	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	0.4	
	整地(施工ハッケー)	残土受入れ地での処理	m3	0.4	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	0.03	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	0.03	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	1	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.003	
天神4丁目4工区					
天神4丁目4工区 (資材) 本設					第 0046 号 明細表
	ポリethyleneパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	68	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	1	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4	
	ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm	フランジ接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	1	
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	組	1	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	
	ポリジョイント（ソケット）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	ポリジョイント（PVソケット）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	DIP管用ナット 1/2分水栓 φ150mm×φ50mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	1	
	PP管用ナット 1/2分水栓 φ50mm×φ20mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 13mm	耐震型 (PPエレクト・メタルパッキン含む)	個	2	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	73	
	管路識別マーカー杭		個	5	
	砲金製サドル分水栓用キャップ φ 50mm		個	1	
天神4丁目4工区 (労務) 本設					第 0047 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	68	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	1	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	4	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない		7	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口		
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6	
	明示テープ布設工		口	6	
	仕切弁設置工 (箇所付含む)	φ 50 H=900mm	m	73	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 铸铁管	箇所	1	
			箇所	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	2	
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	2	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
天神4丁目4工区 (土工) 本設					第 0048 号 明細表
	舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	150	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	40	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	40	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	16	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	18	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	40	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	40	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	40	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m ²	40	
	汚泥運搬・処分工		m ³	0.1	
天神4丁目4工区 (資材) 仮設					第 0049 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	66.9	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	4.3	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.3	
	ポリジョイント (エルボ) φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	6	
	ポリジョイント (エルボ) φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	PVエルボ φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	PVエルボ φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	PP管用ナット 分水栓 φ50mm × φ20mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	2	
	PP管用ナット 分水栓 φ50mm × φ13mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	2	

数量 総 括 表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	保温筒 φ 50mm		m	64.5	
天神4丁目4工区（労務）仮設					第 0050 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	66.9	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	4.3	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	4.3	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	12	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	66.9	
	ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	4.3	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	4.3	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	2	
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	2	
	廃プラ処分費		kg	83.3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
天神4丁目4工区（土工）仮設					第 0051 号 明細表
	舗装版切断（施工パッケージ）	アスファルト舗装版 15cm以下			
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m	10	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m2	4	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	2	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	1	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	0.3	
	整地（施工パッケージ）	残土受入れ地での処理	m3	2	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	0.2	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m3	0.2	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	4	
	汚泥運搬・処分工		m2	4	
全工種共通（仮設工）			m3	0.01	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
仮設工					
交通管理工					第 0052 号 明細表
	交通誘導警備員費		式	1	
02:下水道単独					
管路					
阿野田町1工区					
阿野田町1工区（資材）本設					第 0053 号 明細表
	ホリジョイント（異形チーズ）φ 40mm	外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	32.8	
	ホリジョイント φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.5	
	ホリジョイント（異形チーズ）φ 40mm×φ 13mm	耐震型・ワントッチ式	個	3	
	ホリジョイント（P V ソケット）φ 13mm	耐震型・ワントッチ式	個	3	
	ホリジョイント（エルボ）φ 40mm	耐震型・ワントッチ式	個	1	
	P V エルボ φ 40mm	耐震型・ワントッチ式	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	36.3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	管路識別マーカー杭				
阿野田町1工区（労務）本設			個	3	第 0054 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	32.8	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	3.5	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	9	
	明示テープ布設工		m	36.3	第 0055 号 明細表
阿野田町1工区（土工）本設					
	舗装版切断(施工パッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	70	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	20	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	20	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	7	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	9	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	20	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	20	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	2	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	20	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	20	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.16	
阿野田町1工区 (資材) 仮設					第 0056 号 明細表
	ポリジェンボ イ 1種 φ 40mm	外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	34.9	
	ポリジェンボ イ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	6.5	
	ポリジョイント (異形チーゾ) φ 40mm×φ 13mm	耐震型・ワントッチ式	個	3	
	ポリジョイント (エルボ) φ 40mm	耐震型・ワントッチ式	個	3	
	ポリジョイント (エルボ) φ 13mm	耐震型・ワントッチ式	個	3	
	PVエルボ φ 40mm	耐震型・ワントッチ式	個	1	
	PVエルボ φ 13mm	耐震型・ワントッチ式	個	3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	保温筒 φ 40mm		m	32.2	
阿野田町1工区 (労務) 仮設					第 0057 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径40mm	m	34.9	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	6.5	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	14	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	15	
	ポリエチレン管撤去工	径40mm	m	34.9	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	6.5	
	廃プラ処分費		kg	28.7	
阿野田町1工区 (土工) 仮設					第 0058 号 明細表
	舗装版切断(施工バツカージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	10	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	3	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	1	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	0.3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	1	
	整地(施工ハッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	1	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.3	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	0.3	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	3	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.009	
阿野田町2工区					
阿野田町2工区 (資材) 本設					第 0059 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	22.4	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	2.5	
	仕切弁 (FCD製) φ50mm	フランジ接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	
	ポリジョイント（ソケット）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	PP管用トリプル分水栓 φ50mm×φ13mm	耐震型（PEエオソケット・マルパッキン含む）	個	3	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	24.9	
	管路識別マーカーク杭		個	4	
阿野田町2工区（労務）本設					第0060号明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	22.4	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	2.5	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	8	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	9	
	明示テープ布設工		m	24.9	
	仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	3	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
阿野田町2工区 (土工) 本設					第 0061 号 明細表
	舗装版切断 (施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	50	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	13	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	10	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	5	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	6	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	10	
	整地 (施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	10	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	13	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m2	13	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.04	
阿野田町2工区 (資材) 仮設					第 0062 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	20.7	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	5.1	
	ポリジョイント (異形チーゾ) φ 25mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	ポリジョイント (エルボ) φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	P V エルボ φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	保温筒 φ 25mm		m	20.7	
	ゲートバルブ φ 25mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個	1	
阿野田町2工区 (労務) 仮設					第 0063 号 明細表

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	20.7	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	5.1	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	8	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	15	
	ポリエチレン管撤去工	径25mm	m	20.7	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	5.1	
	廃プラ処分費		kg	9.7	
阿野田町2工区(土工)仮設					第0064号明細表
	舗装版切断(施工ハッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	1	
	管路掘削工(バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	0.2	
	管路埋戻工(機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.1	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	0.2	
	整地(施工ハッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	0.2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	0.03	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	0.03	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m2	1	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.003	
阿野田町3-2工区					
阿野田町3-2工区 (資材) 本設					第 0065 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	41	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.2	
	埋設用仕切弁 φ25mm	耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハシンドル	個	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2	
	仕切弁ボックス (日本協円形1号) 上下部壁	H=300 JWWA K 148 RAC25 (CA)	個	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーヌ）φ30mm×φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーヌ）φ25mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーヌ）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（P V ソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ25mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	46.7	
	管路識別マーカーク杭		個	5	
阿野田町3-2工区（労務）本設					第 0066 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	41	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	2.5	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	3.2	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	6	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	6	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	9	
	明示テープ布設工		m	46.7	
	仕切弁設置工（箇所付含む）	φ 25mm H=650	箇所	1	第 0067 号 明細表
阿野田町3-2工区（土工）本設					
	舗装版切断（施工パッケージ）	コンクリート舗装版 15cm以下	m	90	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	26	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	20	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	4	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	11	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	20	
	整地（施工パッケージ）	残土受入れ地での処理	m3	20	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	3	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート塊 (株) 芸濃	m3	3	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	26	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	26	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.2	
阿野田町4工区					
阿野田町4工区 (資材) 本設					第 0068 号 明細表
	ポリアセチレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	4.5	
	ポリアセチレンパイプ 1種 φ 20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	21.1	
	ポリアセチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5	
	ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ 50mm	フランジ接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	DIP管用トリプル分水栓φ100mm×φ50mm	耐震型（PEエポソケット・メタルパッキン含む）	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	22	
	管路識別マーカーク杭		個	3	
	砲金製サドル分水栓用キヤップφ20mm		個	1	
阿野田町4工区（労務）本設					第0069号明細表
	ポリフェレン管据付工	径50mm	m	4.5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	21.1	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1.5	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	7	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	3	
	明示テープ布設工		m	22	
	仕切弁設置工 (箇所付含む)	φ 50 H=900mm	m	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	ポリエチレン管切断工	径50mm	口	1	
阿野田町4工区 (土工) 本設					第 0070 号 明細表
	舗装版切断 (施工バッチ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	50	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	15	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	3	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	6	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	10	
	整地（施工バックアップ）	残土受入れ地での処理	m3	10	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート塊（株）芸濃	m3	2	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	15	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	15	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.1	
阿野田町4工区（資材）仮設					第 0071 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	21	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	23	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	24	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	5	
	ポリジョイント（エルボ）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒φ20mm		m	19.5	
阿野田町4工区（労務）仮設					第0072号明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	2.1	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	23	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	2.4	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	15	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	21	
	ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	23	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	24	
	廃プラ処分費		kg	92	
阿野田町4工区(土工)仮設					第 0073 号 明細表
	舗装版切断(施工ハケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下			
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m	10	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m2	3	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	1	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	04	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	03	
	整地(施工ハケージ)	残土受入れ地での処理	m3	1	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	03	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	0.3	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	3	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.009	
阿野田町5工区					
阿野田町5工区 (資材) 本設					第 0074 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	37	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	5	
	ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ 50mm	フレンジ接合材2組合む	個	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	2	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	
	ポリジョイント（ソケット）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	DIP管用トリプル分水栓 φ100mm×φ50mm	耐震型 (PEエポソケット・メタルパッキン含む)	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	47	
	管路識別マーカーク杭		個	4	
	砲金製サドル分水栓用キャップ φ20mm		個	1	
阿野田町5工区（労務）本設					第 0075 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	37	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	5	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	8	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6	
	明示テープ布設工		m	47	
	仕切弁設置工 (盛据付含む)	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 铸铁管	箇所	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
阿野田町5工区(土工) 本設					第 0076 号 明細表
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	20	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	7	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	11	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	20	
	整地(施工ハッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	20	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 10 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m2	26	
阿野田町6工区					
阿野田町6工区 (資材) 本設					第 0077 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 30mm	外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	21.2	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	4	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4	
	ポリジョイント (異形ソケット) φ 30mm×φ 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PV 異径ソケット φ 20mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (PVソケット) φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	ポリジョイント (異形チーゾ) φ 30mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (異形チーゾ) φ 20mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	29.2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	管路識別マーカー杭				
阿野田町6工区（労務）本設			個	5	第 0078 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径30mm	m	21	2
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	4	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	4	
	ポリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	4	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	10	
	明示テープ布設工		m	29	2
阿野田町6工区（土工）本設					第 0079 号 明細表
	舗装版切断(施工バツカージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	50	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	16	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	7	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	10	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	10	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	2	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート塊 (株) 芸濃	m3	2	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	16	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再 生材 1.8m未満	m2	16	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.1	
阿野田町6工区（資材）仮設					第 0080 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 30mm	外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	21.2	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	7.2	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	7.5	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ 30mm×φ 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリジョイント（エルボ）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	PVエルボφ20mm×φv13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	ポリジョイント（異形チーズ）φ30mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒φ30mm		m	25.2	
阿野田町6工区（労務）仮設					第0081号明細表
	ボリエチレン管据付工	径30mm	m	21.2	
	ボリエチレン管据付工	径20mm	m	7.2	
	ボリエチレン管据付工	径13mm	m	7.5	
	ボリエチレン管継手工	径30mm 融着継手としない	口	5	
	ボリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	10	
	ボリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	16	
	ボリエチレン管撤去工	径30mm	m	21.2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	ポリフェン管撤去工	径20mm	m	7.2	
	ポリフェン管撤去工	径13mm	m	7.5	
	廃プラ処分費		kg	31.4	
阿野田町6工区(土工)仮設					第 0082 号 明細表
	舗装版切断(施工ハッチェジ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	10	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	3	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	1	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.4	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	1	
	整地(施工ハッチェジ)	残土受入れ地での処理	m3	1	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.3	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	0.3	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	汚泥運搬・処分工				
阿野田町7-2工区			m ³	0.01	
阿野田町7-2工区 (資材) 本設					第 0083 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	17.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5	
	ポリジョイント (異形チーzus) φ40mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形チーzus) φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形ソケット) φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (PVCソケット) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	19	
	管路識別マーカー杭		個	3	
阿野田町7-2工区 (労務) 本設					第 0084 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	17.5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	15	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	6	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6	
	明示テープ布設工		m	19	
阿野田町7-2工区（土工）本設					第 0085 号 明細表
	舗装版切断(施工ハケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	30	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	10	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	2	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	4	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	10	
	整地(施工ハケージ)	残土受入れ地での処理	m3	10	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	10	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	10	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.09	
阿野田町7-2工区 (資材) 仮設					第 0086 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	17.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5	
	ポリジョイント (異形チーズ) φ 40mm×φ 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形チーズ) φ 20mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形ソケット) φ 20mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (PVソケット) φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒 φ 20mm		m	15	
阿野田町7-2工区 (労務) 仮設					第 0087 号 明細表

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	17.5	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1.5	
	ポリエチレン管継手工	径40mm 融着継手としない	口	2	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	6	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6	
	ポリエチレン管撤去工	径20mm	m	17.5	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	1.5	
	廃プラ処分費		kg	5	
阿野田町7-2工区（土工）仮設					第 0088 号 明細表
	舗装版切断(施工ハッチャージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	4	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	1	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	0.3	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.1	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	0.3	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	0.3	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.1	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コン塊 (株) 芸濃	m3	0.1	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	1	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.004	
阿野田町7-3工区					
阿野田町7-3工区 (資材) 本設					第 0089 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	14.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5	
	ポリジョイント (異形チーゾ) φ 20mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形ソケット) φ 25mm×φ 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (異形ソケット) φ 20mm×φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリジョイント (P V ソケット) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	15	
	管路識別マーカー杭		個	3	
阿野田町7-3工区 (労務) 本設					第 0090 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	14.5	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	2	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	1.5	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	1	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	4	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6	
	明示テープ布設工		m	15	
阿野田町7-3工区 (土工) 本設					第 0091 号 明細表
	舗装版切断 (施工バ ッカージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	30	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	10	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	2	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	4	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	10	
	整地（施工バックアップ）	残土受入れ地での処理	m3	10	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート塊（株）芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	10	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	10	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.08	
阿野田町7-3工区（資材）仮設					第 0092 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	14.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.3	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリジョイント（異形チーzus）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ25mm×φ20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	PVエルボφ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	保温筒φ25mm		m	14.5	
	保温筒φ20mm		m	2	
阿野田町7-3工区（労務）仮設					第 0093 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	14.5	
	ポリエチレン管据付工	径20mm	m	2	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	4.3	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	1	
	ポリエチレン管継手工	径20mm 融着継手としない	口	4	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	10	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ボリエレン管撤去工	径25mm	m	14.5	
	ボリエレン管撤去工	径20mm	m	2	
	ボリエレン管撤去工	径13mm	m	4.3	
	廃プラ処分費		kg	7.5	
阿野田町7-3工区（土工）仮設					第 0094 号 明細表
	舗装版切断(施工ハッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m	5	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	1	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	0.3	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	0.2	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	0.3	
	整地(施工ハッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	0.3	
	無筋コンクリート塊運搬費	4.5 km	m3	0.1	
	建設廃棄物受入れ料金	無筋Con塊 (株) 芸濃	m3	0.1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 17 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	1	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.005	
阿野田町8工区					
阿野田町8工区 (資材) 本設					第 0095 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	26.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5	
	ポリジョイント (異形チーヅ) φ25mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボ φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (PVソケット) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	28	
	管路識別マーカーク杭		個	3	
阿野田町8工区 (労務) 本設					第 0096 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	26.5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	15	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	8	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	6	
	明示テープ布設工		m	28	
阿野田町8工区(土工)本設					第 0097 号 明細表
	舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	15	
	管路掘削工(バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	10	
	管路埋戻工(機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	3	
	管路埋戻工(機械埋戻)	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) クッション用砂	m3	7	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	10	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	10	
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	15	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m ²	15	
	汚泥運搬・処分工		m ³	0.05	
阿野田町8工区 (資材) 仮設					第 0098 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm	外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	27.6	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.3	
	ポリジョイント (異形チーヅ) φ25mm×φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (エルボ) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	PVエルボ φ25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボ φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	保温筒 φ25mm		m	25.9	
阿野田町8工区 (労務) 仮設					第 0099 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径25mm	m	27.6	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	33	
	ポリエチレン管継手工	径25mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管撤去工	径25mm	m	276	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	33	
	廃プラ処分費		kg	123	
阿野田町8工区（土工）仮設					第 0100 号 明細表
	舗装版切断(施工ハケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	4	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.13m3 (0.10m3)	m2	1	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)	m3	03	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3) RC-40	m3	01	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	03	
	整地(施工ハケージ)	残土受入れ地での処理	m3	03	
	アスファルト塊運搬費	4.5 km	m3	04	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	0.04	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m2	1	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.004	
天神3丁目1-1工区					
天神3丁目1-1工区 (資材) 本設					第 0101 号 明細表
	ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm	EF受口付直管	本	2	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1.7	
	EF片受バンド φ 75mm×90°		個	2	
	フランジ短管 (G型) φ 75mm		個	1	
	EFフランジ短管 (G型) φ 75mm		個	1	
	EF片受Sバンド (300H) φ 75mm		個	1	
	不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ 75mm×φ 75mm	フランジ接合材1組含む	個	1	
	不断水仕切弁	φ 75 (DIP用)	基	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	仕切弁 (FCD製) φ 50mm	フランジ接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	3	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	4	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	3	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 中部壁	H=200 JWWA K 148 RB25 (B)	個	4	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	3	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 底版	H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	組	3	
	MFジョイント 離脱防止付 φ 50mm		個	2	
	鑄鉄管メカニカルジョイント型帽 φ 75mm	K型 FCD製 特押付	個	1	
	EFソケット φ 75		個	1	
	ポリジョイント (エルボ) φ 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	EF管用トリル分水栓 φ 75mm × φ 50mm	耐震型 (PPエオソケット・メタルパッキン含む)	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	12.6	
	管路識別マーカーク杭		個	2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
天神3丁目1-1工区 (労務) 本設					第 0102 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径75mm	m	10.2	
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	1.7	
	ポリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	8	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレンスリーブ被覆工	径75mm 固定用ゴムバンド	m	10.2	
	明示テープ布設工		m	12.6	
	仕切弁設置工 (箇所付含む)	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径75 (80) mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	仕切弁箇所据付工	H=1,090mm	箇所	2	
	不断水連絡工	φ 75×φ 75	箇所	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	不断水仕切弁設置工	φ75			
	フランジ継手取外し工（補正係数0.60）	径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	箇所	1	
	仕切弁筐再使用撤去	H=1,090mm	口	1	
	メカニカル特殊継手工（30%増）	径75mm以下 U、UF、LUF、US 形以外	箇所	1	
	廃プラ処分費		口	1	
			kg	2	
天神3丁目1-1工区（土工）本設					第 0103 号 明細表
	舗装版切断(施工ハッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下			
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m	20	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m2	6	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	3	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	3	
	整地(施工ハッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	10	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	10	
			m3	0.2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	0.2	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m2	6	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.02	
天神3丁目1-2工区					
天神3丁目1-2工区 (資材) 本設					第 0104 号 明細表
	ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm	EP受口付直管	本	8	
	ホリェレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1.7	
	ホリェレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3	
	ソフトシール弁 (EF管対応型) φ 75mm		個	1	
	仕切弁 (FCD製) φ 50mm	フランジ接合材2組合む	個	1	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	2	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	4	
	仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	2	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	2	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	2	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	
	EFチーズφ75mm×φ75mm		個	1	
	EFソケットφ75		個	2	
	ポリジョイント（エルボ）φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	EF管用トリフル分水栓φ75mm×φ50mm	耐震型（PPエポソケット・メタルパッキン含む）	個	1	
	EF管用トリフル分水栓φ75mm×φ13mm PPエポソ 20×p13	耐震型（PPエポソケット・メタルパッキン含む）	個	3	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	45.4	
	管路識別マーカー杭		個	4	
	PCジョイント（水道配水用ボリエレン管用）φ75mm		個	1	
天神3丁目1-2工区（労務）本設					第0105号明細表
	ボリエレン管据付工	径75mm	m	41.4	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	17	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	3	
	ポリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	14	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	7	
	ポリエチレンスリーブ被覆工	径75mm 固定用ゴムバンド	m	414	
	明示テープ布設工		m	454	
	仕切弁設置工 (箇所付含む)	φ 75 H=900mm	箇所	1	
	仕切弁設置工 (箇所付含む)	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 75mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	3	
	メカニカル継手工	径75mm メカニカル継手をする	口	2	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	铸铁管切断	エンジンカッター 径75mm	口	1	
	ポリエチレン管切断工	径75mm	口	1	
天神3丁目1-2工区（土工）本設					第 0106 号 明細表
	舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	90	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	25	
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	30	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	10	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	12	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	30	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	30	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	25	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	25	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	汚泥運搬・処分工				
天神3丁目1-2工区（資材）仮設			m3	0.08	第 0107 号 明細表
	ポリエチレン管（融着接合管）φ 75mm	EF受口付直管	本	1	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	26	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.4	
	融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ 75mm		個	1	
	ポリジョイント（チーゾ）φ 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント（エルボ）φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	PVエルボφ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	保温筒 φ 50mm		m	25	
	ゲートバルブ φ 50mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個	1	
	EF管用ナット 1/2分水栓 φ 75mm × φ 50mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	1	
	PP管用ナット 1/2分水栓 φ 50mm × φ 13mm	耐震型 (PPエポキシケット・メタルパッキン含む)	個	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	DIP管用ボリエチレン分水栓φ75mm×φ50mm	耐震型(PPエポゾケット・メタルパッキン含む)	個	1	
	铸铁管メカニカルジョイント型帽φ75mm	K型 FCD製 特押付	個	1	
天神3丁目1-2工区 (労務) 仮設					第 0108 号 明細表
	ボリエチレン管据付工	径75mm	m	5	
	ボリエチレン管据付工	径50mm	m	26	
	ボリエチレン管据付工	径13mm	m	14	
	ボリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	2	
	ボリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	9	
	ボリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	5	
	ボリエチレン管撤去工	径75mm	m	15	
	ボリエチレン管撤去工	径50mm	m	26	
	ボリエチレン管撤去工	径13mm	m	14	
	メカニカル特殊継手工 (30%増)	径75mm以下 U、UF、LUF、US 形以外	口	1	
	铸铁管切断	エンジンカッター 径75mm	口	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	1	
	サドル分水栓建込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1	
	廃プラ処分費		kg	35	
天神3丁目1-2工区 (土工) 仮設					第 0109 号 明細表
	舗装版切断(施工ハケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	4	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	3	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	1	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	1	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	3	
	整地(施工ハケージ)	残土受入れ地での処理	m3	3	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	0	
	建設廃棄物受入れ料金	As塊 (株) 芸濃	m3	0	
			m3	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	4	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再 生材 1.8m未満	m ²	4	
	汚泥運搬・処分工		m ³	0.01	
天神4丁目4工区					
天神4丁目4工区 (資材) 本設					第 0110 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	30.5	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.5	
	ポリジョイント (ソケット) φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	ポリジョイント (P V ソケット) φ13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	PP管用トリプル分水栓 φ50mm×φ13mm	耐震型 (PPエポキシ樹脂・メタルパッキン含む)	個	3	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	35	
	管路識別マーカー杭		個	3	
天神4丁目4工区 (労務) 本設					第 0111 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	30.5	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	4.5	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	4	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	9	
	明示テープ布設工		m	35	
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	3	第 0112 号 明細表
天神4丁目4工区 (土工) 本設					
	舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	70	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	19	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	20	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	7	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	9	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	20	
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	20	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	1	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊			
		(株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	19	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再生材 1.8m未満	m2	19	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.06	
天神4丁目4工区 (資材) 仮設					第 0113 号 明細表
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	33.7	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	5.7	
	ポリジョイント (ソケット) φ 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1	
	ポリジョイント (エルボ) φ 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	4	
	ポリジョイント (エルボ) φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	P V エルボ φ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	3	
	PP管用トリプル分水栓 φ 50mm × φ 13mm	耐震型 (PPエオソケット・メタルパッキン含む)	個	3	
	保温筒 φ 50mm		m	30.5	
天神4丁目4工区 (労務) 仮設					第 0114 号 明細表

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	33.7	
	ポリエチレン管据付工	径13mm	m	5.7	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	10	
	ポリエチレン管継手工	径13mm 融着継手としない	口	15	
	ポリエチレン管撤去工	径50mm	m	33.7	
	ポリエチレン管撤去工	径13mm	m	5.7	
	サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	3	
	廃プラ処分費		kg	42	
天神4丁目4工区 (土工) 仮設					第 0115 号 明細表
	舗装版切断(施工ハッチャージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	3	
	管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	0.9	
	管路埋戻工 (機械埋戻)	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	0.3	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	0.9	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	整地(施工パッケージ)	残土受入れ地での処理	m3	0.9	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	0.1	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	0.1	
	表層工・人力施工 (車道・路肩)	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm R C-40 再 生材 1.8m未満	m2	3	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.009	
全工種共通 (仮設工)					
仮設工					
交通管理工					第 0116 号 明細表
	交通誘導警備員費		式	1	
03:上水道単独					
管路					
天神3丁目2工区					
天神3丁目2工区 (資材) 本設					第 0117 号 明細表

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	ポリエチレン管（融着接合管）φ75mm	EF受口付直管	本	10	
	ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	17	
	フランジ短管(G型) φ75mm		個	1	
	不排水T字管（DCIP用・バルブ付）φ75mm×φ75mm	フランジ接合材1組含む	個	1	
	不排水仕切弁	φ75（DIP用）	基	1	
	仕切弁（FCD製）φ50mm	フランジ接合材2組含む	個	1	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWVA B 132	組	3	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）調整リング	H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個	4	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）上部壁	H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個	3	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）中部壁	H=200 JWVA K 148 RB25(B)	個	4	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）下部壁	H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個	3	
	仕切弁ボックス（日水協円形1号）底版	H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組	3	
	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm		個	2	
	EFソケット φ75		個	2	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単 位	数 量	摘 要
	EF片受Sベンド (300L) φ75mm		個	1	
	PCジョイント(水道配水用ポリエチレン管) φ75mm		個	1	
	ポリジョイント (エルボ) φ50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	2	
	EF管用ナール分水栓 φ75mm×φ50mm	耐震型(PEエポック・メタル・ギン含む)	個	1	
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	56.6	
	管路識別マーカー杭		個	4	
天神3丁目2工区 (労務) 本設					第 0118 号 明細表
	ポリエチレン管据付工	径75mm	m	55.6	
	ポリエチレン管据付工	径50mm	m	1.7	
	ポリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	15	
	ポリエチレン管継手工	径50mm 融着継手としない	口	5	
	ポリエチレンスリーブ被覆工	径75mm 固定用ゴムバンド	m	55.6	
	明示テープ布設工		m	56.6	
	サドル分水栓込み工	本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	不断水連絡工	φ 75×φ 75	箇所	1	
	不断水仕切弁設置工	φ 75	箇所	1	
	仕切弁設置工 (箇所付含む)	φ 50 H=900mm	箇所	1	
	仕切弁箇所付工	H=1,090mm	箇所	2	
	メカニカル継手工	径75mm メカニカル継手をする	口	2	
	メカニカル継手工	径50mm メカニカル継手をする	口	2	
	フランジ継手工	径75 (80) mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	1	
	フランジ継手工	径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	
	鋳鉄管切断	エンジンカッター 径75mm	口	1	
	ポリエチレン管切断工	径75mm	口	2	
	廃プラ処分費		kg	17	
天神3丁目2工区 (土工) 本設					第 0119 号 明細表
	舗装版切断 (施工バッチャージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	110	
	舗装版直接掘削・積込工	山積0.28m3 (0.20m3)	m2	31	

数量 総括表

工事区分、工種、種別、細別	明 細	規 格	単位	数 量	摘 要
	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	砂・砂質土 クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3)	m3	30	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) RC-40	m3	13	
	管路埋戻工（機械埋戻）	クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) クッション用砂	m3	15	
	発生土運搬費	砂・砂質土 8 km	m3	30	
	整地（施工バックアップ）	残土受入れ地での処理	m3	30	
	アスファルト塊運搬費	3.3 km	m3	1	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 (株) 芸濃	m3	1	
	表層工・人力施工（車道・路肩）	仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	31	
	路盤工 機械	下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材 1.8m未満	m2	31	
	汚泥運搬・処分工		m3	0.1	
全工種共通（仮設工）					
仮設工					
交通管理工					第 0120 号 明細表
	交通誘導警備員費		式	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
04:消火栓					
阿野田町 (8工区)					
消火栓					
資材					第 0121 号 明細表
	PE差口付鋳鉄製T字管 (G型) φ 75mm×φ 75mm		個	1	
	地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ 75mm×φ 65mm	耐震補修弁フランジ補強ハッセン・ボルト付	基	1	
	消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠	35×45型 C T C 350×450同等品以上	組	1	
	消火栓・空気弁レジンボックスA	A450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個	1	
	消火栓・空気弁レジンボックスC	C450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個	1	
	消火栓・空気弁レジンスラブS	S680×200-40 (H=40) CTC350×450同等品	個	1	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ 75, L=150, RF-GF, 内面エポキシ樹脂粉体 7.5K	本	1	
	EFソケット φ 75		個	1	
労務					第 0122 号 明細表
	消火栓設置工	φ 75mm 筐設置含む	箇所	1	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	ポリエチレン管継手工	径75mm 融着継手をする	箇所	2	
	ポリエチレン管切断工	径75mm	口	1	
間接工事費					
共通仮設費					
スクラップ評価額					第 9001 号 明細表 【合併01】
	非鉄スクラップ		k g	122.5	
	鉄スクラップ		k g	7.4	
スクラップ評価額					第 9002 号 明細表 【合併02】
	非鉄スクラップ		k g	86.9	
	鉄スクラップ		k g	6.8	

阿野田町1工区本設(下水道補助) PPφ50,40,20,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	3.5 + 1.0	4.5	m
	φ 40	12.5 + 1.5 + 9.3	23.3	m
	φ 20	1.5	1.5	m
	φ 13	1.0	1.0	m
ソフトシール仕切弁	φ 50	1	1	基
仕切弁管(円形1号)	JWWA B 132	1	1	組
	調整リング			
	PR25(K)	2	2	個
	上部壁			
	RA25(A)	1	1	個
	下部壁			
	RC25(C)	1	1	個
	底版			
	RS25(S)	1	1	組
MFジョイント	φ 50	1 + 1	2	個
PP異径ソケット	φ 50×φ 40	1	1	個
PP異径チーズ	φ 40×φ 20	1	1	個
	φ 40×φ 13	1	1	個
PVソケット	φ 20	1	1	個
	φ 13	1	1	個
DIP用 サドル分水栓	φ 100×φ 50	1	1	個
明示テープ	150mm	φ 50 φ 40 φ 20 φ 13 4.5 + 23.3 + 1.5 + 1.0	30.3	m
マーカー杭		3	3	個
サドルキャップ	φ 40	1	1	個
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	4.5	4.5	m
	φ 40	23.3	23.3	m
	φ 20	1.5	1.5	m
	φ 13	1.0	1.0	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 0.0 + 1.0	2	口
	φ 40	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 4.0 + 0.0 + 0.0	5	口
	φ 20	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0	3	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0	3	口
明示テープ布設工		30.3	30.3	m
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50	1	1	箇所
サドル分水栓建込み工	ダクタイル鋳鉄管 φ 100×φ 50	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ 50	2	2	口
フランジ継手工	φ 50	2	2	口
ポリエチレン管切断工	φ 50	1	1	口

阿野田町1工区(下水道補助)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法	単位			要 摘
			PP φ 50	PP φ 40	PP φ 20	PP φ 13
舗装切断工	Co, t=15cm以下		9.00 + 46.60	+ 3.00	+ 2.00	60.60
舗装版取り壊し工	Co, t=10cm以下		2.50 + 12.80	+ 0.80	+ 0.60	16.70
掘削工	砂質土		2.40 + 8.90	+ 0.60	+ 0.40	12.30
埋め戻し工	RC-40		1.00 + 1.90	+ 0.10	+ 0.20	3.20
埋め戻し工	砂		1.10 + 5.60	+ 0.30	+ 0.10	7.10
発生土運搬	砂質土		2.40 + 8.90	+ 0.60	+ 0.40	12.30
整地工			2.40 + 8.90	+ 0.60	+ 0.40	12.30
残塊処理	Co		0.30 + 1.30	+ 0.10	+ 0.06	1.76
残塊処分費	Co		0.30 + 1.30	+ 0.10	+ 0.06	1.76
表層工	再生As, t=3cm		2.50 + 12.80	+ 0.80	+ 0.60	16.70
路盤工	RC-40, t=17cm		2.50 + 12.80	+ 0.80	+ 0.60	16.70
汚泥運搬・処分工			発生量 0.023 t/m	舗装版切断深さ × 0.10 m	舗装版切断延長 × 60.6 m	0.14

土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.8 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ40本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ40 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.048 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.55 + 0.048 + 0.1) = 0.38 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.45 - 0.0018 = 0.24 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.38 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	5	管外径	48
W:	5	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m


$$\begin{aligned}
 & \text{PP } \phi 20 \quad \text{掘削幅(W)} \quad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.027 \quad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \quad + \quad = \quad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (0.55 + 0.027 + 0.1) = 0.37 \quad \text{m}^3 \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 \quad \text{m}^3 \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.427 - 0.0006 = 0.23 \quad \text{m}^3 \\
 & \text{掘削土量} \\
 & \text{発生土運搬} = 0.37 \quad \text{m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.1 - 0.17) = 0.19 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.222 - 0.0004 = 0.12 m³


残土処理 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.80 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.30 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.46 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.060 +) = 0.14 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.14 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ40仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ40 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.048 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.048 +) = 0.14 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.14 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	5	管外径	48
W:	5	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ20仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.2 + 0.027 +) = 0.12 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.27 - - 0.17) = 0.06 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $\times - = \text{m}^3$

掘削土量


残土処理 = 0.12 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	90.0	0.55
8	DGXφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	180.0	0.55
11	DGXφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.022 +) = 0.12 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	93.0	0.55
8	HPEφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	169.0	0.55
11	HPEφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町2工区本設(下水道補助) PPφ50,20,13 資材・労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	5.0 + 1.0 + 25.0 + 25.0 + 13.8	69.8	m
	φ 20	0.5	0.5	m
	φ 13	0.5 + 1.5 + 0.5 + 0.5 + 1.5	4.5	m
ソフトシール仕切弁	φ 50 鉄蓋	1	1	基
仕切弁筐(円形1号)	JWWA B 132	1	1	組
	調整リング PR25(K)	2	2	個
	上部壁 RA25(A)	1	1	個
	下部壁 RC25(C)	1	1	個
	底版 RS25(S)	1	1	組
MFジョイント	φ 50	1 + 1	2	個
PPソケット	φ 50	1 + 1 + 1	3	個
PVソケット	φ 20	1	1	個
	φ 13	1 + 1 + 1 + 1 + 1	5	個
DIP用 サドル分水栓	φ 100×φ 50	1	1	個
PP管用 サドル分水栓	φ 50×φ 20	1	1	個
	φ 50×φ 13	5	5	個
明示テープ	150mm	φ 50 69.8 + φ 20 0.5 + φ 13 4.5	74.8	m
マーカー杭		7	7	個
サドルキャップ	φ 40	1	1	個
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	69.8	69.8	m
	φ 20	0.5	0.5	m
	φ 13	4.5	4.5	m
PP継手工	φ 50	ソケット 6.0 + チーズ 0.0 + エルボ 0.0 + サドル 1.0	7	口
	φ 20	ソケット 2.0 + チーズ 0.0 + エルボ 0.0 + サドル 1.0	3	口
	φ 13	ソケット 10.0 + チーズ 0.0 + エルボ 0.0 + サドル 5.0	15	口
明示テープ布設工		74.8	74.8	m
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50	1	1	箇所
サドル分水栓建込み工	ダクタイル鋳鉄管 φ 100×φ 50	1	1	箇所
	ポリエチレン管 φ 50×φ 20	1	1	箇所
	ポリエチレン管 φ 50×φ 13	5	5	箇所
メカニカル継手工	φ 50	2	2	口
フランジ継手工	φ 50	2	2	口
ポリエチレン管切断工	φ 50	1	1	口

土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.460 - 0.0028 = 0.25 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.56 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m


$$\begin{aligned}
 & \text{PP } \phi 20 \qquad \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \qquad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.027 \qquad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \qquad + \qquad = \qquad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{管外径} \qquad \text{敷砂} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (0.61 + 0.027 + 0.1) = 0.41 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{砂埋戻厚(h)} \qquad \text{路盤} \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{砂埋戻厚(h1)} \qquad \text{管断面積} \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.427 - 0.0006 = 0.23 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削土量} \\
 & \text{発生土運搬} = 0.41 \quad \text{m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.022 + 0.1) = 0.40 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


掘削土量 発生土運搬 = 0.40 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町2工区仮設(下水道補助) PPφ50,40,25,20,13 資材

[illegible]

阿野田町2工区仮設(下水道補助) PPφ50,40,25,20,13 労務

名 称	規格	略図及び算式				数 量	単位	
【労務】	仮設							
ポリエチレン管布設工	φ 50	2.1				2.1	m	
	φ 40	35.3				35.3	m	
	φ 25	28.8				28.8	m	
	φ 20	2.4				2.4	m	
	φ 13	10.6				10.6	m	
PP継手工	φ 50	ソケット	チーズ	エルボ	サドル	1.0 + 0.0 + 4.0 + 0.0	5	口
	φ 40	ソケット	チーズ	エルボ	サドル	4.0 + 8.0 + 4.0 + 0.0	16	口
	φ 25	ソケット	チーズ	エルボ	サドル	1.0 + 4.0 + 0.0 + 0.0	5	口
	φ 20	ソケット	チーズ	エルボ	サドル	0.0 + 1.0 + 4.0 + 0.0	5	口
	φ 13	ソケット	チーズ	エルボ	サドル	0.0 + 5.0 + 20.0 + 0.0	25	口
ポリエチレン管撤去工	φ 50	2.1				2.1	m	
	φ 40	35.3				35.3	m	
	φ 25	28.8				28.8	m	
	φ 20	2.4				2.4	m	
	φ 13	10.6				10.6	m	
廃ブラ費	PP φ 50	延長	重量	2.1 × 1.216 = 2.55		2.6	kg	
	PP φ 40	延長	重量	35.3 × 0.788 = 27.82		27.8	kg	
	PP φ 20	延長	重量	2.4 × 0.269 = 0.65		0.6	kg	
	PP φ 13	延長	重量	10.6 × 0.184 = 1.95		2.0	kg	
						合計	33.0	kg
非鉄スクラップ	PPソケット φ 40	個数	重量	1 × 1.880 = 1.88		1.9	kg	
	PP異径ソケット φ 50× φ 40	個数	重量	1 × 2.660 = 2.66		2.7	kg	
	PP異径ソケット φ 40× φ 25	個数	重量	1 × 1.470 = 1.47		1.5	kg	
	PP異径チーズ φ 40× φ 20	個数	重量	1 × 2.480 = 2.48		2.5	kg	
	PP異径チーズ φ 40× φ 13	個数	重量	3 × 2.330 = 6.99		7.0	kg	
	PP異径チーズ φ 25× φ 13	個数	重量	2 × 0.970 = 1.94		1.9	kg	
	PPエルボ φ 50	個数	重量	2 × 3.170 = 6.34		6.3	kg	
	PPエルボ φ 40	個数	重量	2 × 2.155 = 4.31		4.3	kg	
	PPエルボ φ 20	個数	重量	1 × 0.490 = 0.49		0.5	kg	
	PPエルボ φ 13	個数	重量	5 × 0.340 = 1.70		1.7	kg	
	PVエルボ φ 20	個数	重量	1 × 0.535 = 0.54		0.5	kg	
	PVエルボ φ 13	個数	重量	5 × 0.365 = 1.83		1.8	kg	
						32.6	kg	

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.30 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.46 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.56 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.060 +) = 0.18 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.18 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ40仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ40 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.048 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.048 +) = 0.17 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.17 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10


D2:	5	管外径	48
W:	5	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表									
阿野田町2工区,PPφ20仮設工数量計算					管天(H) = 0.30 m				
PPφ20		掘削幅(W)			矢板厚(C)				
管外径(D2)	0.027	掘削幅(W)	0.55	+	=	0.55	m		
掘削幅(W)		管天(H1)	管外径	敷砂					
掘削土量=	0.55	×	(0.26 + 0.027 +)	=	0.16	m ³			
掘削幅(W)		管天(H1)	砂埋戻厚(h)	路盤					
碎石埋戻=	0.55	×	(0.27 - - 0.16)	=	0.06	m ³			
掘削幅(W)		砂埋戻厚(h1)	管断面積						
砂埋戻=	×	-	=	m ³					
掘削土量									
残土処理=	0.16	m ³							
※管天(H1)は、舗装厚削除済数量									

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
	PP φ 50	60.0	0.55
7	DGX φ 75	90.0	0.55
8	DGX φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	DGX φ 150	180.0	0.55
11	DGX φ 200	250.0	0.60
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.022 +) = 0.15 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.15 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	93.0	0.55
8	HPEφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	169.0	0.55
11	HPEφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町3-1工区本設(下水道補助) PPφ50,30,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	3.0 + 1.0 + 0.5 + 3.0	7.5	m
	φ 30	30.0 + 9.0 + 11.0 + 0.5	50.5	m
	φ 13	1.0	1.0	m
ソフトシール仕切弁	φ 50 鉄蓋	2	2	基
仕切弁管(円形1号)	JWWA B 132	2	2	組
	調整リング RB25(K)	4	4	個
	上部壁 RA25(A)	2	2	個
	下部壁 RC25(C)	2	2	個
	底版 RS25(P)	2	2	組
MFジョイント	φ 50	2 + 2	4	個
PPソケット	φ 30	1	1	個
PVソケット	φ 13	1	1	個
PP異径チーズ	φ 30×φ 13	1	1	個
PP異径ソケット	φ 50×φ 30	2	2	個
サドル分水栓	HPE管用 φ 75×φ 50	1	1	個
	DIP管用 φ 100×φ 50	1	1	個
明示テープ	150mm	φ 50 7.5 + φ 30 50.5 + φ 13 1.0	59.0	m
マーカーク杭		5	5	個
サドルキャップ	φ 50	2	2	個
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	7.5	7.5	m
	φ 30	50.5	50.5	m
	φ 13	1.0	1.0	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 0.0 + 0.0 + 2.0	4	口
	φ 30	ソケット チーズ エルボ サドル 4.0 + 2.0 + 0.0 + 0.0	6	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0	3	口
明示テープ布設工		59.0	59.0	m
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50	2	2	箇所
サドル分水栓建込み工	HPE管用 φ 75×φ 50	1	1	箇所
	DIP管用 φ 100×φ 50	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ 50	4	4	口
フランジ継手工	φ 50	4	4	口

阿野田町3-1工区(下水道補助)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法	単位	数 量	摘 要	
舗装切断工						
	As, t=15cm以下	PP φ50 + PP φ30 + PP φ13 15.00 + 101.00 + 2.00	m	120	118.00	
舗装版取り壊し工	As, t=10cm以下	4.10 + 27.80 + 0.60	m ²	33	32.50	
掘削工	砂質土	4.20 + 20.70 + 0.40	m ³	30	25.30	
埋め戻し工	RC-40	1.70 + 4.55 + 0.10	m ³	6	6.35	
埋め戻し工	砂	1.90 + 12.10 + 0.20	m ³	14	14.20	
発生土運搬	砂質土	4.20 + 20.70 + 0.40	m ³	30	25.30	
整地工		4.20 + 20.70 + 0.40	m ³	30	25.30	
残塊処理	As	0.16 + 1.11 + 0.02	m ³	1	1.29	
残塊処分費	As	0.16 + 1.11 + 0.02	m ³	1	1.29	
表層工	再生As, t=3cm	4.10 + 27.80 + 0.60	m ²	33	32.50	
路盤工	RC-40, t=16cm	4.10 + 27.80 + 0.60	m ²	33	32.50	
汚泥運搬・処分工		発生量 舗装版切断深さ 舗装版切断延長 0.023 t/m × 0.04 m × 118.0 m = 0.11	m ³	0.1	0.11	

土 工 数 量 表

阿野田町3-1工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.56 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町3-1工区,PPφ30本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ30 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.042 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.61 + 0.042 + 0.1) = 0.41 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.442 - 0.0014 = 0.24 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.41 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	4	管外径	42
W:	4	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町3-1工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.022 + 0.1) = 0.40 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.40 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町6工区本設(下水道補助) PPφ50,30,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	4.5 + 1.0	5.5	m
	φ 30	25.5 + 23.8	49.3	m
	φ 13	1.0	1.0	m
ソフトシール仕切弁	φ 50 鉄蓋	1	1	基
仕切弁管(円形1号)	JWWA B 132	1	1	組
	調整リング PR25(K)	2	2	個
	上部壁 RA25(A)	1	1	個
	下部壁 RC25(C)	1	1	個
	底版 RS25(S)	1	1	組
MFジョイント	φ 50	1 + 1	2	個
PP異径ソケット	φ 50×φ 30	1	1	個
PVソケット	φ 13	1	1	個
PP異径チーズ DIP用	φ 30×13	1	1	個
サドル分水栓	φ 100×φ 50	1	1	個
明示テープ	150mm	φ 50 5.5 + φ 20 49.3 + φ 13 1.0	55.8	m
マーカー杭		3	3	個
サドルキャップ	φ 30	1	1	個
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	5.5	5.5	m
	φ 30	49.3	49.3	m
	φ 13	1.0	1.0	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 0.0 + 1.0	2	口
	φ 30	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 2.0 + 0.0 + 0.0	3	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0	3	口
明示テープ布設工		55.8	55.8	m
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50	1	1	箇所
サドル分水栓建込み工	ダクタイル鋳鉄管 φ 100×φ 50	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ 50	2	2	口
フランジ継手工	φ 50	2	2	口
ポリエチレン管切断工	φ 50	1	1	口

阿野田町6工区(下水道補助)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法				
			PP φ 50	PP φ 30	PP φ 13	
舗装切断工	Co, t=15cm以下		11.00	+ 98.60	+ 2.00	110 111.60
舗装版取り壊し工	Co, t=10cm以下		3.00	+ 27.10	+ 0.60	31 30.70
掘削工	砂質土		2.90	+ 18.70	+ 0.40	20 22.00
埋め戻し工	RC-40		1.20	+ 3.90	+ 0.10	5 5.20
埋め戻し工	砂		1.40	+ 11.80	+ 0.20	13 13.40
発生土運搬	砂質土		2.90	+ 18.70	+ 0.40	20 22.00
整地工			2.90	+ 18.70	+ 0.40	20 22.00
残塊処理	Co		0.30	+ 2.70	+ 0.10	3 3.10
残塊処分費	Co		0.30	+ 2.70	+ 0.10	3 3.10
表層工	再生As, t=3cm		3.00	+ 27.10	+ 0.60	31 30.70
路盤工	RC-40, t=17cm		3.00	+ 27.10	+ 0.60	31 30.70
汚泥運搬・処分工			発生量 0.023 t/m	舗装版切断深さ × 0.10 m	舗装版切断延長 × 111.6 m	= 0.26 0.26

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.8 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ30本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ30 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.042 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.55 + 0.042 + 0.1) = 0.38 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.44 - 0.0014 = 0.24 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.38 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	4	管外径	42
W:	4	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町6工区仮設(下水道補助) PPφ50,30,13 資材・労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	仮設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	1.0 + 0.6 + 0.5	2.1	m
	φ 30	0.5 + 0.3 + 24.5 + 23.8	49.1	m
	φ 13	0.5 + 1.2	1.7	m
PPエルボ	φ 50	2	2	個
	φ 30	2	2	個
	φ 13	1	1	個
PVエルボ	φ 13	1	1	個
PP異径ソケット	φ 50×φ 30	1	1	個
PP異径チーズ	φ 30×13	1	1	個
保温筒	φ 30	48.3	48.3	m
【労務】	仮設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	2.1	2.1	m
	φ 30	49.1	49.1	m
	φ 13	1.7	1.7	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 4.0 + 0.0	5	口
	φ 30	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 2.0 + 4.0 + 0.0	7	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 1.0 + 4.0 + 0.0	5	口
ポリエチレン管撤去工	φ 50	2.1	2.1	m
	φ 30	49.1	49.1	m
	φ 13	1.7	1.7	m
廃ブラ費	PPφ 50	延長 重量 2.1 × 1.216 = 2.55	2.6	kg
	PPφ 30	延長 重量 49.1 × 0.595 = 29.21	29.2	kg
	PPφ 13	延長 重量 1.7 × 0.184 = 0.31	0.3	kg
			32.1	kg
非鉄スクラップ	PPエルボ φ 50	個数 重量 2 × 3.170 = 6.34	6.3	kg
	PPエルボ φ 30	個数 重量 2 × 1.470 = 2.94	2.9	kg
	PPエルボ φ 13	個数 重量 1 × 0.340 = 0.34	0.3	kg
	PVエルボ φ 13	個数 重量 1 × 0.365 = 0.37	0.4	kg
	PP異径ソケット φ 50×φ 30	個数 重量 1 × 2.370 = 2.37	2.4	kg
	PP異径チーズ φ 30×13	個数 重量 1 × 1.610 = 1.61	1.6	kg
			14.0	kg

土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.80 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.30 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.46 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.060 +) = 0.14 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.14 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ30仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ30 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.042 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.042 +) = 0.13 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.13 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	4	管外径	42
W:	4	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.022 +) = 0.12 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	90.0	0.55
8	DGXφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	180.0	0.55
11	DGXφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町7-1工区本設(下水道補助) PPφ50,40 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	2.0 + 1.0	3.0	m
	φ 40	20.5 + 15.5 + 2.0 + 0.55	38.6	m
ソフトシール仕切弁	φ 50 鉄蓋	1	1	基
仕切弁筐(円形1号)	JWWA B 132	1	1	組
	調整リング PR25(K)	2	2	個
	上部壁 RA25(A)	1	1	個
	下部壁 RC25(C)	1	1	個
	底版 RS25(S)	1	1	組
MFジョイント	φ 50	1 + 1	2	個
PP異径ソケット	φ 50×φ 40	1	1	個
PPエルボ	φ 40	1	1	個
PVエルボ	φ 40	1	1	個
DIP用 サドル分水栓	φ 100×φ 50	1	1	個
明示テープ	150mm	φ 50 φ 40 立上り 3.0 + 38.6 - 0.55	41.0	m
マーカー杭		2	2	個
サドルキャップ	φ 40	1	1	個
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	3.0	3.0	m
	φ 40	38.6	38.6	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 0.0 + 1.0	2	口
	φ 40	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 4.0 + 0.0	5	口
明示テープ布設工		41.0	41.0	m
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50	1	1	箇所
サドル分水栓建込み工	ダクタイル鋳鉄管 φ 100×φ 50	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ 50	2	2	口
フランジ継手工	φ 50	2	2	口
ポリエチレン管切断工	φ 50	1	1	口

土 工 数 量 表

阿野田町7-1工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.8 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ40本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ40 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.048 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.048 + 0.1) = 0.38 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.45 - 0.0018 = 0.24 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.38 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	5	管外径	48
W:	5	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町7-1工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.80 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.30 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.46 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町7-1工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.060 +) = 0.14 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.14 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町7-1工区,PPφ40仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ40 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.048 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.048 +) = 0.14 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.14 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	5	管外径	48
W:	5	掘削幅	0.55



[illegible]

阿野田町7-3工区(下水道補助)本設 土工数量計算					
名 称	形 状	寸 法	単位	数 量	摘 要
			PP φ25	PP φ13	
舗装切断工	Co, t=15cm以下		m	20	23.00
舗装版取り壊し工	Co, t=10cm以下		m ²	6	6.40
掘削工	砂質土		m ³	4	4.40
埋め戻し工	RC-40		m ³	1	0.90
埋め戻し工	砂		m ³	3	2.70
発生土運搬	砂質土		m ³	4	4.40
整地工			m ³	4	4.40
残塊処理	Co		m ³	1	0.70
残塊処分費	Co		m ³	1	0.70
表層工	再生As, t=3cm		m ²	6	6.40
路盤工	RC-40, t=17cm		m ²	6	6.40
汚泥運搬・処分工		発生量 0.023 t/m	m ³	0.05	0.05
		舗装版切断深さ × 0.10 m			
		舗装版切断延長 × 23.0 m = 0.05			

土 工 数 量 表

阿野田町7-3工区,PPφ25本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m


PPφ25		掘削幅(W)		矢板厚(C)	
管外径(D2)	0.034	掘削幅(W)	0.55	+	= 0.55 m
掘削幅(W)	管天(H1)	管外径	敷砂		
掘削土量=	0.55	×	(0.55 + 0.034 + 0.1)	=	0.38 m ³
掘削幅(W)	管天(H1)	砂埋戻厚(h)	路盤		
碎石埋戻=	0.55	×	(0.62 - 0.3 - 0.17)	=	0.08 m ³
掘削幅(W)	砂埋戻厚(h1)	管断面積			
砂埋戻=	0.55	×	0.434 - 0.0009	=	0.24 m ³
掘削土量					
発生土運搬=	0.38		m ³		

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町7-3工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.42 - 0.0004 = 0.23 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町7-3工区仮設(下水道補助) PPφ25,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	仮設			
ポリエチレンパイプ	φ 25	5.0 + 5.5	10.5	m
	φ 13	1.0 + 0.9	1.9	m
PP異径チーズ	φ 40×φ 25	1	1	個
	φ 25×φ 13	1	1	個
PPエルボ	φ 13	1	1	個
PVエルボ	φ 13	1	1	個
保温筒	φ 25	9.5	9.5	m
【労務】	仮設			
ポリエチレン管布設工	φ 25	10.5	10.5	m
	φ 13	1.9	1.9	m
PP継手工	φ 40	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 2.0 + 0.0 + 0.0	2	口
	φ 25	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 3.0 + 0.0 + 0.0	3	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 1.0 + 4.0 + 0.0	5	口
ポリエチレン管撤去工	φ 25	10.5	10.5	m
	φ 13	1.9	1.9	m
廃プラ費	PP φ 25	延長 重量 10.5 × 0.423 = 4.44	4.4	kg
	PP φ 13	延長 重量 1.9 × 0.184 = 0.35	0.3	kg
			4.8	kg
非鉄スクラップ	PP異径チーズ φ 40×φ 25	個数 重量 1 × 2.660 = 2.66	2.7	kg
	PP異径チーズ φ 25×φ 13	個数 重量 1 × 0.970 = 0.97	1.0	kg
	PPエルボ φ 13	個数 重量 1 × 0.340 = 0.34	0.3	kg
	PVエルボ φ 13	個数 重量 1 × 0.365 = 0.37	0.4	kg
			4.3	kg

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町7-3工区,PPφ25仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ25 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.034 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.20 + 0.034 +) = 0.13 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.13 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.022 +) = 0.12 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町8工区本設(下水道補助) HPEφ75,PPφ50,25,13 資材,勞務

[illegible]

阿野田町8工区(下水道補助)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法	単位	数 量	摘 要	
舗装切断工	As, t=15cm以下	PP φ25 + PP φ13 3.40 + 2.00	m	5	5.40	
舗装版取り壊し工	As, t=10cm以下	0.90 + 0.60	m ²	2	1.50	
掘削工	砂質土	1.00 + 0.60	m ³	2	1.60	
埋め戻し工	RC-40	0.40 + 0.23	m ³	1	0.63	
埋め戻し工	砂	0.40 + 0.30	m ³	1	0.70	
発生土運搬	砂質土	1.00 + 0.60	m ³	2	1.60	
整地工		1.00 + 0.60	m ³	2	1.60	
残塊処理	As	0.04 + 0.02	m ³	0.1	0.06	
残塊処分費	As	0.04 + 0.02	m ³	0.1	0.06	
表層工	再生As, t=3cm	0.90 + 0.60	m ²	2	1.50	
路盤工	RC-40, t=16cm	0.90 + 0.60	m ²	2	1.50	
汚泥運搬・処分工		発生量 0.023 t/m × 舗装版切断深さ 0.04 m × 舗装版切断延長 5.4 m = 0.005	m ³	0.005	0.005	

土 工 数 量 表

阿野田町8工区,HPE φ 75本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m


$$\begin{aligned}
 & \text{HPE } \phi 75 \quad \text{掘削幅(W)} \quad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.090 \quad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \quad + \quad = \quad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (0.86 + 0.090 + 0.1) = 0.58 \text{ m}^3 \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 \text{ m}^3 \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.490 - 0.0064 = 0.26 \text{ m}^3 \\
 & \text{掘削土量} \\
 & \text{発生土運搬} = 0.58 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
6	PP φ 50	60.0	0.55
7	HPE φ 75	90.0	0.55
8	HPE φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	HPE φ 150	180.0	0.55
11	HPE φ 200	250.0	0.55
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	7	管外径	90
W:	7	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


発生土運搬 = 0.56 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PPφ25本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ25 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.034 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.034 + 0.1) = 0.55 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.434 - 0.0009 = 0.24 m³


発生土運搬 = 0.55 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m


$$\begin{aligned}
 & \text{PP } \phi 13 \quad \text{掘削幅(W)} \quad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.022 \quad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \quad + \quad = \quad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (1.17 + 0.022 + 0.1) = 0.71 \text{ m}^3 \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (1.17 - 0.3 - 0.1) = 0.42 \text{ m}^3 \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.422 - 0.0004 = 0.23 \text{ m}^3 \\
 & \text{掘削土量} \\
 & \text{残土処理} = 0.71 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町8工区仮設(下水道補助) PPφ25,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	仮設			
ポリエチレンパイプ	φ 25	0.5 + 1.5 + 28.5 + 4.0 + 15.1	49.6	m
	φ 13	1.5 + 0.9 + 7.0 + 0.9	10.3	m
PP異径チーズ	φ 25×φ 13	1 + 1	2	個
PPエルボ	φ 25	1 + 1	2	個
	φ 13	1 + 1	2	個
PVソケット	φ 13	1 + 1	2	個
EPキャップ	φ 75	1	1	個
サドル分水栓	HPE用 φ 75×φ 25	1	1	個
【労務】	仮設			
ポリエチレン管布設工	φ 25	49.6	49.6	m
	φ 13	10.3	10.3	m
PP継手工	φ 25	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 4.0 + 4.0 + 1.0	9	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 4.0 + 2.0 + 4.0 + 0.0	10	口
融着継手工	φ 75	キャップ 1.0	1	口
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 φ 75×φ 25	1.0	1	口
ポリエチレン管撤去工	φ 25	49.6	49.6	m
	φ 13	10.3	10.3	m
廃ブラ費	PPφ 25	延長 重量 49.6 × 0.423 = 20.98	21.0	kg
	PPφ 13	延長 重量 10.3 × 0.184 = 1.90	1.9	kg
			22.9	kg
非鉄スクラップ	PP異径チーズ φ 25×φ 13	個数 重量 2 × 0.970 = 1.94	1.9	kg
	PPエルボ φ 25	個数 重量 2 × 0.720 = 1.44	1.4	kg
	PPエルボ φ 13	個数 重量 2 × 0.340 = 0.68	0.7	kg
	PVソケット φ 13	個数 重量 2 × 0.375 = 0.75	0.8	kg
			4.8	kg

阿野田町8工区(下水道補助)仮設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法				
			PP φ25	PP φ13	単位	数 量
舗装切断工	As, t=15cm以下		2.00	+ 20.00	m	20
舗装版取り壊し工	As, t=10cm以下		0.60	+ 5.50	m ²	6
掘削工	砂質土		0.20	+ 1.50	m ³	2
埋め戻し工	RC-40		0.10	+ 0.60	m ³	1
発生土運搬	砂質土		0.20	+ 1.50	m ³	2
整地工			0.20	+ 1.50	m ³	2
残塊処理	As		0.02	+ 0.22	m ³	0.2
残塊処分費	As		0.02	+ 0.22	m ³	0.2
表層工	再生As, t=3cm		0.60	+ 5.50	m ²	6
路盤工	RC-40, t=16cm		0.60	+ 5.50	m ²	6
汚泥運搬・処分工			発生量 0.023 t/m × 0.04 m × 22.0 m = 0.020			0.02

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PPφ25仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ25 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.034 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.034 +) = 0.16 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.16 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.022 +) = 0.15 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.15 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

天神3丁目3工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.027 + 0.1) = 0.54 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.427 - 0.0006 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.54 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神3丁目3工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.022 + 0.1) = 0.40 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.40 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 表

天神3丁目3工区,PPφ20仮設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.027 + 0.1) = 0.41 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.30 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.43 - 0.0006 = 0.23 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.41 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神3丁目3工区,PPφ20仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.027 +) = 0.16 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.16 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


発生土運搬 = 0.56 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.61 + 0.027 + 0.1) = 0.41 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.427 - 0.0006 = 0.23 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.41 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.022 + 0.1) = 0.40 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.40 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.30 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.46 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.56 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.060 +) = 0.18 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.18 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ20仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.027 +) = 0.16 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.16 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.022 +) = 0.15 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.15 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	90.0	0.55
8	DGXφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	180.0	0.55
11	DGXφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ40本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ40 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.048 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.8 + 0.048 + 0.1) = 0.52 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.448 - 0.0018 = 0.24 m³


発生土運搬 = 0.52 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	5	管外径	48
W:	5	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.42 - 0.0004 = 0.23 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.37 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町1工区仮設(下水道単独) PPφ40,13 資材,労務

土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ40仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ40 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.048 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.20 + 0.048 +) = 0.14 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.14 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	5	管外径	48
W:	5	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町1工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.022 +) = 0.12 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.56 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.022 + 0.1) = 0.40 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.40 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町2工区仮設(下水道単独) PPφ25,13 資材,労務

[illegible]

阿野田町2工区(下水道単独)仮設 土工数量計算					
名 称	形 状	寸 法	単位	数 量	摘 要
		PP φ 13			
舗装切断工	As, t=15cm以下	3.00	m	3	3.00
舗装版取り壊し工	As, t=10cm以下	0.80	m ²	1	0.80
掘削工	砂質土	0.20	m ³	0.2	0.20
埋め戻し工	RC-40	0.10	m ³	0.1	0.10
発生土運搬	砂質土	0.20	m ³	0.2	0.20
整地工		0.20	m ³	0.2	0.20
残塊処理	As	0.03	m ³	0.03	0.03
残塊処分費	As	0.03	m ³	0.03	0.03
表層工	再生As, t=3cm	0.80	m ²	1	0.80
路盤工	RC-40, t=16cm	0.80	m ²	1	0.80
汚泥運搬・処分工	発生量 舗装版切断深さ 舗装版切断延長 0.023 t/m × 0.04 m × 3.0 m = 0.003		m ³	0.003	0.003

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町2工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.022 +) = 0.15 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.15 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

阿野田町3-2工区(下水道単独)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法	単位			要 摘
			PP φ 25	PP φ 20	PP φ 13	
舗装切断工	Co, t=15cm以下		82.00 + 5.00 + 6.40			93.40
舗装版取り壊し工	Co, t=10cm以下		22.60 + 1.40 + 1.80			25.80
掘削工	砂質土		15.60 + 0.90 + 1.20			17.70
埋め戻し工	RC-40		3.30 + 0.20 + 0.30			3.80
埋め戻し工	砂		9.80 + 0.60 + 0.70			11.10
発生土運搬	砂質土		15.60 + 0.90 + 1.20			17.70
整地工			15.60 + 0.90 + 1.20			17.70
残塊処理	Co		2.30 + 0.10 + 0.20			2.60
残塊処分費	Co		2.30 + 0.10 + 0.20			2.60
表層工	再生As, t=3cm		22.60 + 1.40 + 1.80			25.80
路盤工	RC-40, t=17cm		22.60 + 1.40 + 1.80			25.80
汚泥運搬・処分工			発生量 0.023 t/m	舗装版切断深さ × 0.10 m	舗装版切断延長 × 93.4 m = 0.21	0.21

土 工 数 量 表

阿野田町3-2工区,PPφ25本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ25 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.034 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.034 + 0.1) = 0.38 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.434 - 0.0009 = 0.24 m³


発生土運搬 = 0.38 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町3-2工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.027 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.43 - 0.0006 = 0.23 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町3-2工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町4工区本設(下水道単独) PPφ50,20,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	3.5 + 1.0	4.5	m
	φ 20	5.0 + 15.5 + 0.55	21.1	m
	φ 13	1.5	1.5	m
ソフトシール仕切弁	φ 50 鉄蓋	1	1	基
仕切弁管(円形1号)	JWWA B 132	1	1	組
	調整リング PR25(K)	2	2	個
	上部壁 RA25(A)	1	1	個
	下部壁 RC25(C)	1	1	個
	底版 RS25(S)	1	1	組
MFジョイント	φ 50	1 + 1	2	個
PP異径ソケット	φ 50 × φ 20	1	1	個
PVソケット	φ 13	1	1	個
PP異径チーズ	φ 20 × φ 13	1	1	個
PPエルボ	φ 20	1	1	個
PVエルボ	φ 20	1	1	個
DIP用 サドル分水栓	φ 100 × φ 50	1	1	個
明示テープ	150mm	φ 50 φ 20 φ 13 立上り 0.0 + 21.1 + 1.5 - 0.55	22.0	m
マーカー杭		3	3	個
サドルキャップ	φ 20	1	1	個
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	4.5	4.5	m
	φ 20	21.1	21.1	m
	φ 13	1.5	1.5	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 0.0 + 1.0	2	口
	φ 20	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 2.0 + 4.0 + 0.0	7	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0	3	口
明示テープ布設工		22.0	22.0	m
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50	1	1	箇所
サドル分水栓建込み工	ダクタイル鋳鉄管 φ 100 × φ 50	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ 50	2	2	口
フランジ継手工	φ 50	2	2	口
ポリエチレン管切断工	φ 50	1	1	口

阿野田町4工区(下水道単独)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法				
			PP φ 50	PP φ 20	PP φ 13	
舗装切断工		Co, t=15cm以下	9.00	+ 41.00	+ 3.00	50
舗装版取り壊し工		Co, t=10cm以下	2.50	+ 11.30	+ 0.80	15
掘削工		砂質土	2.40	+ 7.60	+ 0.60	10
埋め戻し工		RC-40	1.00	+ 1.60	+ 0.10	3
埋め戻し工		砂	1.10	+ 4.70	+ 0.30	6
発生土運搬		砂質土	2.40	+ 7.60	+ 0.60	10
整地工			2.40	+ 7.60	+ 0.60	10
残塊処理		Co	0.30	+ 1.10	+ 0.10	2
残塊処分費		Co	0.30	+ 1.10	+ 0.10	2
表層工		再生As, t=3cm	2.50	+ 11.30	+ 0.80	15
路盤工		RC-40, t=17cm	2.50	+ 11.30	+ 0.80	15
汚泥運搬・処分工			発生量 0.023 t/m	舗装版切断深さ × 0.10 m	舗装版切断延長 × 53.0 m = 0.12	0.1

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町4工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.8 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

阿野田町4工区仮設(下水道単独) PPφ50,20,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	仮設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	1.0 + 0.6 + 0.5	2.1	m
	φ 20	0.5 + 0.3 + 4.0 + 15.5 + 0.3 + 1.5 + 0.9	23.0	m
	φ 13	1.5 + 0.9	2.4	m
PP異径ソケット	φ 50×φ 20	1	1	個
PP異径チーズ	φ 20×φ 13	1	1	個
PPエルボ	φ 50	2	2	個
	φ 20	2 + 2 + 1	5	個
	φ 13	1	1	個
PVエルボ	φ 20	1	1	個
	φ 13	1	1	個
保温筒	φ 20	19.5	19.5	m
【労務】	仮設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	2.1	2.1	m
	φ 20	23.0	23.0	m
	φ 13	2.4	2.4	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 4.0 + 0.0	5	口
	φ 20	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 2.0 + 12.0 + 0.0	15	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 1.0 + 4.0 + 0.0	5	口
ポリエチレン管布設工	φ 50	2.1	2.1	m
	φ 20	23.0	23.0	m
	φ 13	2.4	2.4	m
廃プラ費	PP φ 50	延長 重量 2.1 × 1.216 = 2.55	2.6	kg
	PP φ 20	延長 重量 23.0 × 0.269 = 6.19	6.2	kg
	PP φ 13	延長 重量 2.4 × 0.184 = 0.44	0.4	kg
			9.2	kg
非鉄スクラップ	PP異径ソケット φ 50×φ 20	個数 重量 1 × 1.960 = 1.96	2.0	kg
	PP異径チーズ φ 20×φ 13	個数 重量 1 × 0.710 = 0.71	0.7	kg
	PPエルボ φ 50	個数 重量 2 × 3.170 = 6.34	6.3	kg
	PPエルボ φ 20	個数 重量 5 × 0.490 = 2.45	2.5	kg
	PPエルボ φ 13	個数 重量 1 × 0.340 = 0.34	0.3	kg
	PVエルボ φ 20	個数 重量 1 × 0.535 = 0.54	0.5	kg
	PVエルボ φ 13	個数 重量 1 × 0.365 = 0.37	0.4	kg
			12.7	kg

阿野田町4工区(下水道単独)仮設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法	単位			
			PP φ 50	PP φ 50	PP φ 20	PP φ 13
舗装切断工	Co, t=15cm以下		2.00 + 1.00	+ 4.00	+ 3.00	10.00
舗装版取り壊し工	Co, t=10cm以下		0.60 + 0.30	+ 1.10	+ 0.80	2.80
掘削工	砂質土		0.50 + 0.10	+ 0.20	+ 0.20	1.00
埋め戻し工	RC-40		0.20 + 0.03	+ 0.10	+ 0.09	0.42
埋め戻し工	砂		0.30 +	+ +		0.30
発生土運搬	砂質土		0.50 + 0.10	+ 0.20	+ 0.20	1.00
整地工			0.50 + 0.10	+ 0.20	+ 0.20	1.00
残塊処理	Co		0.06 + 0.03	+ 0.10	+ 0.08	0.27
残塊処分費	Co		0.06 + 0.03	+ 0.10	+ 0.08	0.27
表層工	再生As, t=3cm		0.60 + 0.30	+ 1.10	+ 0.80	2.80
路盤工	RC-40, t=17cm		0.60 + 0.30	+ 1.10	+ 0.80	2.80
汚泥運搬・処分工			発生量 0.023 t/m	× 舗装版切断深さ 0.04 m	× 舗装版切断延長 10.0 m	= 0.009 0.009

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町4工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.80 + 0.060 + 0.1) = 0.53 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.30 - 0.17) = 0.22 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.46 - 0.0028 = 0.25 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.53 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町4工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.060 +) = 0.14 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.14 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町4工区,PPφ20仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.027 +) = 0.12 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10


D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表									
阿野田町4工区,PPφ13仮設工数量計算					管天(H) = 0.30 m				
PPφ13		掘削幅(W)			矢板厚(C)				
管外径(D2)	0.022	掘削幅(W)	0.55	+	=	0.55	m		
掘削幅(W)		管天(H1)	管外径	敷砂					
掘削土量=	0.55	×	(0.2 + 0.022 +)	=	0.12	m ³			
掘削幅(W)		管天(H1)	砂埋戻厚(h)	路盤					
碎石埋戻=	0.55	×	(0.27 - - 0.17)	=	0.06	m ³			
掘削幅(W)		砂埋戻厚(h1)	管断面積						
砂埋戻=	×	-	=	m ³					
掘削土量									
残土処理=	0.12	m ³							
※管天(H1)は、舗装厚削除済数量									

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
	PP φ 50	60.0	0.55
7	DGX φ 75	90.0	0.55
8	DGX φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	DGX φ 150	180.0	0.55
11	DGX φ 200	250.0	0.60
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町5工区本設(下水道単独) PPφ50,20,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	4.0 + 1.0	5.0	m
	φ 20	30.0 + 4.0 + 2.5 + 0.5	37.0	m
	φ 13	3.0 + 2.0	5.0	m
ソフトシール仕切弁	φ 50 鉄蓋	1	1	基
仕切弁管(円形1号)	JWWA B 132	1	1	組
	調整リング PR25(K)	2	2	個
	上部壁 RA25(A)	1	1	個
	下部壁 RC25(C)	1	1	個
	底版 RS25(S)	1	1	組
MFジョイント	φ 50	1 + 1	2	個
PPソケット	φ 20	1	1	個
PP異径ソケット	φ 50×φ 20	1	1	個
	φ 20×φ 13	1	1	個
PVソケット	φ 13	1 + 1	2	個
PP異径チーズ	φ 20×φ 13	1	1	個
PPエルボ	φ 20	1	1	個
DIP用 サドル分水栓	φ 100×φ 50	1	1	個
明示テープ	150mm	φ 50 φ 20 φ 13 5.0 + 37.0 + 5.0	47.0	m
マーカー杭		4	4	個
サドルキャップ	φ 20	1	1	個
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	5.0	5.0	m
	φ 20	37.0	37.0	m
	φ 13	5.0	5.0	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 0.0 + 1.0	2	口
	φ 20	ソケット チーズ エルボ サドル 4.0 + 2.0 + 2.0 + 0.0	8	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 5.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0	6	口
明示テープ布設工		47.0	47.0	m
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ 50	1	1	箇所
サドル分水栓建込み工	ダクタイル鋳鉄管 φ 100×φ 50	1	1	箇所
メカニカル継手工	φ 50	2	2	口
フランジ継手工	φ 50	2	2	口

阿野田町5工区(下水道単独)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法				
			PP φ 50	PP φ 20	PP φ 13	
掘削工	砂質土		2.90	+ 15.90	+ 2.10	20.90
埋め戻し工	RC-40		1.40	+ 5.20	+ 0.70	7.30
埋め戻し工	砂		1.30	+ 8.50	+ 1.20	11.00
発生土運搬	砂質土		2.90	+ 15.90	+ 2.10	20.90
整地工			2.90	+ 15.90	+ 2.10	20.90
路盤工	RC-40, t=10cm		2.80	+ 20.40	+ 2.80	26.00

土 工 数 量 表

阿野田町5工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.9 + 0.060 + 0.1) = 0.58 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.9 - 0.3 - 0.1) = 0.28 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


掘削土量 発生土運搬 = 0.58 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町5工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.65 + 0.027 + 0.1) = 0.43 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.65 - 0.30 - 0.1) = 0.14 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.43 - 0.0006 = 0.23 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.43 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町5工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.65 + 0.022 + 0.1) = 0.42 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.65 - 0.3 - 0.1) = 0.14 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.42 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

阿野田町6工区(下水道単独)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法				
			PP φ 30	PP φ 20	PP φ 13	
舗装切断工	Co, t=15cm以下		42.40 + 8.00 + 8.00			58.40
舗装版取り壊し工	Co, t=10cm以下		11.70 + 2.20 + 2.20			16.10
掘削工	砂質土		8.10 + 1.50 + 1.50			11.10
埋め戻し工	RC-40		1.70 + 0.30 + 0.30			2.30
埋め戻し工	砂		5.10 + 0.90 + 0.90			6.90
発生土運搬	砂質土		8.10 + 1.50 + 1.50			11.10
整地工			8.10 + 1.50 + 1.50			11.10
残塊処理	Co		1.20 + 0.20 + 0.20			1.60
残塊処分費	Co		1.20 + 0.20 + 0.20			1.60
表層工	再生As, t=3cm		11.70 + 2.20 + 2.20			16.10
路盤工	RC-40, t=17cm		11.70 + 2.20 + 2.20			16.10
汚泥運搬・処分工			発生量 0.023 t/m	舗装版切断深さ 0.10 m	舗装版切断延長 58.4 m	0.13

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ30本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ30 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.042 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.042 + 0.1) = 0.38 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.442 - 0.0014 = 0.24 m³


発生土運搬 = 0.38 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	4	管外径	42
W:	4	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m


$$\begin{aligned}
 & \text{PP } \phi 20 \qquad \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \qquad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.027 \qquad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \qquad + \qquad = \qquad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{管外径} \qquad \text{敷砂} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (0.55 + 0.027 + 0.1) = 0.37 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{砂埋戻厚(h)} \qquad \text{路盤} \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{砂埋戻厚(h1)} \qquad \text{管断面積} \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.43 - 0.0006 = 0.23 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削土量} \\
 & \text{発生土運搬} = 0.37 \quad \text{m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町6工区仮設(下水道単独) PPφ30,20,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	仮設			
ポリエチレンパイプ	φ 30	5.2 + 10.0 + 6.0	21.2	m
	φ 20	1.0 + 3.0 + 0.3 + 2.0 + 0.9	7.2	m
	φ 13	0.5 + 1.2 + 2.0 + 0.9 + 2.0 + 0.9	7.5	m
PP異径ソケット	φ 30×φ 20	1	1	個
PPエルボ	φ 20	2 + 1	3	個
PPエルボ	φ 13	1 + 1 + 1	3	個
PV異径エルボ	φ 20×φ 13	1	1	個
PVエルボ	φ 13	1 + 1 + 1	3	個
PP異径チーズ	φ 30×φ 13	1 + 1	2	個
	φ 20×φ 13	1	1	個
保温筒	φ 30	25.2	25.2	m
【労務】	仮設			
ポリエチレン管布設工	φ 30	21.2	21.2	m
	φ 20	7.2	7.2	m
	φ 13	7.5	7.5	m
PP継手工	φ 30	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 4.0 + 0.0 + 0.0	5	口
	φ 20	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 2.0 + 7.0 + 0.0	10	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 3.0 + 13.0 + 0.0	16	口
ポリエチレン管撤去工	φ 30	21.2	21.2	m
	φ 20	7.2	7.2	m
	φ 13	7.5	7.5	m
廃ブラ費	PP φ 50	延長 重量 21.2 × 1.216 = 25.78	25.8	kg
	PP φ 30	延長 重量 7.2 × 0.595 = 4.28	4.3	kg
	PP φ 13	延長 重量 7.5 × 0.184 = 1.38	1.4	kg
			31.4	kg
非鉄スクラップ	PP異径ソケット φ 30×φ 20	個数 重量 1 × 0.980 = 0.98	1.0	kg
	PPエルボ φ 20	個数 重量 3 × 0.490 = 1.47	1.5	kg
	PPエルボ φ 13	個数 重量 3 × 0.340 = 1.02	1.0	kg
	PV異径エルボ φ 20×φ 13	個数 重量 1 × 0.470 = 0.47	0.5	kg
	PVエルボ φ 13	個数 重量 3 × 0.365 = 1.10	1.1	kg
	PP異径チーズ φ 30×φ 13	個数 重量 2 × 1.610 = 3.22	3.2	kg
	PP異径チーズ φ 20×φ 13	個数 重量 1 × 0.710 = 0.71	0.7	kg
			9.0	kg

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ20仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.20 + 0.027 +) = 0.12 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町6工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.022 +) = 0.12 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町7-2工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.55 + 0.027 + 0.1) = 0.37 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.427 - 0.0006 = 0.23 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.37 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町7-2工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = $0.55 \times (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 \text{ m}^3$

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 \text{ m}^3$

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = $0.55 \times 0.42 - 0.0004 = 0.23 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.37 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町7-2工区仮設(下水道単独) PPφ20,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	仮設			
ポリエチレンパイプ	φ 20	14.0 + 3.0 + 0.5	17.5	m
	φ 13	0.5 + 1.0	1.5	m
PP異径チーズ	φ 40×φ 20	1	1	個
	φ 20×φ 13	1	1	個
PP異径ソケット	φ 20×φ 13	1	1	個
PVソケット	φ 13	1 + 1	2	個
PPエルボ	φ 20	1	1	個
保温筒	φ 20	15.0	15.0	m
【労務】	仮設			
ポリエチレン管布設工	φ 20	17.5	17.5	m
	φ 13	1.5	1.5	m
PP継手工	φ 40	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 2.0 + 0.0 + 0.0	2	口
	φ 20	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 3.0 + 2.0 + 0.0	6	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 5.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0	6	口
ポリエチレン管撤去工	φ 20	17.5	17.5	m
	φ 13	1.5	1.5	m
廃ブラ費	PPφ 20	延長 重量 17.5 × 0.269 = 4.71	4.7	kg
	PPφ 13	延長 重量 1.5 × 0.184 = 0.28	0.3	kg
			5.0	kg
非鉄スクラップ	PP異径チーズ φ 40×φ 20	個数 重量 1 × 2.480 = 2.48	2.5	kg
	PP異径チーズ φ 20×φ 13	個数 重量 1 × 0.710 = 0.71	0.7	kg
	PP異径ソケット φ 20×φ 13	個数 重量 1 × 0.475 = 0.48	0.5	kg
	PVソケット φ 13	個数 重量 2 × 0.375 = 0.75	0.8	kg
	PPエルボ φ 20	個数 重量 1 × 0.490 = 0.49	0.5	kg
			4.9	kg

土 工 数 量 表

阿野田町7-2工区,PPφ20仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.20 + 0.027 +) = 0.12 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町7-2工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.2 + 0.022 +) = 0.12 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

阿野田町7-3工区(下水道単独)本設 土工数量計算						
名 称	形 状 寸 法				単位	数 量
		PP φ 25	PP φ 20	PP φ 13		
舗装切断工	Co, t=15cm以下	29.00	+	4.00	+	3.00
舗装版取り壊し工	Co, t=10cm以下	8.00	+	1.10	+	0.80
掘削工	砂質土	5.50	+	0.70	+	0.60
埋め戻し工	RC-40	1.20	+	0.20	+	0.10
埋め戻し工	砂	3.50	+	0.50	+	0.30
発生土運搬	砂質土	5.50	+	0.70	+	0.60
整地工		5.50	+	0.70	+	0.60
残塊処理	Co	0.80	+	0.10	+	0.10
残塊処分費	Co	0.80	+	0.10	+	0.10
表層工	再生As, t=3cm	8.00	+	1.10	+	0.80
路盤工	RC-40, t=17cm	8.00	+	1.10	+	0.80
汚泥運搬・処分工		発生量 0.023 t/m × 0.10 m × 36.0 m = 0.08			m³	0.08

土 工 数 量 表

阿野田町7-3工区,PPφ25本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m


PPφ25		掘削幅(W)		矢板厚(C)	
管外径(D2)	0.034	掘削幅(W)	0.55	+	= 0.55 m
掘削幅(W)	管天(H1)	管外径	敷砂		
掘削土量=	0.55	×	(0.55 + 0.034 + 0.1)	=	0.38 m ³
掘削幅(W)	管天(H1)	砂埋戻厚(h)	路盤		
碎石埋戻=	0.55	×	(0.62 - 0.3 - 0.17)	=	0.08 m ³
掘削幅(W)	砂埋戻厚(h1)	管断面積			
砂埋戻=	0.55	×	0.434 - 0.0009	=	0.24 m ³
掘削土量					
発生土運搬=	0.38		m ³		

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町7-3工区,PPφ20本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ20 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.027 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.027 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.30 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.43 - 0.0006 = 0.23 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	2	管外径	27
W:	2	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町7-3工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.55 + 0.022 + 0.1) = 0.37 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.17) = 0.08 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.37 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



阿野田町7-3工区仮設(下水道単独) PPφ25,20,13 資材,労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	仮設			
ポリエチレンパイプ	φ 25	14.5	14.5	m
	φ 20	1.0 + 1.0	2.0	m
	φ 13	2.0 + 0.9 + 0.5 + 0.9	4.3	m
PP異径チーズ	φ 20×φ 13	1	1	個
PP異径ソケット	φ 25×φ 20	1	1	個
	φ 20×φ 13	1	1	個
PPエルボ	φ 13	1 + 1	2	個
PVエルボ	φ 13	1 + 1	2	個
保温筒	φ 25	14.5	14.5	m
	φ 20	2.0	2.0	m
【労務】	仮設			
ポリエチレン管布設工	φ 25	14.5	14.5	m
	φ 20	2.0	2.0	m
	φ 13	4.3	4.3	m
PP継手工	φ 25	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0	1	口
	φ 20	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 2.0 + 0.0 + 0.0	4	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 1.0 + 1.0 + 8.0 + 0.0	10	口
ポリエチレン管撤去工	φ 25	14.5	14.5	m
	φ 20	2.0	2.0	m
	φ 13	4.3	4.3	m
廃ブラ費	PP φ 25	延長 重量 14.5 × 0.423 = 6.13	6.1	kg
	PP φ 20	延長 重量 2.0 × 0.269 = 0.54	0.5	kg
	PP φ 13	延長 重量 4.3 × 0.184 = 0.79	0.8	kg
			7.5	kg
非鉄スクラップ	PP異径チーズ φ 20×φ 13	個数 重量 1 × 0.710 = 0.71	0.7	kg
	PP異径ソケット φ 25×φ 20	個数 重量 1 × 0.665 = 0.67	0.7	kg
	PP異径ソケット φ 20×φ 13	個数 重量 1 × 0.475 = 0.48	0.5	kg
	PPエルボ φ 13	個数 重量 2 × 0.340 = 0.68	0.7	kg
	PVエルボ φ 13	個数 重量 2 × 0.365 = 0.73	0.7	kg
			3.3	kg

土 工 数 量 表

阿野田町7-3工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.20 + 0.022 +) = 0.12 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.17) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.12 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PP φ 25本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PP φ 25 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.034 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.034 + 0.1) = 0.41 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.434 - 0.0009 = 0.24 m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.41 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
6	PP φ 50	60.0	0.55
7	HPE φ 75	90.0	0.55
8	HPE φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	HPE φ 150	180.0	0.55
11	HPE φ 200	250.0	0.55
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



[illegible]

阿野田町8工区仮設(下水道単独) PPφ25,13 資材,労務

[illegible]

[illegible]

土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PPφ25仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ25 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.034 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.034 +) = 0.16 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.16 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	3	管外径	34
W:	3	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

阿野田町8工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.022 +) = 0.15 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.15 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

天神3丁目:1-1工区(下水道単独)

[illegible]

1-1工区(下水道単独)

切 管 調 書

HPE φ 75 (L =5.00m/本)																
甲切管 m	乙 切 管 m		本 数 本	切断工 ヶ所(口)	残管長 m	甲切管 m	乙 切 管 m		本 数 本	切断工 ヶ所(口)	残管長 m	甲切管 m	乙 切 管 m	本 数 本	切断工 ヶ所(口)	残管長 m
3.500	0.600		1	2	0.900											
2.200	1.700		1	2	1.100											
残管1.1m 1-2工区へ流用																
			2	4	0.900	計			0	0	0.000	計		0	0	0.000

天神3丁目1-1工区(下水道単独)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法	単位	数 量	摘 要	
舗装切断工	As, t=15cm以下	HPE φ 75 PP φ 50				
舗装版取り壊し工	As, t=10cm以下	20.40 + 2.00	m	20	22.40	
掘削工	砂質土	5.60 + 0.60	m ²	6	6.20	
埋め戻し工		5.90 + 0.60	m ³	10	6.50	
埋め戻し工	RC-40	2.30 + 0.23	m ³	3	2.53	
発生土運搬	砂	2.70 + 0.30	m ³	3	3.00	
整地工	砂質土	5.90 + 0.60	m ³	10	6.50	
残塊処理		5.90 + 0.60	m ³	10	6.50	
残塊処分費	As	0.22 + 0.02	m ³	0.2	0.24	
表層工	As	0.22 + 0.02	m ³	0.2	0.24	
路盤工	再生As, t=3cm	5.60 + 0.60	m ²	6	6.20	
	RC-40, t=16cm	5.60 + 0.60	m ²	6	6.20	
汚泥運搬・処分工		発生量 0.023 t/m × 0.04 m × 22.4 m = 0.021	m ³	0.02	0.021	

土 工 数 量 表

天神3丁目1-1工区,HPE φ 75本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m


$$\begin{aligned}
 & \text{HPE } \phi 75 \qquad \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.090 \qquad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \qquad + \qquad = \qquad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{管外径} \qquad \text{敷砂} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (0.86 + 0.090 + 0.1) = 0.58 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{砂埋戻厚(h)} \quad \text{路盤} \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{砂埋戻厚(h1)} \qquad \text{管断面積} \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.490 - 0.0064 = 0.26 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削土量} \\
 & \text{発生土運搬} = 0.58 \quad \text{m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
6	PP φ 50	60.0	0.55
7	HPE φ 75	90.0	0.55
8	HPE φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	HPE φ 150	180.0	0.55
11	HPE φ 200	250.0	0.55
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	7	管外径	90
W:	7	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

天神3丁目1-1工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.460 - 0.0028 = 0.25 m³


発生土運搬 = 0.56 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



天神3丁目1-2工区本設(下水道単独) HPEφ75、PPφ50、13 資材

[illegible]

[illegible]

天神3丁目:1-2工区(下水道单独)

[illegible]

天神3丁目1-2工区(下水道単独)本設 土工数量計算						
名 称	形 状	寸 法	単位	数 量	摘 要	
		HPE φ75 PP φ13				
舗装切断工	As, t=15cm以下	82.80 + 6.00	m	90	88.80	
舗装版取り壊し工	As, t=10cm以下	22.80 + 1.70	m ²	25	24.50	
掘削工	砂質土	24.00 + 1.20	m ³	30	25.20	
埋め戻し工	RC-40	9.50 + 0.27	m ³	10	9.77	
埋め戻し工	砂	10.80 + 0.70	m ³	12	11.50	
発生土運搬	砂質土	24.00 + 1.20	m ³	30	25.20	
整地工		24.00 + 1.20	m ³	30	25.20	
残塊処理	As	0.91 + 0.07	m ³	1	0.98	
残塊処分費	As	0.91 + 0.07	m ³	1	0.98	
表層工	再生As, t=3cm	22.80 + 1.70	m ²	25	24.50	
路盤工	RC-40, t=16cm	22.80 + 1.70	m ²	25	24.50	
汚泥運搬・処分工		発生量 0.023 t/m × 舗装版切断深さ × 舗装版切断延長 0.023 t/m × 0.04 m × 88.8 m = 0.082	m ³	0.08	0.082	

土 工 数 量 表

天神3丁目1-2工区,HPE φ 75本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m


HPE φ 75	掘削幅(W)		矢板厚(C)	
管外径(D2)	0.090	掘削幅(W)	0.55	+
				=
			0.55	m
	掘削幅(W)	管天(H1)	管外径	敷砂
掘削土量=	0.55	×	(0.86 + 0.090 + 0.1)	= 0.58 m ³
	掘削幅(W)	管天(H1)	砂埋戻厚(h)	路盤
碎石埋戻=	0.55	×	(0.87 - 0.3 - 0.16)	= 0.23 m ³
	掘削幅(W)	砂埋戻厚(h1)	管断面積	
砂埋戻=	0.55	×	0.490 - 0.0064	= 0.26 m ³
	掘削土量			
発生土運搬=	0.58	m ³		

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
6	PP φ 50	60.0	0.55
7	HPE φ 75	90.0	0.55
8	HPE φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	HPE φ 150	180.0	0.55
11	HPE φ 200	250.0	0.55
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	7	管外径	90
W:	7	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神3丁目1-2工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.022 + 0.1) = 0.40 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.40 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

天神3丁目1-2工区仮設(下水道単独) HPEφ75、PPφ50、13 労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ75	5.0	5.0	m
	φ50	26.0	26.0	m
	φ13	1.4	1.4	m
融着継手工	φ75	直管 1.0 + キャップ 1.0	2	口
PP継手工	φ50	ソケット 0.0 + チーズ 3.0 + エルボ 2.0 + サドル 2.0 + おねじ 2.0	9	口
	φ13	ソケット 0.0 + チーズ 0.0 + エルボ 4.0 + サドル 1.0	5	口
ポリエチレン管撤去工	φ75	1.5	1.5	m
	φ50	26.0	26.0	m
	φ13	1.4	1.4	m
メカニカル特殊継手工	φ75	1	1	口
鋳鉄管切断工	φ75	1	1	口
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 φ75×φ50	1	1	箇所
	ポリエチレン管 φ50×φ13	1	1	箇所
	鋳鉄管 φ75×φ50	1	1	箇所
廃ブラ費	HPEφ75	延長 1.5 × 重量 2.180 = 3.27	3.3	kg
	PPφ50	延長 26.0 × 重量 1.216 = 31.62	31.6	kg
	PPφ13	延長 1.4 × 重量 0.184 = 0.26	0.3	kg
			35.1	kg
非鉄スクラップ	PPチーズ φ50	個数 1 × 重量 4.770 = 4.77	4.8	kg
	PPエルボ φ50	個数 1 × 重量 3.170 = 3.17	3.2	kg
	PPエルボ φ13	個数 1 × 重量 0.340 = 0.34	0.3	kg
	PVエルボ φ13	個数 1 × 重量 0.365 = 0.37	0.4	kg
	ゲートバルブ φ50	個数 1 × 重量 1.730 = 1.73	1.7	kg
			10.4	kg
鉄スクラップ	サドル分水栓 φ50×φ13	個数 1 × 重量 1.700 = 1.70	1.7	kg

土 工 数 量 表

天神3丁目1-2工区,HPE φ 75仮設工数量計算

管天(H) = 0.90 m


$$\begin{aligned}
 & \text{HPE } \phi 75 \qquad \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.090 \qquad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \qquad + \qquad = \qquad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{管外径} \qquad \text{敷砂} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (0.86 + 0.090 + 0.1) = 0.58 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{管天(H1)} \qquad \text{砂埋戻厚(h)} \qquad \text{路盤} \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (0.87 - 0.30 - 0.16) = 0.23 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削幅(W)} \qquad \text{砂埋戻厚(h1)} \qquad \text{管断面積} \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.49 - 0.0064 = 0.26 \quad \text{m}^3 \\
 & \qquad \qquad \text{掘削土量} \\
 & \text{発生土運搬} = 0.58 \quad \text{m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
6	PP φ 50	60.0	0.55
7	HPE φ 75	90.0	0.55
8	HPE φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	HPE φ 150	180.0	0.55
11	HPE φ 200	250.0	0.55
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	7	管外径	90
W:	7	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神3丁目1-2工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.060 +) = 0.18 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.18 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神3丁目1-2工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.022 +) = 0.15 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


残土処理 = 0.15 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m


PPφ50		掘削幅(W)		矢板厚(C)	
管外径(D2)	0.060	掘削幅(W)	0.55	+	= 0.55 m
掘削土量 =		掘削幅(W)	管天(H1)	管外径	敷砂
		0.55	×	(0.86 + 0.060 + 0.1) =	0.56 m ³
碎石埋戻 =		掘削幅(W)	管天(H1)	砂埋戻厚(h)	路盤
		0.55	×	(0.87 - 0.3 - 0.16) =	0.23 m ³
砂埋戻 =		掘削幅(W)	砂埋戻厚(h1)	管断面積	
		0.55	×	0.460 - 0.0028 =	0.25 m ³
発生土運搬 =		掘削土量			
		0.56 m ³			

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ13本設工数量計算

管天(H) = 0.65 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.61 + 0.022 + 0.1) = 0.40 m³

碎石埋戻 = 0.55 × (0.62 - 0.3 - 0.16) = 0.09 m³

砂埋戻 = 0.55 × 0.422 - 0.0004 = 0.23 m³


発生土運搬 = 0.40 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	DGXφ75	93.0	0.55
8	DGXφ100	118.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	DGXφ150	169.0	0.55
11	DGXφ200	220.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



天神4丁目4工区仮設(下水道単独) PPφ50、13 資材、労務

名 称	規格	略 図 及 び 算 式	数 量	単位
【資材】	本設			
ポリエチレンパイプ	φ 50	30.5 + 0.3 + 2.0 + 0.9	33.7	m
	φ 13	0.5 + 0.9 + 0.5 + 0.9 + 2.0 + 0.9	5.7	m
PPソケット	φ 50	1	1	個
PPエルボ	φ 50	2 + 2	4	個
	φ 13	1 + 1 + 1	3	個
PVエルボ	φ 13	1 + 1 + 1	3	個
PP用 サドル分水栓	φ 50×φ 13	1 + 1 + 1	3	個
保温筒	φ 50	30.5	30.5	m
【労務】	本設			
ポリエチレン管布設工	φ 50	33.7	33.7	m
	φ 13	5.7	5.7	m
PP継手工	φ 50	ソケット チーズ エルボ サドル 2.0 + 0.0 + 8.0 + 0.0	10	口
	φ 13	ソケット チーズ エルボ サドル 0.0 + 0.0 + 12.0 + 3.0	15	口
ポリエチレン管撤去工	φ 50	33.7	33.7	m
	φ 13	5.7	5.7	m
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 φ 50×φ 13	3	3	箇所
廃ブラ費	PP φ 50	延長 重量 33.7 × 1.216 = 40.98	41.0	kg
	PP φ 13	延長 重量 5.7 × 0.184 = 1.05	1.0	kg
			42.0	kg
非鉄スクラップ	PPソケット φ 50	個数 重量 1 × 2.910 = 2.91	2.9	kg
	PPエルボ φ 50	個数 重量 4 × 3.170 = 12.68	12.7	kg
	PPエルボ φ 13	個数 重量 3 × 0.340 = 1.02	1.0	kg
	PVエルボ φ 13	個数 重量 3 × 0.365 = 1.10	1.1	kg
			17.7	kg
鉄スクラップ	サドル分水栓 φ 50×φ 13	個数 重量 3 × 1.700 = 5.10	5.1	kg

[illegible]

土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ50仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.060 +) = 0.18 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.18 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



土 工 数 量 表

天神4丁目4工区,PPφ13仮設工数量計算

管天(H) = 0.30 m

PPφ13 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.022 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削幅(W) 管天(H1) 管外径 敷砂

掘削土量 = 0.55 × (0.26 + 0.022 +) = 0.15 m³

掘削幅(W) 管天(H1) 砂埋戻厚(h) 路盤

碎石埋戻 = 0.55 × (0.27 - - 0.16) = 0.06 m³

掘削幅(W) 砂埋戻厚(h1) 管断面積

砂埋戻 = × - = m³

掘削土量


発生土運搬 = 0.15 m³

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.60
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	1	管外径	21.5
W:	1	掘削幅	0.55



[illegible]

[illegible]

天神3丁目:2工区(上水道単独)

[illegible]

土 工 数 量 表

天神3丁目2工区,HPE φ 75本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m


$$\begin{aligned}
 & \text{HPE } \phi 75 \quad \text{掘削幅(W)} \quad \text{矢板厚(C)} \\
 & \text{管外径(D2)} \quad 0.090 \quad \text{掘削幅(W)} \quad 0.55 \quad + \quad = \quad 0.55 \quad \text{m} \\
 & \text{掘削土量} = 0.55 \times (0.86 + 0.090 + 0.1) = 0.58 \text{ m}^3 \\
 & \text{碎石埋戻} = 0.55 \times (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 \text{ m}^3 \\
 & \text{砂埋戻} = 0.55 \times 0.490 - 0.0064 = 0.26 \text{ m}^3 \\
 & \text{掘削土量} \\
 & \text{発生土運搬} = 0.58 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PP φ 13	21.5	0.55
2	PP φ 20	27.0	0.55
3	PP φ 25	34.0	0.55
4	PP φ 30	42.0	0.55
5	PP φ 40	48.0	0.55
6	PP φ 50	60.0	0.55
7	HPE φ 75	90.0	0.55
8	HPE φ 100	125.0	0.55
9	DGX φ 125	143.0	0.55
10	HPE φ 150	180.0	0.55
11	HPE φ 200	250.0	0.55
12	DGX φ 250	271.6	0.60
13	DGX φ 300	322.8	0.70
14	DGX φ 350	374.0	0.70
15	DGX φ 400	425.6	1.05
16	DNS φ 450	476.8	1.10

D2:	7	管外径	90
W:	7	掘削幅	0.55



[illegible]

土 工 数 量 表

天神3丁目2工区,PPφ50本設工数量計算

管天(H) = 0.90 m

PPφ50 掘削幅(W) 矢板厚(C)

管外径(D2) 0.060 掘削幅(W) 0.55 + = 0.55 m

掘削土量 = $0.55 \times (0.86 + 0.060 + 0.1) = 0.56 \text{ m}^3$

碎石埋戻 = $0.55 \times (0.87 - 0.3 - 0.16) = 0.23 \text{ m}^3$

砂埋戻 = $0.55 \times 0.460 - 0.0028 = 0.25 \text{ m}^3$

掘削土量


発生土運搬 = 0.56 m^3

※管天(H1)は、舗装厚削除済数量

D2:管外径一覧表(mm)

区分	管 種	管外径	掘削幅
1	PPφ13	21.5	0.55
2	PPφ20	27.0	0.55
3	PPφ25	34.0	0.55
4	PPφ30	42.0	0.55
5	PPφ40	48.0	0.55
6	PPφ50	60.0	0.55
7	HPEφ75	90.0	0.55
8	HPEφ100	125.0	0.55
9	DGXφ125	143.0	0.55
10	HPEφ150	180.0	0.55
11	HPEφ200	250.0	0.55
12	DGXφ250	271.6	0.60
13	DGXφ300	322.8	0.70
14	DGXφ350	374.0	0.70
15	DGXφ400	425.6	1.05
16	DNSφ450	476.8	1.10

D2:	6	管外径	60
W:	6	掘削幅	0.55



[illegible]