

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事的物的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	施設第18号
工事名	阿野田町ほか地内（市道阿野田24号線ほか）公共下水道事業に伴う配水管移設工事

単価適用日	令和2年6月1日（設計単価表） 令和2年6月（建設物価）
積算基準適用版	積算基準（共通編・道路編）令和元年7月、令和元年度水道施設整備費に係る歩掛表
適用単価地区	鈴鹿
諸経費工種	開削工事及び小口径推進工事
週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響あり②
現場環境改善費計上区分	計上しない
前払金支出割合	35%を超える場合
契約保証補正	金銭的保証
経費調整区分	経費調整しない
諸経費情報	

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。	
※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するのではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。	
その他	
ポリエチレン管継手類	

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するのではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。	
1. 運搬費	
運搬費の計上	あ り ・ (な し)
2. 準備費	
準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ	り	・	(な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ	り	・	(な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ	り	・	(な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ	り	・	(な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ	り	・	(な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり	・	(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり	・	(なし)
その他確認事項等	あり	・	なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり)	・	なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。			

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	数 量
本工事費						
01:下水道補助						
管路						
阿野田町1工区		式	1			
阿野田町1工区（資材）本設		式	1			
				ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	4.5
				ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	23.3
				ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	1.5
				ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1
				ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm フランジ接合材2組含む	個	1
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報 5項目取付式	組	1
				H=150 JWWA B 132 仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング	個	2
				H=50 JWWA K 148 PR25(K) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	個	1
				H=150 JWWA K 148 RA25(A) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	個	1
				H=300 JWWA K 148 RC25(C) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	組	1
				H=40 JWWA K 148 RS25(S) MFジョイント 離脱防止付φ50mm	個	2
				ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名 称	単位	数 量
阿野田町1工区（労務）本設	式			ポリジョイント（異形チーズ） φ 40mm× φ 20mm		TP0097
			個	耐震型・ワンタッチ式	1	TP0096
			個	ポリジョイント（異形チーズ） φ 40mm× φ 13mm	1	TP0116
			個	耐震型・ワンタッチ式	1	TP0115
			個	ポリジョイント（PVソケット） φ 20mm	1	T10104
			個	耐震型・ワンタッチ式	1	ZS563005
			m	DIP管用サドル分水栓 φ 100mm× φ 50mm	30.3	T10304
			個	耐震型（PPエポキシ・タフパッキン含む）	3	T10171
			個	管表示テープ 埋設タイプ	1	
				150mm		
				管路識別マーカーク		
				砲金製サドル分水栓用キャップ φ 40mm		
				ポリエチレン管据付工		第0001号施工単価表
				呼び径=径50mm； 据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	4.5	第0002号施工単価表
				ポリエチレン管据付工		第0003号施工単価表
				呼び径=径40mm； 据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	23.3	第0004号施工単価表
				ポリエチレン管据付工		第0005号施工単価表
				呼び径=径20mm； 据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	1.5	第0006号施工単価表
				ポリエチレン管据付工		第0007号施工単価表
				呼び径=径13mm； 据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	1	
				ポリエチレン管継手工		
				呼び径=径50mm； 継手区分=融着継手としない	2	
				ポリエチレン管継手工		
				呼び径=径40mm； 継手区分=融着継手としない	5	
				ポリエチレン管継手工		
				呼び径=径20mm； 継手区分=融着継手としない	3	

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない 明示テープ布設工	□	第0008号施工単価表
				仕切弁設置工（管掘付含む） φ50 H=900mm	m	第0009号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 1 00mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	第0001号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	箇所	第0015号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	□	第0016号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径50mm；切断・撤去区分=ポリエチレ ン管切断工	□	第0017号施工単価表
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用	□	第0018号施工単価表
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	60	第0019号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	第0020号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	第0021号施工単価表
阿野田町1工区（土工）本設		式	1		m3	3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m ³ (0.20m ³)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	7
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=バックホウ 山積0.28m ³ (0.20m ³)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（km）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区分=砂・砂質土		
				整地(施工ハッケー)		
				作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費		
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=バックホウ 山積0.28m ³ (0.20m ³)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）= 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区分=無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋C o n 塊 表層工・人力施工（車道・路肩）		
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³		
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚（cm）=施工厚=17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工中B（m）=1.8m未満		
					m ³	10
					m ³	10
					m ³	2
					m ³	2
					m ²	17

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			摘 要
				名称	単位	数量	
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.1	第0003号単価表
阿野田町1工区（資材）仮設				ホ®ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.1	TP0001
				ホ®ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	23.6	TP0002
				ホ®ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	1.7	TP0005
				ホ®ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	2.4	TP0006
				ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm			TP0083
				耐震型・ワントタッチ式 ポリジョイント（異形チーゾ）φ40mm×φ20mm	個	1	TP0097
				耐震型・ワントタッチ式 ポリジョイント（異形チーゾ）φ40mm×φ13mm	個	1	TP0096
				耐震型・ワントタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ50mm	個	1	TP0110
				耐震型・ワントタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ40mm	個	2	TP0109
				耐震型・ワントタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ20mm	個	2	TP0106
				耐震型・ワントタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ13mm	個	1	TP0105
				耐震型・ワントタッチ式 PVエルボφ20mm	個	1	TP0008
				耐震型・ワントタッチ式 PVエルボφ13mm	個	1	TP0007
				耐震型・ワントタッチ式 保温筒φ40mm	個	1	TP0125
		式	1		m	22.3	
				ホ®ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ホ®ポリエチレン管据付工	m	2.1	第0001号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	3 第0019号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1 第0020号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=クッ ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m3 (0.20 m3)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運 搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（k m）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好； 運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分 =砂・砂質土	m3	0.3 第0023号施工単価表
				整地（施工ハッケージ） 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費		
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込 機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積 0.28m3 (0.20m3)；運搬機種=ダンプトラッ ク 4 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しな い；運搬距離（km）= 4.5 km；タイヤ損耗費 計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率 区間無し	m3	1 CB210610(0002) 第0024号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町2工区				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋C o n 塊 表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3 路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満 汚泥運搬・処分工	m3	0.3
					m2	3
					m2	3
					m3	0.008
		式	1			
		式	1			
	阿野田町2工区（資材）本設			ボリエレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m ボリエレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m ボリエレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm フランジ接合材2組含む 仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報 5項目取付式 H=150 JWWA B 132 仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	m m m 個 組 個 個 個 組	69.8 0.5 4.5 1 1 2 1 1 1

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘 要
阿野田町2工区 (労務) 本設		式	1	MFジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個	T10219
				ポリジョイント (ソケット) φ 50mm	個	TP0070
				耐震型・ワンタッチ式	個	TP0116
				ポリジョイント (PVソケット) φ 20mm	個	TP0115
				耐震型・ワンタッチ式	個	TP0115
				ポリジョイント (PVソケット) φ 13mm	個	TP0104
				耐震型・ワンタッチ式	個	TP0104
				DIP管用トリプル分水栓 φ 100mm × φ 50mm	個	T10165
				耐震型 (PPエポキシソケット・スリッパ ヱキ含む)	個	T10165
				PP管用トリプル分水栓 φ 50mm × φ 20mm	個	T10164
				耐震型 (PPエポキシソケット・スリッパ ヱキ含む)	個	T10164
				PP管用トリプル分水栓 φ 50mm × φ 13mm	個	ZS563005
				耐震型 (PPエポキシソケット・スリッパ ヱキ含む)	個	ZS563005
				管表示テープ 埋設タイプ	m	T10304
				150mm	個	T10171
				管路識別マーカーク	個	第0001号施工単価表
				砲金製サドル分水栓用キャップ φ 40mm	m	第0003号施工単価表
				ポリエチレン管据付工	m	第0004号施工単価表
				呼び径=径50mm; 据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0005号施工単価表
				ポリエチレン管据付工	m	第0007号施工単価表
				呼び径=径20mm; 据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0008号施工単価表
				ポリエチレン管据付工	m	第0008号施工単価表
				呼び径=径13mm; 据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0008号施工単価表
				ポリエチレン管継手工	口	第0008号施工単価表
				呼び径=径50mm; 継手区分=融着継手としない	口	第0008号施工単価表
				ポリエチレン管継手工	口	第0008号施工単価表
				呼び径=径20mm; 継手区分=融着継手としない	口	第0008号施工単価表
				ポリエチレン管継手工	口	第0008号施工単価表
				呼び径=径13mm; 継手区分=融着継手としない	口	第0008号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項			摘 要
				名 称	単 位	数 量	
阿野田町2工区（土工）本設	式	1		明示テープ布設工	m	74.8	第0009号施工単価表
				仕切弁設置工（管据付含む） φ50 H=900mm	箇所	1	第0001号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 100mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	1	第0015号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管呼び径 50mm；呼び径=給水管呼び径 20mm	箇所	1	第0033号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管，本管呼び径 50mm，給水管呼び径 13mm	箇所	5	第0006号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径=径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	2	第0017号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	口	2	第0016号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径50mm；切断・撤去区分=ポリエチレン管切断工	口	1	第0018号施工単価表
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	150	CB430510 (0003)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 (0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	41	第0034号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	40	第0035号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	17
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理		
				アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=A s 塊		
				表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³		
					m ³	2
					m ³	40
					m ³	40
					m ³	2
					m ²	41

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			摘要
				名称	単位	数量	
阿野田町2工区 (資材) 仮設				路盤工 機械 施工区分=下層路盤; 施工厚 (cm) =施工厚=16 cm; 路盤材規格=RC-40 再生材; 施工中B (m) =1.8m未満	m2	41	第0041号施工単価表
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.1	第0003号単価表
				ボリエレンパ イ° 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.1	TP0001
				ボリエレンパ イ° 1種 φ 40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	35.3	TP0002
				ボリエレンパ イ° 1種 φ 25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	28.8	TP0004
				ボリエレンパ イ° 1種 φ 20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.4	TP0005
				ボリエレンパ イ° 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	10.6	TP0006
				ポリジョイント (ソケット) φ 40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0069
				ポリジョイント (異形ソケット) φ 50mm×φ 40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0083
				ポリジョイント (異形ソケット) φ 40mm×φ 25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0078
				ポリジョイント (異形チーゾ) φ 40mm×φ 20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0097
				ポリジョイント (異形チーゾ) φ 40mm×φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0096
				ポリジョイント (異形チーゾ) φ 25mm×φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3	TP0091
				ポリジョイント (エルボ) φ 50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2	TP0110
				耐震型・ワンタッチ式	個	2	

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単位	数 量	
阿野田町2工区（労務）仮設		式	1	ポリジョイント（エルボ）φ 40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2	TP0109
				ポリジョイント（エルボ）φ 20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0106
				ポリジョイント（エルボ）φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	5	TP0105
				PVエルボ φ 20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0008
				PVエルボ φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	5	TP0007
				保温筒 φ 40mm	m	34	TP0125
				保温筒 φ 25mm	m	28.8	TP0123
				ホ ^レ リエレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ホ ^レ リエレン管据付工	m	2.1	第0001号施工単価表
				ホ ^レ リエレン管据付工 呼び径=径40mm；据付・撤去区分=ホ ^レ リエレン管据付工	m	35.3	第0002号施工単価表
				ホ ^レ リエレン管据付工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ホ ^レ リエレン管据付工	m	28.8	第0042号施工単価表
				ホ ^レ リエレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ホ ^レ リエレン管据付工	m	2.4	第0003号施工単価表
				ホ ^レ リエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ホ ^レ リエレン管据付工	m	10.6	第0004号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	5	第0005号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径40mm；継手区分=融着継手としない	口	16	第0006号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない	口	5	第0043号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町2工区（土工）仮設		式	1	ポリエチレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	5
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	25
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	2.1
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径40mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	35.3
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	28.8
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	2.4
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	10.6
				廃プラ処分費	kg	33
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		CB430510(0003)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	20
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	5
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	2
					m3	1
						第0007号施工単価表
						第0008号施工単価表
						第0029号施工単価表
						第0002号施工単価表
						第0042号施工単価表
						第0031号施工単価表
						第0032号施工単価表
						T0003
						第0034号施工単価表
						第0035号施工単価表
						第0036号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	0.3
				発生土運搬費		
				処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) = 8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工ハゲージ)		
				作業区分=残土受入れ地での処理		
				アスファルト塊運搬費		
				処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金		
				地区条件=中勢；種類=As 地		
				表層工・人力施工（車道・路肩）		
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³	m ³	0.2
				路盤工 機械		
				施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工中B (m) =1.8m未満		
					m ²	5
					m ³	0.2
					m ²	5

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			摘 要
				名称	単位	数量	
				汚泥運搬・処分工	m3	0.017	第0003号単価表
阿野田町3-1工区		式	1				
阿野田町3-1工区 (資材) 本設		式	1				
				ボリエレンパ イ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	7.5	TP0001
				ボリエレンパ イ 1種 φ 30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	50.5	TP0003
				ボリエレンパ イ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1	TP0006
				ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ 50mm	個	2	T10255
				フランジ 接合材2組含む 仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 鉄蓋 情報 5項目取付式			T10011
				H=150 JWVA B 132 仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 調整リング	組	2	T10019
				H=50 JWVA K 148 PR25(K) 仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 上部壁	個	4	T10012
				H=150 JWVA K 148 RA25(A) 仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 下部壁	個	2	T10016
				H=300 JWVA K 148 RC25(C) 仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 底版	個	2	T10018
				H=40 JWVA K 148 RS25(S) MFジョイント 離脱防止付 φ 50mm	組	2	T10219
				ボリジョイント (ソケット) φ 30mm	個	4	
				耐震型・ワンタッチ式	個	1	TP0068
				ボリジョイント (PVソケット) φ 13mm	個	1	TP0115
				耐震型・ワンタッチ式	個	1	
				ボリジョイント (異形チーヌ) φ 30mm×φ 13mm			TP0093
				耐震型・ワンタッチ式	個	1	
				ボリジョイント (異形ソケット) φ 50mm×φ 30mm	個	1	TP0082
				耐震型・ワンタッチ式	個	2	

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘 要
阿野田町3-1工区（労務）本設				EF管用サドル分水栓 φ75mm×φ50mm 耐震型（PPエポキシ・スチール・スチール）を含む	個	1 T10143
				DIP管用サドル分水栓 φ100mm×φ50mm 耐震型（PPエポキシ・スチール・スチール）を含む	個	1 T10104
				管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	59 ZS563005
				管路識別マーカー杭	個	5 T10304
		式	1	砲金製サドル分水栓用キヤップ φ50mm	個	2 T10172
				ボリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管 据付工	m	7.5 第0001号施工単価表
				ボリエチレン管据付工 呼び径=径30mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管 据付工	m	50.5 第0044号施工単価表
				ボリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管 据付工	m	1 第0004号施工単価表
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない ボリエチレン管継手工	口	4 第0005号施工単価表
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径30mm；継手区分=融着継手としない ボリエチレン管継手工	口	6 第0045号施工単価表
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない 明示テープ布設工	口	3 第0008号施工単価表
				仕切弁設置工（管据付含む） φ50 H=900mm	m	59 第0009号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ボリエチレン管；本管呼び径=本管 呼び径 75mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	2 第0001号単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 100mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	1 第0046号施工単価表
					箇所	1 第0015号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町3-1工区（土工）本設				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	口	4
				フランジ継手工		
		式	1	継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	4
				舗装版切断(施工ハッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用		
				舗装版直接掘削・積込工	m	120
				バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型		
				管路掘削工（バックホウ掘削積込）	m2	33
				バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻）	m3	30
				バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻）	m3	6
				バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=クッ ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型		
				発生土運搬費	m3	14
				処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m3 (0.20 m3)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運 搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（k m）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好； 運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分 =砂・砂質土		
				整地(施工ハッケージ)	m3	30
				作業区分=残土受入れ地での処理	m3	30

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町6工区（土工）本設	式		1	ポリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	□	第0005号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径30mm；継手区分=融着継手としない	□	第0045号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	□	第0008号施工単価表
				明示テープ布設工	m	第0009号施工単価表
				仕切弁設置工（筐据付含む） φ50 H=900mm	箇所	第0001号単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 100mm；呼び径=給水管呼び径 50mm		第0015号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	箇所	第0016号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	□	第0017号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径50mm；切断・撤去区分=ポリエチレ ン管切断工	□	第0018号施工単価表
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用	□	CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 (0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	第0034号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	第0035号施工単価表
					m3	20

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
				管埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	5 第0036号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	13 第0037号施工単価表
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（km）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	20 第0038号施工単価表
				整地（施工ハッケージ） 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m3	20 CB210610(0002) 第0048号施工単価表
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）=4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し	m3	3 第0025号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋Concrete 塊 表層工・人力施工（車道・路肩）	m3	3 第0026号施工単価表
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	31

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項			摘要
				名称	単位	数量	
阿野田町6工区（資材）仮設				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚（cm）=施工厚=17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工中B（m）=1.8m未満	m ²	31	第0028号施工単価表
		式	1	汚泥運搬・処分工	m ³	0.26	第0003号単価表
				ボリエレンパ イ [°] 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.1	TP0001
				ボリエレンパ イ [°] 1種 φ 30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	49.1	TP0003
				ボリエレンパ イ [°] 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.7	TP0006
				ボリジョイント（エルボ）φ 50mm 耐震型・ワントタッチ式	個	2	TP0110
				ボリジョイント（エルボ）φ 30mm 耐震型・ワントタッチ式	個	2	TP0108
				ボリジョイント（エルボ）φ 13mm 耐震型・ワントタッチ式	個	1	TP0105
				PVエルボ φ 13mm 耐震型・ワントタッチ式	個	1	TP0007
				ボリジョイント（異形ソケット）φ 50mm×φ 30mm 耐震型・ワントタッチ式	個	1	TP0082
				ボリジョイント（異形チーゾ）φ 30mm×φ 13mm 耐震型・ワントタッチ式	個	1	TP0093
				保温筒 φ 30mm 耐震型・ワントタッチ式	個	1	TP0124
		式	1		m	48.3	
				ボリエレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	2.1	第0001号施工単価表
				ボリエレン管据付工 呼び径=径30mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	49.1	第0044号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町6工区（土工）仮設		式	1	ホリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ホリエレン管据付工	m	1.7
				ホリエレン管継手工		
				呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない ホリエレン管継手工	口	5
				呼び径=径30mm；継手区分=融着継手としない ホリエレン管継手工	口	7
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない ホリエレン管撤去工	口	5
				呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ホリエレン管撤去工	m	2.1
				ホリエレン管据付工 呼び径=径30mm；据付・撤去区分=ホリエレン管据付工	m	49.1
				ホリエレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ホリエレン管撤去工	m	1.7
				廃プラ処分費	kg	32.1
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 (0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	5
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	2
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1
					m3	0.3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m ³	0.3
				整地(施工ハゲージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m ³	1
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し	m ³	1
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋C o n 塊 表層工・人力施工（車道・路肩）	m ³	0.1
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³	m ³	0.1
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工中B (m) =1.8m未満	m ²	2
					m ²	2

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			摘 要
				名称	単位	数量	
				汚泥運搬・処分工	m3	0.005	第0003号単価表
阿野田町7-1工区		式	1				
阿野田町7-1工区（資材）本設		式	1				
				ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	3	TP0001
				ポリエチレンパイプ 1種 φ40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m	38.6	TP0002
				ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm フランジ接合材2組含む	個	1	TI0255
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報 5項目取付式			TI0011
				H=150 JWVA B 132	組	1	
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング			TI0019
				H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個	2	
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁			TI0012
				H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個	1	
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁			TI0016
				H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個	1	
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版			TI0018
				H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組	1	
				MFジョイント 離脱防止付 φ50mm			TI0219
				ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ40mm	個	2	TP0083
				耐震型・ワンタッチ式	個	1	
				ポリジョイント（エルボ）φ40mm			TP0109
				耐震型・ワンタッチ式	個	1	
				PVエルボφ40mm			TP0011
				耐震型・ワンタッチ式	個	1	
				DIP管用分岐分水栓φ100mm×φ50mm			TI0104
				耐震型（PPエポキシ樹脂・タフパッキン含む） 管表示テープ 埋設タイプ 150mm	個	1	
					m	41	ZS563005

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町7-1工区（労務）本設			1	管路識別マーカーク杭	個	T10304
		式		砲金製サドル分水栓用キャップ φ40mm	個	T10171
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ホリエレン管据付工	m	第0001号施工単価表
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径40mm；据付・撤去区分=ホリエレン管据付工	m	第0002号施工単価表
				ポリエチレン管継手工	m	第0005号施工単価表
				呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	第0006号施工単価表
				ポリエチレン管継手工	口	第0009号施工単価表
				呼び径=径40mm；継手区分=融着継手としない	m	第0001号施工単価表
				明示テープ布設工	箇所	第0015号施工単価表
				仕切弁設置工（筐据付含む） φ50 H=900mm	箇所	第0016号施工単価表
				サドル分水栓建込み工	箇所	第0017号施工単価表
				本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 100mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	第0018号施工単価表
				メカニカル継手工	口	第0017号施工単価表
				呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	口	第0018号施工単価表
				フランジ継手工	口	第0018号施工単価表
阿野田町7-1工区（土工）本設		式	1	継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	第0018号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径50mm；切断・撤去区分=ポリエチレ ン管切断工	口	第0018号施工単価表
阿野田町7-1工区（土工）本設				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	CB430510(0001)
					m	80

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 (0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	23 第0034号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	20 第0035号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=クッ ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（ 0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積； 運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離 (km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良 好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質 区分=砂・砂質土	m3	10 第0037号施工単価表
				整地（施工ハッケージ） 作業区分=残土受入れ地での処理		
				無筋コンクリート塊運搬費 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込 機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプト ラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示 しない；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損 耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し	m3	20 第0048号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
阿野田町7-1工区（土工）仮設				ポリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	5 第0005号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径40mm；継手区分=融着継手としない	口	13 第0006号施工単価表
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	2.1 第0029号施工単価表
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径40mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	41 第0030号施工単価表
		式	1	廃プラ処分費	k g	34.9 T0003
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	8 第0034号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	2 第0035号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1 第0036号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	0.3 第0037号施工単価表

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町7-3工区				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（ 0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積； 運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離 (km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良 好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質 区分=砂・砂質土	m3	1
				整地(施工ハッケン)	m3	1
				作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m3	1
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込 機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（0.10m3）；運搬機種=ダンプト ラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示 しない；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損 耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し	m3	0.2
				建設廃棄物受入れ料金	m3	0.2
				地区条件=中勢；種類=無筋C o n 塊	m3	0.2
				表層工・人力施工 (車道・路肩)		
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩) ； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	2
				路盤工 機械		
				施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	2
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.007
阿野田町7-3工区		式	1			
阿野田町7-3工区 (資材) 本設				ボリエレンパ イブ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	10.5

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町7-3工区（労務）本設				ポリエチレン管 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m ポリジョイント（異形チーゾ）φ40mm×φ25mm	m	TP0006
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（異形チーゾ）φ25mm×φ13mm	個	TP0098
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	個	TP0091
				耐震型・ワンタッチ式 管表示テープ 埋設タイプ 150mm	個	TP0115
				管路識別マーカー杭	m	ZS563005
		式	1		個	TI0304
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 据付工	m	第0042号施工単価表
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 据付工	m	第0004号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径40mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管継手工	m	第0006号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管継手工	口	第0043号施工単価表
阿野田町7-3工区（土工）本設				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない 明示テープ布設工	口	第0008号施工単価表
		式	1		m	第0009号施工単価表
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用 舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 (0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	CB430510(0001)
					m2	第0034号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	4
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	3
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	4
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m3	4
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し	m3	1
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋コン塊	m3	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
阿野田町7-3工区（土工）仮設				ポリエチレン管継手工 呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない	口	3 第0043号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	5 第0008号施工単価表
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	10.5 第0049号施工単価表
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	1.9 第0032号施工単価表
		式	1	廃プラ処分費	kg	4.8 T0003
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	4 第0034号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	1 第0035号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	0.2 第0036号施工単価表
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3(0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2t積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D1D率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	0.2 第0038号施工単価表

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
阿野田町8工区				整地(施工バックジ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込 機種選択 () は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3); 運搬機種=ダンプト ラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示 しない; 運搬距離 (km) = 4.5 km; タイヤ損 耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し	m3	0.2 CE210610 (0002) 第0048号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢; 種類=無筋コンクリート塊 表層工・人力施工 (車道・路肩)	m3	0.1 第0025号施工単価表
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩); 仕上り厚=仕上り厚 3cm; 瀝青材料散布の 有無=無; 混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3); 交通量区分=N4以下; 締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	1 第0026号施工単価表
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤; 施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm; 路盤材規格=RC-40 再生材; 施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	1 第0028号施工単価表
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.004 第0003号単価表
		式	1			
				ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm EF受口付直管	本	1 TE0001
				ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1 TP0001
				ポリエチレンパイプ 1種 φ 25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	46.4 TP0004
				ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	9 TP0006

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町8工区（労務）本設		式	1	ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ25mm		TP0081
				耐震型・ワントッチ式	個	1
				ポリジョイント（異形チーグ）φ25mm×φ13mm		TP0091
				耐震型・ワントッチ式	個	2
				ポリジョイント（エルボ）φ25mm		TP0107
				耐震型・ワントッチ式	個	1
				ポリジョイント（PVソケット）φ13mm		TP0115
				耐震型・ワントッチ式	個	2
				PVジョイントφ75mm×φv50 （水道配水用ポリエチレン管用）	個	T10269
				管表示テープ埋設タイプ 150mm	m	ZS563005
				管路識別マーカー杭	m	T10304
				ポリエチレン管据付工	個	5
				呼び径=径75mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管		第0050号施工単価表
				据付工	m	1
				ポリエチレン管据付工		第0001号施工単価表
				呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管		
				据付工	m	1
				ポリエチレン管据付工		第0042号施工単価表
				呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管		
				据付工	m	46.4
				ポリエチレン管据付工		第0004号施工単価表
				呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管		
				据付工	m	9
				ポリエチレン管継手工		第0051号施工単価表
				呼び径=径75mm；継手区分=融着継手をする	箇所	1
				ポリエチレン管継手工		第0005号施工単価表
				呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	1
				ポリエチレン管継手工		第0043号施工単価表
				呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない	口	7
				ポリエチレン管継手工		第0008号施工単価表
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	6

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単位	数 量	
阿野田町8工区（土工）本設				ポリエチレンシート被覆工 呼び径=径75mm；固定具=固定用ゴムバンド；ポリエチレンシート割増係数=0；固定バンド割増係数=0	m	1	第0052号施工単価表
				明示テープ布設工	m	57.4	第0009号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径75mm；継手区分=メカニカル継手とする	口	1	第0053号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手とする	口	1	第0016号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径75mm；切断・撤去区分=ポリエチレン管切断工	口	1	第0054号施工単価表
	式	1		舗装版切断（施工バックキャスト） 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	5	CB430510(0003)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3（0.10m3）；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	2	第0034号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	2	第0035号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1	第0036号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1	第0037号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	数 量
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（ 0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積； 運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離 （km）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良 好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質 区分=砂・砂質土	m3	2
				整地(施工ハッケン)	m3	2
				作業区分=残土受入れ地での処理 アスファルト塊運搬費	m3	2
				処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積 0.13m3（0.10m3）；運搬機種=ダンプトラッ ク 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しな い；運搬距離（km）=4.5 km；タイヤ損耗費 計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率 区間無し	m3	0.1
				建設廃棄物受入れ料金	m3	0.1
				地区条件=中勢；種類=A s 塊	m3	0.1
				表層工・人力施工（車道・路肩）		
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	2
				路盤工 機械		
				施工区分=下層路盤；施工厚（cm）=施工厚= 16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B（m）=1.8m未満	m2	2
阿野田町8工区（資材）仮設		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.005
				ボリエレンパイプ 1種 φ25mm	m	49.6
				外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	10.3
				ボリエレンパイプ 1種 φ13mm	m	10.3
				外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	10.3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町8工区（労務）仮設				ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm		TP0091
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ25mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ13mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式 耐震型・ワンタッチ式 融着接合管用鋳鉄製キヤップ離脱防止付φ75mm	個	2
				融着接合管用鋳鉄製キヤップ離脱防止付φ75mm	個	1
				EP管用サドル分水栓φ75mm×φ25mm	個	1
		式	1	耐震型（PPエポキシ） ポリエチレン管据付工	個	1
				呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管据付工	m	49.6
				ポリエチレン管据付工	m	10.3
				呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管据付工	m	10.3
				ポリエチレン管据付工	口	9
				呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管据付工	口	10
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管据付工	口	10
				サドル分水栓建込み工	箇所	1
				本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管 呼び径 75mm；呼び径=給水管呼び径 25mm ポリエチレン管撤去工	箇所	1
				呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管撤去工	m	49.6
				ポリエチレン管撤去工	m	10.3
				呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管撤去工	m	10.3
		式	1	廃プラ処分費	kg	22.9
				TP0091		TP0091
				TP0107		TP0107
				TP0105		TP0105
				TP0115		TP0115
				T10496		T10496
				T10140		T10140
				第0042号施工単価表		第0042号施工単価表
				第0004号施工単価表		第0004号施工単価表
				第0043号施工単価表		第0043号施工単価表
				第0008号施工単価表		第0008号施工単価表
				第0051号施工単価表		第0051号施工単価表
				第0055号施工単価表		第0055号施工単価表
				第0049号施工単価表		第0049号施工単価表
				第0032号施工単価表		第0032号施工単価表
				T0003		T0003

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
阿野田町8工区（土工）仮設				舗装版切断(施工ハックージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	CB430510(0003)
			20	舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型		第0034号施工単価表
			6	管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	第0035号施工単価表
			2	管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	第0036号施工単価表
			1	発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3(0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	第0038号施工単価表
			2	整地(施工ハックージ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m3	CB210610(0002)
			2	アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3(0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km)=4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し	m3	第0039号施工単価表
			0.2	建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=A s 塊	m3	第0040号施工単価表
			0.2		m3	
			0.2		m3	

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	数 量
天神3丁目3工区（資材）本設				表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6
				路盤工 機械		
				施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	6
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.02
		式	1			
				ボリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	41
				ポリジョイント（ソケット）φ20mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（エルボ）φ20mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
天神3丁目3工区（労務）本設				ポリジョイント（PVソケット）φ20mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				DIP管用トリプル分水栓φ75mm×φ20mm	個	1
				耐震型（PPエポキシ・タフタフ含む） 管表示テープ 埋設タイプ	個	1
				150mm	m	41
				管路識別マーカーク	個	2
		式	1			
				ボリエチレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ボリエチレン 据付工	m	41
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	9
				明示テープ布設工	m	41

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目3工区（土工）本設				サドル分水栓建込み工 本管種別=鍍鉄管；本管呼び径=本管呼び径 7 5mm；呼び径=給水管呼び径 20mm ホリエチレン管切断工 呼び径=径20mm；切断・撤去区分=ポリエチレ ン管切断工	箇所	1
		式	1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用	口	1
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 (0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	80
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	23
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	20
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=クッ ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型	m3	10
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（ 0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積； 運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離 (km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良 好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質 区分=砂・砂質土	m3	10
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受け入れ地での処理	m3	20
					m3	20
					m3	20
					m3	20
					m3	20

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	数 量
天神3丁目3工区 (資材) 仮設		式	1	アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択 () は平積み=小型バックホウ 山積 0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離 (km) = 3.3 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し	m ³	1
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=As 塊 表層工・人力施工 (車道・路肩)	m ³	1
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩)；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	23
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工中B (m) =1.8m未満	m ²	23
				汚泥運搬・処分工	m ³	0.08
				ポリエチレン管 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	36.4
				ポリジョイント (エルボ) φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	4
				PVエルボ φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1
				保温筒 φ20mm	m	34
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	36.4
天神3丁目3工区 (労務) 仮設				ポリエチレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	10

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目3工区（土工）仮設				ポリレン管撤去工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリレン管撤去工	m	36.4
				廃プラ処分費		
		式	1		kg	9.8
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	3
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	1
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	0.4
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	0.1
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3(0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2t積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	0.1
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m3	0.4

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
天神4丁目4工区（労務）本設		式	1	仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング		T10019
				H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個	2
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	個	T10012
				H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個	1
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	個	T10016
				H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個	1
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	組	T10018
				H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組	1
				MFジョイント 離脱防止付φ50mm	個	T10219
				ポリジョイント（ソケット）φ50mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式	個	TP0070
				ポリジョイント（PVソケット）φ20mm	個	3
				耐震型・ワンタッチ式	個	TP0116
				ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式	個	TP0115
				DIP管用ドレン分水栓φ150mm×φ50mm	個	2
				耐震型（PPエポキシ樹脂・スリッパ付含む）	個	T10110
				PP管用ドレン分水栓φ50mm×φ20mm	個	1
				耐震型（PPエポキシ樹脂・スリッパ付含む）	個	T10165
				PP管用ドレン分水栓φ50mm×φ13mm	個	2
				耐震型（PPエポキシ樹脂・スリッパ付含む）	個	T10164
				管表示テープ 埋設タイプ	個	2
				150mm	m	ZS563005
				管路識別マーカーク	個	73
				絶金製サドル分水栓用キャップφ50mm	個	T10304
					個	5
					個	T10172
天神4丁目4工区（労務）本設				ポリエチレン管据付工	個	1
				呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工		第0001号施工単価表
				ポリエチレン管据付工	m	68
天神4丁目4工区（労務）本設				呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0003号施工単価表
					m	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
天神4丁目4工区（土工）本設	式		1	ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0004号施工単価表
				ポリエチレン管継手工		第0005号施工単価表
				呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	第0007号施工単価表
				ポリエチレン管継手工	口	第0008号施工単価表
				呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	第0009号施工単価表
				ポリエチレン管継手工	口	第0001号施工単価表
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	m	第0059号施工単価表
				明示テープ布設工	箇所	第0033号施工単価表
				仕切弁設置工（管据付含む） φ50 H=900mm	箇所	第0006号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 150mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	第0016号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管呼び径 50mm；呼び径=給水管呼び径 20mm	箇所	第0017号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ポリエチレン管，本管呼び径 50mm，給水管呼び径 13mm	箇所	第0019号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	口	
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径=径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	CB430510 (0003)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	第0019号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名 称	単位	数 量
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	40
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）；運搬機種=ダンプトラック4t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（km）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
				整地（施工パッケージ） 作業区分=残土受入れ地での処理 アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）；運搬機種=ダンプトラック4t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）=3.3 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し		
建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=As 塊					m3	2
					m3	2
						第0020号施工単価表
						第0021号施工単価表
						第0022号施工単価表
						第0023号施工単価表
						CB210610(0002)
						第0060号施工単価表
						第0040号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神4丁目4工区（資材）仮設				表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	40
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工巾B (m) =1.8m未満	m2	40
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.1
				ボリエレンパ イ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	66.9
				ボリエレンパ イ 1種 φ 20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	4.3
				ボリエレンパ イ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.3
				ポリジョイント (エルボ) φ 50mm	個	6
				耐震型・ワントッチ式	個	2
				ポリジョイント (エルボ) φ 20mm	個	2
				耐震型・ワントッチ式	個	2
				ポリジョイント (エルボ) φ 13mm	個	2
				耐震型・ワントッチ式	個	2
				PVエルボ φ 20mm	個	2
				耐震型・ワントッチ式	個	2
				PVエルボ φ 13mm	個	2
				耐震型・ワントッチ式	個	2
				PP管用肘形分水栓 φ 50mm × φ 20mm	個	2
				耐震型 (PPエポキシ樹脂・タタキ・タタキ含む)	個	2
				PP管用肘形分水栓 φ 50mm × φ 13mm	個	2
				耐震型 (PPエポキシ樹脂・タタキ・タタキ含む)	個	2
		式	1	保温筒 φ 50mm	m	64.5
				摘要		
				第0026号施工単価表		
				第0041号施工単価表		
				第0003号施工単価表		
				TP0001		
				TP0005		
				TP0006		
				TP0110		
				TP0106		
				TP0105		
				TP0008		
				TP0007		
				TI0165		
				TI0164		
				TP0126		

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神4丁目4工区（労務）仮設				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 据付工	m	66.9
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 据付工	m	4.3
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 据付工	m	4.3
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	12
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	10
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	10
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 撤去工	m	66.9
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 撤去工	m	4.3
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 撤去工	m	4.3
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管 呼び径 50mm；呼び径=給水管呼び径 20mm	箇所	2
				サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管，本管呼び径 50mm，給水管呼 び径 13mm	箇所	2
				廃プラ処分費		T0003
		式	1		k g	83.3
				舗装版切断(施工ハケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；7スライス舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	10
天神4丁目4工区（土工）仮設						CB430510(0003)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名 称	単位	数 量
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	4
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=クッ ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m3 (0.20 m3)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運 搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（k m）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好； 運搬状況区分=D I D 率区分無し；土質区分 =砂・砂質土		
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理		
				アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28 m3 (0.20m3)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない； 運搬距離（km）= 3.3 km；タイヤ損耗費計上 区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区分 無し		
				m3	0.2	

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
全工種共通（仮設工）				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=A s 塊 表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3 路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 16 cm；路盤材規格=R C -40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満 汚泥運搬・処分工	m3	0.2
					m2	4
					m2	4
		式	1		m3	0.01
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 43 人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 74 人	式	1
02:下水道単独						
管路						
阿野田町1工区		式	1			
阿野田町1工区（資材）本設		式	1	ボリエチレンパイプ 1種 φ 40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m ボリエチレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m ポリジョイント（異形チーゾ）φ 40mm×φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	m	32.8
					m	3.5
					個	3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町1工区（労務）本設				ポリジョイント（PVソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3
				ポリジョイント（エルボ）φ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1
				PVエルボφ40mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1
				管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	36.3
				管路識別マーカーク	個	3
		式	1	ボリエレン管据付工 呼び径=径40mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	32.8
				ボリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	3.5
				ボリエレン管継手工 呼び径=径40mm；継手区分=融着継手としない	口	10
				ボリエレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	9
				明示テープ布設工	m	36.3
阿野田町1工区（土工）本設		式	1	舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3(0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	70
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クローラ型 山積0.28m3(0.20m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	20
					m3	20

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管路埋戻工 (機械埋戻) バックホウ機種・規格 () は平積=クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) ; 埋戻材料=RC-40; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型	m3	7
				管路埋戻工 (機械埋戻) バックホウ機種・規格 () は平積=クローラ型 山積0.28m3 (0.20m3) ; 埋戻材料=クッション用砂; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型	m3	9
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費; 積込機種選択 () は平積=バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3) ; 運搬機種=ダンプトラック 4 t 積; 運搬距離明確出力区分=明示する; 運搬距離 (km) =8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=DI D 率区間無し; 土質区分=砂・砂質土	m3	20
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m3	20
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込機種選択 () は平積=バックホウ 山積0.28m3 (0.20m3) ; 運搬機種=ダンプトラック 4 t 積; 運搬距離明確出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 4.5 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=DI D 率区間無し	m3	2
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢; 種類=無筋C o n 塊 表層工・人力施工 (車道・路肩)	m3	2
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩) ; 仕上り厚=仕上り厚 3cm; 瀝青材料散布の有無=無; 混合物区分=再生密粒度アスコン(13) ; 交通量区分=N4以下; 締め固め後密度 (kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	20

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町1工区（土工）仮設				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	6.5
				廃プラ処分費		
		式	1		kg	28.7
				舗装版切断(施工ハケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3(0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	10
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3(0.20m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	3
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3(0.20m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m3(0.20m3)；運搬機種=ダンプトラック 4t積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	0.3
				整地(施工ハケージ) 作業区分=残土受け入れ地での処理	m3	1

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町2工区				無筋コンクリート塊運搬費 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込 機種選択 () は平積み=バックホウ 山積 0.28m3 (0.20m3); 運搬機種=ダンプトラッ ク 4 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示しな い; 運搬距離 (km) = 4.5 km; タイヤ損耗費 計上区分=路面良好; 運搬状況区分=DI D 率 区間無し	m3	0.3
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢; 種類=無筋C o n 塊 表層工・人力施工 (車道・路肩)	m3	0.3
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩); 仕上り厚=仕上り厚 3cm; 瀝青材料散布の 有無=無; 混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3); 交通量区分=N4以下; 締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤; 施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm; 路盤材規格=RC-40 再生材; 施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	3
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.009
		式	1			
	阿野田町2工区 (資材) 本設			ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	22.4
				ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	2.5
				仕切弁 (FCD製) φ50mm フランジ接合材2組含む	個	1
				仕切弁ボックス (日本協円形1号) 鉄蓋 情報 5項目取付式	組	1
				H=150 JWWA B 132 仕切弁ボックス (日本協円形1号) 調整リング	個	2
				H=50 JWWA K 148 PR25 (K)		

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
阿野田町2工区 (労務) 本設		式	1	仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	T10012 1
				仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	T10016 1
				仕切弁ボックス (日本協円形 1 号) 底板 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	T10018 1
				MFジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個	T10219 2
				ポリジョイント (ソケット) φ 50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	TP0070 1
				ポリジョイント (エルボ) φ 50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	TP0110 3
				ポリジョイント (P Vソケット) φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	TP0115 3
				PP管用ナール分水栓 φ 50mm× φ 13mm 耐震型 (PPエポキシ・タフ・タフ・タフ)	個	T10164 3
				管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	ZS563005 24.9
				管路識別マーカーク	個	T10304 4
				ボリエレン管据付工 呼び径=径50mm; 据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	第0001号施工単価表 22.4
				ボリエレン管据付工 呼び径=径13mm; 据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	第0004号施工単価表 2.5
				ボリエレン管継手工 呼び径=径50mm; 継手区分=融着継手としない	口	第0005号施工単価表 8
				ボリエレン管継手工 呼び径=径13mm; 継手区分=融着継手としない	口	第0008号施工単価表 9
				明示テープ布設工	m	第0009号施工単価表 24.9
				仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 50 H=900mm	箇所	第0001号施工単価表 1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町2工区（土工）本設				サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管、本管呼び径 50mm、給水管 呼び径 13mm	箇所	3
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	口	2
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K（0.74MPa）	口	2
		式	1	舗装版切断（施工ハケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；7スライス舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	50
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 （0.10m3）；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	13
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.13m3（0.10m3）；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	10
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	5
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=クッ ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型	m3	6
				摘要	摘要	摘要
				第0006号単価表	第0006号単価表	第0006号単価表
				第0016号施工単価表	第0016号施工単価表	第0016号施工単価表
				第0017号施工単価表	第0017号施工単価表	第0017号施工単価表
				CB430510(0003)	CB430510(0003)	CB430510(0003)
				第0034号施工単価表	第0034号施工単価表	第0034号施工単価表
				第0035号施工単価表	第0035号施工単価表	第0035号施工単価表
				第0036号施工単価表	第0036号施工単価表	第0036号施工単価表
				第0037号施工単価表	第0037号施工単価表	第0037号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単位	数 量	
阿野田町2工区（資材）仮設				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（ 0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積； 運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離 (km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良 好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質 区分=砂・砂質土	m3	10	第0038号施工単価表
				整地(施工ハッケン) 作業区分=残土受入れ地での処理 アスファルト塊運搬費	m3	10	CB210610(0002)
				処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積 0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラッ ク 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しな い；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損耗費 計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率 区間無し	m3	1	第0039号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=A s 塊 表層工・人力施工（車道・路肩）	m3	1	第0040号施工単価表
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	13	第0041号施工単価表
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾 B (m) =1.8m未満	m2	13	第0041号施工単価表
				汚泥運搬・処分工	m3	0.04	第0003号単価表
		式	1	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	20.7	TP0004
				ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	5.1	TP0006

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町2工区（労務）仮設		式	1	ポリジョイント（異形チーズ）φ25mm×φ13mm		TP0091
				耐震型・ワントッチ式	個	3
				ポリジョイント（エルボ）φ13mm	個	TP0105
				耐震型・ワントッチ式	個	TP0007
				PVエルボφ13mm	個	TP0123
				耐震型・ワントッチ式	m	20.7
				保温筒φ25mm	個	T10299
				ゲートバルブφ25mm		
				耐震型・PPおねじ2個含む	個	1
				ポリエチレン管据付工		第0042号施工単価表
				呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	20.7
				ポリエチレン管据付工		第0004号施工単価表
				呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	5.1
				ポリエチレン管継手工		第0043号施工単価表
阿野田町2工区（土工）仮設		式	1	呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない	口	8
				ポリエチレン管継手工		第0008号施工単価表
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	15
				ポリエチレン管撤去工		第0049号施工単価表
				呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	20.7
				ポリエチレン管撤去工		第0032号施工単価表
				呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	5.1
				廃プラ処分費	kg	T0003
				舗装版切断（施工パッケージ）		CB430510(0003)
				舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	3
				舗装版直接掘削・積込工		第0034号施工単価表
				バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m ³	第0035号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	第0036号施工単価表
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプロトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) = 8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m ³	第0038号施工単価表
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m ³	CB210610(0002)
				アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプロトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し	m ³	第0039号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=A s 塊 表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	第0026号施工単価表

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
			1	路盤工 機械 施工区分=下層路盤; 施工厚 (cm) =施工厚=16 cm; 路盤材規格=RC-40 再生材; 施工中B (m) =1.8m未満	m2	1
				汚泥運搬・処分工	m3	0.003
阿野田町3-2工区		式	1			
阿野田町3-2工区 (資材) 本設				ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	41
				ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2.5
				ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.2
				埋設用仕切弁 φ25mm 耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個	1
				仕切弁ボックス (日本協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式		
				H=150 JWVA B 132 仕切弁ボックス (日本協円形1号) 調整リング	組	1
				H=50 JWVA K 148 PR25(K) 仕切弁ボックス (日本協円形1号) 上下部壁	個	2
				H=300 JWVA K 148 RAC25(CA) 仕切弁ボックス (日本協円形1号) 底版	個	1
				H=40 JWVA K 148 RS25(S) ポリジョイント (エルボ) φ20mm	組	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (異形チーゾ) φ30mm×φ25mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (異形チーゾ) φ25mm×φ13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式	個	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町3-2工区（労務）本設		式	1	ポリジョイント（異形チーズ）φ20mm×φ13mm		TP0090
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	個	TP0115
				耐震型・ワンタッチ式	個	3
				ポリジョイント（異形ソケット）φ25mm×φ20mm		TP0073
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm		TP0071
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				管表示テープ埋設タイプ		ZS563005
				150mm	m	46.7
				管路識別マーカー杭	個	5
				ポリエチレン管据付工		第0042号施工単価表
				呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管据付工	m	41
				ポリエチレン管据付工		第0003号施工単価表
				呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管据付工	m	2.5
				ポリエチレン管据付工		第0004号施工単価表
				呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管据付工	m	3.2
				ポリエチレン管継手工		第0045号施工単価表
		式	1	呼び径=径30mm；継手区分=融着継手としない	口	2
				ポリエチレン管継手工		第0043号施工単価表
				呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない	口	6
				ポリエチレン管継手工		第0007号施工単価表
				呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	6
				ポリエチレン管継手工		第0008号施工単価表
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	9
				明示テープ布設工	m	46.7
				仕切弁設置工（管据付含む）		第0009号施工単価表
				φ25mm H=650	箇所	1
						第0007号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町3-2工区（土工）本設				舗装版切断(施工ハックシ)		CB430510(0001)
				舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	
			90	舗装版直接掘削・積込工		第0034号施工単価表
				バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型		
			26	管路掘削工（バックホウ掘削積込）	m ²	第0035号施工単価表
				バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型		
			20	管路埋戻工（機械埋戻）	m ³	第0036号施工単価表
				バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
			4	管路埋戻工（機械埋戻）	m ³	第0037号施工単価表
				バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
			11	発生土運搬費	m ³	第0038号施工単価表
				処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3(0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
			20	整地(施工ハックシ)	m ³	CB210610(0002)
			20	作業区分=残土受け入れ地での処理	m ³	

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町4工区				無筋コンクリート地運搬費 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込 機種選択 () は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプト ラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示 しない；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損 耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し	m3	3
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋 C o n 塊 表層工・人力施工 (車道・路肩)	m3	3
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩)； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	26
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	26
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.2
		式	1			
	阿野田町4工区 (資材) 本設			ポリethyleneパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	4.5
				ポリethyleneパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	21.1
				ポリethyleneパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5
				ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ接合材2組含む 仕切弁ボックス (日本協円形1号) 鉄蓋 情報 5項目取付式 H=150 JWWA B 132	個	1
					組	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町4工区（労務）本設	式		1	仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング		T10019
				H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	2
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	個	T10012
				H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	個	T10016
				H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	組	T10018
				H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	1
				MF ジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個	T10219
				ポリジョイント（異形ソケット）φ 50mm × φ 20mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式		TP0080
				ポリジョイント（PVソケット）φ 13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式		TP0115
				ポリジョイント（異形チーズ）φ 20mm × φ 13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式		TP0090
				ポリジョイント（エルボ）φ 20mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式		TP0106
				PVエルボ φ 20mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式		TP0008
				DIP管用ドレン分水栓 φ 100mm × φ 50mm	個	1
				耐震型（PPエポキシ・タフパッキン含む） 管表示テープ 埋設タイプ 150mm 管路識別マーカーク	個	T10104
阿野田町4工区（労務）本設	式		1	砲金製サドル分水栓用キャップ φ 20mm	m	ZS563005
					個	22
					個	3
					個	T10304
阿野田町4工区（労務）本設	式		1	ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	個	T10168
					m	第0001号施工単価表 4.5

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町4工区（土工）本設		式	1	ポリエチレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0003号施工単価表
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0004号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	第0005号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	第0007号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	第0008号施工単価表
				明示テープ布設工	m	第0009号施工単価表
				仕切弁設置工（管据付含む） φ50 H=900mm	箇所	第0001号単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 100mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	第0015号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	口	第0016号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径=径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	第0017号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径50mm；切断・撤去区分=ポリエチレン管切断工	口	第0018号施工単価表
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	口	CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	第0034号施工単価表
					m2	15

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	10
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費		
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋コンクリート塊		
					m3	10
					m3	3
					m3	6
					m3	10
					m3	10
					m3	2

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町4工区 (資材) 仮設				表層工・人力施工 (車道・路肩) 施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩) ; 仕上り厚=仕上り厚 3cm; 瀝青材料散布の 有無=無; 混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3); 交通量区分=N4以下; 締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	15
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤; 施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm; 路盤材規格=RC-40 再生材; 施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	15
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.1
				ボリエレンパ イ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	2.1
				ボリエレンパ イ 1種 φ 20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	23
				ボリエレンパ イ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	2.4
				ポリジョイント (異形ソケット) φ 50mm × φ 20 mm		
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (異形チーズ) φ 20mm × φ 13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (エルボ) φ 50mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (エルボ) φ 20mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (エルボ) φ 13mm	個	5
				耐震型・ワンタッチ式 PVエルボ φ 20mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 PVエルボ φ 13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 保温筒 φ 20mm	個	1
		式	1		m	19.5

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町4工区（労務）仮設				ボリエレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	2.1
				ボリエレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	23
				ボリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	2.4
				ボリエチレン管継手工	口	5
				呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない ボリエチレン管継手工	口	15
				呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない ボリエチレン管継手工	口	5
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない ボリエレン管撤去工	m	2.1
				呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 撤去工	m	23
				ボリエレン管撤去工 撤去工	m	2.4
				ボリエレン管撤去工 撤去工	kg	9.2
				廃プラ処分費		T0003
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	10
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	3
阿野田町4工区（土工）仮設		式	1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	10
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 土質区分=砂・砂質土; 機種=排出ガス対策型	m ³	1
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=RC-40; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=クッション用砂; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運搬距離(km) =8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し; 土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費		
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4.5 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢; 種類=無筋C o n 塊		
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 土質区分=砂・砂質土; 機種=排出ガス対策型	m ³	1
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=RC-40; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=クッション用砂; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運搬距離(km) =8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し; 土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m ³	1
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4.5 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢; 種類=無筋C o n 塊		
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 土質区分=砂・砂質土; 機種=排出ガス対策型	m ³	0.3
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=RC-40; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=クッション用砂; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運搬距離(km) =8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し; 土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m ³	1
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4.5 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢; 種類=無筋C o n 塊		
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 土質区分=砂・砂質土; 機種=排出ガス対策型	m ³	0.3
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=RC-40; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 埋戻材料=クッション用砂; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運搬距離(km) =8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し; 土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m ³	1
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費; 積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³) ; 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4.5 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢; 種類=無筋C o n 塊		

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町5工区（労務）本設		式	1	ポリジョイント（ソケット）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（異形ソケット）φ50mm×φ20mm		TP0080
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm		TP0071
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（PVソケット）φ13mm		TP0115
				耐震型・ワンタッチ式	個	2
				ポリジョイント（異形チーzus）φ20mm×φ13mm		TP0090
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（エルボ）φ20mm		TP0106
				耐震型・ワンタッチ式	個	1
				DIP管用ドル分水栓φ100mm×φ50mm		TI0104
				耐震型（PPエポキシ・タフ・タフ含む） 管表示テープ 埋設タイプ	個	ZS563005
				150mm 管路識別マーカ一杭	m	47
				管路識別マーカ一杭	個	4
				砲金製サドル分水栓用キャップφ20mm	個	1
阿野田町5工区（労務）本設				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工		第0001号施工単価表
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	5
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	37
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	5
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	口	2
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	口	8
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工		第0003号施工単価表
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工		第0004号施工単価表
阿野田町5工区（労務）本設				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工		第0005号施工単価表
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工		第0007号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町5工区（土工）本設	式		1	ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない 明示テープ布設工	□	第0008号施工単価表
				仕切弁設置工（管掘付含む） φ50 H=900mm	m	第0009号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 100mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	第0001号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	箇所	第0015号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	□	第0016号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型	2	第0017号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	第0020号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=ク ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型	m3	第0021号施工単価表
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=バックホウ 山積0.28m3 (0.20 m3)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運 搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（k m）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好； 運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分 =砂・砂質土	7	第0022号施工単価表
					m3	第0023号施工単価表
					m3	20

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町6工区				整地(施工ハックシ) 作業区分=残土受入れ地での処理 路盤工 機械	m3	20
		式	1	施工区分=下層路盤; 施工厚 (cm) =施工厚=10 cm; 路盤材規格=RC-40 再生材; 施工巾B (m) =1.8m未満	m2	26
		式	1			
	阿野田町6工区 (資材) 本設			ボリエレンパイプ 1種 φ 30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	21.2
				ボリエレンパイプ 1種 φ 20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	4
				ボリエレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4
				ポリジョイント (異形ソケット) φ 30mm × φ 20mm		
				耐震型・ワントッチ式 PV異径ソケット φ 20mm × φ v13mm	個	1
				耐震型・ワントッチ式	個	1
				ポリジョイント (PVソケット) φ 13mm	個	3
阿野田町6工区 (労務) 本設				耐震型・ワントッチ式 ポリジョイント (異形チーゾ) φ 30mm × φ 13mm		
				耐震型・ワントッチ式 ポリジョイント (異形チーゾ) φ 20mm × φ 13mm	個	2
				耐震型・ワントッチ式 管表示テープ 埋設タイプ 150mm	個	1
				管路識別マーカーク杭	m	29.2
		式	1		個	5
阿野田町6工区 (資材) 本設				ボリエレンパイプ 1種 φ 30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	21.2
				ボリエレンパイプ 1種 φ 20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	4
阿野田町6工区 (労務) 本設				ボリエレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4
				ポリジョイント (異形ソケット) φ 30mm × φ 20mm		

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町6工区（土工）本設		式	1	ポリエチレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0003号施工単価表
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	第0004号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径30mm；継手区分=融着継手としない	口	第0045号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	第0007号施工単価表
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	第0008号施工単価表
				明示テープ布設工	m	第0009号施工単価表
				舗装版切断（施工バックアップ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3（0.10m3）；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	第0034号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	第0035号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	第0036号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	第0037号施工単価表
					m3	7

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町6工区 (資材) 仮設	式		1	発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択 () は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離 (km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	10
				整地(施工ハッケン)	m3	10
				作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費	m3	10
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択 () は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し	m3	2
				建設廃棄物受入れ料金	m3	2
				地区条件=中勢；種類=無筋 C o n 塊	m3	2
				表層工・人力施工 (車道・路肩)		
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩)；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	16
				路盤工 機械		
				施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工巾B (m) =1.8m未満	m2	16
阿野田町6工区 (資材) 仮設				汚泥運搬・処分工	m3	0.1
				ボリエレンパイプ 1種 φ30mm	m	21.2
				外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m ボリエレンパイプ 1種 φ20mm	m	7.2
阿野田町6工区 (資材) 仮設				外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	7.2

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町6工区 (労務) 仮設		式	1	ボリェレン管据付工 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m ボリジョイント (異形ソケット) φ30mm×φ20mm	m	7.5
				耐震型・ワントタッチ式 ボリジョイント (エルボ) φ20mm	個	1
				耐震型・ワントタッチ式 ボリジョイント (エルボ) φ13mm	個	3
				耐震型・ワントタッチ式 P V エルボ φ20mm×φv13mm	個	3
				耐震型・ワントタッチ式 P V エルボ φ13mm	個	1
				耐震型・ワントタッチ式 ボリジョイント (異形チーゾ) φ30mm×φ13mm	個	3
				耐震型・ワントタッチ式 ボリジョイント (異形チーゾ) φ20mm×φ13mm	個	2
				耐震型・ワントタッチ式 保温筒 φ30mm	個	1
				ボリェレン管据付工 呼び径=径30mm; 据付・撤去区分=ボリェレン管据付工	m	25.2
				ボリェレン管据付工 呼び径=径20mm; 据付・撤去区分=ボリェレン管据付工	m	21.2
				ボリェレン管据付工 呼び径=径13mm; 据付・撤去区分=ボリェレン管据付工	m	7.2
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径30mm; 継手区分=融着継手としない	m	7.5
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径20mm; 継手区分=融着継手としない	口	5
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径13mm; 継手区分=融着継手としない	口	10
				呼び径=径13mm; 継手区分=融着継手としない	口	16

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町6工区（土工）仮設				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径30mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	21.2
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	7.2
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管撤去工	m	7.5
				廃プラ処分費	kg	31.4
		式	1	舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m ³ (0.10m ³)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	10
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m ²	3
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	1
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区分=無し；土質区分=砂・砂質土	m ³	0.4
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m ³	1

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町7-2工区				無筋コンクリート地運搬費 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込 機種選択 () は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプト ラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示 しない；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損 耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し	m3	0.3
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋C o n 塊 表層工・人力施工 (車道・路肩)	m3	0.3
				施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩)； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	3
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.01
		式	1			
				ポリエチレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	17.5
				ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5
				ポリジョイント (異形チーゾ) φ40mm×φ20mm		
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (異形チーゾ) φ20mm×φ13mm	個	1
阿野田町7-2工区 (資材) 本設				耐震型・ワンタッチ式	個	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町7-2工区（労務）本設				ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1
				ポリジョイント（PVソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2
				ポリジョイント（エルボ）φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1
				管表示テープ 埋設用 150mm	m	19
		式	1	管路識別マーカー杭	個	3
				ボリエレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	17.5
				ボリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	1.5
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径40mm；継手区分=融着継手としない	口	2
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	6
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	6
阿野田町7-2工区（土工）本設		式	1	明示テープ布設工	m	19
				舗装版切断（施工ハッケージ） 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	30
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3（0.10m3）；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	10
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	10
						TP0071
						TP0115
						TP0106
						ZS563005
						T10304
						第0003号施工単価表
						第0004号施工単価表
						第0006号施工単価表
						第0007号施工単価表
						第0008号施工単価表
						第0009号施工単価表
						CB430510(0001)
						第0034号施工単価表
						第0035号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名 称	単位	数 量
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	2
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3（0.10m3）；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	4
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	10
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3（0.10m3）；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し	m3	10
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋Concrete 塊 表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m3	1
					m2	10

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町7-2工区（資材）仮設				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚（cm）=施工厚=17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工中B（m）=1.8m未満	m ²	10
		式	1	汚泥運搬・処分工	m ³	0.09
				ホリエレンパイプ 1種 φ20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	17.5
				ホリエレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5
				ポリジョイント（異形チーゾ）φ40mm×φ20mm		
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（異形チーゾ）φ20mm×φ13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（異形ソケット）φ20mm×φ13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ20mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式 保温筒 φ20mm	個	1
阿野田町7-2工区（労務）仮設		式	1	ホリエレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ホリエレン管据付工	m	15
				ホリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ホリエレン管据付工	m	17.5
				ポリエチレン管継手工	m	1.5
				呼び径=径40mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管継手工	口	2
				呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない	口	6

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
阿野田町7-2工区（土工）仮設				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管撤去工	口	6 第0008号施工単価表
				呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 撤去工	m	17.5 第0031号施工単価表
				呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 撤去工	m	1.5 第0032号施工単価表
		式	1	廃プラ処分費	kg	T0003
				舗装版切断(施工ハッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工	m	4 第0034号施工単価表
				バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3 (0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	1 第0035号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	0.3 第0036号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	0.1 第0038号施工単価表
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km)=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m3	0.3 CB210610(0002)
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m3	0.3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	10
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工パッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 無筋コンクリート塊運搬費		
				処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋C o n 塊		
					m3	10
					m3	2
					m3	4
					m3	10
					m3	10
					m3	1

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
阿野田町7-3工区 (資材) 仮設				表層工・人力施工 (車道・路肩) 施工区分=表層工・人力施工 (車道・路肩) ; 仕上り厚=仕上り厚 3cm; 瀝青材料散布の 有無=無; 混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3); 交通量区分=N4以下; 締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	10
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤; 施工厚 (cm) =施工厚= 17 cm; 路盤材規格=RC-40 再生材; 施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	10
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.08
				ボリエレンパ イ 1種 φ 25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	14.5
				ボリエレンパ イ 1種 φ 20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	2
				ボリエレンパ イ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	4.3
				ポリジョイント (異形チーゾ) φ 20mm×φ 13mm		TP0090
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (異形ソケット) φ 25mm×φ 20 mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (異形ソケット) φ 20mm×φ 13 mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント (エルボ) φ 13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 PVエルボ φ 13mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式 保温筒 φ 25mm	個	2
				保温筒 φ 20mm	m	14.5
		式	1		m	2

第0026号施工単価表

第0028号施工単価表

第0003号施工単価表

TP0004

TP0005

TP0006

TP0090

TP0073

TP0071

TP0105

TP0007

TP0123

TP0122

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
阿野田町7-3工区（労務）仮設				ボリエレン管据付工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	第0042号施工単価表
				ボリエレン管据付工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	第0003号施工単価表
				ボリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	第0004号施工単価表
				ボリエレン管継手工 呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない ボリエレン管継手工	m	第0043号施工単価表
				ボリエレン管継手工 呼び径=径20mm；継手区分=融着継手としない ボリエレン管継手工	口	第0007号施工単価表
				ボリエレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない ボリエレン管継手工	口	第0008号施工単価表
				ボリエレン管撤去工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 撤去工	口	第0049号施工単価表
				ボリエレン管撤去工 呼び径=径20mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 撤去工	m	第0031号施工単価表
				ボリエレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 撤去工	m	第0032号施工単価表
				廃プラ処分費	m	第0003号施工単価表
		式	1		kg	T0003
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	CB430510(0001)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	第0034号施工単価表
					m2	1
阿野田町7-3工区（土工）仮設						

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単位	摘 要
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m ³	第0035号施工単価表
			0.3	管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	第0036号施工単価表
			0.2	発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土	m ³	第0038号施工単価表
			0.3	整地(施工ハックシ) 作業区分=残土受入れ地での処理	m ³	CB210610(0002)
			0.3	無筋コンクリート塊運搬費 処理種別=無筋コンクリート塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間無し	m ³	第0048号施工単価表
			0.1	建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋Con塊	m ³	第0025号施工単価表
			0.1	表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	第0026号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
			1	路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚（cm）=施工厚=17 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工巾B（m）=1.8m未満	m2	1
				汚泥運搬・処分工	m3	0.005
阿野田町8工区		式	1			
阿野田町8工区（資材）本設			1	ポリエチレンパイプ 1種 φ25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	26.5
				ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1.5
				ポリジョイント（異形チーグズ）φ25mm×φ13mm		
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ25mm	個	2
				耐震型・ワンタッチ式 PVエルボφ25mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 ポリジョイント（PVソケット）φ13mm	個	1
				耐震型・ワンタッチ式 管表示テーパー埋設パイプ 150mm	個	2
				管路識別マーカーク杭	m	28
					個	3
阿野田町8工区（労務）本設		式	1	ポリエチレン管据付工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工		
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管据付工	m	26.5
				ポリエチレン管継手工	m	1.5
				呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管継手工	口	8
				呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	6

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
阿野田町8工区（土工）本設		式	1	明示デンプ布設工	m	28 第0009号施工単価表
				舗装版切断(施工ハッケージ) 舗装版種別=7スワルト舗装版; 7スワルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	m	60 CB430510(0003)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格 () は平積み=山積0.13m3 (0.10m3); 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	15 第0034号施工単価表
				管路掘削工 (バックホウ掘削積込) バックホウ機種・規格 () は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3); 土質区分=砂・砂質土; 機種=排出ガス対策型	m3	10 第0035号施工単価表
				管路埋戻工 (機械埋戻) バックホウ機種・規格 () は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3); 埋戻材料=RC-40; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型	m3	3 第0036号施工単価表
				管路埋戻工 (機械埋戻) バックホウ機種・規格 () は平積=クローラ型 山積0.13m3 (0.10m3); 埋戻材料=クッション用砂; 土量変化率=1.33; 機種=排出ガス対策型	m3	7 第0037号施工単価表
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費; 積込機種選択 () は平積み=小型バックホウ 山積0.13m3 (0.10m3); 運搬機種=ダンプトラック 2 t 積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運搬距離(km) =8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 運搬状況区分=DI D率区間無し; 土質区分=砂・砂質土	m3	10 第0038号施工単価表
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受け入れ地での処理	m3	10 CB210610(0002)

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単位	数 量	
阿野田町8工区（資材）仮設				アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=小型バックホウ 山積 0.13m3 (0.10m3)；運搬機種=ダンプトラッ ク 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しな い；運搬距離 (km) = 4.5 km；タイヤ損耗費 計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率 区間無し	m3	1	第0039号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=As 塊 表層工・人力施工（車道・路肩）	m3	1	第0040号施工単価表
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	15	第0041号施工単価表
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	15	第0003号単価表
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.05	TP0004
				ホリエルパ イ 1種 φ 25mm 外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m	m	27.6	TP0006
				ホリエルパ イ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3.3	TP0091
				ポリジョイント（異形チーグ）φ 25mm×φ 13mm	個	2	TP0107
				耐震型・ワントッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ 25mm	個	2	TP0105
				耐震型・ワントッチ式 ポリジョイント（エルボ）φ 13mm	個	2	TP0009
				耐震型・ワントッチ式 PVエルボ φ 25mm	個	1	
				耐震型・ワントッチ式	個	1	

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
				P V エルボ φ 13mm 耐震型・ワントッチ式 保温筒 φ 25mm	個	TP0007
	式		1		m	TP0123
阿野田町8工区（労務）仮設				ボリエレン管据付工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	第0042号施工単価表
				ボリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 据付工	m	第0004号施工単価表
				ボリエレン管継手工	m	第0043号施工単価表
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径25mm；継手区分=融着継手としない	口	第0008号施工単価表
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	第0049号施工単価表
				ボリエレン管撤去工 呼び径=径25mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 撤去工	m	第0032号施工単価表
				ボリエレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管 撤去工	m	第0003号施工単価表
	式		1	廃プラ処分費	kg	CB430510(0003)
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	第0034号施工単価表
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.13m3(0.10m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下；バックホウ機種=排出ガス対策型 管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クローラ型 山積0.13m3(0.10m3)；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	第0035号施工単価表
阿野田町8工区（土工）仮設					m3	0.3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				管埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.13m ³ (0.10m ³)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型発生土運搬費	m ³	0.1
				処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離(km) = 8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
				整地(施工ハガーゾ)		
				作業区分=残土受入れ地での処理		
				アスファルト塊運搬費		
				処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=小型バックホウ 山積0.13m ³ (0.10m ³)；運搬機種=ダンプトラック 2 t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 4.5 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区間無し		
				建設廃棄物受入れ料金		
				地区条件=中勢；種類=As 地		
				表層工・人力施工（車道・路肩）		
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³		
式			1	路盤工 機械	m ²	1
				施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工巾B (m) =1.8m未満		
				汚泥運搬・処分工		
					m ³	0.004

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目1-1工区		式	1			
天神3丁目1-1工区 (資材) 本設				ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm		TE0001
				EF受口付直管	本	2
				ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm		TF0001
				外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1.7
				E F片受バンド φ 75mm×90°		TE0049
					個	2
				フランジ短管 (G型) φ 75mm		T10502
					個	1
				EFフランジ短管 (G型) φ 75mm		TE0132
					個	1
				EF片受Sバンド (300H) φ 75mm		TE0105
					個	1
				不断水T字管 (DC I P用・バルブ付) φ 75mm		T10335
				× φ 75mm		
				フランジ接合材1組含む	個	1
				不断水仕切弁	基	1
				φ 75 (DIP用)		T10511
				仕切弁 (FCD製) φ 50mm		T10262
				フランジ接合材2組含む		
				仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 鉄蓋 情報	個	1
				5項目取付式		T10011
				H=150 JWWA B 132	組	3
				仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 調整リング		T10019
				H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	4
				仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 上部壁		T10012
				H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	3
				仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 中部壁		T10014
				H=200 JWWA K 148 RB25(B)	個	4
				仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 下部壁		T10016
				H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	3
				仕切弁ボックス (日本協円形 1号) 底版		T10018
				H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目1-1工区（労務）本設		式	1	MFジョイント 離脱防止付 φ50mm	個	2
				鋳鉄管メカニカルジョイント型帽 φ75mm K型 FCD製 特押付	個	1
				EFソケット φ75	個	1
				ポリジョイント（エルボ）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2
				EF管用ナール分水栓 φ75mm×φ50mm	個	1
				耐震型（PPエンプラ）埋設タイプ 管表示テープ 埋設タイプ	m	12.6
				150mm		
				管路識別マーカ一杭	個	2
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径75mm；据付・撤去区分=ポリエチレン 据付工	m	10.2
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン 据付工	m	1.7
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径75mm；継手区分=融着継手をする	箇所	8
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	5
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径75mm；固定具=固定用コムバンド；ポ リエチレン管継手工 割増係数=0；固定バンド割増係数 =0	m	10.2
				明示テープ布設工	m	12.6
				仕切弁設置工（篋据付含む） φ50 H=900mm	箇所	1
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管 呼び径 75mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	1

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単位	数量
天神3丁目1-1工区 (土工) 本設		式	1	メカニカル継手工 呼び径=径50mm; 継手区分=メカニカル継手を する	□	2
				フランジ継手工		
				継手・取外し区分=フランジ継手工; 呼び径= 径75(80)mm; 規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	□	2
				フランジ継手工		
				継手・取外し区分=フランジ継手工; 呼び径= 径65mm以下; 規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	□	2
				仕切弁据付工		
				H=1,090mm		
				本管呼び径×取出呼び径=φ 75×φ 75	箇所	2
				不断水仕切弁設置工		
				本管呼び径×取出呼び径=φ 75×φ 75	箇所	1
				フランジ継手取外し工 (補正係数0.60)		
				継手・取外し区分=フランジ継手取外し工 (補正係数0.60); 呼び径=径75(80)mm; 規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	箇所	1
				仕切弁管再使用撤去		
				H=1,090mm		
				メカニカル特殊継手工 (30%増)	箇所	1
				継手・取外し区分=メカニカル特殊継手工 (30%増); 呼び径=径75mm以下; 継手種別=U、UF、LUF、US形以外	□	1
				廃プラ処分費		
					k g	2
						T0003
				舗装版切断(施工パッケージ)		
				舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用		
				舗装版直接掘削・積込工		
				バックホウ規格 () は平積み=山積0.28m3 (0.20m3); 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型	m	20
					m2	6
						第0016号施工単価表
						第0065号施工単価表
						第0017号施工単価表
						第0008号単価表
						第0067号施工単価表
						第0068号施工単価表
						第0069号施工単価表
						第0009号単価表
						第0070号施工単価表
						第0019号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目1-2工区				表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	6
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚= 16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B (m) =1.8m未満	m2	6
		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.02
		式	1			
	天神3丁目1-2工区（資材）本設			ポリエチレン管（融着接合管）φ75mm EF受口付直管	本	8
				ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1.7
				ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	3
				ソフトシール弁（EF管対応型）φ75mm	個	1
				仕切弁（FCD製）φ50mm フランジ接合材2組含む	個	1
				仕切弁ボックス（日本協円形1号）鉄蓋 情報 5項目取付式	組	2
天神3丁目1-2工区（資材）本設				H=150 JWWA B 132 仕切弁ボックス（日本協円形1号）調整リング		T10019
				H=50 JWWA K 148 PR25(K) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）上部壁	個	4
				H=150 JWWA K 148 RA25(A) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）下部壁	個	2
				H=300 JWWA K 148 RC25(C) 仕切弁ボックス（日本協円形1号）底版	個	2
				H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	2

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目1-2工区（労務）本設		式	1	MFジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個	2
				E Fチーゾ φ 75mm × φ 75mm	個	1
				EFソケット φ 75	個	2
				ポリジョイント（エルボ）φ 50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2
				ポリジョイント（PVソケット）φ 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2
				EF管用ナール分水栓 φ 75mm × φ 50mm	個	1
				耐震型（PPエポソケット・ナールナール含む） EF管用ナール分水栓 φ 75mm × φ 13mm PPエポソ 20 × p13	個	3
				耐震型（PPエポソケット・ナールナール含む） 管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	45.4
				管路識別マーカーク	個	4
				PCジョイント（水道配水用ポリエチレン管用）φ 75mm	個	1
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径75mm；据付・撤去区分=ポリエチレン 据付工	m	41.4
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン 据付工	m	1.7
				ポリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン 据付工	m	3
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径75mm；継手区分=融着継手をする	箇所	14
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	5
				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	7

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名 称	単位	摘 要
天神3丁目1-2工区（土工）本設		式	1	ポリエチレンシート被覆工 呼び径=径75mm；固定具=固定用コムバンド； ポリエチレンシート割増係数=0	m	第0052号施工単価表
				明示テープ布設工	m	第0009号施工単価表
				仕切弁設置工（管据付含む） φ75 H=900mm	箇所	第0016号施工単価表
				仕切弁設置工（管据付含む） φ50 H=900mm	箇所	第0001号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管 呼び径 75mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	第0046号施工単価表
				サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管，本管呼び径 75mm，給水管呼 び径 13mm	箇所	第0017号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径75mm；継手区分=メカニカル継手を する	□	第0053号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する	□	第0016号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)	□	第0017号施工単価表
				鋳鉄管切断 カッター種類=エンジンカッター；呼び径=径 75mm	□	第0072号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径75mm；切断・撤去区分=ポリエチレ ン管切断工	□	第0054号施工単価表
				舗装版切断（施工パッケージ） 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用	□	CB430510 (0003)
					m	90

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目1-2工区（労務）仮設				PP管用サドル分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型（PPエポキシ・スチール・スチールを含む）	個	1
				DIP管用サドル分水栓φ75mm×φ50mm 耐震型（PPエポキシ・スチール・スチールを含む）	個	1
				鋼鉄管メカニカルジョイント型帽φ75mm	個	1
		式	1	K型 FCD製 特押付	個	1
				ボリエチレン管据付工 呼び径=径75mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管	m	5
				ボリエチレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管	m	26
				ボリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管	m	1.4
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径75mm；継手区分=融着継手をする	箇所	2
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	9
				ボリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない	口	5
				ボリエチレン管撤去工 呼び径=径75mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管	m	1.5
				ボリエチレン管撤去工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管	m	26
				ボリエチレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管	m	1.4
				メカニカル特殊継手工（30%増） 継手・取外し区分=メカニカル特殊継手工（30%増）；呼び径=径75mm以下；継手種別=U、UF、LUF、US形以外	口	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神3丁目1-2工区（土工）仮設				鋳鉄管切断 カッター種類=エンジンカッター；呼び径=径 75mm	口	1
				サドル分水栓建込み工 本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管 呼び径 75mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	1
				サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管，本管呼び径 50mm，給水管呼 び径 13mm	箇所	1
				サドル分水栓建込み工 本管種別=鋳鉄管；本管呼び径=本管呼び径 7 5mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	1
		式	1	廃プラ処分費	k g	35.1
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	10
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m2	4
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	3
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	1
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=クッ ション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガ ス対策型	m3	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単位	数量	
天神4丁目4工区				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m3（0.20 m3）；運搬機種=ダンプトラック4t積；運 搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（k m）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好； 運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分 =砂・砂質土 整地（施工バック-ジ） 作業区分=残土受入れ地での処理 アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28 m3（0.20m3）；運搬機種=ダンプトラック4 t積；運搬距離明細出力区分=明示しない； 運搬距離（km）=3.3 km；タイヤ損耗費計上 区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間 無し 建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=As塊 表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン（1 3）；交通量区分=N4以下；締め固め後密度（kg /m3）=締め固め後密度 2350kg/m3 路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚（cm）=施工厚= 16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工 巾B（m）=1.8m未満 汚泥運搬・処分工	m3	3	第0023号施工単価表
					m3	3	CB210610(0002)
							第0060号施工単価表
					m3	0.1	第0040号施工単価表
					m3	0.1	第0026号施工単価表
				4	m2		第0041号施工単価表
				4	m2		第0003号単価表
			式	1	m3	0.01	
			式	1			
	天神4丁目4工区（資材）本設				ボリエレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	30.5

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	数 量
天神4丁目4工区（労務）本設		式	1	ボリエチレン管 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m ボリジョイント（ソケット）φ50mm 耐震型・ワンタッチ式 ボリジョイント（PVソケット）φ13mm 耐震型・ワンタッチ式 PP管用サドル分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型（PPエポキシ・タフパッキン含む） 管表示テープ 埋設タイプ 150mm 管路識別マーカー杭	m	4.5
				TP0006		
				TP0070	個	2
				TP0115	個	3
				T10164	個	3
				ZS563005	m	35
				T10304	個	3
				第0001号施工単価表		
				第0004号施工単価表	m	30.5
				第0005号施工単価表	m	4.5
天神4丁目4工区（土工）本設		式	1	ボリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管 据付工 ボリエチレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエチレン管 据付工 ボリエチレン管継手工 呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない ボリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない 明示テープ布設工 サドル分水栓建込み工 ボリエチレン管，本管呼び径 50mm，給水管呼 び径 13mm	口	4
				第0008号施工単価表	口	9
				第0009号施工単価表	m	35
				第0006号単価表	箇所	3
				CB430510 (0003)		
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用 舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	70
				第0019号施工単価表	m2	19

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名 称	単位	数 量
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）；土質区分=砂・砂質土；機種=排出ガス対策型	m3	20
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型		
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積=バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）；運搬機種=ダンプトラック4t 積；運搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（km）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し；土質区分=砂・砂質土		
				整地（施工パッケージ） 作業区分=残土受入れ地での処理 アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積=バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）；運搬機種=ダンプトラック4t 積；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離（km）=3.3 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=DI D率区間無し		
建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=As 塊					m3	1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神4丁目4工区（資材）仮設				表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	19
				路盤工 機械		
				施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工巾B (m) =1.8m未満	m2	19
				汚泥運搬・処分工	m3	0.06
		式	1	ボリエレン管 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	33.7
				ボリエレン管 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	5.7
				ボリジョイント（ソケット）φ50mm	個	1
				耐震型・ワントッチ式	個	4
				ボリジョイント（エルボ）φ50mm	個	3
				耐震型・ワントッチ式	個	3
				ボリジョイント（エルボ）φ13mm	個	3
				耐震型・ワントッチ式	個	3
				PVエルボφ13mm	個	30.5
		式	1	耐震型・ワントッチ式 PP管用ボリ分水栓φ50mm×φ13mm 耐震型（PPエポキシ・タフパッキン含む） 保温筒φ50mm	m	30.5
天神4丁目4工区（労務）仮設				ボリエレン管据付工 呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	33.7
				ボリエレン管据付工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ボリエレン管据付工	m	5.7
				ボリエレン管継手工	口	10
				呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない		

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
天神4丁目4工区（土工）仮設				ポリエチレン管継手工 呼び径=径13mm；継手区分=融着継手としない ポリエチレン管撤去工	口	15
				呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 撤去工	m	33.7
				ポリエチレン管撤去工 呼び径=径13mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管 撤去工	m	5.7
				サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管，本管呼び径 50mm，給水管呼 び径 13mm	箇所	3
				廃プラ処分費	k g	42
		式	1			T0003
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用		CB430510(0003)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型	m	10
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型	m2	3
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；埋戻材料=RC-4 0；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m3	0.9
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m3 (0.20 m3)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運 搬距離明細出力区分=明示する；運搬距離（k m）=8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好； 運搬状況区分=D I D 率区間無し；土質区分 =砂・砂質土	m3	0.3
					m3	0.9

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
全工種共通（仮設工）				整地(施工バックジ) 作業区分=残土受入れ地での処理 アスファルト塊運搬費 処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種 選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28 m3 (0.20m3)；運搬機種=ダンブトラック 4 t 積；運搬距離=ダンブトラック 4 運搬距離 (km) = 3.3 km；タイヤ損耗費計上 区分=路面良好；運搬状況区分=DI D 率区間 無し	m3	0.9
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=As 塊 表層工・人力施工（車道・路肩）	m3	0.1
				施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）； 仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の 有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(1 3)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg /m3)=締め固め後密度 2350kg/m3	m2	3
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚 (cm) =施工厚=16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工巾B (m) =1.8m未満	m2	3
仮設工		式	1	汚泥運搬・処分工	m3	0.009
		式	1			
		式	1			
交通管理工				交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 35人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 52人	式	1
03: 上水道単独						
管路		式	1			

積算資料 (本工事費内訳表)

工事区分、工種、種別、細別	規格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
天神3丁目2工区		式	1			
天神3丁目2工区 (資材) 本設				ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm EF受口付直管	本	10 TE0001
				ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm		
				外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	1.7 TP0001
				フランジ短管 (G型) φ 75mm		
				不斷水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ 75mm × φ 75mm	個	1 TI0502
				フランジ接合材1組含む	個	1 TI0335
				不斷水仕切弁		
				φ 75 (DIP用)	基	1 TI0511
				仕切弁 (FCD製) φ 50mm		
				フランジ接合材2組含む	個	1 TI0262
				仕切弁ボックス (日本協円形1号) 鉄蓋 情報 5項目取付式		
				H=150 JWWA B 132	組	3 TI0011
				仕切弁ボックス (日本協円形1号) 調整リング		
				H=50 JWWA K 148 PR25 (K)	個	4 TI0019
				仕切弁ボックス (日本協円形1号) 上部壁		
				H=150 JWWA K 148 RA25 (A)	個	3 TI0012
				仕切弁ボックス (日本協円形1号) 中部壁		
				H=200 JWWA K 148 RB25 (B)	個	4 TI0014
				仕切弁ボックス (日本協円形1号) 下部壁		
			H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個	3 TI0016	
			仕切弁ボックス (日本協円形1号) 底板			
			H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	組	3 TI0018	
			MFジョイント 離脱防止付 φ 50mm			
			EFソケット φ 75	個	2 TI0219	
			EF片受Sバンド (300H) φ 75mm	個	2 TE0141	
				個	1 TE0105	

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名 称	単位	数 量
天神3丁目2工区（労務）本設				PCジョイント(水道配水用ポリエチレン管用) φ75mm	個	1
				ポリジョイント（エルボ）φ50mm		
				耐震型・ワンタッチ式	個	2
				EP管用ナール分水栓φ75mm×φ50mm		
				耐震型(PPエポキシ・タフ・グリス含む)	個	1
				管表示テープ埋設タイプ		
				150mm	m	56.6
				管路識別マーカーク		
		式			個	4
				ポリエチレン管据付工		
				呼び径=径75mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管		
				据付工	m	55.6
				ポリエチレン管据付工		
				呼び径=径50mm；据付・撤去区分=ポリエチレン管		
				据付工	m	1.7
			ポリエチレン管継手工			
			呼び径=径75mm；継手区分=融着継手をする	箇所	15	
			ポリエチレン管継手工			
			呼び径=径50mm；継手区分=融着継手としない	口	5	
			ポリエチレンスリーブ被覆工			
			呼び径=径75mm；固定具=固定用コムバンド；ポリエチレンスリーブ割増係数=0；固定バンド割増係数=0	m	55.6	
			明示テープ布設工	m	56.6	
			サドル分水栓建込み工			
			本管種別=ポリエチレン管；本管呼び径=本管			
			呼び径 75mm；呼び径=給水管呼び径 50mm	箇所	1	
			不排水連絡工			
			本管呼び径×取出呼び径=φ 75×φ 75	箇所	1	
			不排水仕切設置工			
			本管呼び径×取出呼び径=φ 75×φ 75	箇所	1	
			仕切弁設置工（管据付含む）			
			φ50 H=900mm	箇所	1	

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	摘 要
天神3丁目2工区（土工）本設		式	1	仕切弁管据付工 H=1,090mm	箇所	第0008号単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径75mm；継手区分=メカニカル継手を する		第0053号施工単価表
				メカニカル継手工 呼び径=径50mm；継手区分=メカニカル継手を する		第0016号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径75 (80) mm；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)		第0065号施工単価表
				フランジ継手工 継手・取外し区分=フランジ継手工；呼び径= 径65mm以下；規格=JWWA 7.5K (0.74MPa)		第0017号施工単価表
				鑄鉄管切断 カッター種類=エンジンカッター；呼び径=径 75mm		第0072号施工単価表
				ポリエチレン管切断工 呼び径=径75mm；切断・撤去区分=ポリエチレ ン管切断工		第0054号施工単価表
				廃プラ処分費		T0003
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚= 15cm以下；費用の内訳=全ての費用		CB430510 (0003)
				舗装版直接掘削・積込工 バックホウ規格（ ）は平積み=山積0.28m3 (0.20m3)；掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以 下；バックホウ機種=排出ガス対策型		第0019号施工単価表
				管路掘削工（バックホウ掘削積込） バックホウ機種・規格（ ）は平積み=クロー ラ型 山積0.28m3 (0.20m3)；土質区分=砂・ 砂質土；機種=排出ガス対策型		第0020号施工単価表
					m	110
					m2	31
					m3	30
					kg	1.7

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量 摘要
				管埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m ³ (0.20m ³)；埋戻材料=RC-40；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	13 第0021号施工単価表
				管路埋戻工（機械埋戻） バックホウ機種・規格（ ）は平積=クローラ型 山積0.28m ³ (0.20m ³)；埋戻材料=クッション用砂；土量変化率=1.33；機種=排出ガス対策型	m ³	15 第0022号施工単価表
				発生土運搬費 処理種別=発生土運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m ³ (0.20m ³)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運搬距離明確出力区分=明示する；運搬距離 (km) =8 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区分=無し；土質区分=砂・砂質土	m ³	30 CB210610(0002)
				整地(施工ハッケージ) 作業区分=残土受入れ地での処理 アスファルト塊運搬費	m ³	30 第0060号施工単価表
				処理種別=アスファルト塊運搬費；積込機種選択（ ）は平積み=バックホウ 山積0.28m ³ (0.20m ³)；運搬機種=ダンプトラック 4 t 積；運搬距離明確出力区分=明示しない；運搬距離 (km) = 3.3 km；タイヤ損耗費計上区分=路面良好；運搬状況区分=D I D 率区分=無し	m ³	1 第0040号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=A s 塊 表層工・人力施工（車道・路肩） 施工区分=表層工・人力施工（車道・路肩）；仕上り厚=仕上り厚 3cm；瀝青材料散布の有無=無；混合物区分=再生密粒度アスコン(13)；交通量区分=N4以下；締め固め後密度(kg/m ³)=締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	31 第0026号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				路盤工 機械 施工区分=下層路盤；施工厚（cm）=施工厚=16 cm；路盤材規格=RC-40 再生材；施工巾B（m）=1.8m未満	m ²	31
				汚泥運搬・処分工	m ³	0.1
全工種共通（仮設工）		式	1			
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 4人；交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 8人		1
04:消火栓		式	1			
阿野田町（8工区）		式	1			
消火栓		式	1			
資材				PE差口付鋳鉄製T字管（G型）φ75mm×φ75mm	個	1
				地下式消火栓・単口（浅層埋設対応）φ75mm×φ65mm		
				耐震補修弁フランジ補強パッキン・ボルト付 消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠	基	1
				35×45型 CTC350×450同等品以上	組	1
				消火栓・空気弁レジンボックスA		
				A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	1
				消火栓・空気弁レジンボックスC		
				C450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	1
				消火栓・空気弁レジンスラフS		
				S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品	個	1
				ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ75,L=150,RF-6F,内面 [±] キヤ樹脂粉体 7.5K	個	1
					本	1

第0041号施工単価表

第0003号施工単価表

第0077号施工単価表

T10053

T10246

T10047

T10048

T10051

T10052

ZS090102

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単 位	数 量	参考事項		
				名 称	単 位	数 量
		式	1	EFソケットφ75	個	1
労務				消火栓設置工		
				φ75mm 筐設置含む	箇所	1
				ポリエチレン管継手工	箇所	2
				呼び径=径75mm; 継手区分=融着継手をする		
直接工事費計		式	1	ポリエチレン管切断工	口	1
				呼び径=径75mm; 切断・撤去区分=ポリエチレン管切断工		
		式	1			
間接工事費						
共通仮設費						
共通仮設費（率計上額）		式	1			
共通仮設費計		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
スクラップ評価額	合併01			非鉄スクラップ	k g	122.5
		式	1	鉄スクラップ	k g	7.4
スクラップ評価額	合併02			非鉄スクラップ	k g	86.9
		式	1	鉄スクラップ	k g	6.8

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
工事価格			1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

各種計算書【交通誘導警備員】

交通誘導警備員	施工管種	施工量			日当たり施工量	施工日数(日)	1日当り設置人数	交通系誘導警備員設置人数(人)	備 考
阿野田町(1工区)									
PPφ50	本設			4.5 = 4.5	m				
PPφ40以下	本設		23.3 + 1.5 +	1.0 = 25.8	m			3.0	
PPφ50	仮設			2.1 = 2.1	m			3.0	
PPφ40	仮設			23.6 = 23.6	m			3.0	
PPφ20	仮設			1.7 = 1.7	m			3.0	
PPφ13	仮設			2.4 = 2.4	m			3.0	
PPφ50	仮設撤去			2.4 = 2.4	m			3.0	
PPφ40	仮設撤去			23.6 = 23.6	m			3.0	
PPφ20	仮設撤去			1.7 = 1.7	m			3.0	
PPφ13	仮設撤去			2.4 = 2.4	m			3.0	
阿野田町(2工区)									
PPφ50	本設			69.8 = 69.8	m			2.0	
PPφ40以下	本設		0.5 + 4.5 =	5.0	m			2.0	
PPφ50	仮設			2.1 = 2.1	m			2.0	
PPφ40	仮設			35.3 = 35.3	m			2.0	
PPφ25、PPφ20	仮設		28.8 + 2.4 =	31.2	m			2.0	
PPφ13	仮設			10.6 = 10.6	m			2.0	
PPφ50	仮設撤去			2.1 = 2.1	m			2.0	
PPφ40	仮設撤去			35.3 = 35.3	m			2.0	
PPφ25、PPφ20	仮設撤去		28.8 + 2.4 =	31.2	m			2.0	
PPφ13	仮設撤去			10.6 = 10.6	m			2.0	
阿野田町(3-1工区)									
PPφ50	本設			7.5 = 7.5	m			3.0	
PPφ40以下	本設		50.5 + 1.0 =	51.5	m			3.0	

交通誘導警備員	施工管種	施工量		日当たり施工量	施工日数(日)	1日当たり設置人数	交通誘導警備員設置人数(人)	備 考
阿野田町(6工区)								
	PPφ50 本設		5.5 = 5.5 m	m		3.0		
	PPφ40以下 本設		49.3 + 1.0 = 50.3 m	m		3.0		
	PPφ50 仮設		2.1 = 2.1 m	m		3.0		
	PPφ30 仮設		49.1 = 49.1 m	m		3.0		
	PPφ13 仮設		1.7 = 1.7 m	m		3.0		
	PPφ50 仮設撤去		2.1 = 2.1 m	m		3.0		
	PPφ30 仮設撤去		49.1 = 49.1 m	m		3.0		
阿野田町(7-1工区)	PPφ13 仮設撤去		1.7 = 1.7 m	m		3.0		
	PPφ50 本設		3.0 = 3.0 m	m		3.0		
	PPφ40以下 本設		38.6 = 38.6 m	m		3.0		
	PPφ50 仮設		2.1 = 2.1 m	m		3.0		
	PPφ40 仮設		41.0 = 41.0 m	m		3.0		
	PPφ50 仮設撤去		2.1 = 2.1 m	m		3.0		
	PPφ40 仮設撤去		41.0 = 41.0 m	m		3.0		
阿野田町(7-3工区)								
	PPφ40以下 本設		10.5 + 1.0 = 11.5 m	m		2.0		
	PPφ25 仮設		10.5 = 10.5 m	m		2.0		
	PPφ13 仮設		1.9 = 1.9 m	m		2.0		
	PPφ25 仮設撤去		10.5 = 10.5 m	m		2.0		
	PPφ13 仮設撤去		1.9 = 1.9 m	m		2.0		
阿野田町(8工区)								
	HPEφ75 本設		1.0 = 1.0 m	m		3.0		
	PPφ50 本設		1.0 = 1.0 m	m		3.0		
	PPφ40以下 本設		46.4 + 9.0 = 55.4 m	m		3.0		

交通誘導警備員	施工管種	施工量			日当たり施工量	施工日数(日)	1日当り設置人数	交通誘導警備員設置人数(人)	備 考
PPφ25	仮設		49.6	=	49.6	m	m	3.0	
PPφ13	仮設		10.3	=	10.3	m	m	3.0	
PPφ25	仮設撤去		49.6	=	49.6	m	m	3.0	
PPφ13	仮設撤去		10.3	=	10.3	m	m	3.0	
天神3丁目(3工区)									
PPφ40以下	本設		41.0	=	41.0	m	m	3.0	
PPφ20	仮設		36.4	=	36.4	m	m	3.0	
PPφ20	仮設撤去		36.4	=	36.4	m	m	3.0	
天神4丁目(4工区)									
PPφ50	本設		68.0	=	68.0	m	m	3.0	
PPφ40以下	本設	1.0	+	4.0	=	5.0	m	m	3.0
PPφ50	仮設		66.9	=	66.9	m	m	3.0	
PPφ20	仮設		4.3	=	4.3	m	m	3.0	
PPφ13	仮設		4.3	=	4.3	m	m	3.0	
PPφ50	仮設撤去		66.9	=	66.9	m	m	3.0	
PPφ20	仮設撤去		4.3	=	4.3	m	m	3.0	
PPφ13	仮設撤去		4.3	=	4.3	m	m	3.0	
			合計						

下水道補助

交通誘導警備員A(昼間)1人
交通誘導警備員B(昼間)1～2人

交通誘導警備員	施工管種	施工量			日当たり施工量	施工日数(日)	1日当たり設置人数	交通誘導警備員設置人数(人)	備考
PPφ25	仮設撤去		27.6	=	27.6	m		3.0	
PPφ13	仮設撤去		3.3	=	3.3	m		3.0	
天神3丁目(1-1工区)									
HPEφ75	本設		10.2	=	10.2	m		3.0	
PPφ50	本設		1.7	=	1.7	m		3.0	
不排水連絡工	本設		1.0		箇所			3.0	
不排水仕切弁	本設		1.0		箇所			3.0	
天神3丁目(1-2工区)									
HPEφ75	本設		41.4	=	41.4	m		3.0	
PPφ50	本設		1.7	=	1.7	m		3.0	
PPφ40以下	本設		3.0	=	3.0	m		3.0	
HPEφ75	仮設		5.0	=	5.0	m		3.0	
PPφ50	仮設		26.0	=	26.0	m		3.0	
PPφ13	仮設		1.4	=	1.4	m		3.0	
HPEφ75	仮設撤去		1.5	=	1.5	m		3.0	
PPφ50	仮設撤去		26.0	=	26.0	m		3.0	
PPφ13	仮設撤去		1.4	=	1.4	m		3.0	
天神3丁目(4工区)									
PPφ50	本設		30.5	=	30.5	m		3.0	
PPφ40以下	本設		4.5	=	4.5	m		3.0	
PPφ50	仮設		33.7	=	33.7	m		3.0	
PPφ13	仮設		5.7	=	5.7	m		3.0	
PPφ50	仮設撤去		33.7	=	33.7	m		3.0	
PPφ13	仮設撤去		5.7	=	5.7	m		3.0	
合計									

下水道単独
交通誘導警備員A(昼間)1人
交通誘導警備員B(昼間)1~2人

