

(直接工事費計上分)

--

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

【見積単価】 各種材料費、不排水分岐工、インサートバルブ工、ポンプ井資材価格、地盤改良工、柵工等
--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)
地盤改良工の機械運搬費（機械組立解体費含）として、1,299,000円を計上しています。			

2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり	・	(なし)
--------------	----	---	------

4. 安全費

安全費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

5. 役務費

役務費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり	・	(なし)
----------	----	---	------

通水試験費として、157,000円計上しています。

7. 営繕費

営繕費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり	・	(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり	・	(なし)
その他確認事項等	あり	・	なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり	・	(なし)

単価総括表(施工パッケージ)

番号	名 称	積算条件	単 位	金 額	備 考
1	床掘り	土砂、現場制約あり	m3		第1号 単価計算表(施工パッケージ)
2	床掘り	土砂、標準	m3		第2号 単価計算表(施工パッケージ)
3	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3		第3号 単価計算表(施工パッケージ)
4	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下、再生クワツヤラン 40～0	m2		第4号 単価計算表(施工パッケージ)
5	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下、再生クワツヤラン 40～0	m2		第5号 単価計算表(施工パッケージ)
6	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下、再生クワツヤラン 40～0	m2		第6号 単価計算表(施工パッケージ)
7	土砂等運搬	標準、バツクホウ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、10.0km以下	m3		第7号 単価計算表(施工パッケージ)
8	殻運搬	舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)、有り、9.0km以下	m3		第8号 単価計算表(施工パッケージ)
9	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物ととりこわし、機械積込、9.5km以下	m3		第9号 単価計算表(施工パッケージ)
10	コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-12-25(20)(高炉)、一般養生、無し	m3		第10号 単価計算表(施工パッケージ)
11	コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40BB W/C=60%以下、一般養生、無し	m3		第11号 単価計算表(施工パッケージ)
12	型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2		第12号 単価計算表(施工パッケージ)

単価総括表(施工パッケージ)

番号	名称	積算条件	単位	金額	備考
13	型枠	一般型枠、均しコンクリート	m ²		第13号 単価計算表(施工パッケージ)
14	舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m		第14号 単価計算表(施工パッケージ)
15	舗装版切断	コンクリート舗装版、15cm以下	m		第15号 単価計算表(施工パッケージ)
16	下層路盤(車道・路肩部)	平均t=10cm、1層施工、再生クラッパン RC-40	m ²		第16号 単価計算表(施工パッケージ)
17	下層路盤(車道・路肩部)	平均t=15cm、1層施工、再生クラッパン RC-40	m		第17号 単価計算表(施工パッケージ)
18	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30、平均t=15cm、1層施工	m ²		第18号 単価計算表(施工パッケージ)
19	不陸整正		m ²		第19号 単価計算表(施工パッケージ)
20	プレキャストL形側溝(製品長)	据付、有り、250 鉄筋コンクリートL形(450 × 155 × 600)	m		第20号 単価計算表(施工パッケージ)
21	コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(20)BB W/C=60%以下、一般養生	m ³		第21号 単価計算表(施工パッケージ)
22	掘削	土砂、片切掘削	m ³		第22号 単価計算表(施工パッケージ)
23	舗装版破碎	アスファルト舗装版、騒音対策必要、15cm以下	m ²		第23号 単価計算表(施工パッケージ)
24	舗装版破碎	コンクリート舗装版、騒音対策必要、15cm以下	m ²		第24号 単価計算表(施工パッケージ)

単価総括表(施工パッケージ)

番号	名称	積算条件	単位	金額	備考
25	殻運搬	舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)、無し、10.0km以下	m3		第25号 単価計算表(施工パッケージ)
26	整地	残土受入れ地での処理	m3		第26号 単価計算表(施工パッケージ)
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

第3-4号 代価表

管路掘削工

BH0.28(0.2)m³

100m³当り

切り崩し、床均し補助含む

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			1.9	人			
普通作業員			5	人			
バックホウ運転工	管路掘削・埋戻し BH0.28(0.2)m ³ 、排出ガス対策型(第2次基準値)		11.1	時間			第2-36号代価表
諸 雑 費			1	式			
計							100m ³ 当り
1m ³ 当り							

第3-22号 代価表

管路埋戻工

100m³当り

BH0.28(0.20)m³タンパ

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			2.5	人			
普通作業員			6.8	人			
バックホウ運転工	管路掘削・埋戻し BH0.28(0.2)m ³ 、排出ガス対策型(第2次基準値)		7.6	時間			第2-36号代価表
タンパ運転工(管路)	土工 60~80kg		3	日			第2-63号代価表
諸 雑 費			1	式			
計							100m ³ 当り
1m ³ 当り							

第3-32号 代価表

管路砂埋戻工

BH0.28(0.20)m³、タンパ 100m³当り

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			2.5	人			
普通作業員			6.8	人			
バックホウ運転工	管路掘削・埋戻し BH0.28(0.2)m ³ 、排出ガス対策型(第2次基準値) 土工		7.6	時間			第2-36号代価表
タンパ運転工(管路)	60~80kg		3	日			第2-63号代価表
埋戻用砂			126	m ³			
諸雑費			1	式			
計							100m ³ 当り
1m ³ 当り							

第3-42号 代価表

管路再生砕石埋戻工

RC40

100m³当り

BH0.28(0.20)m³、タンパ

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			2.5	人			
普通作業員			6.8	人			
バックホウ運転工	管路掘削・埋戻し BH0.28(0.2)m ³ 、排出ガス対策型(第2次基準値)		7.6	時間			第2-36号代価表
タンパ運転工(管路)	土工 60~80kg		3	日			第2-63号代価表
再生砕石	RC-40		120	m ³			
諸雑費			1	式			
計							100m ³ 当り
1m ³ 当り							

第3-324号 代価表 管路アスファルト舗装直接掘削積込工 BH0.28(0.20)m³ 100m²当り

t=10cm以下

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役			0.42	人			
普 通 作 業 員			0.63	人			
バックホウ運転工	管路舗装取壊し BH0.28(0.2)m ³ 、排出ガス対策型(第1次基準値)		3.35	時間			第2-75号代価表
諸 雑 費			1	式			
計							100m ² 当り
1m ² 当り							

第3-630号 代価表

管路発生土処理工

自由処分 BH0.28(0.2)m³ 10m³当り

Dt4t積-6.5km超 10.0km以下

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タンクトラック運転工	管路土工 4t車		0.8	日			第2-40号代価表
発生土処理費			10	m ³			
諸 雑 費			1	式			
計							10m ³ 当り
1m ³ 当り							

第6-65号 代価表

アスファルト舗設工(手間のみ)

車道及び路肩 フライムコート 100㎡当り

人力施工 t ≤ 50mm

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			0.4	人			
特殊作業員			0.8	人			
普通作業員			1.6	人			
瀝青材料	アスファルト乳剤 PK-3		126	ℓ			
振動ローラ運転工	舗装工 ハンドガイ`式0.5~0.6t		0.4	日			第2-47号代価表
振動コン`クタ運転工	舗装工 40~60kg		0.8	日			第2-48号代価表
諸 雑 費			1	式			
計							
1㎡当り							

第6-69号 代価表 アスファルト舗設工(手間のみ) 歩道プライムコート 100㎡当り

人力施工 t ≤ 50mm

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			0.4	人			
特殊作業員			0.8	人			
普通作業員			1.6	人			
瀝青材料	アスファルト乳剤 PK-3		126	ℓ			
振動ローラ運転工	舗装工 ハンドガイ式0.5~0.6t		0.4	日			第2-47号代価表
振動コンパクタ運転工	舗装工 40~60kg		0.4	日			第2-48号代価表
諸 雑 費			1	式			
計							
1㎡当り							

名称	形状寸法	単位	単価	234 φ75		235 φ100		備考
				数量	金額	数量	金額	
				配管工		人	0.02	
普通作業員		人	0.02		0.02			
諸雑費		式	1		1			
計								

名称	形状寸法	単位	単価	241 φ50~φ75		備考
				数量	金額	
				配管工		
普通作業員		人	0.03			
諸雑費		式	1			
計						

第7-415 ~ 418 号代価表 仕切弁設置工 人力 1基当り

名称	形状寸法	単位	単価	415 φ50		416 φ75		備考
				数量	金額	数量	金額	
				配管工		人	0.03	
普通作業員		人	0.15		0.19			
諸雑費		式	1		1			
計								

第7-424 ~ 427 号代価表 仕切弁設置工 機械力 1基当り

名称	形状寸法	単位	単価	424 φ100		426 φ150		備考
				数量	金額	数量	金額	
				配管工		人	0.03	
普通作業員		人	0.05		0.06			
クレーン付トラック運転工	4t積、2.9t吊	時間	0.4		0.49		第2-12号代価表	
諸雑費		式	1		1			
計								

第7-578 ~ 581 号代価表

鑄鉄製伸縮可とう管設置工

F×U、F×S

1基当り

名称	形状寸法	単位	単価	578		備考
				φ100以下 数量	金額	
配管工		人		0.145		
普通作業員		人		0.165		
クレーン付トラック運転工	4t積、2.9t吊	時間		0.46		第2-12号代価表
諸雑費		式		1		
計						

第7-611 ~ 587 号代価表

鑄鉄製伸縮可とう管設置工

F×U、F×S

1基当り

名称	形状寸法	単位	単価	586		備考
				φ500 数量	金額	
配管工		人		0.445		
普通作業員		人		0.535		
トラッククレーン賃貸料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 オハレータ付	日		0.19		
諸雑費		式		1		
計						

