

令和2年度	施設第26号	工 事 実 施 設 計 書					亀 山 市 上 水 道 課
事 業 名	水道施設耐震化整備事業						
施 工 場 所	亀 山 市 関 町 福 徳 ほ か 地 内						
工 事 名	関町福徳ほか地内(市道萩原福徳線)基幹管路送水管改良工事				設 計 令 和 2 年 7 月		
工 事 費							
工 期	185 日間	長	500.4m	幅			
工 事 の 大 要							
【上水道単独】 1工区本設 HPE φ100 L=402.9m 2工区本設 HPE φ100 L=97.5m							

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路				式				
					1.000			
管路				式				
					1.000			
		1工区	資材	本設	式			第 0001 号 明細表
						1.000		
		1工区	労務	本設	式			第 0002 号 明細表
						1.000		
		1工区	土工	本設	式			第 0003 号 明細表
						1.000		
		2工区	資材	本設	式			第 0004 号 明細表
						1.000		
		2工区	労務	本設	式			第 0005 号 明細表
						1.000		
		2工区	土工	本設	式			第 0006 号 明細表
						1.000		

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	全工種共通		(仮設工)	式				
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
		共通仮設費						
			運 搬 費	式				第 9001 号 明細表
					1.000			
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 1工区 資材 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本	80.000			
ソフトシール弁 (E F管対応型) φ100mm	個	2.000			
仕切弁 (FCD製) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情 報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	3.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	6.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	3.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	3.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組	3.000			

第 0001 号 明細表 1工区 資材 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MF ジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個				
		2.000			
E F 片受ベンド φ 100mm×22°	個				
		2.000			
EFソケット φ 100	個				
		1.000			
ホリエチレンパイプ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		5.100			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm 耐震型・ワンタッチ式	個				
		2.000			
メカニカルベンド φ 100 HPE×VP用	個				
		1.000			
PVジョイント(水道配水用ホリエチレン管用) φ 100mm	個				
		2.000			
EF管用バルブ分水栓 φ 100mm× φ 50mm 耐震型(PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			

第 0001 号 明細表 1工区 資材 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路識別マーカー杭	個					
		5.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		405.300				
融着接合管用鋳鉄製キャップ離脱防止付φ100mm	個					
		1.000				
合 計						

第 0002 号 明細表 1工区 労務 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工 径100mm	m				第0001号施工単価表	
		400.800				
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0002号施工単価表	
		5.100				
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所				第0003号施工単価表	
		84.000				

第 0002 号 明細表 1工区 労務 本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0004号施工単価表
メカニカル継手工 径100mm メカニカル継手をする	口	7.000			第0005号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0006号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0007号施工単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 100mm H=900	箇所	2.000			第0001号単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 50mm、H=900mm	箇所	1.000			第0003号単価表
明示テープ布設工	m	405.300			第0014号施工単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 径150mm 固定用ゴムバンド	m	400.800			第0015号施工単価表

第 0002 号 明細表 1工区 労務 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0016号施工単価表	
合 計						

第 0003 号 明細表 1工区 土工 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	810.000			CB430510(0001)	
舗装版直接掘削・積込工	m2	224.000			第0017号施工単価表	
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	240.000			第0018号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	94.000			第0019号施工単価表	
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	114.000			第0020号施工単価表	

第 0003 号 明細表 1工区 土工 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0021号施工単価表
			240.000			
整地(施工パッケージ)		m3				CB210610(0002)
残土受入れ地での処理			240.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0022号施工単価表
			9.000			
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0023号施工単価表
A s 塊			9.000			
表層工・人力施工(車道・路肩)		m2				第0024号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3			224.000			
路盤工		m2				第0026号施工単価表
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材			224.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0004号単価表
			0.800			
合 計						

第 0004 号 明細表 2工区 資材 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本	19.000			
ソフトシール弁 (E F管対応型) φ100mm	個	2.000			
仕切弁 (FCD製) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個	1.000			
不断水T字管 (V P用・バルブ付) φ100mm×φ100mm フランジ 接合材1組含む	個	2.000			
VP管用不断水仕切弁 φ100	基	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	6.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	12.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	6.000			

第 0004 号 明細表 2工区 資材 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個	6.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組	6.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ50mm	個	2.000			
E F 片受ベンド φ100mm×90°	個	2.000			
EFフランジ短管 (G型) φ100mm	個	2.000			
EF片受Sベンド (600H) φ100mm	個	1.000			
EF両受Sベンド φ100 H=600	個	1.000			
EFソケット φ100	個	1.000			

第 0004 号 明細表 2工区 資材 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	4.100			
ポリジョイント (エルボ) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
EF管用ナット分水栓 φ100mm×φ50mm 耐震型(PPエコソケット・メタルパッキン含む)	個	1.000			
管路識別マーカーク杭	個	4.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	99.500			
V P 管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ100mm	個	2.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 2工区 労務 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリチレン管据付工 径100mm	m	95.400			第0001号施工単価表
ポリチレン管据付工 径50mm	m	4.100			第0002号施工単価表
ポリエチレン管切断工 径100mm	口	2.000			第0027号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所	28.000			第0003号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	5.000			第0004号施工単価表
メカニカル継手工 径100mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0005号施工単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	2.000			第0006号施工単価表
フランジ継手工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0028号施工単価表

第 0005 号 明細表 2工区 労務 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工	径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0007号施工単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ100mm H=900	箇所	2.000			第0001号単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ50mm、H=900mm	箇所	1.000			第0003号単価表
不断水連絡工 (筐据付含む)	φ100×φ100 H=900mm	箇所	2.000			第0007号単価表
不断水仕切弁設置工 (筐据付含む)	φ100mm H=900mm	箇所	1.000			第0008号単価表
明示テープ布設工		m	99.500			第0014号施工単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	径150mm 固定用ゴムバンド	m	95.400			第0015号施工単価表
サドル分水栓建込み工	本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0016号施工単価表

第 0005 号 明細表 2工区 労務 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃プラ処分費		k g				
			12.600			
合 計						

第 0006 号 明細表 2工区 土工 本設						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			200.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0017号施工単価表
			56.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土		m3				第0018号施工単価表
			60.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40		m3				第0019号施工単価表
			25.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂		m3				第0020号施工単価表
			28.000			

第 0006 号 明細表 2工区 土工 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0021号施工単価表
			60.000			
整地(施工パッケージ)		m3				CB210610(0002)
残土受入れ地での処理			60.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0022号施工単価表
			2.200			
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0023号施工単価表
A s 塊			2.200			
表層工・人力施工(車道・路肩)		m2				第0024号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3			56.000			
路盤工		m2				第0026号施工単価表
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材			56.000			
汚泥運搬・処分工		m3				第0004号単価表
			0.200			
軽量鋼矢板設置撤去工		m				第0009号単価表
両側、H=2.0m以下			4.000			

第 0006 号 明細表 2工区 土工 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矢板賃料		式				
			1.000			
支保材賃料		式				
			1.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板運搬費		式				
積込費含む			1.000			
合 計						

ポリチレン管据付工 径100mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリチレン管据付工 径50mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径50mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		第 0003 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする		第 0003 号 施工単価表 1.000 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない		第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手工 径100mm メカニカル継手をする				第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする				第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする		第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)		第 0007 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)		第 0007 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm		第 0008 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				

仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置					第 0009 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置					第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

ビンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置						第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

ビンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置						第 0011 号 施工単価表 1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）
1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

第 0012 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）
径50mm

第 0013 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			

仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm					第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

明示テープ布設工					第 0014 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工 径150mm 固定用ゴムバンド					第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレンスリーブ被覆工 径150mm 固定用ゴムバンド				第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
ポリエチレンスリーブ φ 150×6.0m	m	132.000				
固定用ゴムバンド φ 150	組	168.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管				第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管					第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

舗装版直接掘削・積込工					第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土					第 0018 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土		第 0018 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40		第 0019 号 施工単価表 100.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0019 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0020 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂				第 0020 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

発生土運搬費		第 0021 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

アスファルト塊運搬費		第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表	

アスファルト塊運搬費					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層工・人力施工（車道・路肩）
 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0024 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0025号施工単価表
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0024 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

再生密粒度アスコン (13)					第 0025 号 施工単価表 1.000 t 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000				
合計	t	1.000				
単位当り	t	1.000	当り			

路盤工
下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材

第 0026 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	20.320			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ポリエチレン管切断工 径100mm		第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		第 0028 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)		第 0028 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置		第 0029 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置		第 0029 号 施工単価表 1.000 個 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	個	1.000	当り			

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下		第 0030 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下					第 0030 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下					第 0031 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表	

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下		第 0031 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式		第 0032 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式		第 0032 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式		第 0033 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

軽量金属支保撤去工
1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

第 0033 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S002 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ100mm H=900						第 0001 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm	基	1.000			第0008号施工単価表	
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0009号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S005 鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置		第 0002 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S0013 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 50mm、H=900mm						第 0003 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基	1.000			第0013号施工単価表	
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0009号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0004 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0005号単価表	
汚泥処分費	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0005 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0006号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0006 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S003 不断水連絡工 (管据付含む) φ100×φ100 H=900mm		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工 HPE管、φ100×φ100	箇所	1.000			
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0009号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0029号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S004 不断水仕切弁設置工 (筐据付含む) φ100mm H=900mm		第 0008 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水仕切弁設置工 φ100	箇所	1.000			
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0009号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0011号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0060 軽量鋼矢板設置撤去工 両側、H=2.0m以下		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下	m	10.000			第0030号施工単価表
土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.0m以下	m	10.000			第0031号施工単価表
軽量金属支保設置工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式	m	10.000			第0032号施工単価表
軽量金属支保撤去工 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式	m	10.000			第0033号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210610(0002)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		