

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
01:上水道課負担					
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
	不陸整正(施工ハッケージ)	補足材なし	m2	1,240	
	不陸整正(施工ハッケージ)	有り 9mm以上13mm未満 再生クワツヤソ RC-40	m2	774	
	不陸整正(施工ハッケージ)	有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	1,430	
	掘削(施工ハッケージ)	土砂 上記以外(小規模)	m3	34	
	表層(車道・路肩部)(施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1,730	
	表層(車道・路肩部)(施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度ギヤツプアスファルト混合物(13)	m2	378	
	表層(車道・路肩部)(施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1,280	
	表層(車道・路肩部)(施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	51	
	基層(車道・路肩部)(施工ハッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	2,110	
撤去工					

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	舗装版切断(施工バツケージ)	7x7x7mm舗装版 15cm以下	m	1,400	
	汚泥処分工		m <sup>3</sup>	4	
	舗装版破砕(施工バツケージ)		m <sup>2</sup>	3,440	
	般運搬(施工バツケージ)	舗装版破砕 2.9 km	m <sup>3</sup>	260	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 亀山宇部コンクリート(株)	m <sup>3</sup>	260	
区画線工					
	区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	1,010	
	区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・クマドリ)	m	66	
	区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	15	
	区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m	190	
	区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m	110	
	路面標示リング	材工共 H (反射タイプ)	個	1	
全工種共通(仮設工)					
仮設工					

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
交通管理工					
	交通誘導警備員費		式	1	
02:土木職負担					
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
	不陸整正(施工バッチェジ)	有り 9mm以上13mm未満 再生クマツヤテン RC-40	m2	3,770	
	表層(車道・路肩部)(施工バッチェジ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	3,770	
	樹脂系オベリ止め舗装工(市場単価)	車道 RPN-301	m2	24	
撤去工					
	舗装版切断(施工バッチェジ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	41	
	汚泥処分工		m3	0.04	
	舗装版破砕(施工バッチェジ)		m2	3,770	
	般運搬(施工バッチェジ)	舗装版破砕 2.9 km	m3	147	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 亀山字部コンクリート (株)	m <sup>3</sup>	147	
区画線工					
	区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m	9	
	区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m	0.5	
	区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m	92	
全工種共通 (仮設工)					
仮設工					
交通管理工					
	交通誘導警備員費		式	1	
03:下水道課負担 (一般会計)					
排水構造物					
マンホール工					
	マンホール蓋取替工				
	蓋据付工 (受枠共) 又は調整Con7 <sup>®</sup> ロック据付工	調整Con7 <sup>®</sup> ロックを使用する	組	2	T-14

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	マンホール蓋撤去工				
	調整モルタル	20～70mm	箇所	2	
04:下水道課負担(公共下水道事業会計)			ヶ所	2	
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
	不陸整正(施工バツケージ)	無し			
	不陸整正(施工バツケージ)	有り 9mm以上13mm未満 再生グラツヤツ RC-40	m2	22	
	表層(車道・路肩部)(施工バツケージ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	220	
撤去工			m2	242	
	舗装版切断(施工バツケージ)	アツアツ舗装版 15cm以下	m	11	
	汚泥処分工		m3	0.01	
	舗装版破砕(施工バツケージ)		m2	240	
	般運搬(施工バツケージ)	舗装版破砕 2.9 km	m3	147	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊 亀山宇部コンクリート (株)	m <sup>3</sup>	147	
排水構造物					
マンホール工					
マンホール蓋取替工					
	蓋据付工(受枠共)又は調整Con7 <sup>®</sup> ポック据付工	調整Con7 <sup>®</sup> ポック使用する	組	18	T-14
	蓋据付工(受枠共)又は調整Con7 <sup>®</sup> ポック据付工	調整Con7 <sup>®</sup> ポック使用する	組	1	T-25
	マンホール蓋撤去工		箇所	19	
	調整モルタル	20~70mm	ヶ所	19	
全工種共通 (仮設工)					
仮設工					
交通管理工					
	交通誘導警備員費		式	1	
間接工事費					
共通仮設費					

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
スクラップ評価額					
	マンホール蓋処分	鉄くず	kg	160	
スクラップ評価額					
	マンホール蓋処分	鉄くず	kg	1,520	

数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	調整セルタル	20~70mm	ヶ所	2	
04:下水道課負担(公共下水道事業会計)					
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
	不陸整正(施工バッチャージ)	無し	m2	22	
	不陸整正(施工バッチャージ)	有り 9mm以上13mm未満 再生クワツヤ70 RC-40	m2	220	
	表層(車道・路肩部)(施工バッチャージ)	1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	242	
撤去工					
	舗装版切断(施工バッチャージ)	7スファルト舗装版 15cm以下	m	11	
	汚泥処分工		m3	0.01	
	舗装版破砕(施工バッチャージ)		m2	240	
	殻運搬(施工バッチャージ)	舗装版破砕	m3	147	
	建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3	147	
排水構造物					
マンホール工					
マンホール蓋取替工					
	蓋据付工(受枠共)又は調整Con7'ポツ据付工	調整Con7'ポツ使用する	組	18	T-14
	蓋据付工(受枠共)又は調整Con7'ポツ据付工	調整Con7'ポツ使用する	組	1	T-25
	マンホール蓋撤去工		箇所	19	



数量総括表

工事区分、工種、種別、細別	明細	規格	単位	数量	摘要
	調整セルタル	20~70mm	ヶ所	19	
全工種共通（仮設工）					
仮設工					
交通管理工					
	交通誘導警備員費		式	1	
間接工事費					
共通仮設費					
スクラップ評価額					
	マンホール蓋処分	鉄くず	kg	1,520	

# 数量計算書

上水道課負担分

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
舗装工				
不陸整正	補足材なし	$A = 1,237.5$	$= 1,237.5$	1,240 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	補足材 t=1cm	$A = 773.9$	$= 773.90$	774 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	補足材 t=2cm	$A = 1,425.6$	$= 1,425.60$	1,430 <sup>m<sup>2</sup></sup>
機械掘削	砂質土 t=5cm	$V = 684.0 \times 0.05$	$= 34.20$	34 <sup>m<sup>3</sup></sup>
表層工	再生密粒度AS13 t=5cm W $\geq$ 1.4	$A = 1,731.1$	$= 1,731.10$	1,730 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	密粒度キヤップ AS13 t=5cm W $\geq$ 1.4	$A = 378.4$	$= 378.40$	378 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	再生密粒度AS13 t=4cm W>3.0	$A = 1,276.6$	$= 1,276.60$	1,280 <sup>m<sup>2</sup></sup>
	再生密粒度AS13 t=4cm W $\geq$ 1.4	$A = 50.7$	$= 50.70$	51 <sup>m<sup>2</sup></sup>
基層工	再生粗粒度AS20 t=5cm W $\geq$ 1.4	$A = 2,109.5$	$= 2,109.50$	2,110 <sup>m<sup>2</sup></sup>
撤去工				
舗装版切断	As t=15cm以下	$L = 1,395.1$	$= 1,395.10$	1,400 <sup>m</sup>
汚泥処分工		$V = 0.023 \times 0.13 \times 1311.2 = 3.9$ $V = 0.023 \times 0.04 \times 83.9 = 0.08$ $V = 3.9 + 0.08$	$= 3.98$	4.0 <sup>m<sup>3</sup></sup>
舗装版取壊し	As t=15cm以下	$A = 1425.6 + 1457.9 + 553.5$	$= 3,437.00$	3,440 <sup>m<sup>2</sup></sup>
殻運搬処理	As殻	$V = 1425.6 \times 0.13 + 1457.9 \times 0.04 + 553.5 \times 0.03$	$= 260.25$	260 <sup>m<sup>3</sup></sup>
区画線工				
区画線	白色実線 W=15cm	$L = 9.6 + 3.0 + 59.0 + 123.0 + 4.2 + 4.0 + 11.0 + 9.0 + 1.6 +$ $5.0 + 67.0 + 45.0 + 10.0 + 99.0 + 3.5 + 3.6 + 149.0 + 3.0 +$ $32.0 + 14.0 + 5.0 + 55.0 + 11.0 + 154.0 + 0.6 + 5.3 +$ $119.0$	$= 1,005.40$	1,010 <sup>m</sup>
	黄色実線 W=15cm	$L = 2.5 + 16.2 + 31.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5$	$= 65.50$	66 <sup>m</sup>
	白色実線 W=30cm	$L = 0.6 + 0.6 + 0.6 + 3.0 + 1.2 + 1.2 + 3.0 + 0.3 + 0.3 +$ $1.1 + 3.0$	$= 14.90$	15 <sup>m</sup>
	白色実線 W=45cm	$L = 12.0 + 4.0 + 3.0 + 24.0 + 3.0 + 18.0 + 4.0 + 16.0 + 3.0 +$ $24.0 + 3.0 + 4.0 + 9.0 + 6.0 + 4.0 + 6.0 + 24.0 + 6.0 +$ $12.0$	$= 185.00$	190 <sup>m</sup>
	記号文字 W=15cm換算	$L = 1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.9 + 16.5 + 1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.9 +$ $33.0 + 8.0 + 18.6 + 18.6$	$= 111.80$	110 <sup>m</sup>
雑工				
路面標示リング	H (反射タイプ)	$N = 1$	$= 1.00$	1 個

## 数量計算書

土木課負担分

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
舗装工				
不陸整正	補足材 t=1cm	$A = 3,766.1$	= 3,766.10	3,770 <sup>m<sup>2</sup></sup>
表層工	再生密粒度AS13 t=4cm W>3.0	$A = 3,765.0$	= 3,765.00	3,770 <sup>m<sup>2</sup></sup>
薄層カラー 舗装工	RPN-301	$A = 23.5$	= 23.50	24 <sup>m<sup>2</sup></sup>
撤去工				
舗装版切断	As t=15cm以下	$L = 40.7$	= 40.70	41 <sup>m</sup>
汚泥処分工		発生量 $V = 0.023 \times 0.04 \times 40.70 = 0.037$	= 0.037	0.04 <sup>m<sup>3</sup></sup>
舗装版取壊し	As t=15cm以下	$A = 3,766.1$	= 3,766.10	3,770 <sup>m<sup>2</sup></sup>
殻運搬処理	As殻	$V = 3,766.1 \times 0.04$	= 147.19	147 <sup>m<sup>3</sup></sup>
区画線工				
区画線	白色実線 W=30cm	$L = 2.5 + 3.0 + 3.0$	= 8.50	9 <sup>m</sup>
	白色実線 W=45cm	$L = 0.50$	= 0.50	0.5 <sup>m</sup>
	記号文字 W=15cm換算	$L = 8.6 + 18.6 + 23.4 + 18.6 + 18.6 + 4.0$	= 91.80	92 <sup>m</sup>

# 数量計算書

下水道課負担分

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
舗装工				
不陸整正	補足材なし	$A = 22.0$	= 22.00	22 $m^2$
	補足材 t=1cm	$A = 219.9$	= 219.90	220 $m^2$
表層工	再生密粒度AS13 t=4cm W>3.0	$A = 241.9$	= 241.90	242 $m^2$
撤去工				
舗装版切断	As t=15cm以下	$L = 11.0$	= 11.00	11 $m$
汚泥処分工		発生量 $A_s$ 切断深さ $A_s$ 切断延長 $V = 0.023 \times 0.04 \times 11.00 = 0.010$	= 0.010	0.01 $m^3$
舗装版取壊し	As t=15cm以下	$A = 219.9 + 22.0$	= 241.90	240 $m^2$
殻運搬処理	As殻	$V = 219.9 \times 0.04 + 22.0 \times 0.03$	= 147.19	147 $m^3$
マンホール蓋等取替工				
マンホール蓋設置工	雨水 T-14	$N = 2$	= 2.00	2.0 箇所
マンホール蓋撤去工		$N = 2$	= 2.00	2.0 箇所
マンホール蓋処分	鉄くず	$W = 80.0 \times 2$	= 160.00	160.0 $kg$
マンホール蓋設置工	汚水 T-14	$N = 2 + 4 + 2 + 1 + 4 + 1 + 4$	= 18.00	18.0 箇所
	汚水 T-25	$N = 1$	= 1.00	1.0 箇所
マンホール蓋撤去工		$N = 1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 4 + 1 + 4$	= 19.00	19.0 箇所
マンホール蓋処分	鉄くず	$W = 80.0 \times 19$	= 1,520.00	1,520.0 $kg$

# 数量計算書

名称	規格	計 算 式	小 計	数 量
上水道課負担分				
舗装版取壊	As t=13cm	$A = 933.3 + 492.3$	= 1,425.60	1,425.6 m <sup>2</sup>
	As t=4cm	$A = 442.2 + 241.8 + 35.9 + 44.7 + 72.0 + 49.2 + 26.4 + 65.6 + 102.0 + 50.1 + 48.1 + 145.5 + 134.4$	= 1,457.90	1,457.9 m <sup>2</sup>
	As t=3cm	$A = 14.9 + 44.7 + 72.0 + 45.1 + 26.4 + 21.9 + 90.0 + 23.7 + 22.2 + 58.2 + 134.4$	= 553.50	553.5 m <sup>2</sup>
不陸整正工	補足材 t=2cm	$A = 933.3 + 492.3$	= 1,425.60	1,425.6 m <sup>2</sup>
	補足材 t=1cm	$A = 35.9 + 44.7 + 72.0 + 49.2 + 26.4 + 65.6 + 102.0 + 50.1 + 48.1 + 145.5 + 134.4$	= 773.90	773.9 m <sup>2</sup>
	補足材 なし	$A = 442.2 + 241.8 + 14.9 + 44.7 + 72.0 + 45.1 + 26.4 + 21.9 + 90.0 + 23.7 + 22.2 + 58.2 + 134.4$	= 1,237.50	1,237.5 m <sup>2</sup>
機械掘削	砂質土 t=5cm	$A = 442.2 + 241.8$	= 684.00	684.0 m <sup>2</sup>
表層工	再生密粒度AS13 t=5cm W $\geq$ 1.4	$A = 997.0 + 734.1$	= 1,731.10	1,731.1 m <sup>2</sup>
	密粒度キップ AS13 t=5cm W $\geq$ 1.4	$A = 378.4$	= 378.40	378.4 m <sup>2</sup>
	再生密粒度AS13 t=4cm W $>$ 3.0	$A = 89.4 + 144.0 + 94.3 + 52.8 + 87.5 + 192.0 + 73.8 + 70.3 + 203.7 + 268.8$	= 1,276.60	1,276.6 m <sup>2</sup>
	再生密粒度AS13 t=4cm W $\geq$ 1.4	$A = 50.7$	= 50.70	50.7 m <sup>2</sup>
基層工	再生粗粒度AS20 t=5cm W $\geq$ 1.4	$A = 1375.4 + 734.1$	= 2,109.50	2,109.5 m <sup>2</sup>
舗装版切断	As t=15cm以下	$L = 897.5 + 413.7 + 44.4 + 2.4 + 5.7 + 7.0 + 6.0 + 16.6 + 1.8$	= 1,395.10	1,395.1 m
土木課負担分				
舗装版取壊	As t=4cm	$A = 370.6 + 613.4 + 639.4 + 231.4 + 180.9 + 777.4 + 177.4 + 173.5 + 454.5 + 1105.5 - (44.7 + 72.0 + 49.2 + 26.4 + 65.6 + 102.0 + 50.1 + 48.1 + 145.5 + 134.4) - 219.9$	= 3,766.10	3,766.1 m <sup>2</sup>
不陸整正工	補足材 t=1cm	$A = 370.6 + 613.4 + 639.4 + 231.4 + 180.9 + 777.4 + 177.4 + 173.5 + 454.5 + 1105.5 - (44.7 + 72.0 + 49.2 + 26.4 + 65.6 + 102.0 + 50.1 + 48.1 + 145.5 + 134.4) - 219.9$	= 3,766.10	3,766.1 m <sup>2</sup>
表層工	再生密粒度アスコン13 t=4cm W $>$ 3.0	$A = 415.3 + 685.4 + 705.4 + 257.8 + 202.8 + 867.4 + 201.1 + 195.7 + 512.7 + 1239.9 - 1276.6 - 241.9$	= 3,765.00	3,765.0 m <sup>2</sup>
舗装版切断	As t=15cm以下	$L = 897.5 + 413.7 + 44.4 + 15.5 + 20.3 + 25.0 + 12.0 + 16.6 + 1.8 - 1395.1 - 11.0$	= 40.70	40.7 m
下水道課負担分				
舗装版取壊	As t=4cm	$A = 219.9$	= 219.90	219.9 m <sup>2</sup>
	As t=3cm	$A = 22.0$	= 22.00	22.0 m <sup>2</sup>
不陸整正工	補足材 t=1cm	$A = 219.9$	= 219.90	219.9 m <sup>2</sup>
	補足材 なし	$A = 22.0$	= 22.00	22.0 m <sup>2</sup>
表層工	再生密粒度アスコン13 t=4cm W $>$ 3.0	$A = 241.9$	= 241.90	241.9 m <sup>2</sup>
舗装版切断	As t=15cm以下	$A = 11.0$	= 11.00	11.0 m

# 数量表

1-1工区(全施工分)

測点	距離	舗装取戻(As)13cm		舗装取戻(As)14cm		不陸整正(補足材=2cm)		不陸整正(補足材なし)		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)キャップAs(13)		表層工(=5cm)密粒度As(13)		基層工(=5cm)粗粒度As(20)		舗装切斷		
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
N6_0		6.75	0.55	6.75	0.55	6.75	0.55	4.24	0.55	4.24	0.55	7.30	33.88	7.30	33.88					起点
N6_0	+ 7.70	0.95	0.55	0.95	0.55	0.95	0.55	4.24	0.55	4.24	0.55	1.50	7.70	1.50	7.70					縦断
N6_0	+ 7.70	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	6.77	0.55	6.77	0.55	1.40	17.22	1.40	17.22					縦断
N6_1		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	10.46	0.55	6.77	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_1		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	10.46	0.55	6.77	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_2		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_2		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_3		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_3	+ 10.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_3	+ 10.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	5.50	0.55	5.50	0.55	1.40	14.00	1.40	14.00					縦断
N6_4		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	8.50	0.55	5.50	0.55	1.40	14.00	1.40	14.00					縦断×2
N6_4		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	8.50	0.55	5.50	0.55	1.40	14.00	1.40	14.00					縦断×2
N6_5		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_5		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_6		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_6		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_7		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_7		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_8		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_8		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_9		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_9		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_10		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_10		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					縦断
N6_10	+ 5.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	4.25	0.55	2.75	0.55	1.40	7.00	1.40	7.00					縦断
N6_10	+ 5.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	4.25	0.55	2.75	0.55	1.40	7.00	1.40	7.00					縦断
N6_10	+ 8.00	5.15	0.55	5.15	0.55	5.15	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	5.70	10.65	5.70	10.65					縦断
N6_10	+ 8.00	5.15	0.55	5.15	0.55	5.15	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	5.70	10.65	5.70	10.65					縦断
N6_10	+ 16.00	5.15	0.55	5.15	0.55	5.15	0.55	41.20	0.55	4.40	0.55	5.70	45.60	5.70	45.60					縦断×2
N6_10	+ 16.00	5.15	0.55	5.15	0.55	5.15	0.55	41.20	0.55	4.40	0.55	5.70	45.60	5.70	45.60					縦断×2
N6_10	+ 19.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	1.40	10.65	1.40	10.65					縦断
N6_10	+ 19.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	1.40	10.65	1.40	10.65					縦断
N6_11		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.55	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40					縦断
N6_11		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.55	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40					縦断
N6_11	+ 13.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	11.05	0.55	7.15	0.55			1.40	18.20					縦断
N6_11	+ 13.00	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	11.05	0.55	7.15	0.55			1.40	18.20					縦断
N6_12		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	5.95	0.55	3.85	0.55			1.40	9.80					縦断×2
N6_12		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	5.95	0.55	3.85	0.55			1.40	9.80					縦断×2
N6_12		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	5.95	0.55	3.85	0.55			1.40	9.80					縦断×2
N6_13		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55			1.40	28.00					縦断×2
N6_13		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55			1.40	28.00					縦断×2
小計		291.4	143.0	291.4	143.0	291.4	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	378.4	56.0	434.4	312.3					

# 数量表

1-1工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)13cm		舗装取壊(As)4cm		不陸整正(補足材t=2cm)		不陸整正(補足材なし)		掘削(t=5cm)		表層工(t=5cm) キャップAs(13)		表層工(t=5cm) 密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 粗粒度As(20)		舗装切断			
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量
No.13		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.13	+ 2.00	0.85	1.70	0.55	1.10	0.85	1.70	0.55	1.10	0.55	1.10	1.40	2.80	1.40	2.80	2.80	5.60	縦断×2	4.00		
No.13	+ 2.00	3.65		0.55		3.65		0.55		0.55		4.20		4.20		4.20					
No.13	+ 3.20	0.85	4.38	0.55	0.66	0.85	4.38	0.55	0.66	0.55	0.66	4.20	5.04	4.20	5.04	5.04	10.08	縦断×2	2.40		
No.13	+ 13.00	0.85	8.33	0.55	5.39	0.85	8.33	0.55	5.39	0.55	5.39	1.40	13.72	1.40	13.72	13.72	27.44	縦断×2	19.60		
No.13	+ 13.00	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.14		0.85	5.95	0.55	3.85	0.85	5.95	0.55	3.85	0.55	3.85	1.40	9.80	1.40	9.80	9.80	19.60	縦断	7.00		
No.14		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.15		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	56.00	縦断	20.00		
No.15		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.16		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	56.00	縦断	20.00		
No.16		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.17		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	56.00	縦断	20.00		
No.17		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.18		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	56.00	縦断	20.00		
No.18		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.18	+ 1.50	0.85	1.28	0.55	0.83	0.85	1.28	0.55	0.83	0.55	0.83	1.40	2.10	1.40	2.10	2.10	4.20	縦断	1.50		
No.18	+ 1.50	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.18	+ 4.00	7.25	10.13	0.55	1.38	7.25	10.13	0.55	1.38	0.55	1.38	7.80	11.50	7.80	11.50	11.50	23.00				
No.18	+ 4.00	7.25		0.55		7.25		0.55		0.55		7.80		7.80		7.80					
No.18	+ 9.50	7.25	39.88	0.55	3.03	7.25	39.88	0.55	3.03	0.55	3.03	7.80	42.90	7.80	42.90	42.90	85.80	縦断×2	11.00		
No.18	+ 9.50	7.25		0.55		7.25		0.55		0.55		7.80		7.80		7.80					
No.18	+ 11.50	0.85	8.10	0.55	1.10	0.85	8.10	0.55	1.10	0.55	1.10	1.40	9.20	1.40	9.20	9.20	18.40				
No.18	+ 11.50	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.19		0.85	7.23	0.55	4.68	0.85	7.23	0.55	4.68	0.55	4.68	1.40	11.90	1.40	11.90	11.90	23.80	縦断	8.50		
No.19		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40					
No.19	+ 19.00	0.85	16.15	0.55	10.45	0.85	16.15	0.55	10.45	0.55	10.45	1.40	26.60	1.40	26.60	26.60	53.20	縦断	19.00		
No.19	+ 19.00	1.45		0.55		1.45		0.55		0.55		2.00		2.00		2.00					
No.20		1.45	1.45	0.55	0.55	1.45	1.45	0.55	0.55	0.55	0.55	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	縦断	1.00		
No.20		1.45		0.55		1.45		0.55		0.55		2.00		2.00		2.00					
No.20	+ 3.00	2.05	5.25	0.55	1.65	2.05	5.25	0.55	1.65	0.55	1.65	2.60	6.90	2.60	6.90	6.90	13.80	縦断	3.00		
No.20	+ 3.00	2.05		0.55		2.05		0.55		0.55		2.60		2.60		2.60					
No.20	+ 6.00	2.05	6.15	0.55	1.65	2.05	6.15	0.55	1.65	0.55	1.65	2.60	7.80	2.60	7.80	7.80	15.60	縦断×2	6.00		
No.20	+ 6.00	3.75		0.55		3.75		0.55		0.55		4.30		4.30		4.30					
No.20	+ 10.00	3.75	15.00	0.55	2.20	3.75	15.00	0.55	2.20	0.55	2.20	4.30	17.20	4.30	17.20	17.20	34.40	縦断×2	8.00		
No.20	+ 10.00	9.55		0.55		9.55		0.55		0.55		10.10		10.10		10.10					
No.20	+ 11.30	9.55	12.42	0.55	0.72	9.55	12.42	0.55	0.72	0.55	0.72	10.10	13.13	10.10	13.13	13.13	26.26	縦断	1.30		
No.20	+ 11.30	9.55		0.55		9.55		0.55		0.55		10.10		10.10		10.10					
No.20	+ 15.80	3.05	28.35	0.55	2.48	3.05	28.35	0.55	2.48	0.55	2.48	3.60	30.83	3.60	30.83	30.83	61.66	縦断			
小計			239.8		85.7		239.8		85.7		85.7		0.0		325.4		325.4			178.1	

# 数量表

1-1工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)13cm		舗装取壊(As)14cm		不陸整正(補足材t=2cm)		不陸整正(補足材なし)		掘削(t=5cm)		表層工(t=5cm)キャップAs(13)		表層工(t=5cm)密粒度As(13)		基層工(t=5cm)粗粒度As(20)		舗装切断		
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
N6.20	+ 15.80	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.21		0.85	3.57	0.55	2.31	0.85	3.57	0.55	2.31	0.55	2.31	1.40	5.88	1.40	5.88	1.40	5.88	縦断	4.20	
N6.21		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.21	+ 9.00	0.85	7.65	0.55	4.95	0.85	7.65	0.55	4.95	0.55	4.95	1.40	12.60	1.40	12.60	1.40	12.60	縦断	9.00	
N6.21	+ 9.00	2.95		0.55		2.95		0.55		0.55		3.50		3.50		3.50				
N6.21	+ 10.20	2.95	3.54	0.55	0.66	2.95	3.54	0.55	0.66	0.55	0.66	3.50	4.20	3.50	4.20	3.50	4.20	縦断	1.20	
N6.21	+ 10.20	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.22		0.85	8.33	0.55	5.39	0.85	8.33	0.55	5.39	0.55	5.39	1.40	13.72	1.40	13.72	1.40	13.72	縦断	9.80	
N6.22		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.22	+ 5.00	0.85	4.25	0.55	2.75	0.85	4.25	0.55	2.75	0.55	2.75	1.40	7.00	1.40	7.00	1.40	7.00	縦断	5.00	
N6.22	+ 5.00	2.95		0.55		2.95		0.55		0.55		3.50		3.50		3.50				
N6.22	+ 13.50	2.95	25.08	0.55	4.68	2.95	25.08	0.55	4.68	0.55	4.68	3.50	29.75	3.50	29.75	3.50	29.75	縦断	8.50	
N6.22	+ 13.50	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.23		0.85	5.53	0.55	3.58	0.85	5.53	0.55	3.58	0.55	3.58	1.40	9.10	1.40	9.10	1.40	9.10	縦断	6.50	
N6.23		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.24		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.24		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.25		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.25		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.26		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.26		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.27		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27	+ 4.50	0.85	3.83	0.55	2.48	0.85	3.83	0.55	2.48	0.55	2.48	1.40	6.30	1.40	6.30	1.40	6.30	縦断	4.50	
N6.27	+ 4.50	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27	+ 6.00	0.85	1.28	0.55	0.83	0.85	1.28	0.55	0.83	0.55	0.83	1.40	2.10	1.40	2.10	1.40	2.10	縦断	1.50	
N6.27	+ 6.00	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27	+ 11.50	1.15	5.50	0.55	3.03	1.15	5.50	0.55	3.03	0.55	3.03	1.70	8.53	1.70	8.53	1.70	8.53	縦断	5.50	
N6.27	+ 11.50	1.15		0.55		1.15		0.55		0.55		1.70		1.70		1.70				
N6.27	+ 13.50	1.15	2.30	0.55	1.10	1.15	2.30	0.55	1.10	0.55	1.10	1.70	3.40	1.70	3.40	1.70	3.40	縦断×2	4.00	
N6.27	+ 13.50	1.15		0.55		1.15		0.55		0.55		1.70		1.70		1.70				
N6.27	+ 17.50	7.35	29.40	0.55	2.20	7.35	29.40	0.55	2.20	0.55	2.20	7.90	31.60	7.90	31.60	7.90	31.60	縦断×2	8.00	
N6.27	+ 17.50	1.15		0.55		1.15		0.55		0.55		1.70		1.70		1.70				
N6.27	+ 19.00	0.85	1.50	0.55	0.83	0.85	1.50	0.55	0.83	0.55	0.83	1.40	2.33	1.40	2.33	1.40	2.33	縦断	1.50	
N6.27	+ 19.00	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.28		0.85	0.85	0.55	0.55	0.85	0.85	0.55	0.55	0.55	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	縦断	1.00	
N6.28		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.29		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.29		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.30		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.30		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
小計			204.6		101.3		204.6		101.3		101.3		305.9		305.9		305.9			190.2



# 数量表

## 1-1工区(全施工分)

測点	距離	舗装取戻(As)13cm		舗装取戻(As)14cm		不陸整形(補足材)0.2cm		不陸整形(補足材)なし		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)キャップAs(13)		表層工(=5cm)密粒度As(13)		基層工(=5cm)粗粒度As(20)		舗装切斷		
		断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量
N6.30		0.85	0.55	0.85	0.55	0.55	0.55	11.00	0.55	0.55	11.00	1.40	1.40	1.40	1.40	28.00	28.00	28.00	20.00	
N6.31	20.00	0.85	0.55	17.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	0.55	11.00	1.40	1.40	1.40	1.40	28.00	28.00	28.00	20.00	
N6.32	20.00	0.85	0.55	17.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	0.55	11.00	1.40	1.40	1.40	1.40	28.00	28.00	28.00	20.00	
N6.33	20.00	0.85	0.55	17.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	0.55	11.00	1.40	1.40	1.40	1.40	28.00	28.00	28.00	20.00	
N6.34	20.00	0.85	0.55	17.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	0.55	11.00	1.40	1.40	1.40	1.40	28.00	28.00	28.00	20.00	
N6.35	20.00	0.85	0.55	17.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	0.55	11.00	1.40	1.40	1.40	1.40	28.00	28.00	28.00	20.00	
N6.35	4.50	0.85	0.55	3.83	0.55	3.83	0.55	2.48	0.55	0.55	2.48	1.40	1.40	1.40	1.40	6.30	6.30	6.30	4.50	
N6.35	4.50	0.95	0.55	2.38	0.55	2.38	0.55	1.38	0.55	1.38	0.55	1.50	1.50	1.50	1.50	3.75	3.75	3.75	2.50	
N6.35	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N6.36	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N6.36	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
N6.36	3.00	0.85	0.55	2.13	0.55	2.13	0.55	1.38	0.55	1.38	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	3.50	3.50	3.50	2.50	
N6.36	5.50	0.85	0.55	7.98	0.55	7.98	0.55	7.98	0.55	7.98	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	20.30	20.30	20.30	14.50	
N6.37	14.50	0.85	0.55	15.30	0.55	15.30	0.55	9.90	0.55	9.90	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	25.20	25.20	25.20	18.00	
N6.37	18.00	0.85	0.55	4.35	0.55	4.35	0.55	8.70	0.55	8.70	0.55	4.90	4.90	4.90	4.90	9.80	9.80	9.80	4.00	
N6.38	2.00	4.35	0.55	4.35	0.55	4.35	0.55	1.10	0.55	1.10	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	6.30	6.30	6.30	2.00	
N6.38	2.00	4.35	0.55	5.20	0.55	5.20	0.55	1.10	0.55	1.10	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	25.20	25.20	25.20	18.00	
N6.38	2.00	0.85	0.55	15.30	0.55	15.30	0.55	9.90	0.55	9.90	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	6.30	6.30	6.30	2.00	
N6.39	18.00	0.85	0.55	8.93	0.55	8.93	0.55	5.78	0.55	5.78	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	14.70	14.70	14.70	10.50	
N6.39	10.50	2.15	0.55	20.43	0.55	20.43	0.55	5.23	0.55	5.23	0.55	2.70	2.70	2.70	2.70	25.65	25.65	25.65	19.00	
N6.40	9.50	2.15	0.55	2.15	0.55	2.15	0.55	2.15	0.55	2.15	0.55	2.70	2.70	2.70	2.70	3.08	3.08	3.08	1.50	
N6.40	1.50	0.85	0.55	0.83	0.55	0.83	0.55	0.83	0.55	0.83	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	25.90	25.90	25.90	1.40	
N6.40	1.50	0.85	0.55	10.18	0.55	10.18	0.55	10.18	0.55	10.18	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	309.7	309.7	309.7	216.9	
N6.41	18.50	0.85	0.55	197.5	0.55	197.5	0.55	112.2	0.55	112.2	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	997.0	997.0	997.0	897.5	
小計	220.0			933.3		933.3		442.2		442.2		378.4		378.4						
合計	820.0			933.3		442.2		442.2		442.2		378.4		378.4						

# 数量表

1-2工区(全施工分)

测点	距	鋪裝取壊(As)13cm		鋪裝取壊(As)4cm		不磨整正(鋪足材=2cm)		不磨整正(鋪足材なし)		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)		基層工(=5cm)		鋪裝切斷	
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量
No.0		2.80	0.60	2.80	0.60	2.80	0.60	2.80	0.60	0.60	3.40	3.40	3.40				
No.0	+ 4.30	2.80	0.60	2.80	0.60	2.80	0.60	2.58	0.60	2.58	3.40	3.40	14.62				
No.0	+ 4.30	1.60	0.60	1.60	0.60	1.35	0.60	9.42	0.60	9.42	2.20	2.20	32.58				
No.1		1.35	0.60	1.35	0.60	1.35	0.60	12.00	0.60	12.00	1.95	1.95	37.00			15.70	
No.2		1.15	0.60	1.15	0.60	1.15	0.60	12.00	0.60	12.00	1.75	1.75	37.00			20.00	
No.3		1.10	0.60	1.10	0.60	1.10	0.60	12.00	0.60	12.00	1.70	1.70	34.50			20.00	
No.4		1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.60	1.60	33.00			20.00	
No.5		1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.60	1.60	32.00			20.00	
No.6		1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.60	1.60	32.00			20.00	
No.6	+ 5.00	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	3.00	0.60	3.00	1.60	1.60	8.25			5.00	
No.6	+ 5.00	1.10	0.60	1.10	0.60	1.10	0.60	2.10	0.60	2.10	1.70	1.70	5.00			3.50	
No.6	+ 8.50	7.70	0.60	7.70	0.60	7.70	0.60	4.50	0.60	4.50	8.30	8.30	62.25			15.00	
No.6	+ 16.00	7.70	0.60	7.70	0.60	7.70	0.60	57.75	0.60	57.75	8.30	8.30	62.25			縦断×2	
No.6	+ 16.00	4.40	0.60	4.40	0.60	4.40	0.60	2.40	0.60	2.40	5.00	5.00	13.40			縦断	
No.7		1.10	0.60	1.10	0.60	1.10	0.60	0.90	0.60	0.90	1.70	1.70	2.55			縦断	
No.7	+ 1.50	1.10	0.60	1.10	0.60	1.10	0.60	1.65	0.60	1.65	1.70	1.70	2.55			縦断	
No.7	+ 1.50	0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	11.10	0.60	11.10	1.40	1.40	25.90			縦断	
No.8		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	14.80	0.60	14.80	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.9		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.9		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.10		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.10		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.11		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.11		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.12		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.12		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.13		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.13		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.14		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00			縦断	
No.14		0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	4.80	0.60	4.80	1.40	1.40	8.40			縦断	
No.14	+ 6.00	0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.60	3.60	0.60	3.60	1.40	1.40	8.40			縦断	
小計		286.00	344.6	171.6	344.6	171.6	171.6	171.6	171.6	171.6	516.2	516.2	516.18			289.2	

# 数量表

1-2工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)13cm		舗装取壊(As)4cm		不陸修正(舗足材=2cm)		不陸修正(舗足材なし)		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)		基層工(=5cm)		舗装切斷			
		数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
No. 14 + 6.00		0.80		0.60		0.80		0.60		0.60		1.40		1.40					
No. 14 + 10.00	4.00	3.40	8.40	2.40	8.40	3.40	8.40	2.40	8.40	0.60	2.40	4.00	10.80	4.00	10.80	縦断	4.00		
No. 14 + 10.00		6.75		0.60		6.75		0.60		0.60		7.35		7.35					
No. 14 + 17.50	7.50	6.70	50.44	4.50	50.44	6.70	50.44	4.50	50.44	0.60	4.50	7.30	54.94	7.30	54.94	縦断×2	15.00		
No. 14 + 17.50		4.40		0.60		4.40		0.60		0.60		5.00		5.00					
No. 15	2.50	0.80	6.50	1.50	6.50	0.80	6.50	1.50	6.50	0.60	1.50	1.40	8.00	1.40	8.00	縦断	2.50		
No. 15 + 2.00	2.00	0.80		0.60		0.80		0.60		0.60		1.40		1.40					
No. 15 + 2.00		0.80	1.60	1.20	1.60	0.80	1.60	1.20	1.60	0.60	1.20	1.40	2.80	1.40	2.80	縦断	2.00		
No. 16	18.00	0.80	14.40	10.80	14.40	0.80	14.40	10.80	14.40	0.60	10.80	1.40	25.20	1.40	25.20	縦断	18.00		
No. 17	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 18	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 19	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 20	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 20 + 3.00	3.00	0.80	2.40	1.80	2.40	0.80	2.40	1.80	2.40	0.60	1.80	1.40	4.20	1.40	4.20	縦断	3.00		
小計	117.0		147.7	70.2	147.7		147.7	70.2	147.7		70.2	217.9	217.9	217.9	217.9	縦断	124.5		
合計	403.0		492.3	241.8	492.3		492.3	241.8	492.3		241.8	734.1	734.1	734.1	734.1	縦断	413.7		

# 数量表

1-1工区、1-2工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量		
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
取付①	8.10	1.30	10.53	0.00	0.00	1.30	10.53	0.00	0.00	1.30	10.53	横断	1.30	横断	1.30							
取付②	4.80	0.60	2.88	1.10	2.30	0.60	2.88	1.10	1.10	1.70	8.16	横断×2	3.40	横断×2	3.40							
取付③	2.90	0.60	1.65	2.30	2.30	0.60	1.65	2.30	2.30	1.60	4.64	横断×2	3.20	横断×2	2.90							
取付④	2.90	0.60	1.59	2.30	2.30	0.60	1.59	2.30	2.30	1.50	4.35	横断×2	3.00	横断×2	2.90							
取付⑤	6.40	3.00	19.20	0.60	0.60	3.00	19.20	0.60	0.60	3.60	23.04	横断	3.60	横断	6.40							
合計	25.10		35.9		14.9		35.9		14.9		50.7		44.4									

# 数量表

2-1工区(全施工分)

測 点	距 離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(舗足材=1cm)		不陸修正(舗足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量		
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
No.0																						
No.1	20.00	4.65	93.00	0.60	12.00	4.65	93.00	0.60	12.00	5.25	105.00	5.25	起点									
No.1																						
No.1	11.00	4.65	51.15	0.60	6.60	4.65	51.15	0.60	6.60	5.25	57.75	5.25										
No.1																						
No.1	3.00	4.65	17.63	0.60	1.80	7.10	17.63	0.60	1.80	7.70	19.43	7.70										
No.1																						
No.1	5.50	7.10	39.33	0.60	3.30	7.20	39.33	0.60	3.30	7.80	42.63	7.80										
No.1																						
No.1	19.50	7.20	39.33	0.60	3.30	6.00	39.33	0.60	3.30	6.60	3.60	6.60										
No.1																						
No.2	0.50	6.00	3.30	0.60	0.30	6.00	3.30	0.60	0.30	6.60	3.60	6.60										
No.2																						
No.2	1.00	6.00	5.33	0.60	0.60	4.65	5.33	0.60	0.60	5.25	5.93	5.25										
No.2																						
No.3	19.00	4.65	87.88	0.60	11.40	4.65	87.88	0.60	11.40	5.20	99.28	5.20										
No.3																						
No.3	12.00	4.60	55.20	0.60	7.20	4.60	55.20	0.60	7.20	5.20	62.40	5.20										
No.3																						
No.3	14.50	4.60	17.81	0.60	1.50	9.65	17.81	0.60	1.50	10.25	19.31	10.25	終点									
No.3																						
合計	74.50		370.6		44.7		370.6		44.7		415.3											15.5

# 数量表

2-2工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		量		量	
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量
No.0		10.70	0.60	10.70	0.60	10.70	0.60	0.60	0.60	11.30		11.30					
No.0	+ 1.00	7.40	0.60	7.40	0.60	7.40	9.05	0.60	0.60	8.00	9.65	起点	11.30				
No.0	+ 1.00	7.40	0.60	7.40	0.60	7.40	0.60	0.60	0.60	8.00							
No.0	+ 5.00	4.50	0.60	4.50	2.40	4.50	23.80	0.60	2.40	5.10	26.20						
No.0	+ 5.00	4.50	0.60	4.50	0.60	4.50	0.60	0.60	0.60	5.10							
No.1	15.00	4.55	0.60	4.55	9.00	4.55	67.88	0.60	9.00	5.15	76.88						
No.1		4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.2	20.00	4.55	0.60	4.55	12.00	4.55	91.00	0.60	12.00	5.15	103.00						
No.2		4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.2	+ 2.00	4.55	0.60	4.55	1.20	4.55	9.10	0.60	1.20	5.15	10.30						
No.2	+ 2.00	4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.2	+ 4.00	6.30	0.60	6.30	1.20	6.30	10.85	0.60	1.20	6.90	12.05						
No.2	+ 4.00	6.30	0.60	6.30	0.60	6.30	0.60	0.60	0.60	6.90							
No.2	+ 11.00	7.60	0.60	7.60	4.20	7.60	48.65	0.60	4.20	8.20	52.85						
No.2	+ 11.00	7.60	0.60	7.60	0.60	7.60	0.60	0.60	0.60	8.20							
No.2	+ 13.00	4.55	0.60	4.55	1.20	4.55	12.15	0.60	1.20	5.15	13.35						
No.2	+ 13.00	4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.3	7.00	4.55	0.60	4.55	4.20	4.55	31.85	0.60	4.20	5.15	36.05						
No.3		4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.4	20.00	4.55	0.60	4.55	12.00	4.55	91.00	0.60	12.00	5.15	103.00						
No.4		4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.4	+ 8.50	4.55	0.60	4.55	5.10	4.55	38.68	0.60	5.10	5.15	43.78						
No.4	+ 8.50	4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.4	+ 12.00	6.30	0.60	6.30	2.10	6.30	18.99	0.60	2.10	6.90	21.09						
No.4	+ 12.00	6.30	0.60	6.30	0.60	6.30	0.60	0.60	0.60	6.90							
No.4	+ 14.50	4.60	0.60	4.60	1.50	4.60	13.63	0.60	1.50	5.20	15.13						
No.4	+ 14.50	4.60	0.60	4.60	0.60	4.60	0.60	0.60	0.60	5.20							
No.5	5.50	4.55	0.60	4.55	3.30	4.55	25.16	0.60	3.30	5.15	28.46						
No.5		4.55	0.60	4.55	0.60	4.55	0.60	0.60	0.60	5.15							
No.5	+ 11.00	4.45	0.60	4.45	6.60	4.45	49.50	0.60	6.60	5.05	56.10						
No.5	+ 11.00	4.45	0.60	4.45	0.60	4.45	0.60	0.60	0.60	5.05							
No.5	+ 15.50	9.20	0.60	9.20	2.70	9.20	30.71	0.60	2.70	9.80	33.41						
No.5	+ 15.50	9.20	0.60	9.20	0.60	9.20	0.60	0.60	0.60	9.80							
No.6	4.50	9.20	0.60	9.20	2.70	9.20	41.40	0.60	2.70	9.80	44.10	縦断×2	9.00				
No.6		9.20	0.60	9.20	0.60	9.20	0.60	0.60	0.60	9.80							
合計	120.00		613.4		72.0		613.4		72.0		685.4		20.3				

# 数量表

3工区(全施工分)

測 点	距 離	舗装取扱(As)4cm		舗装取扱(As)3cm		不調整(舗装材=1cm)		不調整(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量	
		数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量
No.0		9.75		0.55		9.75		0.55		10.30									
No.0 + 7.00	7.00	9.75	68.25	0.55	3.85	9.75	68.25	0.55	3.85	10.30	72.10			縦断×2	14.00				
No.0 + 7.00		9.75		0.55		9.75		0.55		10.30									
No.0 + 10.00	3.00	4.55	21.45	0.55	1.65	4.55	21.45	0.55	1.65	5.10	23.10								
No.0 + 10.00		4.55		0.55		4.55		0.55		5.10									
No.1	10.00	4.70	46.25	0.55	5.50	4.70	46.25	0.55	5.50	5.25	51.75								
No.1		4.70		0.55		4.70		0.55		5.25									
No.2	20.00	4.70	94.00	0.55	11.00	4.70	94.00	0.55	11.00	5.25	105.00								
No.2		4.70		0.55		4.70		0.55		5.25									
No.3	20.00	4.75	94.50	0.55	11.00	4.75	94.50	0.55	11.00	5.30	105.50								
No.3		4.75		0.55		4.75		0.55		5.30									
No.4	20.00	4.75	95.00	0.55	11.00	4.75	95.00	0.55	11.00	5.30	106.00								
No.4		4.75		0.55		4.75		0.55		5.30									
No.4 + 2.00	2.00	4.75	9.50	0.55	1.10	4.75	9.50	0.55	1.10	5.30	10.60								
No.4 + 2.00		4.75		0.55		4.75		0.55		5.30									
No.5	18.00	4.75	85.05	0.55	9.90	4.75	85.05	0.55	9.90	5.25	94.95								
No.5		4.75		0.55		4.75		0.55		5.25									
No.5 + 12.00	12.00	4.70	56.40	0.55	6.60	4.70	56.40	0.55	6.60	5.25	63.00								
No.5 + 12.00		4.70		0.55		4.70		0.55		5.25									
No.5 + 14.50	2.50	9.35	17.56	0.55	1.38	9.35	17.56	0.55	1.38	9.90	18.94								
No.5 + 14.50		9.35		0.55		9.35		0.55		9.90									
No.6	5.50	9.35	51.43	0.55	3.03	9.35	51.43	0.55	3.03	9.90	54.45			縦断×2	11.00				
No.6		9.35		0.55		9.35		0.55		9.90									
合計	120.00		639.4		66.0		639.4		66.0		705.4				25.0				

# 数量表

4工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量
No. 0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00											
No. 0 + 4.00	4.00	4.55	9.10	0.60	1.20	4.55	9.10	0.60	1.20	5.15	10.30										
No. 0 + 4.00		4.55	9.10	0.60	1.20	4.55	9.10	0.60	1.20	5.15	10.30										
No. 1	16.00	4.55	9.10	0.60	1.20	4.55	9.10	0.60	1.20	5.15	10.30										
No. 1 + 18.00	18.00	4.55	9.10	0.60	1.20	4.55	9.10	0.60	1.20	5.15	10.30										
No. 1 + 18.00		4.55	9.10	0.60	1.20	4.55	9.10	0.60	1.20	5.15	10.30										
No. 2	2.00	9.00	18.00	0.60	1.20	9.00	18.00	0.60	1.20	9.60	19.20										
No. 2 + 6.00	6.00	9.00	18.00	0.60	1.20	9.00	18.00	0.60	1.20	9.60	19.20										
No. 2 + 6.00		9.00	18.00	0.60	1.20	9.00	18.00	0.60	1.20	9.60	19.20										
合計	46.00		231.4		26.4		231.4		26.4		257.8										12.0



# 数量表

5-1工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切断		断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量					
No.0		2.60		0.00		2.60		0.00		2.60								
No.0 + 7.00	7.00	4.55	25.03	0.60	2.10	4.55	25.03	0.60	2.10	5.15	27.13	2.60	2.60					
No.0 + 7.00		4.55		0.60		4.55		0.60		5.15								
No.1	13.00	4.65	59.80	0.60	7.80	4.65	59.80	0.60	7.80	5.25	67.60							
No.1 + 17.50	17.50	4.65	81.38	0.60	10.50	4.65	81.38	0.60	10.50	5.25	91.88							
No.1 + 17.50		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25								
No.2	2.50	7.10	14.69	0.60	1.50	7.10	14.69	0.60	1.50	7.70	16.19							
合計	40.00		180.9		21.9		180.9		21.9		202.8		16.6					

# 数量表

5-2工区(全施工分)

測 点	距 離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(舗足材1cm)		不陸修正(舗足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		量		
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量
No. 0																
No. 1	20.00	5.30	99.50	0.00	6.00	5.30	99.50	0.00	6.00	5.30	105.50					
No. 1	20.00	4.65	92.50	0.60	12.00	4.65	92.50	0.60	12.00	5.25	104.50					
No. 2	15.50	4.60	71.30	0.60	9.30	4.60	71.30	0.60	9.30	5.20	80.60					
No. 2 + 15.50	2.50	4.60	14.63	0.60	1.50	4.60	14.63	0.60	1.50	7.70	16.13					
No. 2 + 18.00	2.00	7.10	14.20	0.60	1.20	7.10	14.20	0.60	1.20	7.70	15.40					
No. 3	3.50	7.10	24.85	0.60	2.10	7.10	24.85	0.60	2.10	7.70	26.95					
No. 3 + 3.50	2.00	4.55	11.65	0.60	1.20	4.55	11.65	0.60	1.20	7.70	12.85					
No. 3 + 5.50	14.50	4.55	65.98	0.60	8.70	4.55	65.98	0.60	8.70	5.15	74.68					
No. 4	20.00	4.55	91.00	0.60	12.00	4.55	91.00	0.60	12.00	5.15	103.00					
No. 5	20.00	4.55	91.00	0.60	12.00	4.55	91.00	0.60	12.00	5.15	103.00					
No. 6	7.00	4.55	31.85	0.60	4.20	4.55	31.85	0.60	4.20	5.15	36.05					
No. 6 + 7.00	2.50	7.30	14.81	0.60	1.50	7.30	14.81	0.60	1.50	7.90	16.31					
No. 6 + 9.50	5.00	7.20	36.25	0.60	3.00	7.20	36.25	0.60	3.00	7.80	39.25					
No. 6 + 14.50	2.50	4.55	14.69	0.60	1.50	4.55	14.69	0.60	1.50	5.15	16.19					
No. 6 + 17.00	3.00	4.55	13.65	0.60	1.80	4.55	13.65	0.60	1.80	5.15	15.45					
No. 7	20.00	4.55	89.50	0.60	12.00	4.55	89.50	0.60	12.00	5.15	101.50					
No. 8																
合計	160.00		777.4		90.0		777.4		90.0		867.4					0.0

# 数量表

5-3工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(舗装材=1cm)		不陸修正(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		量		量	
		数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
No.0																	
No.0 + 3.00	3.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95						
No.0 + 3.00		4.35	0.60	4.35	0.90	4.35	0.60	0.60	0.90	4.95	14.85						
No.0 + 6.50	3.50	4.35	0.60	4.35	0.60	10.90	0.60	0.60	2.10	4.95	28.79						
No.0 + 6.50		12.10	0.60	12.10	0.60	12.10	0.60	0.60	3.30	12.70	70.40						
No.0 + 12.00	5.50	12.30	0.60	12.30	3.30	67.10	0.60	0.60	3.30	12.90							
No.0 + 12.00		12.30	0.60	12.30	0.60	12.30	0.60	0.60	1.80	12.90	28.20						
No.0 + 15.00	3.00	5.30	0.60	5.30	1.80	26.40	0.60	0.60	1.80	5.90							
No.0 + 15.00		4.45	0.60	4.45	0.60	4.45	0.60	0.60	1.80	5.05							
No.0 + 17.00	2.00	1.20	0.60	1.20	1.20	5.65	0.60	0.60	1.20	1.80	6.85						
No.0 + 17.00		1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	0.60	1.80	1.80	5.40						
No.1	3.00	1.20	0.60	1.20	1.80	3.60	0.60	0.60	1.80	1.80							
No.1		1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	0.60	5.70	1.80	17.10						
No.1 + 9.50	9.50	1.20	0.60	1.20	5.70	11.40	0.60	0.60	5.70	1.80							
No.1 + 9.50		1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	0.60	1.80	1.80							
No.1 + 12.00	2.50	3.40	0.60	3.40	1.50	5.75	0.60	0.60	1.50	4.00	7.25						
No.1 + 12.00		3.40	0.60	3.40	0.60	3.40	0.60	0.60	1.50	4.00							
No.1 + 17.50	5.50	1.20	0.60	1.20	3.30	12.65	0.60	0.60	3.30	1.80	15.95						
No.1 + 17.50		1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	0.60	1.20	1.80							
No.1 + 19.50	2.00	1.20	0.60	1.20	1.20	2.40	0.60	0.60	1.20	1.80	3.60						
No.1 + 19.50		1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	0.60	0.30	1.80	0.90						
No.2	0.50	1.20	0.60	1.20	0.30	0.60	0.60	0.60	0.30	1.80							
No.2		1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.80							
No.2 + 1.00	1.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.80	1.80	終点	1.80				
合計	41.00		177.4		23.7		177.4		23.7		201.1		1.8				

# 数量表

6-1工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸整正(舗装材=1cm)		不陸整正(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
No.0		4.30		0.60		4.30		0.60		4.90									
No.1	20.00	4.30	86.00	0.60	12.00	4.30	86.00	0.60	12.00	4.90	98.00								
No.1		4.30	43.00	0.60	6.00	4.30	43.00	0.60	6.00	4.90	49.00								
No.1	+ 10.00	4.30		0.60		4.30		0.60		4.90									
No.1	+ 10.00	4.30		0.60		4.30		0.60		4.90									
No.1	+ 12.00	6.70	11.00	0.60	1.20	6.70	11.00	0.60	1.20	7.30	12.20								
No.1	+ 12.00	6.70		0.60		6.70		0.60		7.30									
No.1	+ 17.00	6.70	33.50	0.60	3.00	6.70	33.50	0.60	3.00	7.30	36.50								
合計	37.00		173.5		22.2		173.5		22.2		195.7								0.0

# 数量表

6-2工区(全施工分)

測 点	距 離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(舗装材=1cm)		不陸修正(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量
No.0		4.40		0.60		4.40		0.60		5.00											
No.1	20.00	4.65	90.50	0.60	12.00	4.65	90.50	0.60	12.00	5.25	102.50										
No.1		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No.2	20.00	4.70	93.50	0.60	12.00	4.70	93.50	0.60	12.00	5.30	105.50										
No.2		4.70		0.60		4.70		0.60		5.30											
No.2 + 18.50	18.50	5.00	89.73	0.60	11.10	5.00	89.73	0.60	11.10	5.60	100.83										
No.2 + 18.50		5.00		0.60		5.00		0.60		5.60											
No.3	1.50	4.60	7.20	0.60	0.90	4.60	7.20	0.60	0.90	5.20	8.10										
No.3		4.60		0.60		4.60		0.60		5.20											
No.3 + 10.00	10.00	5.00	48.00	0.60	6.00	5.00	48.00	0.60	6.00	5.60	54.00										
No.3 + 10.00		5.00		0.60		5.00		0.60		5.60											
No.4	10.00	4.55	47.75	0.60	6.00	4.55	47.75	0.60	6.00	5.15	53.75										
No.4		4.55		0.60		4.55		0.60		5.15											
No.4 + 17.00	17.00	4.60	77.78	0.60	10.20	4.60	77.78	0.60	10.20	5.20	87.98										
No.4 + 17.00		4.60		0.60		4.60		0.60		5.20											
合計	97.00		454.5		58.2		454.5		58.2		512.7										0.0

# 数量表

7工区(全施工分)

測 点	距 離	鋪裝取壊(As)4cm		鋪裝取壊(As)3cm		不磨整正(鋪足材=1cm)		不磨整正(鋪足材なし)		表層工(=4cm)		鋪裝切斷		量	
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量
No.0															
No.1	20.00	4.65	93.00	0.60	12.00	4.65	93.00	0.60	12.00	5.25	105.00				
No.1	8.00	4.65	37.20	0.60	4.80	4.65	37.20	0.60	4.80	5.25	42.00				
No.1	2.00	7.25	11.90	0.60	1.20	7.25	11.90	0.60	1.20	7.85	13.10				
No.1	5.50	7.25	40.15	0.60	3.30	7.35	40.15	0.60	3.30	7.95	43.45				
No.1	2.00	4.65	12.00	0.60	1.20	7.35	12.00	0.60	1.20	7.95	13.20				
No.1	2.50	4.65	11.63	0.60	1.50	4.65	11.63	0.60	1.50	5.25	13.13				
No.2	20.00	4.65	93.00	0.60	12.00	4.65	93.00	0.60	12.00	5.25	105.00				
No.3	7.00	4.65	35.18	0.60	4.20	4.65	35.18	0.60	4.20	6.00	39.38				
No.3	9.00	4.90	46.35	0.60	5.40	4.90	46.35	0.60	5.40	5.50	51.75				
No.3	4.00	4.70	19.20	0.60	2.40	4.70	19.20	0.60	2.40	5.30	21.60				
No.4	20.00	4.65	93.50	0.60	12.00	4.65	93.50	0.60	12.00	5.25	105.50				
No.5	20.00	4.65	93.00	0.60	12.00	4.65	93.00	0.60	12.00	5.25	105.00				
No.6	8.00	4.65	37.20	0.60	4.80	4.65	37.20	0.60	4.80	5.25	42.00				
No.6	6.00	9.80	43.35	0.60	3.60	9.80	43.35	0.60	3.60	5.25	42.00				
No.6	6.00	9.80	43.05	0.60	3.60	9.80	43.05	0.60	3.60	10.40	46.95				
No.7	20.00	4.65	91.50	0.60	12.00	4.65	91.50	0.60	12.00	5.20	103.50				
No.8	12.00	4.65	55.50	0.60	7.20	4.65	55.50	0.60	7.20	5.20	62.70				
No.8	4.00	4.65	23.10	0.60	2.40	4.65	23.10	0.60	2.40	5.25	25.50				
No.8	2.00	4.60	11.50	0.60	1.20	6.90	11.50	0.60	1.20	7.50	12.70				
No.8	2.00	4.60	9.20	0.60	1.20	4.60	9.20	0.60	1.20	5.20	10.40				
小計	180.00		900.5		108.0		900.5		108.0		1,008.5				0.0

# 数量表

7工区(全施工分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(舗装材=1cm)		不陸修正(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量
No. 9		4.60		0.60		4.60		0.60		5.20											
No. 10	20.00	4.70	93.00	0.60	12.00	4.70	93.00	0.60	12.00	5.30	105.00										
No. 10		4.70		0.60		4.70		0.60		5.30											
No. 10 + 17.50	17.50	4.65	81.81	0.60	10.50	4.65	81.81	0.60	10.50	5.25	92.31										
No. 10 + 17.50		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 11	2.50	4.65	11.63	0.60	1.50	4.65	11.63	0.60	1.50	5.25	13.13										
No. 11		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 11 + 4.00	4.00	4.65	18.60	0.60	2.40	4.65	18.60	0.60	2.40	5.25	21.00										
No. 11 + 4.00		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
小計	44.00		205.0		26.4		205.0		26.4		231.4										0.0
合計	224.00		1,105.5		134.4		1,105.5		134.4		1,239.9										0.0

# 数量表

1-1工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取戻(As)13cm		舗装取戻(As)14cm		不陸整正(補足材)2cm		不陸整正(補足材)なし		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)キャップAs(13)		表層工(=5cm)密粒度As(13)		基層工(=5cm)粗粒度As(20)		舗装切斷			
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量
N6_0		6.75	0.55	6.75	0.55	6.75	0.55	4.24	0.55	4.24	0.55	7.30	33.88	7.30	33.88					起点	7.30
N6_0	+ 7.70	0.95	0.55	0.95	0.55	29.65	0.55	4.24	0.55	4.24	0.55	1.50	33.88	1.50	33.88					継断	7.70
N6_0	+ 7.70	0.85	0.55	0.85	0.55	10.46	0.55	6.77	0.55	6.77	0.55	1.40	17.22	1.40	17.22					継断	12.30
N6_1		0.85	0.55	0.85	0.55	10.46	0.55	6.77	0.55	6.77	0.55	1.40	17.22	1.40	17.22					継断	12.30
N6_2		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_2		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_3		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_3	+ 10.00	0.85	0.55	0.85	0.55	8.50	0.55	5.50	0.55	5.50	0.55	1.40	14.00	1.40	14.00					継断	10.00
N6_3	+ 10.00	0.85	0.55	0.85	0.55	8.50	0.55	5.50	0.55	5.50	0.55	1.40	14.00	1.40	14.00					継断×2	20.00
N6_4		0.85	0.55	0.85	0.55	8.50	0.55	5.50	0.55	5.50	0.55	1.40	14.00	1.40	14.00					継断×2	20.00
N6_4		0.85	0.55	0.85	0.55	8.50	0.55	5.50	0.55	5.50	0.55	1.40	14.00	1.40	14.00					継断	20.00
N6_5		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_5		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_6		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_6		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_7		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_7		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_8		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_8		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_9		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_9		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_10		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_10		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	1.40	28.00	1.40	28.00					継断	20.00
N6_10	+ 5.00	0.85	0.55	0.85	0.55	4.25	0.55	2.75	0.55	2.75	0.55	1.40	7.00	1.40	7.00					継断	5.00
N6_10	+ 5.00	0.85	0.55	0.85	0.55	4.25	0.55	2.75	0.55	2.75	0.55	1.40	7.00	1.40	7.00					継断	5.00
N6_10	+ 8.00	5.15	0.55	5.15	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	1.65	0.55	5.70	10.65	5.70	10.65					継断	3.00
N6_10	+ 8.00	5.15	0.55	5.15	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	1.65	0.55	5.70	10.65	5.70	10.65					継断	3.00
N6_10	+ 16.00	5.15	0.55	5.15	0.55	41.20	0.55	4.40	0.55	4.40	0.55	5.70	45.60	5.70	45.60					継断×2	16.00
N6_10	+ 16.00	5.15	0.55	5.15	0.55	41.20	0.55	4.40	0.55	4.40	0.55	5.70	45.60	5.70	45.60					継断×2	16.00
N6_10	+ 19.00	0.85	0.55	0.85	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	1.65	0.55	1.40	10.65	1.40	10.65					継断	3.00
N6_10	+ 19.00	0.85	0.55	0.85	0.55	9.00	0.55	1.65	0.55	1.65	0.55	1.40	10.65	1.40	10.65					継断	3.00
N6_11		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.55	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40					継断	1.00
N6_11		0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.85	0.55	0.55	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40					継断	1.00
N6_11	+ 13.00	0.85	0.55	0.85	0.55	11.05	0.55	7.15	0.55	7.15	0.55									継断	13.00
N6_11	+ 13.00	0.85	0.55	0.85	0.55	11.05	0.55	7.15	0.55	7.15	0.55									継断	13.00
N6_12		0.85	0.55	0.85	0.55	5.95	0.55	3.85	0.55	3.85	0.55									継断×2	14.00
N6_12		0.85	0.55	0.85	0.55	5.95	0.55	3.85	0.55	3.85	0.55									継断×2	14.00
N6_12		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55									継断×2	40.00
N6_12		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55									継断×2	40.00
N6_13		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55									継断×2	40.00
N6_13		0.85	0.55	0.85	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55									継断×2	40.00
小計		291.4	143.0	291.4	143.0	291.4	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	378.4	56.0	434.40	312.3						



# 数量表

1-1工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(Δ)13cm		舗装取壊(Δ)14cm		不陸整正(補足材)10cm		不陸整正(補足材)なし		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)キャップAs(13)		表層工(=5cm)密粒度As(13)		基層工(=5cm)粗粒度As(20)		舗装切斷		
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
No.13			0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.13	+ 2.00		0.85	1.70	0.55	1.10	0.85	1.70	0.55	1.10	0.55	1.10	1.40	2.80	1.40	2.80	2.80	4.00		
No.13	+ 2.00		3.65		0.55		3.65		0.55		0.55		4.20		4.20		4.20			
No.13	+ 3.20		0.85	4.38	0.55	0.66	0.85	4.38	0.55	0.66	0.55	0.66	4.20	5.04	4.20	5.04	5.04	2.40		
No.13	+ 13.00		0.85	8.33	0.55	5.39	0.85	8.33	0.55	5.39	0.55	5.39	1.40	13.72	1.40	13.72	13.72	19.60		
No.13	+ 13.00		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.14			0.85	5.95	0.55	3.85	0.85	5.95	0.55	3.85	0.55	3.85	1.40	9.80	1.40	9.80	9.80	7.00		
No.14			0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.15			0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	20.00		
No.15			0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.16			0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	20.00		
No.16			0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.17			0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	20.00		
No.17			0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.18			0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00	20.00		
No.18			0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.18	+ 1.50		0.85	1.28	0.55	0.83	0.85	1.28	0.55	0.83	0.55	0.83	1.40	2.10	1.40	2.10	2.10	1.50		
No.18	+ 1.50		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.18	+ 4.00		7.25	10.13	0.55	1.38	7.25	10.13	0.55	1.38	0.55	1.38	7.80	11.50	7.80	11.50	11.50			
No.18	+ 4.00		7.25		0.55		7.25		0.55		0.55		7.80		7.80		7.80			
No.18	+ 9.50		7.25	39.88	0.55	3.03	7.25	39.88	0.55	3.03	0.55	3.03	7.80	42.90	7.80	42.90	42.90	11.00		
No.18	+ 9.50		7.25		0.55		7.25		0.55		0.55		7.80		7.80		7.80			
No.18	+ 11.50		0.85	8.10	0.55	1.10	0.85	8.10	0.55	1.10	0.55	1.10	1.40	9.20	1.40	9.20	9.20			
No.18	+ 11.50		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.19			0.85	7.23	0.55	4.68	0.85	7.23	0.55	4.68	0.55	4.68	1.40	11.90	1.40	11.90	11.90	8.50		
No.19			0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
No.19	+ 19.00		0.85	16.15	0.55	10.45	0.85	16.15	0.55	10.45	0.55	10.45	1.40	26.60	1.40	26.60	26.60	19.00		
No.19	+ 19.00		1.45		0.55		1.45		0.55		0.55		2.00		2.00		2.00			
No.20			1.45	1.45	0.55	0.55	1.45	1.45	0.55	0.55	0.55	0.55	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00		
No.20			1.45		0.55		1.45		0.55		0.55		2.00		2.00		2.00			
No.20	+ 3.00		2.05	5.25	0.55	1.65	2.05	5.25	0.55	1.65	0.55	1.65	2.60	6.90	2.60	6.90	6.90	3.00		
No.20	+ 3.00		2.05		0.55		2.05		0.55		0.55		2.60		2.60		2.60			
No.20	+ 6.00		2.05	6.15	0.55	1.65	2.05	6.15	0.55	1.65	0.55	1.65	2.60	7.80	2.60	7.80	7.80	6.00		
No.20	+ 6.00		3.75		0.55		3.75		0.55		0.55		4.30		4.30		4.30			
No.20	+ 10.00		3.75	15.00	0.55	2.20	3.75	15.00	0.55	2.20	0.55	2.20	4.30	17.20	4.30	17.20	17.20	8.00		
No.20	+ 10.00		9.55		0.55		9.55		0.55		0.55		10.10		10.10		10.10			
No.20	+ 11.30		9.55	12.42	0.55	0.72	9.55	12.42	0.55	0.72	0.55	0.72	10.10	13.13	10.10	13.13	13.13	1.30		
No.20	+ 11.30		9.55		0.55		9.55		0.55		0.55		10.10		10.10		10.10			
No.20	+ 15.80		3.05	28.35	0.55	2.48	3.05	28.35	0.55	2.48	0.55	2.48	3.60	30.83	3.60	30.83	30.83			
小計			239.8	239.8	85.7	85.7	239.8	239.8	85.7	85.7	85.7	85.7	325.4	325.4	325.4	325.4	325.4	178.1		

# 数量表

1-1工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)13cm		舗装取壊(As)4cm		不陸整正(補足材)0.2cm		不陸整正(補足材なし)		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)キャップAs(13)		表層工(=5cm)密粒度As(13)		基層工(=5cm)粗粒度As(20)		舗装切断		
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
N6.20	+	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.21		0.85	3.57	0.55	2.31	0.85	3.57	0.55	2.31	0.55	2.31	1.40	5.88	1.40	5.88	1.40	5.88	縦断	4.20	
N6.21		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.21	+	0.85	7.65	0.55	4.95	0.85	7.65	0.55	4.95	0.55	4.95	1.40	12.60	1.40	12.60	1.40	12.60	縦断	9.00	
N6.21	+	2.95		0.55		2.95		0.55		0.55		3.50		3.50		3.50				
N6.21	+	2.95	3.54	0.55	0.66	2.95	3.54	0.55	0.66	0.55	0.66	3.50	4.20	3.50	4.20	3.50	4.20	縦断	1.20	
N6.21	+	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.22		0.85	8.33	0.55	5.39	0.85	8.33	0.55	5.39	0.55	5.39	1.40	13.72	1.40	13.72	1.40	13.72	縦断	9.80	
N6.22		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.22	+	0.85	4.25	0.55	2.75	0.85	4.25	0.55	2.75	0.55	2.75	1.40	7.00	1.40	7.00	1.40	7.00	縦断	5.00	
N6.22	+	2.95		0.55		2.95		0.55		0.55		3.50		3.50		3.50				
N6.22	+	2.95	25.08	0.55	4.68	2.95	25.08	0.55	4.68	0.55	4.68	3.50	29.75	3.50	29.75	3.50	29.75	縦断	8.50	
N6.22	+	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.23		0.85	5.53	0.55	3.58	0.85	5.53	0.55	3.58	0.55	3.58	1.40	9.10	1.40	9.10	1.40	9.10	縦断	6.50	
N6.23		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.24		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.24		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.25		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.25		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.26		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.26		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.27		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27	+	0.85	3.83	0.55	2.48	0.85	3.83	0.55	2.48	0.55	2.48	1.40	6.30	1.40	6.30	1.40	6.30	縦断	4.50	
N6.27	+	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27	+	0.85	1.28	0.55	0.83	0.85	1.28	0.55	0.83	0.55	0.83	1.40	2.10	1.40	2.10	1.40	2.10	縦断	1.50	
N6.27	+	0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.27	+	1.15	5.50	0.55	3.03	1.15	5.50	0.55	3.03	0.55	3.03	1.70	8.53	1.70	8.53	1.70	8.53	縦断	5.50	
N6.27	+	1.15		0.55		1.15		0.55		0.55		1.70		1.70		1.70				
N6.27	+	1.15	2.30	0.55	1.10	1.15	2.30	0.55	1.10	0.55	1.10	1.70	3.40	1.70	3.40	1.70	3.40	縦断×2	4.00	
N6.27	+	1.15		0.55		1.15		0.55		0.55		1.70		1.70		1.70				
N6.27	+	7.35	29.40	0.55	2.20	7.35	29.40	0.55	2.20	0.55	2.20	7.90	31.60	7.90	31.60	7.90	31.60	縦断×2	8.00	
N6.27	+	1.15		0.55		1.15		0.55		0.55		1.70		1.70		1.70				
N6.27	+	0.85	1.50	0.55	0.83	0.85	1.50	0.55	0.83	0.55	0.83	1.40	2.33	1.40	2.33	1.40	2.33	縦断	1.50	
N6.28		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.28		0.85	0.85	0.55	0.55	0.85	0.85	0.55	0.55	0.55	0.55	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	縦断	1.00	
N6.28		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.29		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.29		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
N6.30		0.85	17.00	0.55	11.00	0.85	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00	
N6.30		0.85		0.55		0.85		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40				
小計			204.6		101.3		204.6		101.3		101.3		305.9		305.9		305.9			190.2

# 数量表

1-1工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)13cm		舗装取壊(As)4cm		不陸整正(補足材t=2cm)		不陸整正(補足材なし)		掘削(t=5cm)		表層工(t=5cm)キャップAs(13)		表層工(t=5cm)密粒度As(13)		基層工(t=5cm)粗粒度As(20)		舗装切戻		
		断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量
N6.30		0.85	0.55		0.55	0.85	0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.31	20.00	0.85	0.55	11.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00		20.00	
N6.31		0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.32	20.00	0.85	0.55	11.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00		20.00	
N6.32		0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.33	20.00	0.85	0.55	11.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00		20.00	
N6.33		0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.34	20.00	0.85	0.55	11.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00		20.00	
N6.34		0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.35	20.00	0.85	0.55	11.00	0.55	17.00	0.55	11.00	0.55	11.00	0.55	11.00	1.40	28.00	1.40	28.00	28.00		20.00	
N6.35		0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.35	4.50	0.85	0.55	2.48	0.55	3.83	0.55	2.48	0.55	2.48	0.55	2.48	1.40	6.30	1.40	6.30	6.30		4.50	
N6.35	4.50	0.95	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.50		1.50		1.50			
N6.35	7.00	0.95	0.55	1.38	0.55	2.38	0.55	1.38	0.55	1.38	0.55	1.38	1.50	3.75	1.50	3.75	3.75		2.50	
N6.35	7.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
N6.36	13.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
N6.36		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
N6.36	3.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
N6.36	3.00	0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.36	5.50	0.85	0.55	2.13	0.55	2.13	0.55	1.38	0.55	1.38	0.55	1.38	1.40	3.50	1.40	3.50	3.50		2.50	
N6.36	5.50	0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.37	14.50	0.85	0.55	12.33	0.55	15.30	0.55	12.33	0.55	7.98	0.55	7.98	1.40	20.30	1.40	20.30	20.30		14.50	
N6.37		0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.37	18.00	0.85	0.55	15.30	0.55	15.30	0.55	9.90	0.55	9.90	0.55	9.90	1.40	25.20	1.40	25.20	25.20		18.00	
N6.37	18.00	4.35	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		4.90		4.90		4.90			
N6.38	2.00	4.35	0.55	8.70	0.55	8.70	0.55	1.10	0.55	1.10	0.55	1.10	4.90	9.80	4.90	9.80	9.80		4.00	
N6.38		4.35	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		4.90		4.90		4.90			
N6.38	2.00	0.85	0.55	5.20	0.55	5.20	0.55	1.10	0.55	1.10	0.55	1.10	1.40	6.30	1.40	6.30	6.30		2.00	
N6.38	2.00	0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.39	18.00	0.85	0.55	15.30	0.55	15.30	0.55	9.90	0.55	9.90	0.55	9.90	1.40	25.20	1.40	25.20	25.20		18.00	
N6.39		0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.39	10.50	0.85	0.55	8.93	0.55	8.93	0.55	5.78	0.55	5.78	0.55	5.78	1.40	14.70	1.40	14.70	14.70		10.50	
N6.39	10.50	2.15	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		2.70		2.70		2.70			
N6.40	9.50	2.15	0.55	20.43	0.55	20.43	0.55	5.23	0.55	5.23	0.55	5.23	2.70	25.65	2.70	25.65	25.65		19.00	
N6.40		2.15	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		2.70		2.70		2.70			
N6.40	1.50	0.85	0.55	2.25	0.55	2.25	0.55	0.83	0.55	0.83	0.55	0.83	1.40	3.08	1.40	3.08	3.08		1.50	
N6.40	1.50	0.85	0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		1.40		1.40		1.40			
N6.41	18.50	0.85	0.55	15.73	0.55	15.73	0.55	10.18	0.55	10.18	0.55	10.18	1.40	25.90	1.40	25.90	25.90		1.40	
小計				197.5		197.5		112.2		112.2		0.0		309.7		309.7			216.9	
合計				933.3		933.3		442.2		442.2		378.4		997.0		997.0			897.5	
				820.0		820.0		442.2		442.2		378.4		997.0		997.0			897.5	

# 数量表

1-2工区(上水道課負担分)

測点	距離	鋪裝取壊(As)13cm 断面数量 数	鋪裝取壊(As)4cm 断面数量 数	不磨整正(鋪足材≧2cm) 断面数量 数	不磨整正(鋪足材なし) 断面数量 数	掘削(φ=5cm) 断面数量 数	表層工(φ=5cm) 断面数量 数	基層工(φ=5cm) 断面数量 数	鋪裝切斷 断面数量 数	鋪裝切斷 断面数量 数
No.0		2.80	0.60	2.80	0.60	0.60	3.40	3.40		
No.0	+ 4.30	2.80	0.60	2.80	0.60	2.58	3.40	3.40	14.62	
No.0	+ 4.30	1.60	0.60	1.60	0.60	0.60	2.20	2.20		
No.1	15.70	1.35	0.60	1.35	0.60	9.42	1.95	1.95	32.58	縦断 15.70
No.2	20.00	1.15	0.60	1.15	0.60	12.00	1.75	1.75	37.00	縦断 20.00
No.3	20.00	1.15	0.60	1.15	0.60	12.00	1.70	1.70	34.50	縦断 20.00
No.4	20.00	1.10	0.60	1.10	0.60	12.00	1.60	1.60	33.00	縦断 20.00
No.5	20.00	1.00	0.60	1.00	0.60	12.00	1.60	1.60	32.00	縦断 20.00
No.6	20.00	1.00	0.60	1.00	0.60	12.00	1.60	1.60	32.00	縦断 20.00
No.6	5.00	1.00	0.60	1.00	0.60	3.00	1.70	1.70	8.25	縦断 5.00
No.6	+ 5.00	1.10	0.60	1.10	0.60	2.10	1.70	1.70	5.00	
No.6	+ 8.50	4.40	0.60	4.40	0.60	9.63	5.00	5.00	11.73	縦断 3.50
No.6	+ 16.00	7.70	0.60	7.70	0.60	4.50	8.30	8.30	62.25	縦断×2 15.00
No.6	+ 16.00	4.40	0.60	4.40	0.60	2.40	5.00	5.00	13.40	縦断 4.00
No.7	4.00	1.10	0.60	1.10	0.60	0.90	1.70	1.70	2.55	縦断 1.50
No.7	+ 1.50	1.10	0.60	1.10	0.60	1.65	1.40	1.40		
No.7	+ 1.50	0.80	0.60	0.80	0.60	11.10	1.40	1.40	25.90	縦断 18.50
No.8	18.50	0.80	0.60	0.80	0.60	14.80	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.9	20.00	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.9		0.80	0.60	0.80	0.60	12.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.10	20.00	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.10		0.80	0.60	0.80	0.60	12.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.11	20.00	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.11		0.80	0.60	0.80	0.60	12.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.12	20.00	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.12		0.80	0.60	0.80	0.60	12.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.13	20.00	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.13		0.80	0.60	0.80	0.60	12.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.14	20.00	0.80	0.60	0.80	0.60	16.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.14		0.80	0.60	0.80	0.60	12.00	1.40	1.40	28.00	縦断 20.00
No.14	+ 6.00	0.80	0.60	0.80	0.60	4.80	1.40	1.40	8.40	縦断 6.00
小計	286.00	344.6	171.6	344.6	171.6	171.6	516.2	516.18	289.2	

# 数量表

1-2工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)13cm		舗装取壊(As)4cm		不陸修正(舗装材=2cm)		不陸修正(舗装材なし)		掘削(=5cm)		表層工(=5cm)		基層工(=5cm)		舗装切斷			
		数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
No. 14 + 6.00		0.80		0.60		0.80		0.60		0.60		1.40		1.40					
No. 14 + 10.00	4.00	3.40	8.40	2.40	8.40	3.40	8.40	2.40	8.40	0.60	2.40	4.00	10.80	4.00	10.80	縦断	4.00		
No. 14 + 10.00		6.75		0.60		6.75		0.60		0.60		7.35		7.35					
No. 14 + 17.50	7.50	6.70	50.44	4.50	50.44	6.70	50.44	4.50	4.50	0.60	4.50	7.30	54.94	7.30	54.94	縦断×2	15.00		
No. 14 + 17.50		4.40		0.60		4.40		0.60		0.60		5.00		5.00					
No. 15	2.50	0.80	6.50	1.50	6.50	0.80	6.50	1.50	1.50	0.60	1.50	1.40	8.00	1.40	8.00	縦断	2.50		
No. 15 + 2.00		0.80		0.60		0.80		0.60		0.60		1.40		1.40					
No. 15 + 2.00	2.00	0.80	1.60	1.20	1.60	0.80	1.60	1.20	1.20	0.60	1.20	1.40	2.80	1.40	2.80	縦断	2.00		
No. 16	18.00	0.80	14.40	10.80	14.40	0.80	14.40	10.80	10.80	0.60	10.80	1.40	25.20	1.40	25.20	縦断	18.00		
No. 17	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	12.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 18	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	12.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 18	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	12.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 19	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	12.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 19	20.00	0.80	16.00	12.00	16.00	0.80	16.00	12.00	12.00	0.60	12.00	1.40	28.00	1.40	28.00	縦断	20.00		
No. 20	3.00	0.80	2.40	1.80	2.40	0.80	2.40	1.80	1.80	0.60	1.80	1.40	4.20	1.40	4.20	縦断	3.00		
No. 20 + 3.00		0.80		0.60		0.80		0.60		0.60		1.40		1.40					
小計	117.0		147.7	70.2	147.7		147.7	70.2	70.2	0.60	70.2	1.40	217.9	1.40	217.9	縦断	124.5		
合計	403.0		492.3	241.8	492.3		492.3	241.8	241.8	0.60	241.8	1.40	734.1	1.40	734.1	縦断	413.7		

# 数量表

1-1工区、1-2工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取扱(As)4cm		舗装取扱(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量
取付①	8.10	1.30	10.53	0.00	0.00	1.30	10.53	0.00	0.00	1.30	10.53	横斷 縦斷	1.30 8.10								
取付②	4.80	0.60	2.88	1.10	2.30	0.60	2.88	1.10	1.10	1.70	8.16	横斷×2 縦斷×2	3.40 9.60								
取付③	2.90	0.60	1.65	2.30	2.30	0.60	1.65	2.30	2.30	1.60	4.64	横斷×2 縦斷	3.20 2.90								
取付④	2.90	0.60	1.59	2.30	2.30	0.60	1.59	2.30	2.30	1.50	4.35	横斷×2 縦斷	3.00 2.90								
取付⑤	6.40	3.00	19.20	0.60	3.84	3.00	19.20	0.60	3.84	3.60	23.04	横斷 縦斷	3.60 6.40								
合計	25.10		35.9		14.9		35.9		14.9		50.7		44.4								

# 数量表

2-1工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(舗足材=1cm)		不陸修正(舗足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量
No.0		0.60		0.60		0.60		0.60		1.20											
No.1	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.20	24.00	起点	1.20								
No.1		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.1 + 11.00	11.00	0.60	6.60	0.60	6.60	0.60	6.60	0.60	6.60	1.20	13.20										
No.1 + 11.00		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.1 + 14.00	3.00	0.60	1.80	0.60	1.80	0.60	1.80	0.60	1.80	1.20	3.60										
No.1 + 14.00		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.1 + 19.50	5.50	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30	1.20	6.60										
No.1 + 19.50		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.2	0.50	0.60	0.30	0.60	0.30	0.60	0.30	0.60	0.30	1.20	0.60										
No.2		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.2 + 1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.2 + 1.00		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.3	19.00	0.60	11.40	0.60	11.40	0.60	11.40	0.60	11.40	1.20	22.80										
No.3		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.3 + 12.00	12.00	0.60	7.20	0.60	7.20	0.60	7.20	0.60	7.20	1.20	14.40										
No.3 + 12.00		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
No.3 + 14.50	2.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	1.20	3.00	終点	1.20								
No.3 + 14.50		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20											
合計	74.50		44.7		44.7		44.7		44.7		89.4		2.4								

# 数量表

2-2工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm 断面数量	舗装取壊(As)3cm 断面数量	不陸整正(舗装材=1cm) 断面数量	不陸整正(舗装材なし) 断面数量	表層工(=4cm) 断面数量	舗装切斷 断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量
No.0		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.0 + 1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20	1.20					
No.0 + 1.00		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.0 + 5.00	4.00	0.60	2.40	0.60	2.40	4.80	4.80						
No.0 + 5.00		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.1	15.00	0.60	9.00	0.60	9.00	18.00	18.00						
No.1		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.2	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	24.00	24.00						
No.2 + 2.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	2.40	2.40						
No.2 + 2.00		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.2 + 4.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	2.40	2.40						
No.2 + 4.00		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.2 + 4.00	7.00	0.60	4.20	0.60	4.20	8.40	8.40						
No.2 + 11.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	2.40	2.40						
No.2 + 13.00	7.00	0.60	4.20	0.60	4.20	8.40	8.40						
No.3		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.3	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	24.00	24.00						
No.4		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.4 + 8.50	8.50	0.60	5.10	0.60	5.10	10.20	10.20						
No.4 + 8.50		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.4 + 12.00	3.50	0.60	2.10	0.60	2.10	4.20	4.20						
No.4 + 12.00		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.4 + 14.50	2.50	0.60	1.50	0.60	1.50	3.00	3.00						
No.4 + 14.50		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.5	5.50	0.60	3.30	0.60	3.30	6.60	6.60						
No.5 + 11.00	11.00	0.60	6.60	0.60	6.60	13.20	13.20						
No.5 + 11.00		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.5 + 15.50	4.50	0.60	2.70	0.60	2.70	5.40	5.40						
No.5 + 15.50		0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20						
No.6	4.50	0.60	2.70	0.60	2.70	5.40	5.40	4.50	4.50				
合計	120.00	72.0	72.0	72.0	72.0	144.0	144.0	5.7	5.7				



# 数量表

3工区(上水道課負担分)

測 点	距 離	舗装取扱(As)4cm		舗装取扱(As)3cm		不陸整正(舗装材=1cm)		不陸整正(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量	
		数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量
No.0		0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	1.15	1.15								
No.0 + 7.00	7.00	0.60	4.20	0.55	3.85	0.60	4.20	0.55	3.85	1.15	8.05		縦斬	7.00					
No.0 + 7.00		0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	1.15	1.15								
No.0 + 10.00	3.00	0.60	1.80	0.55	1.65	0.60	1.80	0.55	1.65	1.15	3.45								
No.0 + 10.00		0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	1.15	1.15								
No.1	10.00	0.60	6.00	0.55	5.50	0.60	6.00	0.55	5.50	1.15	11.50								
No.1		0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	1.15	1.15								
No.2	20.00	0.60	12.00	0.55	11.00	0.60	12.00	0.55	11.00	1.15	23.00								
No.2		0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	1.15	1.15								
No.3	20.00	0.60	12.00	0.55	11.00	0.60	12.00	0.55	11.00	1.15	23.00								
No.3		0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	1.15	1.15								
No.4	20.00	0.60	12.00	0.55	11.00	0.60	12.00	0.55	11.00	1.15	23.00								
No.4		0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	1.15	1.15								
No.4 + 2.00	2.00	0.60	1.20	0.55	1.10	0.60	1.20	0.55	1.10	1.15	2.30								
合計	82.00		49.2		45.1		49.2		45.1		94.3			7.0					

# 数量表

4工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸整正(補足材=1cm)		不陸整正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切断		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量	数	量
No.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
No.0 + 4.00	4.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	1.20	2.40										
No.0 + 4.00		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20										
No.1	16.00	0.60	9.60	0.60	9.60	0.60	9.60	0.60	9.60	1.20	19.20										
No.1 + 18.00	18.00	0.60	10.80	0.60	10.80	0.60	10.80	0.60	10.80	1.20	21.60										
No.1 + 18.00		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	2.40										
No.2	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	1.20	2.40										
No.2 + 6.00	6.00	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	1.20	7.20										
		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	1.20	縦断	6.00								
合計	46.00		26.4		26.4		26.4		26.4		52.8										6.0

# 数量表

5-1工区(上水道課負担分)

測 点	距 離	舗装取壊(As)4cm 断面数量	舗装取壊(As)3cm 断面数量	不整整正(舗装材=1cm) 断面数量	不整整正(舗装材なし) 断面数量	表層工(=4cm) 断面数量	舗装切断 断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量	断面数量
No.0		2.60	0.00	2.60	0.00	2.60											
No.0 + 7.00	7.00	2.00	0.60	2.00	0.60	2.60	起点										
No.0 + 7.00		1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	縦断×2										
No.1	13.00	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10											
No.1 + 17.50	17.50	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10											
No.1 + 17.50		1.50	0.60	1.50	0.60	2.10											
No.2	2.50	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10											
合計	40.00		65.6		21.9		65.6		21.9		87.5				16.6		

# 数量表

5-2工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		量	
		断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量	断面数量	数量
No.0		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
No.1	20.00	0.60	0.60	6.00	6.00	0.60	18.00	0.60	6.00	0.60	24.00	0.60	6.00	0.60	24.00
No.2	20.00	0.60	0.60	12.00	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	24.00	0.60	12.00	0.60	24.00
No.2	+ 15.50	0.60	0.60	9.30	9.30	0.60	9.30	0.60	9.30	0.60	18.60	0.60	9.30	0.60	18.60
No.2	+ 15.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.00	0.60	0.60	0.60	3.00
No.2	+ 18.00	0.60	0.60	1.50	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	3.00	0.60	1.50	0.60	3.00
No.2	+ 18.00	0.60	0.60	1.20	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	2.40	0.60	1.20	0.60	2.40
No.3	2.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.3	+ 3.50	0.60	0.60	2.10	2.10	0.60	2.10	0.60	2.10	0.60	4.20	0.60	2.10	0.60	4.20
No.3	+ 3.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.3	+ 5.50	0.60	0.60	1.20	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	2.40	0.60	1.20	0.60	2.40
No.3	+ 5.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.4	14.50	0.60	0.60	8.70	8.70	0.60	8.70	0.60	8.70	0.60	17.40	0.60	8.70	0.60	17.40
No.4		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.5	20.00	0.60	0.60	12.00	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	24.00	0.60	12.00	0.60	24.00
No.5		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.6	20.00	0.60	0.60	12.00	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	24.00	0.60	12.00	0.60	24.00
No.6	+ 7.00	0.60	0.60	4.20	4.20	0.60	4.20	0.60	4.20	0.60	8.40	0.60	4.20	0.60	8.40
No.6	+ 7.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.6	+ 9.50	0.60	0.60	1.50	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	3.00	0.60	1.50	0.60	3.00
No.6	+ 9.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.6	+ 14.50	0.60	0.60	3.00	3.00	0.60	3.00	0.60	3.00	0.60	6.00	0.60	3.00	0.60	6.00
No.6	+ 14.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.6	+ 17.00	0.60	0.60	1.50	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	3.00	0.60	1.50	0.60	3.00
No.6	+ 17.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.7	3.00	0.60	0.60	1.80	1.80	0.60	1.80	0.60	1.80	0.60	3.60	0.60	1.80	0.60	3.60
No.7		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20
No.8	20.00	0.60	0.60	12.00	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	24.00	0.60	12.00	0.60	24.00
合計	160.00			102.0	90.0		102.0		90.0		192.0		90.0		0.0

# 数量表

5-3工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm 断面数量 数	舗装取壊(As)3cm 断面数量 数	不陸修正(舗装材=1cm) 断面数量 数	不陸修正(舗装材なし) 断面数量 数	表層工(≠4cm) 断面数量 数	舗装切斷 断面数量 数	断面数量 数	断面数量 数	断面数量 数	断面数量 数	断面数量 数	断面数量 数	断面数量 数	断面数量 数
No.0		1.80													
No.0	+ 3.00	1.20	0.00	1.80	0.00	1.80									
No.0	+ 3.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	5.40								
No.0	+ 6.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	6.30								
No.0	+ 6.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	9.90								
No.0	+ 12.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	5.40								
No.0	+ 15.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	3.60								
No.0	+ 15.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	3.60								
No.0	+ 17.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	3.60								
No.0	+ 17.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	5.40								
No.1		1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	5.40								
No.1	+ 9.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	17.10								
No.1	+ 9.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	4.50								
No.1	+ 12.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	4.50								
No.1	+ 12.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	9.90								
No.1	+ 17.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	3.60								
No.1	+ 17.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	3.60								
No.1	+ 19.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	0.90								
No.1	+ 19.50	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	0.90								
No.2		1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	1.80								
No.2	+ 1.00	1.20	0.60	1.20	0.60	1.80	1.80	1.80	終点						
合計	41.00	50.1	23.7	50.1	23.7	73.8	1.8								

# 数量表

6-1工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不聴整正(舗装材=1cm)		不聴整正(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切断		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量
No.0		1.30		0.60		1.30		0.60		1.90											
No.1	20.00	1.30	26.00	0.60	12.00	1.30	26.00	0.60	12.00	1.90	38.00										
No.1		1.30		0.60		1.30		0.60		1.90											
No.1	+ 10.00	1.30	13.00	0.60	6.00	1.30	13.00	0.60	6.00	1.90	19.00										
No.1	+ 10.00	1.30		0.60		1.30		0.60		1.90											
No.1	+ 12.00	1.30	2.60	0.60	1.20	1.30	2.60	0.60	1.20	1.90	3.80										
No.1	+ 12.00	1.30		0.60		1.30		0.60		1.90											
No.1	+ 17.00	1.30	6.50	0.60	3.00	1.30	6.50	0.60	3.00	1.90	9.50										
合計	37.00		48.1		22.2		48.1		22.2		70.3										0.0

# 数量表

6-2工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取扱(A5)4cm		舗装取扱(A5)3cm		不陸修正(舗装材=1cm)		不陸修正(舗装材なし)		表層工(=4cm)		舗装切斷		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
No.0		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
No.1	20.00	1.50	30.00	1.50	12.00	1.50	30.00	1.50	12.00	2.10	42.00								
No.1		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
No.2	20.00	1.50	30.00	1.50	12.00	1.50	30.00	1.50	12.00	2.10	42.00								
No.2		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
No.2 + 18.50	18.50	1.50	27.75	1.50	11.10	1.50	27.75	1.50	11.10	2.10	38.85								
No.2 + 18.50		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
No.3	1.50	1.50	2.25	1.50	0.90	1.50	2.25	1.50	0.90	2.10	3.15								
No.3		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
No.3 + 10.00	10.00	1.50	15.00	1.50	6.00	1.50	15.00	1.50	6.00	2.10	21.00								
No.3 + 10.00		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
No.4	10.00	1.50	15.00	1.50	6.00	1.50	15.00	1.50	6.00	2.10	21.00								
No.4		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
No.4 + 17.00	17.00	1.50	25.50	1.50	10.20	1.50	25.50	1.50	10.20	2.10	35.70								
No.4 + 17.00		1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	2.10	2.10								
合計	97.00		145.5		58.2		145.5		58.2		203.7								0.0

# 数量表

7工区(上水道課負担分)

測点	距	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切断		量		量		
		断面数量	数	断面数量	数	断面数量	数	断面数量	数	断面数量	数	断面数量	数	断面数量	数	断面数量	数	断面数量
No.0			0.60		0.60		0.60		0.60		1.20							
No.1	20.00		0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.20	24.00						
No.1		8.00	0.60	4.80	0.60	4.80	0.60	4.80	0.60	4.80	1.20	9.60						
No.1		2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	1.20	2.40						
No.1		5.50	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30	1.20	6.60						
No.1		2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	1.20	2.40						
No.1		2.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	1.20	3.00						
No.2	20.00		0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.20	24.00						
No.3		7.00	0.60	4.20	0.60	4.20	0.60	4.20	0.60	4.20	1.20	8.40						
No.3		9.00	0.60	5.40	0.60	5.40	0.60	5.40	0.60	5.40	1.20	10.80						
No.3		4.00	0.60	2.40	0.60	2.40	0.60	2.40	0.60	2.40	1.20	4.80						
No.4	20.00		0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.20	24.00						
No.5		20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.20	24.00						
No.6		8.00	0.60	4.80	0.60	4.80	0.60	4.80	0.60	4.80	1.20	9.60						
No.6		6.00	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	1.20	7.20						
No.6		6.00	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	1.20	7.20						
No.7	20.00		0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.20	24.00						
No.8		12.00	0.60	7.20	0.60	7.20	0.60	7.20	0.60	7.20	1.20	14.40						
No.8		4.00	0.60	2.40	0.60	2.40	0.60	2.40	0.60	2.40	1.20	4.80						
No.8		2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	1.20	2.40						
No.8		2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	1.20	2.40						
No.9		180.00	0.60	108.0	0.60	108.0	0.60	108.0	0.60	108.0	1.20	216.0	0.0					
小計			0.60	108.0	0.60	108.0	0.60	108.0	0.60	108.0	1.20	216.0	0.0					



# 数量表

7工区(上水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不聴整正(補足材=1cm)		不聴整正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切断		断面数量		断面数量		断面数量		断面数量	
		数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量	数量	量
No. 9		0.60		0.60		0.60		0.60		1.20											
No. 10	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	1.20	24.00										
No. 10		0.60		0.60		0.60		0.60		1.20											
No. 10 + 17.50	17.50	0.60	10.50	0.60	10.50	0.60	10.50	0.60	10.50	1.20	21.00										
No. 10 + 17.50		0.60		0.60		0.60		0.60		1.20											
No. 11	2.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	0.60	1.50	1.20	3.00										
No. 11 + 4.00	4.00	0.60	2.40	0.60	2.40	0.60	2.40	0.60	2.40	1.20	4.80										
小計	44.0		26.4		26.4		26.4		26.4		52.8										0.0
合計	224.00		134.40		134.40		134.40		134.40		268.80										0.00

# 数量表

3工区(下水道課負担分)

測点	距離	舗装取壊(As)4cm		舗装取壊(As)3cm		不陸修正(補足材=1cm)		不陸修正(補足材なし)		表層工(=4cm)		舗装切断		断面数量		断面数量		断面数量		
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
No.4			4.75		0.55		4.75		0.55		5.30									
No.4 + 2.00	2.00		4.75	9.50	0.55	4.75	9.50	1.10	1.10	10.60										
No.4 + 2.00			4.75	85.05	0.55	4.75	85.05	9.90	9.90	94.95										
No.5	18.00		4.70		0.55	4.70		0.55	0.55											
No.5 + 12.00	12.00		4.70	56.40	0.55	4.70	56.40	6.60	6.60	63.00										
No.5 + 12.00			4.70		0.55	4.70		0.55	0.55											
No.5 + 14.50	2.50		9.35	17.56	0.55	9.35	17.56	1.38	1.38	18.94										
No.5 + 14.50			9.35		0.55	9.35		0.55	0.55											
No.6	5.50		9.35	51.43	0.55	9.35	51.43	3.03	3.03	54.45										
合計	40.00			219.9			219.9	22.0	22.0	241.9										11.0