

令和 2年度	道改第 2 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課	
事 業 名	和賀白川線整備事業								
施 工 場 所	亀 山 市 住 山 町 地 内								
工 事 名	亀山市斎場線ほか1線道路改良工事						設 計 令 和 2 年 7 月		
工 事 費							課長		設計 審査監
工 期	190日間	長	172 m	幅	10.5 m	設計		検算	
工 事 の 大 要					起 工 理 由				
亀山市斎場線 ・土工 掘削 V= 520 m ³ ・排水構造物工 側溝工 L= 115 m 集水柵工 N= 9 基 管渠工 L= 21 m ・舗装工 下層路盤工 A= 1,251 m ² 上層路盤工 A= 859 m ² 表層工 A= 1,114 m ² ・縁石工 歩車道境界ブロックB種 L= 124 m ・構造物撤去工 無筋コンクリート V= 19 m ³ 舗装版取壊し A= 590 m ² 国一側道上り5号線 ・排水構造物工 側溝工 L= 37 m 集水柵工 N= 1 基									

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
亀山市斎場線				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
盛土工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
作業土工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
法面整形工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
残土処分工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
法面工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			法面工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			
			側溝工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			集水柵工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			管渠工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			舗装工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			縁石工	式				
					1.000			
			縁石工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			道路付属物工	式	1.000			
			車線分離標設置工	式	1.000			第 0012 号 明細表
			立入防止柵撤去設置工	式	1.000			第 0013 号 明細表
			付帯工	式	1.000			
			人孔蓋嵩上げ工	式	1.000			第 0014 号 明細表
			除草工	式	1.000			第 0015 号 明細表
			構造物撤去工	式	1.000			
			構造物撤去工	式	1.000			第 0016 号 明細表
			仮設工	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			交通管理工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
	国一側道上り5号線			式				
					1.000			
		作業土工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		残土処分工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		側溝工		式				
					1.000			
		側溝工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
		集水枡工		式				第 0021 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装工	式	1.000			第 0022 号 明細表
			道路付属物工	式	1.000			
			転落防止柵撤去設置工	式	1.000			第 0023 号 明細表
			構造物撤去工	式	1.000			
			構造物撤去工	式	1.000			第 0024 号 明細表
			仮設工	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0025 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費							
	技術管理費			式				第 9001 号 明細表
					1.000			
	共通仮設費 (率計上額)			式				
					1.000			
	共通仮設費計			式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
	現場管理費			式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
	一般管理費等			式				
					1.000			
	スクラップ評価額			式				第 9002 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し		520.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3				CB210520(0002)
		20.000			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				CB210510(0003)
		6.000			
路肩盛土	m3				CB210410(0004)
土砂		10.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0005)	
土砂		190.000				
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0006)	
		140.000				
合 計						

第 0004 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0007)	
切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		50.000				
合 計						

第 0005 号 明細表 残土処分工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		510.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0009)
残土受入れ地での処理		510.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 法面工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械播種施工植生工(市場単価)	m2				第0002号施工単価表
種子散布工		50.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト側溝工 PU1-240	m				第0001号単価表	
		16.000				
プレキャスト側溝工 PU3-300A	m				第0002号単価表	
		54.000				
プレキャスト側溝工 PU3-300C	m				第0003号単価表	
		33.000				
プレキャスト側溝工 横断側溝(スリット側溝300A)	m				第0004号単価表	
		12.000				
蓋版設置工Ⅰ(標準単価) 3種300用	枚				第0005号施工単価表	
		166.000				
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) T-25 リサイクル認定製品	枚				第0006号施工単価表	
		8.000				
円形側溝D300 (A)	m				第0005号単価表	
		127.000				
合 計						

第 0008 号 明細表 集水桝工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠桝工(A-2型2)		基				第0006号単価表
グレーチング付			3.000			
集水桝工(1)		基				第0007号単価表
			1.000			
集水桝工(2)		基				第0008号単価表
			1.000			
集水桝工(3)		基				第0009号単価表
			1.000			
集水桝工(12)		基				第0010号単価表
			1.000			
集水桝工		基				第0011号単価表
300×300×600			2.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 管渠工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
台付管	Φ 6 0 0	m				第0012号単価表
			21.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)		m2				CB410010(0022)
無し			1,220.000			
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2				CB410030(0023) 亀山市斎場線 車道舗装C
全仕上り厚 150 mm 1層施工			805.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2				CB410040(0024) 亀山市斎場線 車道舗装C
粒度調整砕石 M-30 全仕上り厚 150 mm			805.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2				第0026号施工単価表 亀山市斎場線 車道舗装C
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)			711.000			
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2				CB410030(0023) 車道(市道)1舗装
全仕上り厚 150 mm 1層施工			127.000			

第 0010 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	127.000			第0027号施工単価表 車道(市道)1舗装	
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 150 mm 1層施工	m2	32.000			CB410030(0023) 車道(市道)2舗装	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 170 mm	m2	32.000			CB410040(0027) 車道(市道)2舗装	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	32.000			第0028号施工単価表 車道(市道)2舗装	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	255.000			CB410031(0029) 歩道舗装	
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	222.000			CB410261(0030) 歩道舗装	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	23.000			CB410031(0031) 歩道乗入舗装	
上層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 粒度調整碎石 M-30	m2	22.000			CB410041(0032) 歩道乗入舗装	

第 0010 号 明細表 舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	22.000			CB410261(0033) 歩道乗入舗装	
合 計						

第 0011 号 明細表 縁石工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
縁石工(A) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品	m	114.000			第0013号単価表	
縁石工 (B) 設置 B種 (180/230×250×600) (両面R斜) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品	m	1.000			CB422510(0036)	
縁石工(C) 設置 B種 (歩道乗入用) RC-40 18-8-25(高炉) リ サイクル認定製品	m	9.000			CB422510(0037)	
合 計						

第 0012 号 明細表 車線分離標設置工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標設置工[ラバーポール](市場単価) 可変式(穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本				第0029号施工単価表	
		3.000				
合 計						

第 0013 号 明細表 立入防止柵撤去設置工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
立入防止柵撤去工	m				第0014号単価表	
		70.000				
立入防止柵設置工	m				第0015号単価表	
		56.000				
合 計						

第 0014 号 明細表 人孔蓋嵩上げ工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋嵩上げ工①		基				第0016号単価表
			1.000			
人孔蓋嵩上げ工②		基				第0020号単価表
			1.000			
合 計						

第 0015 号 明細表 除草工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込運搬(施工パッケージ) ダンプトラック		m2				CB432150(0040)
			660.000			
処理費		k g				
			1,300.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	19.000				
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	19.000			第0030号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	19.000			第0032号施工単価表	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	590.000			CB430310(0041)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	30.000			第0033号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	30.000				
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	88.000			CB430510(0043)	
汚泥処分工	m3	0.100			第0021号単価表	

第 0016 号 明細表 構造物撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0017 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 0018 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0005)
土砂		60.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0006)
		40.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 残土処分工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0009)
残土受入れ地での処理		20.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 側溝工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト側溝工 PU2-500A	m				第0024号単価表	
		24.000				
プレキャスト側溝工 U-500×500	m				第0025号単価表	
		13.000				
蓋版設置工 I (標準単価) 1種500用	枚				第0034号施工単価表	
		48.000				
合 計						

第 0021 号 明細表 集水柵工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
集水柵工 (6)	基				第0026号単価表	
		1.000				
合 計						

第 0022 号 明細表 舗装工						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	43.000			CB410031(0029)	
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	43.000			CB410261(0030)	
合 計						

第 0023 号 明細表 転落防止柵撤去設置工						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m	m	40.000			第0038号施工単価表	
横断・転落防止柵設置工 (市場単価) 土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m	m	40.000			第0039号施工単価表	
合 計						

第 0024 号 明細表 構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	8.000				
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	8.000			第0030号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	8.000			第0032号施工単価表	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	43.000			CB430310(0041)	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	2.000			第0033号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	2.000				
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.000			CB430510(0043)	
汚泥処分工	m3	0.010			第0021号単価表	

第 0024 号 明細表 構造物撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0025 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 技術管理費						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場CBR試験		箇所				
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋処分 鉄くず		kg				
			116.000			
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0008)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械播種施工植生工(市場単価) 種子散布工		第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種子散布工 (市場単価)	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0003 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0011)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ)
一般型枠

第 0004 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0012)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅰ(標準単価) 3種300用		第 0005 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：リサイクル認定製品 300	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ(標準単価) T-25 リサイクル認定製品		第 0006 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0007号施工単価表	

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） T-25 リサイクル認定製品				第 0006 号 施工単価表 10.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋				第 0007 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0008号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0008 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0013)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

街渠柵A-2型2 H1250		第 0010 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0014)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

底張りコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0011)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0013)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

グレーチング蓋設置工 500*500 ボルト固定 T-25 普通目 ハスリップ		第 0013 号 施工単価表 10.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0014号施工単価表
合計	枚	10.000			

グレーチング蓋設置工 500*500 ボルト固定 T-25 普通目 ノスリップ					第 0013 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0014 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0015号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工		第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

グレーチング蓋設置工 500*800 ホルト固定 T-25 普通目 ハンスリップ		第 0016 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0017号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0017 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0018号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

グレーチング蓋設置工 800*800 ボルト固定 T-25 普通目 ノンスリップ		第 0019 号 施工単価表 10.000 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0020号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋		第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0021号施工単価表
合計	枚	1.000			

グレーチング蓋					第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

グレーチング蓋設置工 800*800 ボルト固定T-2細目ノンスリップ					第 0022 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				

グレーチング蓋設置工 800*800 ボルト固定T-2細目ハンスリップ					第 0022 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	10.000			第0023号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0023 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0024号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工				第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

グレーチング蓋設置工 300*300 ボルト固定 T-25 細目 ノスリップ				第 0025 号 施工単価表 10.000 枚 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0026 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0025)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0027 号 施工単価表
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス コ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0026)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第 0028 号 施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410260(0028)	
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

車線分離標設置工[ラバーポール]（市場単価）					第 0029 号 施工単価表	
可変式（穿孔式・1本脚）高さ800mm					1.000 本 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標設置 φ80（市場単価）						
穿孔式 可変式 高さ800mm	本	1.000				
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0038)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

蓋据付工(受枠共)又は調整コンブロック据付工 調整コンブロック使用する					第 0031 号 施工単価表 1.000 組 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人孔用蓋	枚	1.000				
調整コンクリートブロック	個	1.000				
土木一般世話役	人					

蓋据付工(受枠共)又は調整Con7`ロツク据付工
調整Con7`ロツク使用する

第 0031 号 施工単価表
1.000 組 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊		第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0042)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

蓋版設置工 I (標準単価) 1種500用		第 0034 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：リサイクル認定製品 500	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

縞鋼板蓋設置工 柵内空700*700用 t=6mm		第 0035 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0036号施工単価表	

縞鋼板蓋設置工 柵内空700*700用 t=6mm		第 0035 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

縞鋼板蓋		第 0036 号 施工単価表 1.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0037号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工		第 0037 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m		第 0038 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

横断・転落防止柵設置工（市場単価）
 土中建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m

第 0039 号 施工単価表
 1.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00081 プレキャスト側溝工 PU1-240		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 240	個	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.528			
基面整正(施工パッケージ)	m2	4.400			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00082 プレキャスト側溝工 PU3-300A		第 0002 号単価表			
		10 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.672			
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.600			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00083 プレキャスト側溝工 PU3-300C		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
落蓋式側溝 3種300C L=2000 リサイクル	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.648			
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.400			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00084 プレキャスト側溝工 横断側溝(スリット側溝300A)		第 0004 号単価表		10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
スリット側溝300A 300×300 グレーチング含む	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.672			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0003号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0004号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.600			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0009 円形側溝D300 (A)		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
円形側溝 φ300 L=2000 センターグレーチング	本	5.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.520			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0004号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.200			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0021 街渠柵工(A-2型2) グレーチング付		第 0006 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠柵A-2型2 H1250	基	1.000			第0010号施工単価表
街渠柵材料費 (A-2型) アホ`HDL301形H1250同等品以上普通目グレーチ ング付	本	1.000			
底張りコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0011号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	1.210			第0012号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.450			第0004号施工単価表
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以 上550kg未満) 不要 不要 リサイクル認定製品	m	1.000			CB422510(0015)
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.207			CB210080(0010)
合 計	基	1.000			

S0021	街渠柵工(A-2型2) グレーチング付					第 0006 号単価表 1 基 当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	単位当り	基	1.000	当り		

S1001	集水柵工(1)					第 0007 号単価表 1 基 当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)(施工パッケージ) 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0016)
	グレーチング蓋設置工 500*500 ホール固定 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	1.000			第0013号施工単価表
	基面整正(施工パッケージ)	m2	0.810			CB210080(0010)
	合 計	基	1.000			
	単位当り	基	1.000	当り		

S1002 集水桝工(2)		第 0008 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-40（普通） W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0017)	
グレーチング蓋設置工 500*800 ホール固定 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	1.000			第0016号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	1.300			CB210080(0010)	
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

S1003 集水樹工(3)		第 0009 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）（施工パッケージ） 18-8-40（普通） W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0018)
グレーチング蓋設置工 800*800 ホルム固定 T-25 普通目 ノンスリップ°	枚	1.000			第0019号施工単価表
足掛け金具 W=300 φ 19mm(30SW同等品以上)	個	3.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.690			CB210080(0010)
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S1012 集水枡工(12)		第 0010 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水枡・街渠枡（本体）（施工パッケージ） 18-8-40（普通） W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0019)
グレーチング蓋設置工 800*800 ホルト固定T-2細目ノンスリップ	枚	1.000			第0022号施工単価表
足掛け金具 W=300 φ 19mm(30SW同等品以上)	個	3.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.690			CB210080(0010)
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S1013 集水桝工 300×300×600		第 0011 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0020)
集水桝300A 300×300×600	基	1.000			
グレーチング蓋設置工 300*300 ホール固定 T-25 細目 ノンスリップ	枚	1.000			第0025号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.380			CB210080(0010)
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0051 台付管Φ600		第 0012 号単価表			
		10 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 600mm	m	10.000			CB222850(0021)
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.500			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 縁石工(A) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品		第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 標準型	m	8.800			CB422510(0034)
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 水抜き型	m	1.200			CB422510(0035)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010 立入防止柵撤去工		第 0014 号単価表 200 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m	200.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0020 立入防止柵設置工		第 0015 号単価表 200 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	200.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 人孔蓋嵩上げ工①		第 0016 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋撤去工	箇所	1.000			第0017号単価表
蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾟｯｸ据付工 調整Conﾌﾟｯｸ使用する	組	1.000			第0031号施工単価表
調整モルタル 20～70mm	ヶ所	1.000			第0019号単価表
ケミカルアンカー M16	本	3.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0201 マンホール蓋撤去工		第 0017 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋撤去工 (受枠共)	組	10.000			第0018号単価表
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	0.500			第0030号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	0.500			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) マンホール蓋	回				CB010410(0039)
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0011 蓋撤去工 (受枠共)		第 0018 号単価表 1 組 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン (賃料)	日				
合 計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

S0202 調整モルタル 20～70mm		第 0019 号単価表 1ヶ所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高さ調整セット	組	1.000			
無収縮モルタル 25kg 45mm調整	式	1.000			
合 計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

SJ0040 人孔蓋嵩上げ工②		第 0020 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋撤去工	箇所	1.000			第0017号単価表
蓋据付工(受枠共)又は調整Conﾌﾟｯｸ据付工 調整Conﾌﾟｯｸ使用する	組	1.000			第0031号施工単価表
調整モルタル 20～70mm	ヶ所	1.000			第0019号単価表
ケミカルアンカー M16	本	3.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0032 汚泥処分工		第 0021 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車	日				第0022号単価表	
汚泥処分量	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0033 汚泥吸排車		第 0022 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転費	時間				第0023号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S0034 汚泥吸排車運転費		第 0023 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車	時間				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S00086 プレキャスト側溝工 PU2-500A		第 0024 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 1種：リサイクル認定製品 L=1.0m 500A	本	10.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.888			
基面整正(施工パッケージ)	m2	7.400			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00087 プレキャスト側溝工 U-500×500		第 0025 号単価表				10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
U型側溝 500×500 L=2000	本	5.000				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.936				
基面整正(施工パッケージ)	m2	7.800			CB210080(0010)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S1006 集水枿工(6)		第 0026 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水枿・街渠枿（本体）（施工パッケージ） 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0044)
縞鋼板蓋設置工 枿内空700*700用 t=6mm	枚	1.000			第0035号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	1.200			CB210080(0010)
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210520(0002)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210510(0003)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210410(0004)	路肩盛土	m3			土質区分	土砂
CB210030(0005)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0006)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB220010(0007)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	れき質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110(0008)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210610(0009)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210080(0010)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB240010(0011)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0012)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0014)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0015)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)
					基礎砕石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222950(0016)	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0017)	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-40(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0018)	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-40(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0019)	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-40(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800(0020)	プレキャスト集水柵(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222850(0021)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	600mm
CB410010(0022)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0023)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
					施工区分	1層施工
CB410040(0024)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
CB410260(0025)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0026)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0027)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 170 mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0028)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0029)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410261(0030)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0031)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410041(0032)	上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	粒度調整砕石 M-30
CB410261(0033)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0034)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/230×250×600)(両面R)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0035)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0036)	縁石工 (B)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0037)	縁石工(C)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB227010(0038)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB010410(0039)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB432150(0040)	積込運搬(施工パッケージ)	m2			運搬機械選定	ダンプトラック
CB430310(0041)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0042)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB430510(0043)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB222950(0044)	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し