

令和2年度	施設第35号	工 事 実 施 計 画 書			龜 山 市 課 上 水 道
事 業 名	配水管改良事業				
施 工 場 所	龜 山 市 みどり町 地 内				
工 事 名	みどり町地内(市道みどり線ほか)配水管改良工事			設 計 令 和 2 年 8 月	
工 事 費					
工 期	150 日 間	長	636.3 m	幅	
工 事 の 大 要					
1工区 HPEφ75	L=	394.6 m			
2工区 HPEφ75	L=	133.7 m			
3工区 PPφ50	L=	68.0 m			
4工区 PPφ50	L=	40.0 m			
消火栓	N=	2 箇所			

設計内訳表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:上水道課								
			管路	式				
					1.000			
			1工区	式				
					1.000			
			1工区(資材)本設	式				第0001号明細表
					1.000			
			1工区(労務)本設	式				第0002号明細表
					1.000			
			1工区(土工)本設	式				第0003号明細表
					1.000			
			2工区	式				
					1.000			
			2工区(資材)本設	式				第0004号明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			2工区 (労務) 本設	式	1.000			第 0005 号 明細表
			2工区 (土工) 本設	式	1.000			第 0006 号 明細表
		3工区		式	1.000			
			3工区 (資材) 本設	式	1.000			第 0007 号 明細表
			3工区 (労務) 本設	式	1.000			第 0008 号 明細表
			3工区 (土工) 本設	式	1.000			第 0009 号 明細表
		4工区		式	1.000			
			4工区 (資材) 本設	式	1.000			第 0010 号 明細表
			4工区 (労務) 本設	式	1.000			第 0011 号 明細表

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			4工区(土工)本設	式	1.000			第0012号明細表
			全工種共通(仮設工)	式	1.000			
			仮設工	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第0013号明細表
02:消火栓								
			消火栓	式	1.000			
			消火栓	式	1.000			
			資材	式	1.000			第0014号明細表
			労務	式	1.000			第0015号明細表

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費(率計上額)	式	1.000			
			共通仮設費計	式	1.000			
純工事費				式				
			現場管理費	式	1.000			
工事原価				式				
			一般管理費等	式	1.000			

[上水道課]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ75mm EP受口付直管	本	79.000			
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ75mm×φ75mm ワザン接合材1組合む	個	1.000			
不断水T字管 (EF用・バルブ付) φ150mm×φ75mm ワザン接合材1組合む	個	1.000			
フランジ短管(G型) φ75mm	個	2.000			
ソフトシール弁 (EF管対応型) φ75mm	個	2.000			
仕切弁 (FCD製) φ50mm ワザン接合材2組合む	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情 報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	5.000			

[上水道課]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング	個				
H=50 JWVA K 148 PR25 (K)		8.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上部壁	個				
H=150 JWVA K 148 RA25 (A)		5.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 中部壁	個				
H=200 JWVA K 148 RB25 (B)		4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 下部壁	個				
H=300 JWVA K 148 RC25 (C)		5.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 底版	組				
H=40 JWVA K 148 RS25 (S)		5.000			
EFソケットφ75	個				
E F キャップφ75mm	個	6.000			
M F ジョイント 離脱防止付φ50mm	個	1.000			
		2.000			

[上水道課]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
V P 管用鑄鉄製キヤップ離脱防止付 φ 75mm	個	1.000			
PE差口付鑄鉄製T字管 (G型) φ 75mm × φ 75mm	個	1.000			
レバーロック式急速空気弁 φ 25mm 補修弁フランジ補強パッキン・ボルト付	個	1.000			
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35 × 45型 C T C 350 × 450同等品以上	組	1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスA A450 × 350-200 (H=200) CTC350 × 450同等品	個	1.000			
消火栓・空気弁レジンボックスC C450 × 350-200 (H=200) CTC350 × 450同等品	個	1.000			
消火栓・空気弁レジンスラブS S680 × 200-40 (H=40) CTC350 × 450同等品	個	1.000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管 φ 75, L=150, RF-GF, 内面球キ樹脂脂粉体 7.5K	本	1.000			

[上水道課]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
管表示テープ 埋設用 150mm	m	496.100			
管路識別マーカーク	個				
ホリエルハ イ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	19.000			
ホリエルハ イ 1種 φ 20mm 外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m	m	64.500			
ホリエルハ イ 1種 φ 30mm 外径42.0mm 肉厚5.6mm 重量595g/m	m	26.000			
ホリエルハ イ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m	4.500			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm 耐震型・ワントッチ式	個	7.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm 耐震型・ワントッチ式	個	1.000			
		2.000			

[上水道課]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (ソケット) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (異形ソケット) φ20mm×φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	14.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ30mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
EF管用ナール分水栓 φ75mm×φ13mm PPエオン 20×p13 耐震型 (PPエオンソケット・タルパッキン含む)	個	14.000			
EF管用ナール分水栓 φ75mm×φ20mm 耐震型 (PPエオンソケット・タルパッキン含む)	個	2.000			
EF管用ナール分水栓 φ75mm×φ30mm 耐震型 (PPエオンソケット・タルパッキン含む)	個	1.000			

[上水道課]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EP管用ナール分水栓 φ75mm×φ50mm 耐震型 (PPエポキシコート・マルパッキン含む)		個	2.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 1工区 (労務) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径75mm		m	394.600			第0001号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径50mm		m	7.000			第0002号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径30mm		m	4.500			第0003号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径20mm		m	26.000			第0004号施工単価表
ポリエチレン管据付工 径13mm		m	64.500			第0005号施工単価表

[上水道課]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務) 本設

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径75mm	口	4.000			第0006号施工単価表
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	口	1.000			第0007号施工単価表
不断水連絡工 (筐据付含む) φ 75 × φ 75	箇所	1.000			第0001号単価表
不断水連絡工 (筐据付含む) φ 150 × φ 75	箇所	1.000			第0003号単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 75 H=900mm	箇所	1.000			第0004号単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 50 H=900mm	箇所	2.000			第0005号単価表
空気弁設置工 (筐据付含む) φ 25mm	箇所	1.000			第0006号単価表
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所	1.000			第0021号施工単価表
		86.000			

[上水道課]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工	□				第0022号施工単価表
径75mm メカニカル継手をする		3.000			
フランジ継手工	□				第0023号施工単価表
径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)		4.000			
フランジ継手工	□				第0024号施工単価表
径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)		2.000			
ポリエチレンスリーブ被覆工	m				第0025号施工単価表
径75mm 固定用ゴムバンド		394.600			
明示テープ布設工	m				第0026号施工単価表
		496.100			
ポリエチレン管継手工	□				第0027号施工単価表
径13mm 融着継手としない		31.000			
ポリエチレン管継手工	□				第0028号施工単価表
径20mm 融着継手としない		3.000			
ポリエチレン管継手工	□				第0029号施工単価表
径30mm 融着継手としない		2.000			

[上水道課]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務) 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0030号施工単価表
		6.000			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0008号単価表
ポリエチレン管, 本管呼び径 75mm, 給水管呼び径 13mm		14.000			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0031号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチ レン管		2.000			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0032号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm ポリエチ レン管		1.000			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0033号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチ レン管		2.000			
メカニカル継手取外し工	口				第0034号施工単価表
径75mm以下 K形		1.000			
仕切弁筐再使用撤去	箇所				第0009号単価表
H=890mm		1.000			
仕切弁筐再使用撤去	箇所				第0016号単価表
H=1,190mm		1.000			

[上水道課]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務) 本設

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
廃プラ処分費		kg	2.000				
合 計							

第 0003 号 明細表 1工区 (土工) 本設

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)		m					CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下			540.000				
汚泥運搬・処分工		m3					第0018号単価表
			1.000				
舗装版直接掘削・積込工		m2					第0035号施工単価表
			250.000				
インターロック型ブロック撤去工 (市場単価)		m2					第0036号施工単価表
再使用目的 (6, 8cm)			28.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m3					第0037号施工単価表
砂・砂質土			260.000				

[上水道課]

第 0003 号 明細表 1工区 (土工) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	60.000			第0038号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション	m3	130.000			第0039号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	260.000			第0040号施工単価表
整地(施工パッケージ) 残土受け入れ地での処理	m3	260.000			CB210610 (0002)
アスファルト塊運搬費	m3	24.000			第0041号施工単価表
建設廃棄物受け入れ料金 A s 塊	m3	24.000			第0042号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	238.000			第0043号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	10.000			第0045号施工単価表

[上水道課]

第 0003 号 明細表 1工区 (土工) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロックブロック設置工 直線配置 厚6cm	m ²	28.000			
路盤工 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石	m ²	238.000			第0046号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材	m ²	238.000			第0047号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m ²	10.000			第0048号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材	m ²	28.000			第0049号施工単価表
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	360.000			第0050号施工単価表
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m	10.000			第0051号施工単価表
合 計					

[上水道課]

第 0004 号 明細表 2工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)
摘要

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm EF受口付直管	本	27.000			
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ 75mm×φ 75mm ワッヅ接合材1組合む	個	1.000			
不断水T字管 (EF用・バルブ付) φ 150mm×φ 75mm ワッヅ接合材1組合む	個	1.000			
不断水仕切弁 φ 75 鋳鉄管用	基				
フランジ短管 (G型) φ 75mm	個	1.000			
ソフトシール弁 (EF管対応型) φ 75mm	個	2.000			
仕切弁 (FCD製) φ 50mm ワッヅ接合材2組合む	個	1.000			
		1.000			

[上水道課]

第 0004 号 明細表 2工区 (資材) 本設

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWVA B 132	組				
		5.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25 (K)	個				
		7.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25 (A)	個				
		5.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 中部壁 H=200 JWVA K 148 RB25 (B)	個				
		6.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25 (C)	個				
		5.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25 (S)	組				
		5.000			
E F 片受ベンド φ75mm×90°	個				
		1.000			
EFソケット φ75	個				
		3.000			

[上水道課]

第 0004 号 明細表 2工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
E F キヤップ φ 75mm		個				
			1.000			
鑄鉄管メカニカルジョイント型帽 φ 75mm		個				
K 型 FCD 製 特押付			1.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ 50mm		個				
			2.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			142.700			
管路識別マーカーク		個				
			2.000			
ホリエルソック 1種 φ 50mm		m				
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m			5.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm		個				
耐震型・ワントラッチ式			2.000			
EP 管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 50mm		個				
耐震型 (PP エポソケット・タルパッキン含む)			1.000			

[上水道課]

第 0004 号 明細表 2工区 (資材) 本設

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計							

第 0005 号 明細表 2工区 (労務) 本設

1 式						(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工		m				第0001号施工単価表	
径75mm			133.700				
ポリエチレン管据付工		m				第0002号施工単価表	
径50mm			5.000				
ポリエチレン管切断工		口				第0006号施工単価表	
径75mm			3.000				
不連続水連絡工 (筐据付含む)		箇所				第0001号単価表	
φ 75 × φ 75			1.000				
不連続水連絡工 (筐据付含む)		箇所				第0003号単価表	
φ 150 × φ 75			1.000				
不連続水仕切弁設置工 (筐据付含む)		箇所				第0021号単価表	
φ 75			1.000				

[上水道課]

第 0005 号 明細表 2工区 (労務) 本設

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 75 H=900mm	箇所	1.000			第0004号単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 50 H=900mm	箇所	1.000			第0005号単価表
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0021号施工単価表
メカニカル継手工 径75mm メカニカル継手をする	口	35.000			第0022号施工単価表
メカニカル特殊継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外	口	2.000			第0052号施工単価表
フランジ継手工 径75 (80) mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	1.000			第0023号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0024号施工単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用コムバント	m	2.000			第0025号施工単価表
		133.700			

[上水道課]

第 0005 号 明細表 2工区 (労務) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明示テープ布設工	m				第0026号施工単価表
ポリエチレン管継手工	口	142.700			第0030号施工単価表
径50mm 融着継手としない		5.000			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0033号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管		1.000			
メカニカル継手取外し工	口				第0034号施工単価表
径75mm以下 K形		2.000			
消火栓管再使用撤去	箇所				第0022号単価表
H=640mm		1.000			
仕切弁管再使用撤去	箇所				第0027号単価表
H=940mm		1.000			
廃プラ処分費	kg				
		5.100			
合 計					

[上水道課]

第 0006 号 明細表 2工区 (土工) 本設

					1 式		(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0001)			
アスファルト舗装版 15cm以下	m	149.000						
汚泥運搬・処分工	m3				第0018号単価表			
		0.300						
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0035号施工単価表			
		75.000						
インターロック型ブロック撤去工 (市場単価)	m2				第0036号施工単価表			
再使用目的 (6, 8cm)		4.000						
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0037号施工単価表			
砂・砂質土		80.000						
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0038号施工単価表			
		20.000						
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0039号施工単価表			
ン用砂		40.000						

[上水道課]

第 0006 号 明細表 2工区 (土工) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費 8 km	m3	80.000			第0040号施工単価表
整地(施工パッケージ) 残土受け入れ地での処理	m3	80.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3				第0041号施工単価表
建設廃棄物受け入れ料金 As塊	m3	8.000			第0042号施工単価表
表層工・人力施工(車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	75.000			第0043号施工単価表
インターロッキングブロック設置工 直線配置 厚6cm	m2	4.000			
路盤工 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石	m2	75.000			第0046号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材	m2	75.000			第0047号施工単価表

[上水道課]

第 0006 号 明細表 2工区 (土工) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工						第0049号施工単価表
下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材		m ²				
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)		m	4.000			第0050号施工単価表
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白						
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)		m	130.000			第0051号施工単価表
実線幅 45cm 1.5mm (標準) 白						
合計						

第 0007 号 明細表 3工区 (資材) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホリエレンパイク 1種 φ50mm						
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		m	68.000			
ホリエレンパイク 1種 φ20mm						
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		m	11.500			
ホリエレンパイク 1種 φ13mm						
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m	17.500			

02-01-0038-3-020-00

亀山市

[上水道課]

第 0007 号 明細表 3工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (ソケット) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	2.000			
ポリジョイント (PVソケット) φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
ポリジョイント (エルボ) φ20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
PVエルボ φ13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1.000			
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm ワザン 接合材2組含む	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 鉄蓋 情 報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組	1.000			

[上水道課]

第 0007 号 明細表 3工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング	個				
H=50 JWVA K 148 PR25 (K)		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上部壁	個				
H=150 JWVA K 148 RA25 (A)		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 下部壁	個				
H=300 JWVA K 148 RC25 (C)		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 底版	組				
H=40 JWVA K 148 RS25 (S)		1.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ50mm	個				
PP管用サドル分水栓 φ50mm × φ20mm	個	2.000			
耐震型 (PPエポソケット・メタル・ッキン含む)					
PP管用サドル分水栓 φ50mm × φ13mm	個	1.000			
耐震型 (PPエポソケット・メタル・ッキン含む)					
EP管用サドル分水栓 φ150mm × φ50mm	個	4.000			
耐震型 (PPエポソケット・メタル・ッキン含む)					
		1.000			

[上水道課]

第 0007 号 明細表 3工区 (資材) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砲金製サドル分水栓用キヤップφ50mm		個				
			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ		m				
150mm			97.000			
管路識別マーカーク		個				
			6.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 3工区 (労務) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管据付工		m				第0002号施工単価表
径50mm			68.000			
ホリエレン管据付工		m				第0004号施工単価表
径20mm			11.500			
ホリエレン管据付工		m				第0005号施工単価表
径13mm			17.500			

[上水道課]

第 0008 号 明細表 3工区 (労務) 本設

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	3.000			第0030号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	6.000			第0028号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0027号施工単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 50 H=900mm	箇所	10.000			第0005号単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする	口	1.000			第0053号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0024号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	2.000			第0054号施工単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	1.000			第0028号単価表
		4.000			

[上水道課]

第 0008 号 明細表 3工区 (労務) 本設

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
細別	規格	単位	数量	単価	金額			
サドル分水栓建込み工		箇所						第0055号施工単価表
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管			1.000					
明示テープ布設工		m						第0026号施工単価表
			97.000					
合 計								

第 0009 号 明細表 3工区 (土工) 本設

		1 式			(上段 : 前回 下段 : 今回)		摘要	
細別	規格	単位	数量	単価	金額			
舗装版切断 (施工パッケージ)		m						CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下			200.000					
汚泥運搬・処分工		m ³						第0018号単価表
			0.200					
舗装版直接掘削・積込工		m ²						第0035号施工単価表
			54.000					
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)		m ³						第0037号施工単価表
砂・砂質土			50.000					

02-01-0038-3-020-00

亀山市

[上水道課]

第 0009 号 明細表 3工区 (土工) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	20.000			第0038号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	20.000			第0039号施工単価表
発生土運搬費 8 km	m3	50.000			第0040号施工単価表
整地(施工パッケージ) 残土受け入れ地での処理	m3	50.000			CB210610(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0041号施工単価表
建設廃棄物受け入れ料金 As塊	m3	2.000			第0042号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	54.000			第0045号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m2	54.000			第0048号施工単価表

[上水道課]

第 0009 号 明細表 3工区 (土工) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

第 0010 号 明細表 4工区 (資材) 本設

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホリエルンパイ	1種 φ 50mm	m				
	外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		40.000			
ホリエルンパイ	1種 φ 20mm	m				
	外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		2.500			
ホリエルンパイ	1種 φ 13mm	m				
	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		2.500			
ポリジョイント	(ソケット) φ 50mm	個				
	耐震型・ワントッチ式		1.000			
ポリジョイント	(PVソケット) φ 20mm	個				
	耐震型・ワントッチ式		1.000			
ポリジョイント	(PVソケット) φ 13mm	個				
	耐震型・ワントッチ式		1.000			

[上水道課]

第 0010 号 明細表 4工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (エルボ) φ50mm 耐震型・ワンタッチ式	個	3.000			
仕切弁 (FCD製) φ50mm ワザン 接合材2組合む	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情 報5項目取付式 H=150 JWVA B 132	組	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25 (K)	個	2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25 (A)	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25 (C)	個	1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25 (S)	組	1.000			
MFジョイント 離脱防止付 φ50mm	個	2.000			

[上水道課]

第 0010 号 明細表 4工区 (資材) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PP管用ナール分水栓 φ 50mm × φ 13mm 耐震型 (PPエيونソケット・マルパッキン含む)	個	1.000			
PP管用ナール分水栓 φ 50mm × φ 20mm 耐震型 (PPエيونソケット・マルパッキン含む)	個	1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m	45.000			
管路識別マーカーク	個	2.000			
合 計					

[上水道課]

第 0011 号 明細表 4工区 (労務) 本設

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエレン管据付工 径50mm	m	40.000			第0002号施工単価表
ホリエレン管据付工 径20mm	m	2.500			第0004号施工単価表
ホリエレン管据付工 径13mm	m	2.500			第0005号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	8.000			第0030号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口	3.000			第0028号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	7.000			第0027号施工単価表
仕切弁設置工 (管据付含む) φ 50 H=900mm	箇所	1.000			第0005号単価表
メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手を する	口	2.000			第0053号施工単価表

[上水道課]

第 0011 号 明細表 4工区 (労務) 本設

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	2.000			第0024号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0054号施工単価表
サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm	箇所	1.000			第0028号単価表
明示テープ布設工	m	45.000			第0026号施工単価表
合 計					

[上水道課]

第 0012 号 明細表 4工区 (土工) 本設

		1 式				(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				CB430510 (0001)		
アスファルト舗装版 15cm以下		90.000					
汚泥運搬・処分工	m ³				第0018号単価表		
	0.080						
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0035号施工単価表		
	25.000						
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m ³				第0037号施工単価表		
	20.000						
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0038号施工単価表		
	10.000						
管路埋戻工 (機械埋戻)	m ³				第0039号施工単価表		
ン用砂	クッション	10.000					
発生土運搬費 8 km	m ³				第0040号施工単価表		
	20.000						
整地 (施工パッケージ) 残土受け入れ地での処理	m ³				CB210610 (0002)		
	20.000						

[上水道課]

第 0012 号 明細表 4工区 (土工) 本設

1 式
(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0041号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	1.000			第0042号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 締め固め後密度 2350kg/m ³	m ²	25.000			第0045号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材	m ²	25.000			第0048号施工単価表
合 計					

[上水道課]

第 0013 号 明細表 交通管理工

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式	1.000			第0056号施工単価表
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額

1 式						
(上段 : 前回 下段 : 今回)						
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ		kg	27.600			
合 計						

[消火栓]

第 0014 号 明細表 資材

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細別規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE差口付鋳鉄製T字管 (G型) φ75mm×φ75mm	個	2.000			
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ75mm×φ65mm 耐震補修弁フランジ補強パッキン・ボルト付	基	2.000			
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 C T C 350×450同等品以上	組	2.000			
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個	2.000			
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個	2.000			
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40 (H=40) CTC350×450同等品	個	2.000			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ75, L=150, RF-GF, 内面球ニシ樹脂脂粉体 7.5K	本	2.000			
EFソケット φ75	個	2.000			

[消火栓]

第 0014 号 明細表 資材

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0015 号 明細表 労務

1 式

(上段 : 前回 下段 : 今回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工	箇所				第0029号単価表
φ75mm 筐設置含む		2.000			
ポリエチレン管継手工	箇所				第0021号施工単価表
径75mm 融着継手をする		4.000			
合 計					

第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り						
ボリエレン管据付工 径50mm	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り						
ボリエレン管据付工 径30mm	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工
径20mm

第 0004 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000 当り			

ポリエチレン管据付工
径13mm

第 0005 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り						
ポリエチレン管据付工 径13mm						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り						
ポリエチレン管切断工 径75mm						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

ポリエチレン管切断工
径75mm

第 0006 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000 当り			

硬質塩化ビニル管切断工
径75mm

第 0007 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000 当り			

不断水連絡工
φ 75×φ 75

第 0008 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ 75	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

第 0009 号 施工単価表 1.000 個 当り						
レジンコンクリート製ボツク設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り						
レジンコンクリート製ボツク設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

第 0011 号 施工単価表 1.000 個 当り						
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

第 0012 号 施工単価表 1.000 個 当り						
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックサ設置工 (円形)
1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

第 0013 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000 当り			

不断水連絡工
φ150×φ75

第 0014 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				

第 0014 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水穿孔機 φ 75	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

第 0015 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

仕切弁設置工 (縦・横型)
径75mm

第 0015 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000 当り			

仕切弁設置工 (縦・横型)
径50mm

第 0016 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000 当り			

第 0017 号 施工単価表 1.000 基 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000 当り			

第 0018 号 施工単価表 1.000 個 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビョンクリート製ボックス設置工 (角形) 1号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置					
普通作業員	人				

第 0018 号 施工単価表 1.000 個 当り						
レジンコンクリート製ボックサ設置工 (角形) 1号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

第 0019 号 施工単価表 1.000 個 当り						
レジンコンクリート製ボックサ設置工 (角形) 1号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 設置						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)
1号 底版 内径500X400 高さ40mm 設置

第 0020 号 施工単価表
1.000 個 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工
径75mm 融着継手をする

第 0021 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

ポリエチレン管継手工
径75mm 融着継手をする

第 0021 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

メカニカル継手工
径75mm メカニカル継手をする

第 0022 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

メカニカル継手工
径75mm メカニカル継手をする

第 0022 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000 当り			

フランジ継手工
径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0023 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000 当り			

フランジ継手工
径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0024 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000 当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工
径75mm 固定用ゴムバンド

第 0025 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

ポリエチレンスリーブ被覆工
径75mm 固定用コムバンド

第 0025 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ75×5.0m	m	125.000			
固定用ゴムバンド φ75	組	175.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

明示テープ布設工

第 0026 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

明示テープ布設工

第 0026 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工
径13mm 融着継手としない

第 0027 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

ポリエチレン管継手工
径13mm 融着継手としない

第 0027 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000 当り			

ポリエチレン管継手工
径20mm 融着継手としない

第 0028 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000 当り			

ポリエチレン管継手工
径30mm 融着継手としない

第 0029 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレン管継手工
径50mm 融着継手としない

第 0030 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

ポリエチレン管継手工
径50mm 融着継手としない

第 0030 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管

第 0031 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管							第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要			
諸雑費		1.000						
合計		1.000						
単位当り		1.000	当り					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm ポリエチレン管							第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要			
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	式	1.000						

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 30mm ポリエチレン管							第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名	称	単位	数量	単価	金額	摘	要	
合計		箇所	1.000					
単位当り		箇所	1.000	当り				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管							第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名	称	単位	数量	単価	金額	摘	要	
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1.000					
合計		箇所	1.000					

第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000 当り				

第 0034 号 施工単価表 1.000 口 当り						
メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工						
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000 当り				

舗装版直接掘削・積込工

第 0035 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インターロッキングブロック撤去工 (市場単価)

第 0036 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 (市場単価)					
再使用目的の撤去 厚6, 8cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)

第 0037 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)
砂・砂質土

第 0037 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工 (機械埋戻)

第 0038 号 施工単価表
100.000 m3 当り

RC-40

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

管路埋戻工 (機械埋戻)

RC-40

第 0038 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンク運転費	日				第0003号運転単価表
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工 (機械埋戻)

クッション用砂

第 0039 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0002号運転単価表
タンク運転費	日				第0003号運転単価表
クッション用砂	m ³	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m ³	100.000			

管路埋戻工 (機械埋戻)

クッション用砂

第 0039 号 施工単価表 100.000 m3 当り		摘要			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000 当り			

発生土運搬費
8 km

第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り		摘要			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

アスファルト塊運搬費

第 0041 号 施工単価表 10.000 m3 当り		摘要			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0004号運転単価表

アスファルト塊運搬費

第 0041 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

建設廃棄物受入れ料金
A s 塊

第 0042 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

表層工・人力施工(車道・路肩)
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m³

第 0043 号 施工単価表
100.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			第0044号施工単価表
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

表層工・人力施工(車道・路肩)
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m³

第 0043 号 施工単価表
100.000 m² 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m ²	100.000			
単位当り	m ²	1.000 当り			

再生密粒度アスコン (13)

第 0044 号 施工単価表
1.000 t 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000 当り			

表層工・人力施工(車道・路肩)
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m³

第 0045 号 施工単価表
100.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0044号施工単価表
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

表層工・人力施工 (車道・路肩)

仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m³

第 0045 号 施工単価表
100.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m ²	100.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

路盤工
上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整碎石

第 0046 号 施工単価表
100.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m ³	19.050			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

第 0046 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
路盤工 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整碎石					
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000 当り			

第 0047 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材					
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシュヤラン RC-40	m3	19.050			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

第 0047 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材			第 0047 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000 当り			

第 0048 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材			第 0048 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	20.320			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

第 0048 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
路盤工 下層路盤 施工厚= 16 cm RC-40 再生材					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000 当り			

第 0049 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
路盤工 下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシュヤラン RC-40	m3	12.700			
タンパ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

路盤工 下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材						第 0049 号 施工単価表 100.000 m ² 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
合計	m ²	100.000					
単位当り	m ²	1.000 当り					

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白						第 0050 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000					
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0 接着用プライマー	k g	570.000					
区画線用 色- 比重0.9 ガラスビーズ	k g	25.000					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	k g	25.000					

区画線工〔溶解式・手動〕(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白							第 0050 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
軽油 一般用	L	44.000						
諸雑費	式	1.000						
合計	m	1,000.000						
単位当り	m	1.000	当り					

区画線工〔溶解式・手動〕(標準単価) 実線幅 45cm 1.5mm (標準) 白							第 0051 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置工〔溶解式(手動)〕[供用区間] 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	m	1,000.000						
	kg	1,700.000						

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)
実線幅 45cm 1.5mm (標準) 白

第 0051 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油					
一般用	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

メカニカル特殊継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外						第 0052 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人						
普通作業員	人						
諸雑費	式	1.000					
合計	口	1.000					
単位当り	口	1.000	当り				

メカニカル継手工 径50mm メカニカル継手をする						第 0053 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人						

メカニカル継手工
径50mm メカニカル継手をする

第 0053 号 施工単価表
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管

第 0054 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

第 0054 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管						
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費		1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

第 0055 号 施工単価表 1.000 箇所 当り						
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管						
名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管							第 0055 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計	箇所	1.000						
単位当り	箇所	1.000 当り						

交通誘導警備員費							第 0056 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員A	人							
交通誘導警備員B	人							
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000 当り						

消火栓設置工
地下式 単口

第 0057 号 施工単価表
1.000 ヶ所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

S003 不断水連絡工 (筐体付含む) φ75×φ75		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工 φ 75×φ 75	箇所	1.000			第0008号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
ビッコネット製ホック設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	1.000			第0009号施工単価表
ビッコネット製ホック設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
ビッコネット製ホック設置工 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置	個	2.000			第0011号施工単価表
ビッコネット製ホック設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ビッコネット製ホック設置工 (円形) 1号 底板 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			

第 0001 号単価表 1 箇所 当り						
不断水連絡工 (筐据付含む) φ75×φ75						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

第 0002 号単価表 1 個 当り						
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S004 不排水連絡工 (筐体付含む) φ150×φ75		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不排水連絡工 φ150×φ75	箇所	1.000			第0014号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	1.000			第0009号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置	個	2.000			第0011号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 底板 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			

S004 不断水連絡工 (筐据付含む) φ150×φ75		第 0003 号単価表 1 箇所				当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

S002 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ75 H=900mm		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径75mm	基	1.000			第0015号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
ビソソケット製ボツク設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0009号施工単価表
ビソソケット製ボツク設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
ビソソケット製ボツク設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ビソソケット製ボツク設置工 (円形) 1号 底板 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

S0013 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ50 H=900mm		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基	1.000			第0016号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
ビソコクリート製ボツク設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0009号施工単価表
ビソコクリート製ボツク設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
ビソコクリート製ボツク設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ビソコクリート製ボツク設置工 (円形) 1号 底板 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

S0020 空気弁設置工 (筐据付含む) φ25mm		第 0006 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工 径13～25mm	基	1.000			第0017号施工単価表
鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
ビニコンクリート製ホック設置工 (角形) 1号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置	個	1.000			第0018号施工単価表
ビニコンクリート製ホック設置工 (角形) 1号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 設置	個	1.000			第0019号施工単価表
ビニコンクリート製ホック設置工 (角形) 1号 底版 内径500X400 高さ40mm 設置	個	1.000			第0020号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

S011 鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置		第 0007 号単価表 1 個					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000当り					

S000001 サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 75mm, 給水管呼び径 13mm		第 0008 号単価表 1 箇所		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工					
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000当り			

S0017 仕切弁管再使用撤去 H=890mm		第 0009 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄蓋再使用撤去 円形, 1号 250mm	個	1.000			第0010号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	1.000			第0011号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0012号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm	個	1.000			第0013号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0014号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0015号単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S012 鉄蓋再使用撤去 円形, 1号 250mm		第 0010 号単価表 1 個					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000 当り					

S013 ビンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置		第 0011 号単価表 1 個					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000 当り					

第 0012 号単価表							1 個	当り
S014 ビジコンカート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm								
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員	人							
合 計	個	1.000						
単位当り	個	1.000 当り						

第 0013 号単価表							1 個	当り
S015 ビジコンカート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm								
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員	人							
合 計	個	1.000						
単位当り	個	1.000 当り						

第 0014 号単価表 1 個 当り						
SJ0031 ビジコンカート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当 り
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

第 0015 号単価表 1 個 当り						
SJ0041 ビジコンカート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	当 り
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000 当り				

S0014 仕切弁管再使用撤去 H=1,190mm		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再使用撤去 円形, 1号 250mm	個	1.000			第0010号単価表
ビソコクリート製ボツガス再使用撤去 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	1.000			第0011号単価表
ビソコクリート製ボツガス再使用撤去 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0012号単価表
ビソコクリート製ボツガス再使用撤去 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ100mm	個	1.000			第0017号単価表
ビソコクリート製ボツガス再使用撤去 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm	個	2.000			第0013号単価表
ビソコクリート製ボツガス再使用撤去 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0014号単価表
ビソコクリート製ボツガス再使用撤去 (円形) 1号 底板 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0015号単価表
合 計	箇所	1.000			

第 0016 号単価表 1 箇所 当り						
S0014 仕切弁管再使用撤去 H=1,190mm						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

第 0017 号単価表 1 個 当り						
S016 ビジコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm,高さ100mm						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S1000 汚泥運搬・処分工							第 0018 号単価表	10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
汚泥吸排車 3.1~3.5t	日				第0019号単価表				
汚泥処分費	m3	10.000							
合 計	m3	10.000							
単位当り	m3	1.000	当り						

S1002 汚泥吸排車 3.1~3.5t							第 0019 号単価表	1 日	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
汚泥吸排車運転費 3.1~3.5t	時間				第0020号単価表				
合 計	日	1.000							
単位当り	日	1.000	当り						

第 0020 号単価表 1 時間 当り						
S1001	汚泥吸排車運転費 3.1~3.5t	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額
	一般運転手		人			
	軽油		リットル			
	一般用					
	諸雑費類 (端数処理有・率無)		式	1.000		
	汚泥吸排車					
	3.1~3.5t吸入管径75mm		時間			
	合 計		時間	1.000		
	単位当り		時間	1.000当り		

S006 不断水仕切弁設置工 (筐据付含む) φ75		第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工 φ 75×φ 75	箇所	1.000			第0008号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	1.000			第0009号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置	個	2.000			第0011号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0012号施工単価表
ビソコクリート製ホック設置工 (円形) 1号 底板 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0013号施工単価表
合 計	箇所	1.000			

第 0021 号単価表 1 箇所 当り						
S006 不断水仕切弁設置工 (筐据付含む) φ75						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

第 0022 号単価表 1 箇所 当り						
S0019 消火栓筐再使用撤去 H=640mm						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄蓋再使用撤去					第0023号単価表	
角形, 1号 450mm×350mm-200mm	個	1.000				
レジンコンクリート製ホックス再使用撤去 (角形)					第0024号単価表	
1号 A部材450mm×350mm-200mm	個	1.000				
レジンコンクリート製ホックス再使用撤去 (円形)					第0025号単価表	
1号 C部材450mm×350mm-200mm	個	1.000				
レジンコンクリート製ホックス再使用撤去 (円形)					第0026号単価表	
1号スラブ680mm×200mm-40mm	個	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S017 鉄蓋再使用撤去 角形, 1号 450mm×350mm - 200mm							第 0023 号単価表 1 個		当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
普通作業員	人								
合 計	個	1.000							
単位当り	個	1.000 当り							

S018 ビンコンクリート製ボックス再使用撤去 (角形) 1号 A 部材450mm×350mm - 200mm							第 0024 号単価表 1 個		当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
普通作業員	人								
合 計	個	1.000							
単位当り	個	1.000 当り							

S019		第 0025 号単価表					1 個	当り
ビジコンカート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号 C 部材450mm×350mm-200mm								
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員	人							
合 計	個	1.000						
単位当り	個	1.000 当り						

S020		第 0026 号単価表					1 個	当り
ビジコンカート製ボックス再使用撤去 (円形) 1号スラズブ680mm×200mm-40mm								
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員	人							
合 計	個	1.000						
単位当り	個	1.000 当り						

S0018 仕切弁管再使用撤去 H=940mm		第 0027 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄蓋再使用撤去 円形, 1号 250mm	個	1.000			第0010号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	2.000			第0011号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0012号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm	個	1.000			第0013号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0014号単価表	
ビソソクリート製ホックス再使用撤去 (円形) 1号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0015号単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S000000 サドル分水栓建込み工 ポリエチレン管, 本管呼び径 50mm, 給水管呼び径 13mm		第 0028 号単価表 1 箇所		摘要		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工							
普通作業員	人						
諸雑費	式	1.000					
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000当り					

S010 消火栓設置工 φ75mm 管設置含む		第 0029 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0057号施工単価表	
鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置	個	1.000			第0030号単価表	
ビニコンクリート製ホック設置工 (角形) 1号 上部壁 内径500X400 高さ200mm 設置	個	1.000			第0018号施工単価表	
ビニコンクリート製ホック設置工 (角形) 1号 下部壁 内径500X400 高さ200mm 設置	個	1.000			第0019号施工単価表	
ビニコンクリート製ホック設置工 (角形) 1号 底版 内径500X400 高さ40mm 設置	個	1.000			第0020号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S021 鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置		第 0030 号単価表 1 個					当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	1.000					
単位当り	個	1.000当り					

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210610(0002)	整地(施工パッケージ)	m ³			作業区分	残土受入れ地での処理

バックホウ運転費

第 0001 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油	リットル				
一般用					
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
諸雑費					
	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費

第 0002 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油	リットル				
一般用					
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
諸雑費					
	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンバ運転費

第 0003 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン	リットル				
レギュラー80オクタン価以上					
タンバ(ランマ)賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0004 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油					
一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料					
	供用日				
タイヤ損耗費					
	供用日				
諸雑費					
	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転							第 0005 号 運転単価表	
							1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
振動ローラ機械損料	供日							
軽油								
一般用	リットル							
特殊作業員	人							
諸雑費	式	1.000						
合計	日	1.000						
単位当り	日	1.000	当り					

振動コンパクタ運転費

第 0006 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン	リットル				
レギュラー80オクタン価以上					
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンバ運転費

第 0007 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン	リットル				
レギュラー80オクタン価以上					
タンバ (ランマ) 賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		