

改築推進工 数量総括表（ 1 ）

工種	種別	細 別	規格等	単位	数 量					
静的破砕推進工	管 推 進 工	静的破砕推進工法	チェーン索引式		M10222					
					M10223					計
		区 間 延 長	φ 250mm	m	42.00					42.00
		管 体 延 長	φ 250mm	m	41.10					41.10
		推 進 延 長	φ 250mm	m	41.10					41.10
		推進工法用 硬質塩化ビニール管	φ 250mm L=0.5m	本	83.000					83.00
		管 推 進 工	φ 250mm	m	41.10					41.10
		滑材注入工		m	41.10					41.10
	推 進 仮 設 備 工	発進坑口工		箇所	1					1
		到達坑口工		箇所	1					1
		推進設備設置撤去工		箇所	1					1
		先導体装置設置工		回	1					1
		先導体装置撤去工		回	1					1
		発進支圧壁設置撤去工		箇所	1					1
		到達支圧壁設置撤去工		箇所	1					1
		押込装置設置撤去工		箇所	1					1
		引込装置設置撤去		箇所	1					1
		強力チェーン設置撤去		箇所	1					1
油圧ホース等撤去		箇所	1					1		
先導体組立整備		箇所	1					1		
滑材注入装置設置撤去		式	1					1		

改築推進工 数量総括表 (2)

工種	種別	細別	規格等	単位	数 量					
					M10222	M10223				計
推進用水替	仮排水工	機械設置工	ポンプ設置 仮配管設置	式	1.0					1
		機械撤去工	ポンプ撤去 仮配管撤去	式	1.0					1
		洗 浄 工	ポンプ、配管洗浄	式	1.0					1
		機械運転工		日	28.0					28
		機械器具損料		日	35.0					35
	仮配管土工	舗装切断工	As t=15cm 以下	m	96.60					97
汚泥処分工			m ³	0.08					0.08	
舗装版取壊		As t=15cm 以下	m ²	14.49					14	
殻処分工		As殻	m ³	0.58					0.6	
機械掘削			m ²	2.96					3	
機械埋戻			m ²	1.30					1	
残土処分		L=4km	m ²	1.65					2	
仮復旧 下層路盤工		RC-40 t= 12 cm	m ²	14.49					14	
表層工		再生密粒度アスコン(13) t= 3 cm	m ²	14.49					14	

改築推進工 数量総括表 (3)

工種	種別	細別	規格等	単位	数 量					
					M10222	M10223				計
共通仮設費	準備費	更生材切断工	既設更生材2箇所 L=41.1m	式	1.0					1
		本管TVカメラ調査工	小中口径	m	41.1					41
		管渠洗浄工	本管径800mm未満	m	41.1					41
	役務費	基本料金	低圧電力臨時	KW月	1.0					1
		電力設備用工事負担金		式	1.0					1
	技術管理費	本管TVカメラ調査工	小中口径	m	41.1					41
		管渠洗浄工	本管径800mm未満	m	41.1					41

仮排水工 計算書						単位	数量	
種別	算式・小計							
機械設置工								
ポンプ設置工		吐出口径100mm				箇所	1.00	
配管設置工	M10221土被り	上流S区間距離	施工区間距離	下流S区間距離	M10224土被り	m	141.64	
	6.20	+ 43.54	+ 42.00	+ 42.57	+ 7.33			
機械撤去工								
ポンプ撤去工		吐出口径100mm				箇所	1.00	
配管撤去工	M10221土被り	上流S区間距離	施工区間距離	下流S区間距離	M10224土被り	m	141.64	
	6.20	+ 43.54	+ 42.00	+ 42.57	+ 7.33			
洗浄工		ポンプ、配管洗浄				式	1	
機械運転工						日	28.0	
機械器具損料						日	35.0	
仮排管土工	埋設延長	2.30	+ 19.00	+ 12.00	+ 10.00	+ 5.00	m	48.3
	露出延長	16.30	+ 15.00	+ 9.00	+ 40.70		m	81.0
	計						m	129.3
舗装版切断	As	埋設延長	片側	48.30	× 2.000		m	96.6
汚泥処分工		96.60	× 舗装厚さ	0.040	× 0.020		m ³	0.08
舗装版取壊	As	設置	撤去	48.30	× 0.300 + 48.30	× 0.300	m ²	14.5
殻処分工	As殻	14.490	× 舗装厚さ	0.040			m ³	0.6
機械掘削	設置	48.30	× 0.300	× 0.114			m ³	1.7
	撤去	48.30	× 0.300	× 0.124	- π0.057 ²)		m ³	1.3
	計						m ³	3.0
機械埋戻	設置	48.30	× 0.300	× 0.124	- π0.057 ²)		m ³	1.3
残土処分							m ³	1.7
路盤		撤去	48.30	× 0.300			m ²	14.5
舗装復旧		設置	48.30	× 0.300	+ 48.30	× 0.300	m ²	14.5

